

Onderhoudsrapport

Opdrachtgever:

HeTon Sport Kerkrade b.v.
Heiveldstraat 107
6466AJ KERKRADE

De onderhoudsbeurt is uitgevoerd bij:

Gymzaal Singelweg
Singelweg 3
6467CE KERKRADE

Accommodatienummer: **Ordernummer:** **Datum uitgevoerd:**

Technische gegevens van de accommodatie:

Zaaltype	Gymzaal	Plafondtype	Gesloten
Inrichting door	Schelde	Bevestiging	Plafond / Hout
Bouwjaar	1970	Dagmaat toestellenberging BxH:	710x300 cm
Zaalhoogte BKV-OKW:	560 cm		

Opmerkingen	Opmerkingen vorig onderhoud
Volgens afspraak met dhr. Reinders	Volgens afspraak met dhr. Reinders.

De afgekeurde materialen vormen een veiligheidsrisico in uw zaal, wij adviseren u nadrukkelijk deze materialen in de huidige staat niet te gebruiken. Wij raden u daarom aan deze te verwijderen c.q. direct te laten repareren of vervangen.

Samenstelling afgekeurde toestellen			
Aantal Toestel		Afgekeurd Opmerkingen	Bouwjaar
2	Mattenwagen t.b.v. turnmat verticaal	2 De duwstang heeft roestvorming. EN913:2008 5.1, 5.3. Actie: roest verwijderen, lakken met daarvoor bestaande verf, of vervangen, 1 wiel van Wagen 00.073.870 not breekt. (H) (H) (H)	1970
1	Mattenwagen t.b.v. lange mat wiegmodel	1 De duwstang heeft roestvorming. EN913:2008 5.1, 5.3. Wielen versleten, onhandig in gebruik. Advies vervangen voor mattenwagen met neerklapbare beugel (H) (H) (H). Zie tekst opvolgen aandachtspunten bij zaalinrichting (H)	1970
2	Trapezoïde groot	0 Frame heeft roestvorming. Te nemen maatregel: roest verwijderen, lakken met daarvoor bestaande verf. EN913:2008 5.1, 5.3, of vervangen inclusief dekplanken. Slechts 1 passende dekplank aanwezig.	1970
1	Dekplank	1 Dekplank past niet op trapezoïde	1980
3	Honkpaal metalen voet	3 De honkpaal heeft roestvorming. EN913:2008 5.1, 5.3. Actie: roest verwijderen, lakken met daarvoor bestaande verf, of vervangen. (H) (H) zie tekst opvolgen aandachtspunten bij zaalinrichting	1970

2	Vloervoorzieningen parterre toestellen	2	De vloervoorziening van dit toestel bevat open haken. Tijdens het gebruik kan de verspanning (onbedoeld) los komen. De verspanning heeft geen borging. Dit risico kan gereduceerd worden of worden weggenomen. EN915:2008 4.3, EN913:1998, EN-ISO12100-1:2010. Actie: alleen vervangen indien er turntoestellen met verspanning gebruikt gaan worden.	1970
---	--	---	---	------

Verbruikte materialen

Aantal	Artikel nr	Omschrijving
1	3175102	Instructiepaneel t.b.v. klimtouwinstallatie
2	3175101	Instructiepaneel bediening lier basket
1	3017993	Sticker "Maximale belasting 400 kg"

Wij zullen u een offerte sturen voor de aangegeven artikelen. Afgekeurde materialen zijn gemerkt.

Onderhoudsbeurt uitgevoerd door:
De heer Frank van Hulsen

Plaats: KERKRADE
Naam: I.o dhr Reinders
Handtekening:

F v H

Offerte	Aantal	ONDERHOUDSRAPPORT	In orde	In orde *	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Vervangen
Acc Nr 6221								
Plafondtoestellen								
	1	Klimtouw-/Touwladderinstallatie recht (00.557.991)	1	0	0	2018		
	1	Instructiebord	1	0	0	2019		
	8	Klimtouw geslagen hennep (1229512 512 cm)	8	0	0	2018		
	3	Handmatige unit koord / disloqueerwartel aan touwblok (00.271.565 t/m 00.271.567)	3	0	0	2017		
	6	Turn ring	6	0	0	2017		
	1	Instructiebordje	1	0	0	2017		
	3	Koord	3	0	0	2017		
	1	Veiligheidssluiting (1 x 3-voudig)	1	0	0	2017		
	1	hoekkatrol 3 voudig	1	0	0	2017		
		Plafondunit accessoire						
	1	Trapezestok (00.306.156)	1	0	0	2010		
	1	Trapezestok (00.557.992)	1	0	0	1995		
Sportvloer								
	1	Elastische rubbervloer	1	0	0	1970	De inspectie van de sportvloer is visueel uitgevoerd. De beoordeling is op basis van ervaring van de inspecteur. De waarneming is zuiver indicatief. Indien de vloer, niet als goed/in orde, wordt aangemerkt, adviseren wij om contact op te nemen met uw vloerleverancier voor een deskundig oordeel.	
Zaalinrichting								
<input checked="" type="checkbox"/>	0	Sportschoeisel verplicht	0	0	0	2019	In de vloer bevinden zich open vloervoorzieningen, kans op beknelling. Geen stickers met de tekst "draag sportschoeisel" aanwezig, advies aanbrengen. (3 toegangsdeuren)	
	0	Opvolgen aandachtspunten	0	0	0	2018	In de zaal bevinden zich één of meerdere toestellen waar, bij herhaling (H), aandachtspunten i.r.t. het veilige gebruik van het toestel is/zijn aangegeven. De aangegeven actie t.a.v. aandachtspunten voor een veilig gebruik is niet opgevolgd. Hierdoor is het toestel onveilig en is de status afgekeurd bij dit toestel aangeduid. ISO12100:2010.	
	0	Toekomstige vervangingen	0	0	0	2018	In de rapportage staat bij diverse toestellen een jaartal aangegeven in de kolom vervangen. Op basis van deze inspectie is de prognose dat die toestellen dan vervangen dienen te worden.	

* = Niet afgekeurd maar kan binnenkort een veiligheidsrisico vormen

Offerte	Aantal	ONDERHOUDSRAPPORT	In orde	In orde *	Afgekeurd	Bouwjaar	Acc Nr 6221	Vervangen
							Opmerkingen	
	0	Plafondinspectie	0	0	0	2018	De plafondinspectie voor de betreffende toestellen is uitgevoerd op de datum aangegeven bij de kolom bouwjaar.	
	0	Markeringen	0	0	0	2017	Niet alle toestellen zijn voorzien van een toestelmarkering conform EN-normering. Op alle gekeurde toestellen is een T-SPEC identificatienummer aangebracht. NEN913:2008.	
	0	Logboek kastje	0	0	0	2017	In de zaal is geen logboekkastje aanwezig waarin documenten als logboek, gebruiksinstructies, onderhoudsrapporten, incidentenformulier, legionella preventieplan kunnen worden bewaard, zodat deze altijd in de zaal aanwezig zijn. NEN913:2008. Actie: logboekkastje aanbrengen.	
		Instructie en handleiding						
	0	Instructievideo Janssen-Fritsen	0	0	0	2017	Instructievideo's van gymnastiek-, turn en sporttoestellen zijn te vinden op het Janssen-Fritsen Youtube kanaal: www.youtube.com/user/JanssenFritsenGym	
	0	Handleiding Janssen-Fritsen	0	0	0	2017	Handleidingen van gymnastiek-, turn en sporttoestellen zijn te vinden op www.janssen-fritsen.nl/handleidingen	
	0	Handleiding Schelde Sports	0	0	0	2017	Handleidingen van gymnastiek-, turn en sporttoestellen zijn te vinden op www.janssen-fritsen.nl/handleidingen	
	0	Instructievideo Schelde Sports	0	0	0	2017	Instructievideo's van gymnastiek-, turn en sporttoestellen zijn te vinden op het Janssen-Fritsen Youtube kanaal: www.youtube.com/user/JanssenFritsenGym	
		Wandtoestellen						
	1	Klimraam hout, niet draaibaar 4-vaks (00.557.994)	0	1	0	2018	Vergrendeling van linker grendelhuis werkt niet soepel.	
	1	Grendelhuis	0	1	0	2018	Zie tekst hoofdtoestel	
	1	Max. aantal personen (4) sticker	1	0	0	2019		
	3	Vloerautomaat	0	3	0	2018	Open vloervoorziening, kans op beknelling. Zie tekst bij zaalinrichting/sportschoenen verplicht	
	1	Klimraam hout, horizontaal verstelbaar Handbediend (00.557.993)	1	0	0	2018		
	1	Instructiepaneel	1	0	0	2018	Inclusief tekst maximale belasting.	
	3	Vloerautomaat	0	3	0	2018	Open vloervoorziening, kans op beknelling. Zie tekst bij zaalinrichting/sportschoeisel verplicht	

* = Niet afgekeurd maar kan binnenkort een veiligheidsrisico vormen

Offerte	Aantal	ONDERHOUDSRAPPORT	In orde	In orde *	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Vervangen
Acc Nr 6221								
Gymnastiek								
	1	Bok L.O. zonder verrolinrichting (00.271.562)	1	0	0	2015		
	1	Springkast Multi-kast® (00.271.563)	1	0	0	2015		
	1	Minitrampoline Eurotramp (super 00.073.849)	0	1	0	2005	Slijtage aan padding.	
	2	Sticker vingerbeknelling	2	0	0	2017		
	1	Beschermingspad	0	1	0	2005	Slijtage aan padding, 1 x gerepareerd. Advies op termijn vervangen.	2020
	6	Turnbank 360 cm incl. evenwichtslat 7 cm (00.557.995 t/m 00.557.000)	6	0	0	2018		
	2	Trapezoïde groot (00.073.872, 00.073.873)	0	2	0	1970	Frame heeft roestvorming. Te nemen maatregel: roest verwijderen, lakken met daarvoor bestaande verf. EN913:2008 5.1, 5.3, of vervangen inclusief dekplanken. Slechts 1 passende dekplank aanwezig.	
	1	Dekplank	0	0	1	1980	Dekplank past niet op trapezoïde	
	1	Dekplank	1	0	0	1970		
Matten								
	3	Turnmat Bisonyl met richtloper 2-zijdig koppelbaar - lederen hoeken 150x100 cm - Hard (527.027 t/m 527.029)	3	0	0	2017		
	7	Turnmat Canvas 2-zijdig koppelbaar - lederen hoeken 150x100 cm - Hard (73.861 t/m 73.867)	7	0	0	1985		
	1	Landingsmat Bisonyl met richtloper - lederen hoeken (271.564)	1	0	0	2015		
	1	Lange mat Canvas met richtloper 10 meter (groen 73868)	0	1	0	1985	Slijtage vulling & hoes (H)(H)(H). Mat is erg zwaar. Advies op termijn vervangen.	2020
<input checked="" type="checkbox"/>	2	Mattenwagen t.b.v. turnmat verticaal (00.073.869, 00.073.870)	0	0	2	1970	De duwstang heeft roestvorming. EN913:2008 5.1, 5.3. Actie: roest verwijderen, lakken met daarvoor bestaande verf, of vervangen, 1 wiel van Wagen 00.073.870 not breekt. (H)(H)(H)	
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Mattenwagen t.b.v. lange mat wiegmodel (00.073.871)	0	0	1	1970	De duwstang heeft roestvorming. EN913:2008 5.1, 5.3. Wielen versleten, onhandig in gebruik. Advies vervangen voor mattenwagen met neerklapbare beugel (H)(H)(H). Zie tekst opvolgen aandachtspunten bij zaalinrichting(H)	
Turnen								

Offerte	Aantal	ONDERHOUDSRAPPORT	In orde	In orde *	Afgekeurd	Bouwjaar	Opmerkingen	Vervangen
	2	Vloervoorzieningen parterre toestellen	0	0	2	1970	De vloervoorziening van dit toestel bevat open haken. Tijdens het gebruik kan de verspanning (onbedoeld) los komen. De verspanning heeft geen borging. Dit risico kan gereduceerd worden of worden weggenomen. EN915:2008 4.3, EN913:1998, EN-ISO12100-1:2010. Actie: alleen vervangen indien er turntoestellen met verspanning gebruikt gaan worden.	
		Springplanken						
	1	Springplank wedstrijd Budapest (00.388.941)	1	0	0	2013		
	1	Springplank bekleed School (271.561)	1	0	0	2015		
Zaalsporten								
		Badminton						
<input checked="" type="checkbox"/>	3	Honkpaal metalen voet (00.073.882 t/m 00.073.884)	0	0	3	1970	De honkpaal heeft roestvorming. EN913:2008 5.1, 5.3. Actie: roest verwijderen, lakken met daarvoor bestaande verf, of vervangen.(H)(H) zie tekst opvolgen aandachtspunten bij zaalinrichting	
		Basketbal						
	2	Wandbasket ophijsbaar met lier 100 cm uit de wand (00.073.880 en 00.073.881)	0	2	0	1970	Zie tekst lier. Advies op termijn vervangen door wandbasket gasveer	2021
	2	Ring vast	2	0	0	1970		
	2	Sticker 'Niet aan ring hangen'	2	0	0	2017		
	2	Lier	0	2	0	1970	Lichte roestvorming, handvat lier ontbreekt, lichte slijtage aan staalkabel.	
	2	Houten bord 120x90 cm	2	0	0	1970		
		Korfbal						
	2	Spring-korfbalpaal telescopisch (00.527.030 en 00.527.031)	2	0	0	2017		
	2	Schotel Ø 70cm	2	0	0	2017		
	2	Mand kunststof - training	2	0	0	2017		
		Volleybal						
	4	Volleybalprofiel doorlopend opbouw (73876 t/m 73879)	4	0	0	1970		

* = Niet afgekeurd maar kan binnenkort een veiligheidsrisico vormen