

2^e Nota van Inlichtingen

Nationaal openbare procedure

N264 Herinrichting kom Sint Hubert

Behorend bij:

contract nr. N264.34.01.RE

Provincie Noord-Brabant
Brabantlaan 1
5216 TV 's-Hertogenbosch

Versie	Datum	Getoetst (EC) paraaf	Goedgekeurd paraaf	Vastgesteld (OG) paraaf
1.0	16 november 2020	mw. S. de Waart	T.J.A. van Helvert	mw. I. Bol

INHOUDSOPGAVE

1	Inleiding	3
2	Algemene opmerkingen van de Aanbesteder	4
3	Beantwoording van vragen	9

1 Inleiding

Deze 2^e Nota van Inlichtingen behoort bij de Inschrijvingsleidraad N264 Herinrichting kom Sint Hubert inclusief de bijbehorende Basisovereenkomst en Vraagspecificatie.

De in deze Nota van Inlichtingen en de daarbij behorende bijlagen omschreven wijzigingen c.q. aanvullingen zijn van kracht als waren zij letterlijk opgenomen in de voornoemde documenten.

2 Algemene opmerkingen van de Aanbesteder

Bij deze Nota van Inlichtingen worden de volgende bijlagen verstrekt:

- 1) INF1005 (map):
 - WP2.2.7 Kabels en leidingen;
- 2) INF1020 (map):
 - 117826-20-017.187-rapd03-Ontwerpnota N264 Sint Hubert
- 3) INF2005 (map):
 - 117826-20-016.814-rapc01-Aanvraagdocument watervergunning;
- 4) INF2040 3905-20086-01-RAP-VOZ-01-v3.0 rev
- 5) INF2050 (map)
 - 117826-20-016.498-rapc01-Akoestisch onderzoek N264
- 6) INF2065 (map)
 - 117826-20-017.344-rapd-rapport vleermuis sint hubert;
 - 117826-20-017.204-rapc01-Activiteitenplan N264 Herinrichting kom Sint Hubert;
- 7) INF2091 (map):
 - V20-36621_memo_Sint-Hubert_gespec_archeologische_verwachtingsadvieskaart_20201013;
- 8) INF2110 (map):
 - 117826.9013 Proefsleuven
- 9) VTZD1000 117826.1001 Wegontwerp overzicht - Standard (Etransmit);
- 10)VTZD1000 117826.1001 Wegontwerp overzicht;
- 11) VTZD1000 117826.1002 Wegontwerp dwarsprofielen - Standard (Etransmit);
- 12) VTZD1000 117826.1002 Wegontwerp dwarsprofielen;
- 13) VTZD1000 117826.9008 Aanpassing riolering - Standard (Etransmit);
- 14) VTZD1000 117826.9008 Aanpassing riolering;
- 15) VTZD1005 117826.1003 Wegontwerp overzicht_kleur - Standard (Etransmit);
- 16) VTZD1005 117826.1003 Wegontwerp overzicht_kleur;
- 17) VTZD1100 117826-20-015.160-ove-BKP_Sint Hubert_def;
- 18) VTZD1100 117826-20-015.160-ove-beplantingsplan_def.
- 19) VTZD2021 (map):
 - Standaard lussentekening provincie Noord-Brabant;
- 20)VTZD2030 OVL Voorschriften Uitvoering V3.6 juli 2020;
- 21)VTZD3030 III Format Rapport CO2-referentiefootprint N264.34
- 22)VTZD3030 I. Projectoverzicht Dubo- Calc Beknopt N264.34
- 23)VTZD3050 brief met onderwerp 'Corona', kenmerk 'C2261634/4674220 'd.d. 26 maart 2020.

Mededelingen van de Aanbesteder

nr.	mededeling
1.	<p>De oorspronkelijke versies van de documenten</p> <ul style="list-style-type: none"> - INF2040 3905-20086-01-RAP-VOZ-01-v2.0.pdf - VTZD1000 117826.1001 Wegontwerp overzicht - Standard (Etransmit); - VTZD1000 117826.1001 Wegontwerp overzicht; - VTZD1000 117826.1002 Wegontwerp dwarsprofielen - Standard (Etransmit); - VTZD1000 117826.1002 Wegontwerp dwarsprofielen; - VTZD1000 117826.9008 Aanpassing riolering - Standard (Etransmit); - VTZD1000 117826.9008 Aanpassing riolering; - VTZD1005 117826.1003 Wegontwerp overzicht_kleur - Standard (Etransmit); - VTZD1005 117826.1003 Wegontwerp overzicht_kleur; - VTZD1100 117826-20-009.965-tek-concept beplantingsplan; - VTZD1100 117826-20-009.966-ove-BKP_Sint Hubert; - VTZD2030 OVL Voorschriften Uitvoering V3.5 juli 2020; - VTZD3030 Format Rapport CO2-referentiefootprint N264.34.pdf; - VTZD3030 I. Projectoverzicht Beknopt N264.34.pdf. <p>worden vervangen door de versies die als bijlage bij deze nota van inlichtingen zijn gevoegd.</p> <p>In tabel 3.2 in Vraagspecificatie deel 0 Algemeen wordt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - de datum van “25-09-2020” die is genoemd bij VTZD1000 in de eerste Nota van Inlichtingen vervangen door: “12-11-2020”; - de tekst “concept” onder versie die is genoemd bij VTZD1100 vervangen door: “definitief”; - de tekst “26-06-2020” onder datum die is genoemd bij VTZD1100 vervangen door: “08-10-2020”; - VTZD2021 standaard lussentekening provincie Noord-Brabant toegevoegd; - de tekst “versie 3.4” onder versie die is genoemd bij VTZD2030 Uitvoeringsvoorschriften Openbare Verlichting vervangen door: “versie 3.6”. - de tekst “ntb” onder versie die is genoemd bij VTZD3030 vervangen door: “n.v.t.”. - de tekst “ntb” onder datum die is genoemd bij VTZD3030 vervangen door: “13-11-2020”. - VTZD3050 brief met onderwerp 'Corona' Provincie Noord-Brabant, kenmerk 'C2261634/4674220 'd.d. 26 maart 2020 toegevoegd. <p>In Annex XIII wordt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - INF1005 Kabels en Leidingen Definitief / 24-08-2020 toegevoegd. Aandachtspunt / beperkingen: Het doel van het werkpakket kabels en leidingen is het inzichtelijk krijgen van de ligging van de kabels en leidingen in relatie tot het project. Vooraf aan het project hoeven geen verleggingen uitgevoerd of andere maatregelen getroffen te worden. Grootste impact op het project zal de vervangingsopgave van Brabant Water van de AC-leiding zijn. Hiervoor moet van te voren vastgelegd zijn hoe deze vervangingsopgave uitgevoerd wordt en hoe dit in de werkzaamheden van de Opdrachtnemer ingepast

nr.	mededeling
	<p>wordt. Tussen de aanbesteder en Brabant Water is een afspraak gemaakt dat het vervangen van de bestaande waterleiding gereed is voor start uitvoering van het Werk buiten. Als de inschrijver nu een KLIC melding doet, dan kan daar een leiding zichtbaar worden die voor gunning wordt vervangen. In dit specifieke geval geldt dat de kosten die samenhangen met aanpassing/verlegging/verwijdering voor rekening zijn van de Opdrachtgever. De kosten ten behoeve van de communicatie en coördinatie door Opdrachtnemer zijn voor de Opdrachtnemer. De aanbesteder voert tijdens de aanbesteding proefsleuven uit zoals genoemd in dit document [INF1005] en in document [INF2110]. De resultaten worden beschikbaar gesteld bij gunning.</p> <ul style="list-style-type: none"> - INF1020 Ontwerpnota N264 Herinrichting kom Sint Hubert Definitief02 / 14-09-2020 toegevoegd. Aandachtspunt / beperkingen: Doel van dit rapport is de gehanteerde uitgangspunten voor en gemaakte ontwerpkeuzes bij opstellen van het ontwerp (VO) herleidbaar te houden. Voor opstellen van het ontwerp is onder andere input verkregen vanuit: <ul style="list-style-type: none"> o keukentafelgesprekken met de bewoners; o een werkatelier met de werkgroep N264, dorpsraad Sint Hubert, provincie Noord-Brabant en gemeente Mill en Sint Hubert; o overleg met provincie Noord-Brabant en gemeente Mill en Sint Hubert. Deze input is waar mogelijk verwerkt in het ontwerp. Eventueel openstaande punten zijn weergegeven in het rapport. Een complete terugkoppeling van wel/niet honoreren van alle klantwensen is beschikbaar via de klanteisenspecificatie (KES) van dit project; - INF2005 Aanvraagdocument watervergunning Concept01 / 09-11-2020 toegevoegd. Aandachtspunt / beperkingen: Dit betreft een concept aanvraagdocument watervergunning voor het lozen op de watergang inclusief het afkoppelen van N264 als verhard oppervlak. Dit document is niet formeel goedgekeurd. De aanvraag voor de watervergunning voor het lozen op de watergang inclusief het afkoppelen van de N264 als verhard oppervlak is ook nog niet gedaan. Dit document is toegevoegd om indicatief inzicht te geven wat wordt aangevraagd voor de watervergunning en om aan te geven waar het waterschap werkzaamheden medio maart 2021 gaat uitvoeren (vervangen duiker 1080374 en 1080375) buiten de systeemgrenzen; - INF2050 Akoestisch onderzoek N264 herinrichting kom Sint Hubert concept01 / 03-11-2020. Aandachtspunt / beperkingen: zie rapportage. - INF2065, bestaande uit: <ul style="list-style-type: none"> o Soortgericht onderzoek naar vleermuis, huismus en gierzwaluw N264 Herinrichting kom Sint Hubert definitief / 16-11-2020. Aandachtspunt / beperkingen: geen; o Activiteitenplan concept01 / 16-11-2020. Aandachtspunt / beperkingen: dit activiteitenplan bevat specifieke voorwaarden voor de bouwfasering. Conform Annex I vraagt de Opdrachtgever een ontheffing Wet Natuurbescherming aan. Dit betekent tenminste dat uitvoering buiten voor half augustus 2021 dient te starten en dat de Opdrachtgever vooraf vervangende verblijfplaatsen in de vorm

nr.	mededeling
	<p>van nestkasten op openbare gebouwen in de omgeving maar ver genoeg van de N264 plaatst. Indien de Opdrachtnemer tijdens de uitvoering van het Werk niet aan de vereisten kan voldoen, dan dient de Opdrachtnemer een aangepaste ontheffing van de Wet Natuurbescherming aan te vragen;</p> <ul style="list-style-type: none"> - INF2091 Gespecificeerde Archeologische Verwachtings- en advieskaart Sint Hubert 08-10-2020 toegevoegd. Aandachtspunt / beperkingen: zie document; - INF2110 Tekening Proefsleuven definitief/09-11-2020 toegevoegd. Aandachtspunt / beperkingen: dit betreft de proefsleuven die de Opdrachtgever vooruitlopend laat uitvoeren (zie hiervoor, bij [INF1005]). Met deze proefsleuven wil de Opdrachtgever de ligging en de diepte van de K&L te bepalen. Het is een combinatie van hetgeen uit [INF1005] (proefsleuven 1, 2, 3, 7, 8, 9 en 10) en wat nodig is omdat rioolaanleg hier parallel loopt (proefsleuven 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15); - de tekst “concept, versie 0.1” onder versie / datum die is genoemd bij INF2040 vervangen door: “versie 3.0 / 09-11-2020”.
2.	De volgende tekst wordt toegevoegd aan eis SE-00322: “De gebakken klinkers dienen te voldoen aan artikel 83.16.04 in de Standaard RAW bepalingen 2015.”
3.	De toelichting bij eis SE-00304 wordt gewijzigd naar: “Tot aan de erfgrans, conform het referentieontwerp [VTZD1000]. Werkzaamheden op het perceel van de grondeigenaar behoort niet tot de scope van het Werk.”
4.	<p>Het volgende wordt gewijzigd in Annex III en Annex IV:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Annex III, nr. 28, integraal voor ontwerp (VO), de uiterste datum indienen (art. 12 lid 1 sub b BO) wijzigt naar: voorafgaand aan de start van de Ontwerpwerkzaamheden voor het Integraal definitief ontwerp (DO); – Annex III, nr. 29, Integraal definitief ontwerp (DO) inclusief de ontwerpnota, de uiterste datum indienen (art. 12 lid 1 sub b BO) wijzigt naar: na acceptatie van het VO; – Annex IV, nr. 3, Uitvoeringsontwerp (UO): de uiterste datum indienen (art. 12 lid 1 sub b BO) wijzigt naar: na acceptatie van het DO.
5.	De aanbesteder verwacht dat de bestemmingsplanwijziging voor de voorkeursvariant op zijn vroegst op 1 september 2021 onherroepelijk is. Dat heeft gevolgen voor de start van de Uitvoeringswerkzaamheden ter plaatse (er moet onder andere sprake zijn van een vergunde situatie conform VS2). Voor het specifieke gedeelte waar de bestemmingsplanwijziging betrekking op heeft, daar kun je pas starten als er een onherroepelijke bestemmingsplan ligt.
6.	Wijziging V1.2. tekening (vtzd xxx). Het fietspad noordelijke rijbaan is ter hoogte van kruising van Voortsestraat lokaal verschoven richting rijbaan in verband met aanwezigheid monumentale boom tegen perceelsgrens Nr. 61. De haag is hiermee deels komen te vervallen en bestaat nu uit rabatstrook met verhoogde band. Deze wijziging is verwerkt in het gewijzigde referentieontwerp dat is toegevoegd aan de bijlage van deze Nota van Inlichtingen.
7.	<p>Veiligheidspilot</p> <p>De Provincie Noord-Brabant heeft dit project aangemerkt als Pilotproject ‘Veiligheid op en rond de bouwplaats bij infraprojecten’. Dat betekent dat er voor de start van de werkzaamheden een onafhankelijke veiligheidskundige door de Provincie wordt ingeschakeld. Deze</p>

nr.	mededeling																
	<p>veiligheidskundige zal zich aan de hand van de contractstukken, de feitelijke situatie ter plaatse en een gesprek met opdrachtgever en opdrachtnemer een goed beeld vormen van de veiligheidsrisico's en de manier waarop hiermee beoogd wordt om te gaan. Deze analyse en het gesprek moeten in de eerste plaats leiden tot meer bewustwording. Ook leidt het tot duidelijkheid over waar de belangrijkste risico's zich voordoen en welke maatregelen voorzien zijn. Het gesprek leidt nadrukkelijk niet tot wijziging van de verantwoordelijkheid of risicoverdeling; daarvoor blijven wet- en regelgeving en hetgeen hierover in de contractdocumenten maatgevend. Het gesprek stuurt er wel op aan dat zowel opdrachtgever als opdrachtnemer hun verplichtingen en verantwoordelijkheden op basis van wet- en regelgeving en de contractdocumenten op een juiste en effectieve manier nakomen. Dit alles om de kans op incidenten gezamenlijk te minimaliseren.</p>																
8.	<p>In Annex VI, artikel 2 wordt een Nevenopdrachtnemer toegevoegd:</p> <table border="1" data-bbox="173 967 1303 1240"> <tr> <td data-bbox="181 967 225 1240">3</td> <td data-bbox="225 967 596 1046">Aard van de werkzaamheden</td> <td data-bbox="596 967 1303 1046">Vervangen bestaande 100 mm AC-leiding waterleiding. Zie ook 'Kabels en Leidingen' [INF1005].</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="225 1046 596 1084">Nevenopdrachtgever</td> <td data-bbox="596 1046 1303 1084">Brabant Water</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="225 1084 596 1122">Nevenopdrachtnemers</td> <td data-bbox="596 1084 1303 1122">Opdrachtnemer vervaningsopgave</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="225 1122 596 1200">Voorziene periode van uitvoering</td> <td data-bbox="596 1122 1303 1200">Doorlopend tijdens de Werkzaamheden, tot aan start uitvoering van het Werk buiten.</td> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="225 1200 596 1240">Coördinatie door</td> <td data-bbox="596 1200 1303 1240">Opdrachtnemer</td> </tr> </table>		3	Aard van de werkzaamheden	Vervangen bestaande 100 mm AC-leiding waterleiding. Zie ook 'Kabels en Leidingen' [INF1005].		Nevenopdrachtgever	Brabant Water		Nevenopdrachtnemers	Opdrachtnemer vervaningsopgave		Voorziene periode van uitvoering	Doorlopend tijdens de Werkzaamheden, tot aan start uitvoering van het Werk buiten.		Coördinatie door	Opdrachtnemer
3	Aard van de werkzaamheden	Vervangen bestaande 100 mm AC-leiding waterleiding. Zie ook 'Kabels en Leidingen' [INF1005].															
	Nevenopdrachtgever	Brabant Water															
	Nevenopdrachtnemers	Opdrachtnemer vervaningsopgave															
	Voorziene periode van uitvoering	Doorlopend tijdens de Werkzaamheden, tot aan start uitvoering van het Werk buiten.															
	Coördinatie door	Opdrachtnemer															
9.	<p>De in paragraaf 3.3. van de Inschrijvingsleidraad vermelde “uiterste datum Indiening van Inschrijvingen” wordt gewijzigd. De nieuwe “Uiterste datum Indiening van Inschrijvingen” wordt 14-12-2020 om 10:00 uur. De drie andere activiteiten vermeld bij “Inschrijving en Beoordeling” verschuiven evenredig mee. Zie onderstaande tabel in deze mededeling voor de nieuwe datum.</p> <table border="1" data-bbox="173 1431 1303 1686"> <tr> <td data-bbox="181 1431 887 1469">Uiterste datum Indiening van inschrijvingen</td> <td data-bbox="887 1431 1303 1469">14-12-2020 om 10:00 uur</td> </tr> <tr> <td data-bbox="181 1469 887 1547">Openen kluis met zipbestand 1 kwaliteitsdeel van de inschrijvingen</td> <td data-bbox="887 1469 1303 1547">14-12-2020 direct na 10:00 uur</td> </tr> <tr> <td data-bbox="181 1547 887 1626">Beoordeling inschrijvingen op inschrijvingsvereisten</td> <td data-bbox="887 1547 1303 1626">Van 14-12-2020 t/m 15-12-2020</td> </tr> <tr> <td data-bbox="181 1626 887 1686">Proces verbaal van opening publiceren</td> <td data-bbox="887 1626 1303 1686">16-12-2020</td> </tr> </table>		Uiterste datum Indiening van inschrijvingen	14-12-2020 om 10:00 uur	Openen kluis met zipbestand 1 kwaliteitsdeel van de inschrijvingen	14-12-2020 direct na 10:00 uur	Beoordeling inschrijvingen op inschrijvingsvereisten	Van 14-12-2020 t/m 15-12-2020	Proces verbaal van opening publiceren	16-12-2020							
Uiterste datum Indiening van inschrijvingen	14-12-2020 om 10:00 uur																
Openen kluis met zipbestand 1 kwaliteitsdeel van de inschrijvingen	14-12-2020 direct na 10:00 uur																
Beoordeling inschrijvingen op inschrijvingsvereisten	Van 14-12-2020 t/m 15-12-2020																
Proces verbaal van opening publiceren	16-12-2020																
10.	<p>In de .pdf versie van het document ‘VTZD1000 117826.9008 Aanpassing riolering’ die is verstrekt in de eerste Nota van Inlichtingen is een lijn niet goed geplot. Een nieuwe plot in .pdf wordt als bijlage bij deze Nota van Inlichtingen verstuurd. Het ontwerp is niet gewijzigd.</p>																

3 Beantwoording van vragen

In onderstaand tabel zijn de schriftelijk gestelde vragen opgenomen en beantwoord. Alle vragen van gegadigden, met uitzondering van de vragen welke reeds zijn beantwoord in de nota van inlichtingen naar aanleiding van de toelichtingsbijeenkomst, zijn opgenomen en apart beantwoord.

nr.	Onderwerp	Opmerking / vraag	Antwoord
1	Rekenvergoeding tenderkosten (leidraad par. 4.6.6 blz 31)	<p>Wij willen u verzoeken om een rekenvergoeding van € 50.000,- te verstrekken aan inschrijvers. Om tot inschrijving te komen dienen partijen op basis van de uitvraag relatief veel inspanningen te leveren ten opzichte van de projectomvang en de verwachte aanneemsom. Wij achten de huidige uitvraag en tender inspanningen niet passend bij de projectomvang (tenderkosten boven 1% aanneemsom). Wij hebben u in de marktconsultatie vooruitlopende op de aanbesteding hier ook op gewezen, waarbij wij ons verbazen over het feit dat u des ondanks een voor de provincie standaard uitvraag op dit relatief kleine werk hebt toegepast. Mocht u hierin geen aanpassing doen overwegen wij om af te zien van inschrijving.</p>	<p>Aanbestedende dienst gaat in op het verzoek om een rekenvergoeding toe te kennen. Artikel 4.6.6 van de inschrijfleidraad wordt als volgt aangepast:</p> <p>De inschrijver aan wie de opdracht wordt verleend ontvangt geen ontwerpvergoeding. De vier (4) inschrijvers die, gelet op de Gunningscriteria genoemd in paragraaf 4.5.3.2 van deze Inschrijvingsleidraad, opeenvolgend na hem voor de opdracht in aanmerking zouden komen, ontvangen elk een inschrijvingsvergoeding van € 12.500,00 (exclusief omzetbelasting), onder voorwaarde dat een geldige Inschrijving is ingediend overeenkomstig deze Inschrijvingsleidraad en de Vraagspecificatie.</p> <p>De overige inschrijvers ontvangen géén inschrijvingsvergoeding. De vergoeding wordt uitbetaald nadat de opdracht daadwerkelijk is verleend. Hiertoe ontvangen de in aanmerking komende inschrijvers binnen vier weken nadat de opdracht is verleend een schriftelijke mededeling van de aanbestedder. Ter verkrijging van betaling zendt de inschrijver, na ontvangst van de</p>

nr.	Onderwerp	Opmerking / vraag	Antwoord
			<p>mededeling, een factuur aan het adres en met vermelding van de gegevens als opgenomen in die mededeling. Het bedrag van de ontwerpvergoeding mag worden verhoogd met de ter zake verschuldigde omzetbelasting. Betaling van de ontwerpvergoeding geschiedt binnen dertig dagen nadat de factuur in goede orde is ontvangen.</p>
2	Coronavirus	<p>Het coronavirus (COVID-19) is een wereldwijd probleem (pandemie) en heeft binnen Nederland ernstige vormen aangenomen met een enorme ontwrichtende werking voor de maatschappij en het bedrijfsleven. Helaas heeft het coronavirus ook een enorme en op dit moment onbekende impact op de continuïteit van onze bedrijfsvoering en projecten. We zijn daarbij afhankelijk van de maatregelen die de overheid neemt. Periodiek worden de maatregelen rondom het coronavirus door de overheid verder aangescherpt. Hoewel de overheidsmaatregelen wellicht op termijn versoepeld zullen gaan worden, is de verwachting dat “de 1,5 meter werkelijkheid” nog wel enige maanden zal duren. Wij kunnen rekening houden met de door de Nederlandse overheid genomen maatregelen en de RIVM richtlijnen (voor de bouw- en installatiesector door de Rijksoverheid neergelegd in het Protocol “Samen veilig doorwerken”), voor zover bekend op het moment van inschrijving, maar het is niet bekend hoe lang deze maatregelen en richtlijnen nog zullen duren en hoe deze na de datum van inschrijving zullen ontwikkelen c.q. wijzigen. Daarnaast zijn</p>	<p>Het is onzeker of de gevolgen van het coronavirus de uitvoering van het werk zal belemmeren. Wanneer zich tijdens de uitvoering problemen voordoen, verzoeken wij u om hier tijdig melding van te maken zodat samen kan worden gezocht naar passende oplossingen. Wij verwijzen naar ons ingenomen standpunt per brief met onderwerp 'Corona', kenmerk 'C2261634/4674220 'd.d. 26 maart 2020 [VTZD3050].</p>

nr.	Onderwerp	Opmerking / vraag	Antwoord
		<p>problemen met (het - na gunning - sluiten van overeenkomsten met) onderaannemers en leveranciers niet uit te sluiten. Beschikbaarheid van personeel, materialen en materieel zijn op dit moment onvoorspelbaar. Datzelfde geldt voor levertijden en kostprijzen van leveranties. Wij hebben daarom de volgende drie dringende vragen:</p> <p>1) Wij verzoeken u om expliciet een datum [bijvoorbeeld 1 maart 2021], gelegen na de dag van aanbesteding te vermelden tot wanneer inschrijvers geacht worden in hun aanbidding rekening te houden met de door de Nederlandse overheid genomen maatregelen en de RIVM richtlijnen (voor de bouw- en installatiesector door de Rijksoverheid neergelegd in het Protocol “Samen veilig doorwerken”), zoals bekend en geldend op de dag van aanbesteding.</p> <p>2) Aangezien de verdere gevolgen van het coronavirus op dit moment nog steeds volstrekt ongewis en onvoorzienbaar zijn, verzoeken wij u te bevestigen dat de verdere gevolgen niet voor rekening en risico van de opdrachtnemer komt.</p> <p>3) Wij verzoeken u dan ook vriendelijk om in navolging van Rijkswaterstaat het “Handelingskader coronavirus voor GWW-contracten en aanbestedingen van Rijkswaterstaat” d.d. 21 april 2020 ook op deze aanbesteding van toepassing te verklaren, althans dat u bereid bent om overeenkomstig dat Handelingskader met onverwachte corona-gerelateerde zaken om te gaan.</p>	

nr.	Onderwerp	Opmerking / vraag	Antwoord
3	CO2 footprint en verhardingsadvies (vraag 12,30 en 31 in nota 1)	Op basis van de in nota 1 gestelde vragen heeft u de CO2 footprint beperkt aangepast, waarbij u nu uitgaat van een dek- en tussenlaag vervanging . Wij constateren echter in het verhardingsadvies en de levensduurbepaling op basis van de uitgevoerde VGD meting nog steeds aanzienlijke fouten. Hierdoor zijn er aanzienlijke wegvakken waarbij een volledige reconstructie van de bovenbouw noodzakelijk is om aan de gewenste/geëiste levensduur te voldoen. Wij verzoeken u dan ook om het verhardingsadvies volledig te herzien en op basis hiervan ook de onlosmakelijk hieraan verbonden CO2 -footprint naar boven bij te stellen. Dit mede om speculatieve inschrijving in prijs maar ook in CO2 footprint te voorkomen en zo alle inschrijvers een reëel en gelijk speelveld in deze aanbesteding te bieden. Of mogen alle inschrijvers uitgaan van het huidige verhardingsadvies bij zowel de prijsvorming als de CO2 footprint?	De aanbesteder heeft het verhardingsadvies volledig laten herzien en op basis daarvan ook de CO2-footprint berekening aangepast. Beide documenten zijn toegevoegd aan de bijlage van deze Nota van Inlichtingen. Als gevolg van deze wijziging wijzigt de planning van de aanbesteding. Zie daarvoor mededeling nummer 9.
4	Riool ontwerp onder te handhaven bomen (vraag 19 in nota 1 en referentie ontwerp aanpassing riolering)	Wij verzoeken u nogmaals met klem om het ontwerp van het riooltracé te vergelijken met de te handhaven bomen. U geeft in nota 1 aan dat 20% van het wortelgestel mag worden weg gegraven maar er staan bomen midden in het riooltracé waarbij dit niet realiseerbaar is met name t.h.v. huisnummer 26 t/m 32 en in mindere mate bij huisnummer 46A).Er is hier sprake van conflicterende eisen tussen enerzijds het handhaven van bomen en anderzijds het realiseren van het in het referentie ontwerp opgenomen riooltracé.	Daar waar meer dan 20% van het wortelgestel moet worden weggegraven dient de betreffende boom te worden herplant (kappen en een nieuwe boom herplanten op een nader te bepalen locatie, in overleg met de Opdrachtgever).

nr.	Onderwerp	Opmerking / vraag	Antwoord
5	Verplaatsing standbeeld	Mogen inschrijvers ervan uitgaan dat voor het verplaatsen van het beeld geen vergunning nodig is, of een verdere toestemming van derden. Zo niet waar dient ON rekening mee te houden.	<p>Nee, daar mogen inschrijvers niet vanuit gaan. Er is een omgevingsvergunning voor benodigd. De Opdrachtgever vraagt deze vergunning aan samen met de genoemde vergunning onder Annex I, artikel 1, nummer 1. Er wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld voor de parkeerplaats bij Verlinden. Daarnaast vraagt de Opdrachtgever een omgevingsvergunning aan die uit 3 onderdelen bestaat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 uitvoeren van werken (bomen/struiken kappen en planten en aanleggen leidingen); 2. afwijken bestemmingsplan voor enkele kleine stukjes waar de nieuwe weg net buiten de huidige wegen bestemming valt; 3 Bouwen voor het verplaatsen van het standbeeld. <p>Zie ook het antwoord op vraag 14.</p>
6	VS 2 art 4.5.3.02 Lid 2 sub C	<p>"Wanneer dit van toepassing is, is het redelijk noch billijk de kosten die samenhangen met aanpassing/verlegging/verwijdering aan Opdrachtnemer te laten, tenzij u inschrijvers inzicht geeft in de dan voorhanden zijnde offertes en/of overeenkomsten die met netbeheerders zijn overeengekomen.</p> <p>Verzoek tot het aanpassen van deze tekst naar:</p> <p>de kosten die samenhangen met aanpassing/ verlegging/ verwijdering zijn voor rekening van de Opdrachtgever.</p> <p>De kosten ten behoeve van de communicatie en coördinatie door</p>	<p>De aanbesteder gaat niet in op het verzoek. In de bijlage van deze Nota van Inlichtingen wordt INF1005 Kabels en leidingen toegevoegd. Daarin is een K&L inventarisatie uitgevoerd met de te nemen maatregelen voor kabels en leidingen.</p>

nr.	Onderwerp	Opmerking / vraag	Antwoord
		Opdrachtnemer zijn voor de Opdrachtnemer."	
7	VS 1 Eis SE-00132	Wat bedoelt u met "een geluidsreducerende deklaag maximaal SMA-NL 8G+ of gelijkwaardig"?	Hiermee wordt bedoeld dat de geluidsreductie van een geluidsreducerende deklaag dient minimaal zo groot zijn als die dat wordt behaald met SMA-NL 8G+. De eis SE-00132 licht toe hoe een Inschrijver de geluidsreductie dient aan te tonen.
8	VS1 Eis SE-00287	De onderbouw betreft het gedeelte onder de verhardingsconstructie (asfaltverharding en fundering). Hoe wilt u dat wij de technische levensduur van de onderbouw aantonen?	Het is aan de Opdrachtnemer om aan te tonen dat aan deze eis wordt voldaan.
9	VS 1 eis SE-00217	Wat is de status van aanvraag en verkrijgen kapvergunning?	Een vergunning voor het kappen van bomen is door de aanbestedende dienst niet aangevraagd. Het is aan de inschrijver om in zijn ontwerp vast te stellen welke bomen gekapt dienen te worden en daarvoor een vergunning aan te vragen.
10	INF2000 Vergunningenscan	Instemmingsbesluit. Het is niet duidelijk waarmee rekening gehouden moet worden; het rioolplan conflicteert met K&L op zodanige wijze dat wij ons afvragen of dit rioolplan voldoende is beschouwd irt aanwezige kabel- en leidingpakketten. Kosten agy eventuele verleggingen/aanpassingen zijn op voorhand niet in te schatten. Hoe dient inschrijver hiermee om te gaan?	Het rioolplan is in vooroverleg met de kabel en leidingbeheerders besproken. Zie daarvoor 'Kabels en Leidingen' [INF1005]. Dat gaf geen aanleiding tot verlegging of aanpassing op voorhand. VS 2 paragraaf 4.5.3. biedt voldoende handvatten voor de Opdrachtnemer voor wat betreft coördinatie en verleggen Kabels en Leidingen.
11	INF2000 Vergunningenscan	Omgevingsvergunning - Uitweg. Wat is de status van deze aanvragen, waarmee dient ON rekening te houden en in hoeverre kleeft hieraan een risico in tijd indien toestemmingen niet tijdig zijn verkregen?	Er zijn geen aanvragen ingediend waarmee de ON rekening dient te houden. De Opdrachtnemer kan uitgaan van het referentieontwerp [VTZD1000].

nr.	Onderwerp	Opmerking / vraag	Antwoord
12	INF2000 Vergunningenscan	Melding - Wet natuurbescherming (houtopstanden). Hier wordt gesproken over een herplantplan. Valt dit binnen de scope van ON? En zo ja, is deze voorhanden, zodat er bij inschrijving rekening mee gehouden kan worden?	Ja, dit valt binnen de scope van de ON. De aanbestedende dienst heeft geen herplantplan opgesteld, omdat het aantal te kappen bomen wordt bepaald door de uitvoeringsmethode van de Opdrachtnemer. Zie het antwoord op vraag 9 voor de kapvergunning.
13	INF2000 Vergunningenscan	Hogere waarde procedure/geluidproductieplafond. Hier wordt gesproken over een geluidonderzoek. Niet duidelijk is wat de status is van dit onderzoek en aanvraag c.q. verkrijgen van deze toestemming.	De resultaten van het geluidsonderzoek zijn bekend en worden als [INF2050] in de bijlage van deze Nota van Inlichtingen verstrekt. Op dit moment lopen geen aanvragen voor het verkrijgen van toestemming voor de hogere waarde procedure.
14	INF2000 Vergunningenscan	Omgevingsvergunning - Uitvoeren van werken. Niet duidelijk wat de status is van aanvraag van deze toestemming bevoegd gezag.	<p>De Opdrachtgever vraagt de vergunning aan voor het kappen en aanleggen van bos en het aanleggen en/of verharderen van wegen, samen met de genoemde vergunning onder Annex I, artikel 1, nummer 1.</p> <p>De tekst in kolom "opmerking" in Annex I, artikel 1, nummer 1 wijzigt naar: Er wordt slechts een nieuw bestemmingsplan opgesteld voor de parkeerplaats bij Verlinden. Daarnaast vraagt de Opdrachtgever een omgevingsvergunning aan die uit 3 onderdelen bestaat: 1 uitvoeren van werken (bomen/struiken kappen en planten en aanleggen leidingen); 2. afwijken bestemmingsplan voor enkele kleine stukjes waar de nieuwe weg net buiten de huidige wegen bestemming valt;</p>

nr.	Onderwerp	Opmerking / vraag	Antwoord
			<p>3 Bouwen voor het verplaatsen van het standbeeld.</p> <p>Het kappen en planten van bomen/struiken ter plaatse van de twee percelen naast het Nimrod is niet meegenomen bij voornoemde aanvraag. Dat dient door de Opdrachtnemer te worden uitgevoerd.</p>
15	Annex XIII, INF2020 Archeologisch onderzoek	Met de geleverde informatie kan onvoldoende rekening worden gehouden met (1) de financiële consequenties van het nader onderzoek en (2) de consequenties ten aanzien van realisatie onder archeologische begeleiding. Hoe hiermee om te gaan?	<p>Aan de bijlage van deze Nota van Inlichtingen is een 'Gespecificeerde Archeologische Verwachtings- en advieskaart Sint Hubert' [INF2091] toegevoegd.</p> <p>Voor de volledigheid wijst de aanbesteder ook naar mededelingen 1 tot en met 4 in de eerste Nota van Inlichtingen.</p> <p>Het is aan de Inschrijver om op basis van de geleverde informatie zelf een inschatting te maken van de financiële consequenties van het nader onderzoek.</p> <p>Het is aan de Inschrijver om op basis van de geleverde informatie zelf een inschatting te maken van de consequenties ten aanzien van realisatie onder archeologische begeleiding.</p>
16	Annex I, artikel 1 nr. 3 Ontheffing Wet natuurbescherming (flora en fauna)	Onder artikel 1 staat bij nr. 3 dat er sprake is van nader onderzoek dat in november 2020 is afgerond. Uit dit onderzoek kunnen aanvullende voorwaarden volgen m.b.t. ontwerp en/of realisatie. Wordt de rapportage van dit nader onderzoek tijdig aan inschrijvers verstrekt, zodanig dat	Ja, de rapportage van dit nader onderzoek en het activiteitenplan dat volgt uit het nader onderzoek zijn als [INF2065] in de bijlage van deze Nota van Inlichtingen toegevoegd.

nr.	Onderwerp	Opmerking / vraag	Antwoord
		eventuele aanvullende voorwaarden in de prijsbepaling meegenomen kunnen worden?	
17	VS 1 eis SE-00359	Kunt u de revisiegegevens aanleveren	Nee, de revisiegegevens zijn niet beschikbaar. De eistekst van eis SE-00359 wijzigt naar: De bestaande telpunten (2 stuks) dienen functioneel te zijn gehandhaafd en in de eindsituatie dezelfde functie te vervullen als in de bestaande situatie. De bestaande tellussen dienen daarbij werkend teruggebracht te worden in de hoofdrijbaan conform 'standaard lussentekening provincie Noord-Brabant' [VTZD2021].
18	VS 1 eis SE-00235	Door het nieuwe HWA systeem wordt het altijd beïnvloed doordat de rijbaan daarop afwaterd. Zijn er eisen gesteld door het waterschap aan het lozen op de watergangen?"	Nee, er zijn geen aanvullende eisen gesteld door het waterschap. Het concept aanvraagdocument watervergunning wordt aan de bijlage van deze Nota van Inlichtingen toegevoegd. Dit betreft een concept aanvraagdocument watervergunning voor het lozen op de watergang inclusief het afkoppelen van N264 als verhard oppervlak. Dit document is niet formeel goedgekeurd. De aanvraag voor de watervergunning voor het lozen op de watergang inclusief het afkoppelen van de N264 als verhard oppervlak is ook nog niet gedaan. Dit document is toegevoegd om indicatief inzicht te geven wat wordt aangevraagd voor de watervergunning en om aan te geven waar het waterschap werkzaamheden medio maart 2021 gaat uitvoeren (vervangen duiker

nr.	Onderwerp	Opmerking / vraag	Antwoord
			1080374 en 1080375) buiten de systeemgrenzen.
19	VS 1 eis SE-00311	Kunt U verduidelijken wat U hiermee bedoeld? Is dit bijvoorbeeld een voorziening om het HWA riool dicht te zetten.	Nee, het is niet een voorziening om het HWA-riool dicht te zetten. Het referentieontwerp [VTZD1000] voldoet aan deze eis, de eis is daardoor volgens de aanbesteder voldoende verduidelijkt.
20	VS 1 en RO	Algemene vraag. Kunt U de ontwerpnota van het RO aanleveren	Ja, de 'Ontwerpnota N264 Herinrichting kom Sint Hubert' [INF1020] is toegevoegd aan de bijlage van deze Nota van Inlichtingen.
21	VS 1 eis SE-00284	"Er zijn kolken waar geen hoofdriool wordt aangebracht. Waar liggen de huidige leidingen en waar stromen deze op af? Kunt u tevens revisie gegevens van de overige kolkuitleggers worden overlegd en van het bestaande riool waar de kolken op zitten aangesloten?"	De beschikbare gegevens zijn verstrekt in de Vraagspecificatie en in de Nota's van Inlichtingen. Er zijn geen revisiegegevens beschikbaar.
22	VS 1 eis SE-00331	Op het RO is deze inritconstructie niet aangegeven, kunt u dit aanpassen	Ja, de inritconstructie is toegevoegd aan het referentieontwerp. Het gewijzigde referentieontwerp is toegevoegd aan de bijlage van deze Nota van Inlichtingen.
23	SE-00304	Op de gedeeltes van het trace waar geen HWA-riool wordt aangelegd, moeten daar de panden wel een HWA uitlegger te krijgen? Zo ja waar moeten deze dan op lozen?	Nee, alleen op de gedeeltes van het tracé waar een HWA riool wordt aangelegd. Zie ook nummer 3 van de mededelingen in deze Nota van Inlichtingen.
24	VS 1 eis SE-00299	Indien de bestaande putkoppelen zich bevinden in het rijspoor van het nieuwe ontwerp, hoe dient hier dan mee worden omgegaan.	In het referentieontwerp zijn alle bestaande putten die zich bevinden in het rijspoor verplaatst. Indien de bestaande putkoppelen zich bevinden in het rijspoor van het nieuwe ontwerp, dan dienen de putten te worden verplaatst naar een locatie buiten het rijspoor en

nr.	Onderwerp	Opmerking / vraag	Antwoord
			dient het rioolstelsel daarop te worden aangepast. Locatie dient in overleg met de Opdrachtgever te worden vastgesteld.
25	VS 1 eis SE-00303	Kunt U de revisiegegevens aanleveren van de bestaande putten (materiaal, afmetingen ,etc) waarop leidingen aangesloten dienen te worden.	Alle gegevens die de aanbesteder in bezit heeft, zijn verstrekt aan de inschrijvers.
26	VS 1 eis SE-00371 en 00370	Kunt U de revisiegegevens van de bstaande duiker aanleveren	Nee, er zijn geen revisiegegevens beschikbaar.
27	VS 1 eis SE-00358	Deze DSI's ontbreken op het RO. Graag aanleveren door OG evenals de revisie gegevens van het bestaande systeem.	De DSI's zijn toegevoegd aan het referentieontwerp. Het gewijzigde referentieontwerp is toegevoegd aan de bijlage van deze Nota van Inlichtingen. Er zijn geen revisiegegevens van de huidige DSI's.
28	VS1 eis SE-00344	"Het aantal fietsklemmen is niet gegeven. Met welk aantal dient er rekening te worden gehouden?"	Er dient rekening te worden gehouden met 10 fietsbeugels (geen klemmen) per halte, in totaliteit dus 20 fietsbeugels. Deze zijn in het referentieontwerp weergegeven, de locatie daarvan is indicatief. De eistekst van Eis SE-00344 wijzigt naar: De bushaltes dienen te zijn gerealiseerd op de locaties zoals weergegeven in het referentieontwerp [VTZD1000] en dienen te voldoen aan het minimale voorzieningenniveau zoals genoemd in het document 'Uitgangspunten voor aanleg en inrichting halte voorzieningen' [VTZD2000]. Dat betreft in ieder geval: - Haltepaal; - Haltevertrekstaat; - Afvalbak;

nr.	Onderwerp	Opmerking / vraag	Antwoord
			<p>- Verhoogd perron (18 cm); - Geleidelijn op het perron; - Geleidelijn van en naar het perron; - Fietsbeugels (totaal 20 stuks, 10 per halte, aan beide zijden van het plein).</p> <p>Bovenstaande voorzieningen dienen te worden geplaatst conform de richtlijnen van CROW. Zie hiervoor de publicatie "Handleiding voor de OV-halte".</p>
29	VTZD2030 eisen armaturen aangepast juli 2020	Het hierin beschreven armatuur is niet meer verkrijgbaar. Kunt u een nieuwe omschrijving aanleveren van een armatuur dat nog verkrijgbaar is?	Nee, het beschreven armatuur is verkrijgbaar.
30	VTZD3030 II. Format CO2 Footprint N264.34 Dubo-Calc NMD 2.2 5.1	In de berekening (440010 t/m 440040) is als uitgangspunt gebakken klinkers WF gebruikt, terwijl in het beeldkwaliteitsplan gebakken klinkers DF zijn voorgeschreven. Kunt u de referentieberekening aanpassen met klinkers DF?	De referentieberekening wordt niet aangepast. DF klinkers geven een lagere MKI waarde dan WF klinkers, waardoor de referentie berekening een hogere waarde geeft voor de CO2 footprint.
31	Annex XV	<p>Uit Annex XV garanties volgt gedurende de 1e drie jaar een maximale rijspoordiepte van 2 mm.</p> <p>Dit is een dermate lage waarde dat deze reeds gedurende de 1e jaren na aanleg door gebruik wordt overschreden. Deze waarde is niet in lijn met de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte (als ook RWS eisen) die voor niveau A+ een maximale waarde van 10 mm hanteert.</p> <p>Wij verzoeken u dit aanvullende lid aan te passen naar: "Ten aanzien van dwarsonvlakheid garandeert Opdrachtnemer gedurende drie jaar dat de dwarsonvlakheid voldoet aan kwaliteitsniveau A+ conform de</p>	De aanbestedende dienst past het aanvullende lid niet aan.

nr.	Onderwerp	Opmerking / vraag	Antwoord
		Kwaliteitscatalogus Openbare ruimte 2018 van het CROW."	
32	VS 1, eis SE-00294 blad 67	Uit ervaring weten we dat het verplaatsen van een standbeeld risicovol is. Omdat er geen gegevens beschikbaar zijn van de constructie van het beeld en zijn fundering, verzoeken wij u voor het onderzoeken en verplaatsen van het standbeeld een stelpost op te nemen.	<p>Voor het onderzoeken en verplaatsen van het standbeeld wordt in Annex VIII een stelpost opgenomen ter hoogte van EUR 15.000,-.</p> <p>Annex VIII, tweede alinea boven de tabel wijzigt naar: Op deze stelpost kunnen worden verrekend, met in achtname van het gestelde in de artikelen 1 t/m 4, de uitgaven ter zake van:</p> <p>De tabel in Annex VIII wordt aangevuld met: - Stelpostnummer: 4; - Omschrijving werkzaamheden: Onderzoeken en verplaatsen standbeeld; - Bedrag (euro) excl. BTW: 15.000</p> <p>Aan Annex VIII wordt Artikel 4 Onderzoeken en verplaatsen standbeeld toegevoegd, met de volgende clausules: 1. Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ten behoeve van het verplaatsen van het standbeeld; 2. In de inschrijvingssom dient een bedrag groot € 15.000,- (excl. BTW) te worden opgenomen. 3. Bij het ten laste brengen van uitgaven, die betrekking hebben op betaling aan derden voor deze Werkzaamheden, wordt gerekend met bedragen welke zijn samengesteld uit:</p>

nr.	Onderwerp	Opmerking / vraag	Antwoord
			<p>a. het bedrag van de aan derden gedane betaling, de omzetbelasting daarin niet begrepen;</p> <p>b. een vergoeding voor de Opdrachtnemer van het onder sub 1 opgenomen bedrag;</p> <p>4. De verdere afwikkeling behoort tot de Werkzaamheden van de Opdrachtnemer.</p>
33	Nota 1 bijlage I.projectoverzicht beknopt	We gaan er vanuit dat de getekende versies van de "eigen" LCA's niet bij aanbesteding maar bv voor de gunning kunnen worden aangeleverd. Is deze aanname correct?	Bij inschrijving dienen de concept project specifieke LCA's ingediend te worden. Tussen voorlopige gunning en definitieve gunning dienen de definitieve versies ingediend te worden. Een getekende versie is derhalve bij inschrijving niet nodig
34	Nota 1 bijlage I.projectoverzicht beknopt	In de nota zijn enkele hoeveelheden voor de CO2 berekening gewijzigd, we hebben wel een nieuwe versie van de beknopte berekening ontvangen maar geen nieuwe excel met de berekening. Graag ontvangen wij een nieuwe versie van de excel als basis voor in te leveren berekening	De Excel berekening is abusievelijk bij de oorspronkelijke uitvraag bijgevoegd. Deze wordt niet opnieuw verstrekt. De aanbesteder verwacht dat de inschrijver de berekening zelf opbouwt en maakt.
35	Nota 1 bijlage I.projectoverzicht beknopt	Dienen de inschrijvers voor de berekening van de CO2 uitstoot de hoeveelheden in het Excel bestand (II. Format CO2 Footprint N264.34 Dubo-Calc NMD 2.2 5.1) aan te houden waarbij de enige variatie de constructiedikte van de (asfalt)verharding is (m2 gelijk houden, tonnen variëren)? Hierbij realiseren we ons dat de vermelde hoeveelheden niet representatief zijn voor de prijsaanbieding.	Nee, inschrijvers dienen de hoeveelheden aan te houden behorende bij de werkwijze en aanpak die zij hanteren voor de realisatie van het Werk.
36	VTZD3020 Notitie eisen en uitgangspunten CO2-footprints	In § 2.1 en 2.6 wordt aangegeven dat alle fases mee genomen dienen te worden in art 2.3 dat de fase gebruik (B) op 0 gezet dient te worden.	Uw aanname is juist, de vervangingen moeten worden meegenomen.

nr.	Onderwerp	Opmerking / vraag	Antwoord
	realisatiefase v20190207	Volgens de definitie van dubocalc vallen onder B ook de vervangingen tijdens de levensduur. Klopt het dat de vervangingen gedurende de gevraagde levensduur (60 jaar) wel mee genomen dienen te worden?	
37	VTZD3020 Notitie eisen en uitgangspunten CO2-footprints realisatiefase v20190207	In § 2.1 worden de eisen en uitgangspunten beschreven om tot de kg CO2 te komen, hiervoor wordt verwezen naar de FAQ van dubocalc. De op deze wijze verkregen zijn met name voor de opruimwerkzaamheden duidelijk hoger als de directe uitkomst van Dubocalc 5.1.1. Graag de bevestiging dat de beschreven werkwijze in de FAQ de voorgeschreven werkwijze is en dat de Dubocalc waarde niet gebruikt mag worden	<p>Bij alle opruimwerkzaamheden worden in DuboCalc 5.1.1 niet de juiste CO2 waarden gebruikt. In het scherm waar men hoeveelheden invoert, verschijnt ook de totale hoeveelheid CO2, maar deze wijken af van de handmatig berekening volgens onderstaande stappen.</p> <p>Voor alle opruimwerkzaamheden (waar het hokje vrijkomend materiaal is aangevinkt) moeten onderstaande stappen gedaan worden om een juiste berekening te krijgen.</p> <p>U kunt de volgende stappen volgen om alleen milieueffecten op klimaatverandering op te vragen. Dit milieueffect is uitgedrukt in kg CO2-eq, waarbij andere broeikasgassen zoals CH4 en N2O middels rekenfactoren zijn omgerekend naar CO2.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ga naar het scherm Zwaartepuntenanalyse; 2. Kies onder Analysetype 'Objecten alle fases' ; 3. Kies onder 'Berekenen per': Milieueffecten (i.p.v. Milieukengetallen); 4. Selecteer alleen Klimaatverandering. In de tabel rechtsonder ziet u nu een MKI

nr.	Onderwerp	Opmerking / vraag	Antwoord
			score. Deze MKI betreft dus alle fasen (incl. de categorieopslag) en alleen de impactcategorie klimaatverandering; 5. Deze MKI vermenigvuldigen met factor 20 om kg CO2-eq te krijgen.
38	Inschrijfleidraad blz 28 2e alinea	"De inschrijver dient de risico's op te nemen van alle maatregelen die ingezet worden om de CO2-footprint te verlagen die niet gangbaar zijn". Als definitie voor 'niet gangbaar' geeft u onder andere aan dat dit Innovaties / maatregelen zijn die niet in DuboCalc zijn opgenomen. Deze zinsnede conflicteert met pagina 25 voorlaatste alinea: "Uitsluitend de ingezette innovatieve maatregelen dienen in het Risicodossier Duurzame Innovaties te worden uitgewerkt". We verzoeken u de zinsnede aan te passen zodat duidelijk is dat het alleen innovatieve maatregelen betreft	Volgens de aanbesteder conflicteert de zinsnede niet met pagina 25 voorlaatste alinea. Pagina 25 voorlaatste alinea spreekt over: Uitsluitend de ingezette innovatieve maatregelen dienen in het Risicodossier Duurzame Innovaties te worden uitgewerkt, niet de reguliere meer gangbare maatregelen. Pagina 28 tweede alinea spreekt over: De inschrijver dient de risico's op te nemen van alle maatregelen die ingezet worden om de CO2-footprint te verlagen die niet gangbaar zijn.
39	Annex 1	In het vigerende bestemmingsplan rust een Archeologisch bescherming wat van toepassing is binnen het gehele projectgebied. Is er in dit kader een omgevingsvergunning noodzakelijk voor het uitvoeren van de werkzaamheden conform art. 15.4 van het vigerende bestemmingsplan? Zo ja, is het rapport (INF2020) voldoende om de vergunning te verkrijgen?	Ja, er is in dit kader een omgevingsvergunning noodzakelijk voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Op basis van de eisen en documenten in de Overeenkomst en de Nota's van Inlichtingen kan inschrijver een vergunning aanvragen.
40	Vraagspecificatie 1, Eis SE-00018	Kunnen wij inzicht krijgen in de onderhoudsprogramma's van de wegbeheerders? Hebben we binnen de systeemgrens uitsluitend te maken met PNB als wegbeheerder of tevens met de gemeente Mill en St. Hubert?	Nee, we hebben geen onderhoudsprogramma voor dit weggedeelte. Alle eisen in het kader van het onderhoudsprogramma zijn opgenomen in de Overeenkomst. Binnen de systeemgrens heeft

nr.	Onderwerp	Opmerking / vraag	Antwoord
			Opdrachtnemer te maken met PNB en gemeente Mill en St. Hubert als wegbeheerder.
41	Vraagspecificatie 1, Eis SE-00084	Onze vrijheid om de hoogteligging van de weg aan te passen is beperkt i.v.m. de langs de weg gelegen bebouwing. Wat beoogt de opdrachtgever met deze droogleggingseis? Kunnen wij er van uitgaan dat de bestaande hoogteligging van de weg voldoet aan deze droogleggingseis? Wij gaan er van uit dat uw antwoord op deze vraag ook van toepassing is op de droogleggingseis voor het fietspad (eis SE-00153) en voet- en fietspaden (eis SE-00162).	Voor de droogleggingseis van de weg verwijst de aanbesteder naar het antwoord op vraag 14 in de eerste Nota van Inlichtingen. Het referentieontwerp voldoet ter plaatste van de bestaande verharding aan de droogleggingseis. Dit geldt zowel voor de rijweg als voet- en fietspaden.
42	Vraagspecificatie 1, Eis SE-00224	Wij hebben in de bedrijfsfase geen invloed op het tijdig plegen van onderhoud ter plaatse van de uitzichthoeken. Wij verzoeken u om deze reden het gedeelte van de eis betreffende het onderhoud te laten vervallen of ander te formuleren, zodat het voor ons haalbaar wordt invulling aan de eis te geven?	De eistekst van eis SE-00224 wijzigt naar: Ter plaatse van uitzichthoeken dient kruidachtige vegetatie zodanig geplaatst te zijn dat het zicht van weggebruikers niet belemmerd wordt.
43	Vraagspecificatie 1, SBS-0013 Hemelwaterafvoer	Bij uw scopeomschrijving op pagina 5 van VS0 geeft u aan dat ontwerp en realisatie van een nieuw HWA-riool binnen onze projectscope zit. Op uw referentieontwerp geeft u echter de toe te passen diameters aan. Welke ontwerpinspanning verwacht u nog van os? Waar dienen we bij het dimensioneren van het hemelwaterriool van uit te gaan voor wat betreft op dit riool aan te koppelen dakoppervlak?	De ontwerpwerkzaamheden met betrekking tot het HWA-riool beperkt zich tot de kolken en afvoerleidingen die aangesloten worden op het hoofdriool. Het overige blijkt uit het referentieontwerp [VTZD1000]. In het kader van deze Overeenkomst dient de Opdrachtnemer de volgende Ontwerpwerkzaamheden te verrichten: Het uitwerken van een programma van eisen en het referentieontwerp tot een voorlopig ontwerp, definitief ontwerp en een uitvoeringsontwerp conform de eisen uit de Vraagspecificatie.

nr.	Onderwerp	Opmerking / vraag	Antwoord
			Het is niet nodig om het HWA-riool te dimensioneren op het aan te koppelen dakoppervlak.
44	Vraagspecificatie 1, SE-00138	Wij hebben in de ontwerpfase geen invloed op de aanwezigheid van zwerf- en grofvuil in bedrijfsfase. Kunt u toelichten wat u met deze eis beoogd?	Deze eis geldt voor de realisatiefase, vanaf de definitieve gunning tot en met de oplevering. De Opdrachtnemer dient ervoor te zorgen dat in die periode de bermen en taluds vrij zijn van storend zwerf- en grofvuil.
45	Vraagspecificatie 1, SBS-0032	Hoe wordt in het project omgegaan met NBD-bewegwijzering?	De NBD-bewegwijzering dient functioneel te worden gehandhaafd.
46	Inschrijvingsleidraad, 1. Plan van Aanpak	U vraagt veiligheid als weggebruikers als item uit in het Plan van Aanpak. In de uitgangspuntennotitie verkeersmaatregelen is oa als uitgangspunt opgenomen dat bestaande fiets- en voetgangersoversteken beschikbaar moeten zijn. Ons inziens conflicteert dit met de aard van de werkzaamheden die nodig zijn om het werk veilig uit te voeren. Is het toegestaan dat wanneer een werkvak afgesloten is, dat bestemmingsverkeer, voetgangers, fietsverkeer en lijndiensten omgeleid mogen worden?	De uitgangspuntennotitie verkeersmaatregelen geeft de mogelijkheid om fietsers om te leiden met inachtnaam van de bereikbaarheid van aanliggende percelen voor bestemmingsverkeer. De eisen voor bereikbaarheid van het bestemmingsverkeer en de lijndiensten blijven gehandhaafd.
47	Inschrijvingsleidraad, 1. Plan van Aanpak	U vraagt veiligheid weggebruikers als item uit in het Plan van Aanpak. Hoe moeten wij dit aspect zien in relatie tot het bereikbaar houden van bewoners als wij in een afgesloten werkvak werkzaamheden uitvoeren en deze maar maximaal 5 perioden van maximaal 24uur voor gemotoriseerd verkeer mogen afsluiten?	Dit is een van de onderdelen waar de kundigheid en creativiteit van de inschrijver wordt verwacht.
48	Uitgangspuntennotitie verkeersmaatregelen v2	Dienen voorbereidende werkzaamheden zoals het kappen van bomen en graven van proefsleuven ook	Nee, dat mag buiten de gestelde hinderperiode van 15 weken.

nr.	Onderwerp	Opmerking / vraag	Antwoord
		binnen de gestelde hinderperiode van 15 weken te vallen?	
49	Uitgangspuntennotitie verkeersmaatregelen v2	Naar aanleiding van uw antwoord op vraag 17 uit de 1ste NvI en Uitgangspuntennotitie verkeersmaatregelen v2 is het nog steeds vrijwel onmogelijk om het werk binnen de gestelde uitgangspunten te realiseren. Met name de veiligheid van fietsers willen wij borgen en komen met de huidige uitgangspunten in het gedrang, kunt u toestaan dat fietsers langer omgeleid mogen worden dan de genoemde 300meter? Graag deze vraag op korte termijn beantwoorden om onze voortgang van de aanbesteding niet te verstoren.	Ja, de aanbesteder staat toe dat fietsers binnen de bebouwde kom van Sint Hubert maximaal over een lengte van 500 meter omgeleid mogen worden.
50	Uitgangspuntennotitie verkeersmaatregelen v2	Naar aanleiding van uw antwoord op vraag 17 uit de 1ste NvI en Uitgangspuntennotitie verkeersmaatregelen v2 is het nog steeds vrijwel onmogelijk om het werk binnen de gestelde uitgangspunten te realiseren. Kunt u toestaan dat de halvebaan afzetting tijdens de bloktijden als verkeersmaatregel toegepast mag worden? Graag deze vraag op korte termijn beantwoorden om onze voortgang van de aanbesteding niet te verstoren.	Nee, dit is niet toegestaan.
51	Inschrijvingsleidraad, 1. Plan van Aanpak	U vraagt om een uitgebreid Plan van Aanpak. Om u een goede aanbieding te kunnen doen verzoeken wij u het aantal pagina's bijlagen naar 6 enkelzijdige pagina's te verruimen en het paginaformaat los te laten. Gaat u hiermee akkoord?	Nee, daar gaat de aanbesteder niet mee akkoord. Zie ook het antwoord bij vraag 52.
52	Inschrijvingsleidraad, 1. Plan van Aanpak	U vraagt om een uitgebreid Plan van Aanpak. Om u een goede aanbieding te kunnen doen verzoeken wij u het aantal	De aanbesteder gaat ermee akkoord om het aantal pagina's voor het Plan van Aanpak te

nr.	Onderwerp	Opmerking / vraag	Antwoord
		pagina's naar maximaal 6 A4 te verruimen en lettergrootte 10 toe te staan. Gaat u hiermee akkoord?	wijzigen. Voor het Plan van aanpak geldt dat dit maximaal 6 pagina's (enkelzijdig, A4-formaat met lettergrootte 11, lettertype Arial en een regelafstand enkel) mag beslaan exclusief een voorblad en inhoudsopgave en maximaal 4 pagina's bijlagen met schema's, afbeeldingen etc. (enkelzijdig, A3-formaat).
53	Verkeerscijfers Kom Sint Hubert	Naar aanleiding van uw antwoord op vraag 31 in de 1ste Nota van Inlichtingen en document Verkeerscijfers Kom Sint Hubert 14-02-2020, bijlage 1, graag het verzoek om uitgangspunten te formuleren voor de intensiteit per rijrichting voor een level playing field. Tevens het verzoek om deze vraag eerder te beantwoorden dan 16 november 2020 om het proces niet te verstoren.	De aanbesteder verwijst hiervoor naar het antwoord op vraag 32 in de eerste Nota van Inlichtingen.
54	Verkeerscijfers Kom Sint Hubert	Naar aanleiding van uw antwoord op vraag 30 in de 1ste Nota van Inlichtingen en document Verkeerscijfers Kom Sint Hubert 14-02-2020. Is onze interpretatie juist dat de beschreven onderhoudsmaatregelen in het Verhardingstechnisch onderzoek en advies van Unihorn niet juist zijn vanwege de genomen uitgangspunten? Zo ja, graag de juiste uitgangspunten formuleren of anders het definitieve rapport Verhardingstechnisch onderzoek en advies verstrekken? Tevens het verzoek om deze vraag eerder te beantwoorden dan 16 november 2020 om het proces niet te verstoren.	Uw interpretatie is juist dat de beschreven onderhoudsmaatregelen in het Verhardingstechnisch onderzoek en advies van Unihorn niet juist zijn vanwege de genomen uitgangspunten. De aanbesteder heeft het verhardingsadvies volledig laten herzien. Het document is toegevoegd aan de bijlage van deze Nota van Inlichtingen.
55	Annex I - nr 2	Kunt u de impact van de nieuwe AERIUS Calculator 2020, kenbaar	De impact blijft hetzelfde als bij de voorgaande versie van de AERIUS Calculator. De verschillen zijn klein

nr.	Onderwerp	Opmerking / vraag	Antwoord
		<p>maken voor dit project en wat de rol van zowel OG als ON hierin is?</p>	<p>en de resultaten blijven dicht bij de resultaten uit de voorgaande versie van de AERIUS Calculator. De inschrijvers dienen rekening te houden met, minimaal of hogere, STAGE-klasse IIIb werktuigen, om te kunnen voldoen aan de vrijstelling voor tijdelijke werken in de aanlegfase. De ON dient zelf ook een AERIUS berekening te maken om vast te stellen dat zijn werkzaamheden passen binnen de vrijstellingsregeling in het kader van stikstofdepositie.</p>
56	<p>Inschrijvingsleidraad, 4.5.3.2. Stap 2</p>	<p>Stelt u een limiet aan de hoeveelheid in te dienen duurzame innovaties?</p>	<p>Nee, we stellen geen limiet. Het limiet blijkt uit het maximaal aantal voorgeschreven pagina's.</p>
57	<p>Annex I</p>	<p>Wanneer u de vergunningen uit Annex I nog niet heeft verkregen maar wel hebt aangevraagd, kunt u wel de vergunningsaanvragen delen met gegadigden?</p>	<p>Nee. De reden is het creëren van duidelijkheid voor alle inschrijvers. De aanbestedende dienst wil op deze manier voorkomen dat gegadigden op informatie zitten te wachten, terwijl die mogelijk niet op tijd is voor de aanbesteding.</p>
58	<p>Annex I</p>	<p>Kunt u bevestigen dat de vergunningen zoals genoemd in Annex I nog niet door u zijn aangevraagd of verkregen?</p>	<p>De aanbesteder bevestigt dat.</p>
59	<p>Basisovereenkomst, artikel 2</p>	<p>Wij verzoeken de onderstaande tekst van Bouwend Nederland inzake Corona op te nemen: Corona clause Partijen zijn op de hoogte van het coronavirus en de onzekerheid die dit met zich meebrengt voor de nakoming van de verplichtingen van partijen uit deze overeenkomst. De gevolgen van het coronavirus, alsmede de gevolgen van de in verband hiermee door de overheid gegeven en nog te geven aanbevelingen, resp. door de overheid genomen en nog te nemen maatregelen, zijn daarom niet verdisconteerd in de aanneemsom/prijs</p>	<p>De voorgestelde tekst van Bouwend Nederland inzake Corona wordt niet opgenomen in Basisovereenkomst, artikel 2. Zie het antwoord op vraag 2.</p>

nr.	Onderwerp	Opmerking / vraag	Antwoord
		<p>voor het werk resp. het (meerjarig) onderhoud. Partijen verklaren over en weer dat de gevolgen van het coronavirus een omstandigheid vormen die de opdrachtnemer niet kan worden toegerekend, en dat opdrachtnemer voor die gevolgen recht heeft op kostenvergoeding en termijnsverlenging. Omdat deze gevolgen niet zijn verdisconteerd in de aanneemsom/prijs en de opdrachtnemer deze niet had kunnen en niet behoefde te voorzien, geldt het bovenstaande in uitdrukkelijke afwijking van hetgeen is bepaald in par. 6 lid 11 tot en met lid 13 UAV 2012, dan wel par. 11 lid 1 tot en met lid 3 UAV-GC 2005, dan wel artikel 4 lid 4 en artikel 15 lid 8 AVA 2013.</p> <p>Monitoring en informatie Partijen willen de gevolgen van het coronavirus voor de goede uitvoering van het werk resp. het (meerjarig) onderhoud zoveel mogelijk beperken en zullen daartoe met elkaar in overleg blijven tijdens de uitvoering van het werk resp. het (meerjarig) onderhoud. Met het oog daarop zal de opdrachtnemer regelmatig - in beginsel twee wekelijks - met de opdrachtgever de voortgang van het werk resp. het (meerjarig) onderhoud bespreken met inbegrip van de versturende en vertragende omstandigheden die zich hebben voorgedaan en de mogelijke gevolgen daarvan voor het verdere verloop. De opdrachtnemer zal daarbij voorts een indicatie geven van de ten gevolge van het coronavirus opgetreden extra kosten</p>	
60	Annex XVI - Opdrachtgeversver blijf en werkterrein	Kan in verband met de omstandigheid Corona de vergaderruimte voor 8 personen vervallen? Zo niet, kunt u dan	Nee. De aanbestedende dienst gaat ervan uit dat de omstandigheden m.b.t. het coronavirus anders zijn

nr.	Onderwerp	Opmerking / vraag	Antwoord
		aangeven hoeveel m ² u hiervoor beschikbaar gesteld wilt hebben?	tegen de tijd dat er in het verblijf wordt vergaderd. De Opdrachtnemer dient zelf het aantal m ² te bepalen op basis van een situatie zonder coronamaatregelen.
61	Annex XVI	Volgens annex XVI, Artikel 1.1 verzoekt u om tot 12 weken na oplevering van het verblijf gebruik te willen maken. Indien hieruit strijdigheid voortkomt met bijvoorbeeld art 1.4, mogen wij ervan uitgaan dat dit laatste artikel dan vervalt?	Nee, daar kunt u niet van uitgaan. De aanbesteder heeft geconstateerd dat de tekst bij het laatste opsommingsteken niet volledig is. De tekst bij het laatste opsommingsteken wordt gewijzigd naar: Indien het perceel naar het oordeel van Opdrachtgever niet goed genoeg hersteld is c.q. is opgeleverd zal Opdrachtgever op kosten van Opdrachtnemer verdere herstelmaatregelen gericht op structuurherstel laten uitvoeren. Opdrachtnemer zal alle kosten en schades die hiermee gemoeid zullen zijn op eerste verzoek aan Opdrachtgever vergoeden.
62	Annex XII	In de Leidraad verzoekt u om een Ontleding van Inschrijfsom die dienst zal doen voor het vaststellen van de verrekenprijzen. In VS2 3.6.2.09 is dit verder uitgewerkt. Deze aanpak is strijdig met het gestelde in Annex XII betreffende de eerder paritair overeengekomen § 44 en § 45 UAV-GC. Wij verzoeken u dit onredelijke artikel te laten vervallen.	Het is aanbestedende dienst onduidelijk op welk onredelijke artikel u doelt. Zowel Annex XII, alsmede het gestelde in de inschrijvingsleidraad en VS2 blijft onverkort van toepassing.
63	Annex XII	In Annex XII geeft u een aantal wijzigingen van de paritair overeengekomen UAV-GC. Dit is strijdig met het fair play convenant. Wij verzoeken u deze annex te verwijderen dan wel het fair play convenant te verwijderen, deze contractdocumenten zijn strijdig.	Annex XII blijft onverkort van toepassing. De daar opgenomen wijzigingen zijn volgens aanbestedende dienst niet in strijd met het fair play convenant.

nr.	Onderwerp	Opmerking / vraag	Antwoord
64	Annex V	Kunt u bevestigen dat ON geen verantwoording draagt voor de kwaliteit en staat van de masten, zoals bedoeld in artikel 4 van Annex V?	Nee, voor alle in artikel 4 van Annex V genoemde materialen draagt de Opdrachtnemer verantwoordelijkheid voor het zorgvuldig vrijmaken en transporteren naar een in overleg met de Opdrachtgever afgesproken opslaglocatie. De Opdrachtnemer kan ervan uitgaan dat hij niet verantwoordelijk wordt gesteld voor de kwaliteit en staat van de masten in de bestaande situatie. De Opdrachtnemer is wel verantwoordelijk voor het in dezelfde staat afleveren van de materialen op de afgesproken opslaglocatie.
65	Basisovereenkomst , artikel 16 Limitering schades en boete	De genoemde schadevergoeding is ongelimiteerd. Onze bedrijfsregels verbieden dan inschrijving. Wij verzoeken u de schadevergoeding te maximaliseren.	De genoemde schadevergoeding heeft betrekking op het doen afronden van het Werk op moment dat ontbinding van het Werk heeft plaatsgevonden. Schadevergoeding betreft in dat geval de kosten voor het doen afronden van het Werk, vermeerderd met eventuele extra kosten die daarbij horen. Ons inziens is de schadevergoeding derhalve niet ongelimiteerd en wordt deze dan ook niet gemaximaliseerd.
66	Basisovereenkomst , artikel 16 Boetes	De boetes zijn onevenredig hoog, wilt u deze matigen tot bijvoorbeeld € 500 euro per dag met een maximum van 5% van de aanneemsom?	De boete zoals opgenomen in de basisovereenkomst blijft gehandhaafd.
67	Basisovereenkomst art Annex VIII stelpost - Stelpostvergoeding	Paritair is een regeling voor vergoedingen inzake stelposten overeengekomen en opgenomen in de UAV-GC. Met Annex VIII art 1-2b, 2-3b en 3-3b wijkt u hiervan af. Dit past niet in de fair play gedachte. Graag dit artikel verwijderen.	Annex VIII artikel 1-2b en artikel 3-3b worden verwijderd. Artikel 2-3b blijft gehandhaafd aangezien dit slechts een betaling aan derden betreft.

nr.	Onderwerp	Opmerking / vraag	Antwoord
68	Basisovereenkomst , artikel 13 Kosten ingebrekestelling	Kunt u bevestigen dat indien OG ten onrechte ON aanspreekt ingeval van gebreke of tekortkomingen dat zij alle kosten vergoed die ON heeft moeten maken om dit aan te tonen?	Artikel 13 lid 2 wordt toegevoegd aan de Basisovereenkomst: Indien de Opdrachtnemer heeft bewezen dat een gebrek niet is te wijten aan zijn schuld en dat het even-min krachtens wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt, worden de met het leveren van het bewijs verband houdende kosten vergoed door de Opdrachtgever, voor zover deze kosten redelijk zijn.
69	Basisovereenkomst , artikel 9 en Annex VI	Graag ontvangen we van de Opdrachtgever een concept coördinatie overeenkomst. Kan de Opdrachtgever bevestigen dat de ondertekening van de coördinatie overeenkomst en naleving van de coördinatie afspraken door derden tot haar verantwoording behoort? ON heeft immers geen enkele contractuele binding met deze partijen.	De aanbesteder heeft geen coördinatie overeenkomst opgesteld. De omvang van de werkzaamheden door de Nevenopdrachtnemers is dermate beperkt, dat dit volgens de aanbesteder beperkte afstemming voor de Opdrachtnemer vraagt.
70	Annex I - 3	Kunt u bevestigen dat indien uit het nader onderzoek van deze Quick scan of andere onderzoeken extra kosten voortkomen deze verrekend kunnen worden onder UAV-GC §11-2?	Nee, dat kan de aanbesteder niet bevestigen. Het nader onderzoek is voltooid en de rapportage daarvan wordt als [INF2065] verstrekt als bijlage bij deze Nota van Inlichtingen. Op basis van de rapportage kan de Inschrijver een inschatting maken van de kosten.
71	Basisovereenkomst , artikel 6 en Annex I	Kunt u bevestigen dat indien de ON de procedure goed doorlopen heeft maar een vergunning of ontheffing als bedoeld in art 6.3 niet verkregen wordt dit niet in het risico domein van de ON valt?	Nee, de aanbesteder kan dat niet bevestigen en verwijst daarvoor naar UAV-GC § 10.
72	Basisovereenkomst , artikel 6 en Annex I	Kunt u bevestigen dat indien vertraging optreedt als gevolg van de in Annex I genoemde vergunningen dit in het risicodomein van de OG valt?	Nee, de aanbesteder kan dat niet bevestigen en verwijst daarvoor naar UAV-GC § 9.

nr.	Onderwerp	Opmerking / vraag	Antwoord
73	Basisovereenkomst, artikel 3 Waarschuwingplicht	Zou u het volgende als nieuw lid willen toevoegen ivm de wederkerigheid? Het in lid 3 bepaalde laat onverlet de verplichting van de Opdrachtgever om de Opdrachtnemer te waarschuwen in geval van een in dat lid bedoelde klaarblijkelijke tegenstrijdigheid.	Artikel 3 van de basisovereenkomst wordt niet aangepast
74	Inschrijvingsleidraad, 5.2 en 5.6	In het fair play document wordt verwezen naar gidsproportionaliteit. Daarin staat dat het disproportioneel is om op voorhand tenderkostenvergoedingen uit te sluiten bij het voortijdig intrekken van een aanbesteding. Wij verzoeken u 5.2 daarop aan te passen, dan wel het fair play document in te trekken.	De aanbestedende dienst is niet van plan om de aanbestedingsprocedure stop te zetten, op te schorten of te beëindigen voordat de inschrijvingen zijn ingediend en door de aanbestedende dienst zijn beoordeeld. Mocht de aanbestedende dienst na de beoordeling van de inschrijvingen besluiten om de aanbestedingsprocedure te beëindigen, dan ontvangen de vijf (5) inschrijvers die, gelet op de Gunningscriteria genoemd in paragraaf 4.5.3.2 van deze Inschrijvingsleidraad, als hoogste beoordeeld zijn van alle inschrijvers, ontvangen elk een inschrijvingsvergoeding van € 12.500,00 (exclusief omzetbelasting), onder voorwaarde dat een geldige Inschrijving is ingediend overeenkomstig deze Inschrijvingsleidraad en de Vraagspecificatie. De overige inschrijvers ontvangen géén inschrijvingsvergoeding. De vergoeding wordt uitbetaald nadat de opdracht daadwerkelijk is verleend. Hiertoe ontvangen de in aanmerking komende inschrijvers binnen vier weken nadat de opdracht

nr.	Onderwerp	Opmerking / vraag	Antwoord
			<p>is verleend een schriftelijke mededeling van de aanbestedder. Ter verkrijging van betaling zendt de inschrijver, na ontvangst van de mededeling, een factuur aan het adres en met vermelding van de gegevens als opgenomen in die mededeling. Het bedrag van de ontwerpvergoeding mag worden verhoogd met de ter zake verschuldigde omzetbelasting. Betaling van de ontwerpvergoeding geschiedt binnen dertig dagen nadat de factuur in goede orde is ontvangen.</p>
75	<p>Inschrijvingsleidraad, 4.6.6 Vergoeding aan de inschrijvers</p>	<p>U geeft in artikel 4.6.6. aan dat inschrijvende partijen geen recht hebben op tegemoetkoming in de kosten voor het doen van een aanbieding. Wij verwijzen u in dit kader naar paragraaf 3.8A van de Gids Proportionaliteit en verzoeken u, in lijn met de aanbestedingswet artikel 1.10 sub g, een redelijke vergoeding toe te kennen als tegemoetkoming van de hoge kosten voor de inschrijving. Een vergoeding van ten minst € 50.000 achten wij in dit kader minimaal redelijk. Indien u hier niet mee instemt dan vragen wij u om uw standpunt te motiveren en het fair play document in te trekken.</p>	<p>Zie het antwoord op vraag 1 in deze Nota van Inlichtingen.</p>
76	<p>Inschrijvingsleidraad, 4.4.5 ad b) Ontleding inschrijfsom</p>	<p>Bij Beoordelingscriteria Ontleding van Inschrijfsom staat dat de staat dat de ontleding van de Inschrijfsom dienst zal doen voor het vaststellen van de verrekenprijzen. Bij een UAV 2012 overeenkomst is dit meestal een redelijke basis. Kunt u bevestigen dat u genuanceerd om zal gaan met dit uitgangspunt gezien het feit dat dit een UAV-GC contract is?</p>	<p>Aanbestedende dienst bevestigt dat er genuanceerd omgegaan zal worden met het vaststellen van de verrekenprijzen.</p>

nr.	Onderwerp	Opmerking / vraag	Antwoord
77	Inschrijvingsleidraad, 4.4.6 Gestanddoening	Indien de gestanddoeningstermijn voor een gedeelte benut wordt, schuiven alle mijlpalen dan evenredig mee?	Nee. Vanaf de dag waarop opening van de inschrijvingen heeft plaatsgevonden tot en met de dag van definitieve gunning betreft 84 dagen. Het verschil tussen 84 en 90 dagen is dermate klein dat de mijlpalen niet evenredig meeschuiven.
78	Vergunningenscan	Dienen wij alleen de vergunningen aan te vragen uit de vergunningenscan die toebedeeld zijn aan "aannemer" en "afhankelijk van uitvoering"?	Nee. De aanbesteder verwijst hiervoor naar Annex I en UAV-GC paragraaf 9 tot en met paragraaf 11.
79	Quickscan Wet natuurbescherming	Kunt het U het nader soort onderzoek ter beschikking stellen naar aanleiding van de Quickscan Wet Natuurbescherming Sint-Hubert	Het nader onderzoek is voltooid en de rapportage daarvan wordt als [INF2065] verstrekt als bijlage bij deze Nota van Inlichtingen.
80	Inschrijvingsleidraad, 4.4.1 Inschrijvingsvereisten, nummer 2	Dient gegadigde elk document (bij bijlage 1 Checklist overzicht in te dienen documenten en Bijlage 4b Referentiematrix) rechtsgeldig te ondertekenen?	Ja.
81	Eisen SE-00349 en SE-00370	Eisen SE-00349 en SE-00370 hebben als bron een functie (F-0037 - afvoeren hemelwater) die niet voorkomt in de functie van de vraagspecificatie. Kunt u dit aanpassen?	De aanbesteder begrijpt uw vraag niet. Als u bedoelt dat "F0037 - Afvoeren hemelwater" niet is beschreven in de functieboom van afbeelding 1 op pagina 4 in Vraagspecificatie deel 1, dan is dat correct. Figuur 1 in Vraagspecificatie deel 1 wordt gewijzigd: Onder "F-0013 Borgen regulier waterbeheer" wordt op een niveau lager "F0037 - Afvoeren hemelwater" toegevoegd.
82	SE-00132	Wat verstaat opdrachtgever onder 'contract' bij de tweede voorgeschreven verificatiemethode van eis SE-00132?	Het woord 'contract' bij de tweede verificatiemethode van eis SE-00132 komt te vervallen.
83	Eis SE-00348	Eis SE-00348 heeft als bron een functie (F-0036) die niet voorkomt in de functieboom van de vraagspecificatie. Kunt u dit aanpassen?	Ja. Figuur 1 in Vraagspecificatie deel 1 wordt gewijzigd: Op het hoogste niveau wordt functie F-0036 Verbeteren bereikbaarheid,

nr.	Onderwerp	Opmerking / vraag	Antwoord
			leefbaarheid en verkeersveiligheid toegevoegd.
84	Uitgangspuntennotitie verkeersmaatregelen v2	Verkeer en omgeving dient zo min mogelijk gehinderd te worden in omrij- en uitvoeringstijd. wat bedoelt u met zo min mogelijk?	Dit is een van de onderdelen waarvan de opdrachtgever kundigheid en creativiteit van de inschrijver verwacht.
85	Uitgangspuntennotitie verkeersmaatregelen v2	Wat bedoelt u SMART met hinder in relatie tot alle verkeersremmende en tijdelijke verkeersmaatregelen voor alle weggebruikers?	In de uitgangsnotitie verkeersmaatregelen wordt hinder duidelijk omschreven als zijnde alle verkeersremmende maatregelen (te denken valt aan bv. snelheidsverlagingen) en tijdelijke verkeersmaatregelen (te denken valt aan bv. afzetschildjes etc).
86	Uitgangspuntennotitie verkeersmaatregelen v2	Overstekende (lokale) bewegingen op kruising Lange Schoolstraat dient zoveel mogelijk intact te blijven. Wat bedoelt u met zoveel mogelijk?	Dit is een van de onderdelen waarvan de opdrachtgever kundigheid en creativiteit van de inschrijver verwacht.
87	Uitgangspuntennotitie verkeersmaatregelen v2	Doorgaand (sluip)verkeer in en rondom de kern van Sint Hubert moet zoveel mogelijk voorkomen worden. Wat bedoelt u met zoveel mogelijk?	Dit is een van de onderdelen waarvan de opdrachtgever kundigheid en creativiteit van de inschrijver verwacht.
88	Uitgangspuntennotitie verkeersmaatregelen v2	Tijdens de realisatie dienen bestaande fiets- en voetgangersoversteken te allen tijde veilig beschikbaar te zijn. Kunt u veilig toelichten?	Veiligheid in de zin van bijvoorbeeld voldoende verlichting, attenderende maatregelen voor overige verkeer en voldoende zicht en begeleiding. Dit is een van de onderdelen waarvan de opdrachtgever kundigheid en creativiteit van de inschrijver verwacht.
89	SE-00005	Systeem N264 Herinrichting kom Sint Hubert dient vandalisme bestendig te zijn. Wanneer is het vandalismebestendig?	Objecten zijn vandalismebestendig wanneer deze niet zonder gebruik van gereedschap of grof geweld (moedwillig) kapot gemaakt kunnen worden.
90	SE-00009	Systeem N264 Herinrichting kom Sint Hubert en zijn onderdelen dienen beschermd en/of beveiligd te worden	Moedwillige versterking van objecten betreft wanneer deze bijvoorbeeld niet zonder gebruik van gereedschap of grof geweld

nr.	Onderwerp	Opmerking / vraag	Antwoord
		tegen moedwillige verstoringen. Wat valt er rond moedwillige verstoring?	(moedwillig) kapot gemaakt kunnen worden.
91	SE-00019	Systeem N264 Herinrichting kom Sint Hubert dient geconstrueerd te zijn met materialen die onderhoudsarm zijn. Wat is onderhoudsarm?	Dit is een van de onderdelen waarvan de opdrachtgever kundigheid en creativiteit van de inschrijver verwacht, binnen de kaders van de Overeenkomst.
92	SE-00024	Het Wegsysteem dient negatieve effecten op de omgeving, gedurende de levensduur, zo veel mogelijk te beperken. Wat zijn negatieve effecten en bedoelt u met zoveel mogelijk?	Met negatieve effecten bedoelt de aanbesteder: alles in de omgeving wat in de eindsituatie anders is dan de bestaande situatie. Met "zoveel mogelijk" bedoelt de aanbesteder: alles, behalve dat wat onmogelijk is om te voorkomen cq beperken. Dit dient de Opdrachtnemer uit te werken in zijn ontwerp.
93	SE-00025	Systeem N264 Herinrichting kom Sint Hubert dient als duurzaam systeem te worden ontwikkeld. Wat is duurzaam?	Duurzaamheid wordt toegelicht in hoofdstuk 2 van VS 0. Duurzaamheid maakt een deel uit van de subgunningscriteria. Dit is een van de onderdelen waarvan de opdrachtgever kundigheid en creativiteit van de inschrijver verwacht.
94	SE-00026	Systeem N264 Herinrichting kom Sint Hubert dient te voldoen aan de relevante eisen op Ambitieniveau 1 uit de MVI-criteriatool (www.mvicriteria.nl) onder het cluster 'Grond-, Weg- en Waterbouw'. Welke relevante eisen bedoelt u?	De eisen welke van toepassing zijn op het project genoemd in de MVI-criteriatool, cluster GWW op basis van het ambitieniveau 1 (basis niveau).
95	SE-00027	Systeem N264 Herinrichting kom Sint Hubert dient binnen de gestelde eisen een zo klein mogelijke milieubelasting te hebben op de bodem, het grondwater en/of het oppervlaktewater. Wat is zoveel mogelijk?	We gaan er van uit dat u zo weinig mogelijk bedoelt, in plaats van zoveel mogelijk. De Opdrachtnemer dient ervoor te zorgen dat er geen milieubelasting op de bodem, het grondwater en/of oppervlaktewater optreedt. Daar

nr.	Onderwerp	Opmerking / vraag	Antwoord
			waar dit niet mogelijk is dient het tot een minimum te worden beperkt. De Opdrachtnemer dient de locaties waar milieubelasting optreedt inclusief de beheersmaatregelen uit te werken in het Definitief Ontwerp.
96	SE-00050	Onderhoud van voorzieningen ten behoeve van de hemelwaterafvoer dient tijdens het Werk mogelijk te zijn met zo weinig mogelijk beperking van het verkeer. Wat is zoveel mogelijk?	We gaan er van uit dat u zo weinig mogelijk bedoelt, in plaats van zoveel mogelijk. Uitgangspunt moet zijn dat er geen beperkingen zijn, maar waar dit niet mogelijk is dient het verkeer zo weinig mogelijk beperkt te worden. De opdrachtnemer dient dit nader uit te werken in zijn Definitief Ontwerp.
97	SE-00056	Ieder wegvak dient weggebruikers te informeren over het verloop van de weg. Wat bedoelt u met informeren?	Daarmee wordt markering, bebording, bebakening en bewegwijzering bedoeld.
98	SE-00079	Onder gesloten verhardingen dienen voldoende grondpotten, trekputten, trekkoorden en mantelbuizen voor OVL (laagspanning) aangebracht te zijn. Wat is voldoende?	Dat dient te worden bepaald in het ontwerp op basis van de eisen in de Vraagspecificatie en de voorschriften naar waar wordt verwezen (zoals voorschriften openbare verlichting [VTZD2030]).
99	SE-00088	Wegen dienen weggebruikers te informeren. Kunt u deze eis verduidelijken?	Nee, de Vraagspecificatie biedt voldoende handvatten om deze eis te interpreteren.
100	SE-00155	Fietspaden dienen te voldoen aan de eisen die zijn omschreven in bijlage 3 van het document '(UTILITAIR) FIETSNETWERK PROVINCIE NOORD-BRABANT, Uitwerkingsactie Dynamische beleidsagenda PVVP' d.d. September 2008. Graag ontbrekend document verstrekken.	Het document is openbaar toegankelijk en via deze link te downloaden: https://www.brabant.nl/applicaties/sis/download.ashx?qvi=28161
101	SE-00190	Bermen en taluds dienen te zijn ingezaaid met de mengsels zoals weergegeven in het beeldkwaliteitsplan [VTZD1100]. Toegepast materiaal dient	Met gebiedseigen wordt materiaal bedoeld die van nature in het gebied voorkomen, zie beeldkwaliteitsplan [VTZD 1100].

nr.	Onderwerp	Opmerking / vraag	Antwoord
		gebiedseigen te zijn. Wat bedoelt u met gebiedseigen?	
102	SE-00210	De Opdrachtnemer dient te zorgen dat de onderhoudstoestand van plantmateriaal niet verslechterd door de aanwezigheid van aandachtsoorten. Wat bedoelt u met verslechterd?	Alles wat een gezonde groei belemmert dan wel beperkt.
103	SE-00245	Direct ten oosten van de komgrens aan de westzijde van Sint-Hubert dient de Rijbaan van de N264 te zijn voorzien van een eenzijdige uitbuiging, waardoor verkeer in oostelijke richting (het dorp in) gedwongen wordt af te remmen. Vrachtverkeer moet voor de uitbuiging terug naar een snelheid van 20 tot 30 km/h. Voldoet het RO aan de genoemde uitbuiging en alle andere eisen omtrent uitbuigingen in VS1?	Ja, het referentieontwerp voldoet aan de uitbuigingseisen van Vraagspecificatie deel 1.
104	SE-00263	De Rijbaan N264 dient te zijn voorzien van een donkergrijze asfaltdeklaag bij doorgaande delen , en een 'oud rood' asfaltdeklaag ter plaatse van de kruising met de Lange Schoolstraat en de kruising met de Wethouder Lemmerstraat om aan te sluiten bij de klinkerverharding, aldaar met een dubbele strek als schijngoot. Kunt u de kleur donkergrijs en oud rood SMART definiëren?	Nee, de Opdrachtnemer dient de kleur in overleg met de Opdrachtgever vast te stellen door middel van een proefstuk. De gekozen kleuren dienen te voldoen aan eis SE-00296.
105	SE-00300	Er dient duidelijk onderscheid te zijn in verlichting van de N264 binnen de bebouwde kom ten opzichte van de verlichting van deze weg buiten de bebouwde kom. Wat is het onderscheid dat u hier bedoelt?	Door de bestaande situatie buiten de bebouwde kom te vergelijken met de in het beeldkwaliteitsplan [VTZD1100] geschetste verlichting, kan de inschrijver het onderscheid zien.
106	SE-00300	De openbare verlichting dient warm licht uit laten stralen. Wat bedoelt u met warm licht?	De aanbesteder wijst daarvoor naar de eisen in o.a. SBS-0023 Openbare Verlichting en het beeldkwaliteitsplan [VTZD1100]. Binnen de kaders van de

nr.	Onderwerp	Opmerking / vraag	Antwoord
			Overeenkomst dient de Opdrachtnemer met een voorstel voor warm licht te komen en in overleg met de Opdrachtgever vast te stellen.
107	SE-00378	De Openbare Verlichting dient de laatste stand der techniek te bevatten. wat bedoelt u met laatste stand der techniek?	De Openbare verlichting dient te voldoen aan het hoogste niveau van technische ontwikkeling dat op dit moment kan worden bereikt.
108	SE-00443	Aanpassingen aan de verlichting op het onderliggend wegennet dient passend te zijn binnen het huidig functionerend systeem. Welke aanpassingen bedoelt u?	Met aanpassingen wordt bedoeld het verplaatsen van lichtmasten op het onderliggende wegennet in het geval dat dit noodzakelijk is voor de herinrichting.
109	CO2 footprint	In uw format CO2 eq-footprint uit Dubo-Calc v5.1.1 staat postnummer 420050 als het aanbrengen van een rode asfaltverharding deklaag. Uw referentie/Dubo-calc item is echter een (normale) SMA-deklaag in de kleur zwart. Waardoor de referentie significant lager is dan een MKI indicator 'rode SMA-deklaag'. Het is ons inziens daarom niet mogelijk om een vergelijkbare MKI-indicator aan te leveren. Wij willen u dan ook vragen deze post te onthouden uit de CO2-footprint.	Gezien de beperkte hoeveelheid tonnen voor de rode asfaltverharding deklaag kan inschrijver bij zijn CO2 footprint berekening het Dubo-Calc item (normale) SMA-deklaag kleur zwart aanhouden.
110	Aanbiedingsbrief	In bijlage 1 checklist staat dat er om een wordt gevraagd conform paragraaf 3.4.3 van de inschrijvingsleidraad, maar daar staat niks over de aanbiedingsbrief kunt u dit nog aanpassen of aangeven waar de aanbiedingsbrief aan moet voldoen?	In de aanbiedingsbrief dient in ieder geval het kenmerk van de inschrijver te zijn vermeld, zodat de aanbestedende dienst dat intern kan archiveren. Verder zijn er geen specifieke eisen waaraan deze brief moet voldoen. Deze brief wordt niet beoordeeld door de aanbestedende dienst.
111	Bijlage 6	Bijlage 6 staat het antwoord al ingevuld, wat moeten wij dan in de grijze velden erachter nog invullen en moet deze bijlage ook worden ondertekend?	Als het antwoord 'Ja' is dan wijzigt u dat in de kolom 'antwoord' en verder verwijst de aanbesteder u naar paragraaf 3.5 in de

nr.	Onderwerp	Opmerking / vraag	Antwoord
			inschrijvingsleidraad. Voor de te ondertekenen stukken verwijst de aanbesteder naar paragraaf 4.4.1 in de inschrijvingsleidraad.