

Afval informatiemap

Erasmus MC

-Versie juli 2014-



Inhoudsopgave

Leeswijzer	4
1 Afvalbeleid Erasmus MC	5
1.1 Milieubelasting.....	5
1.2 Veiligheid medewerkers.....	5
1.3 Kostenbesparing	6
1.4 Regelgeving vanuit de overheid.....	6
2 Telefoonnummers	7
3 Afvalstoffenkaarten per afvalstroom.....	8
Niet gevaarlijk afval	9
1.1 Schoon glas.....	10
1.2 Papier & Karton	12
1.3 Vertrouwelijk papier	13
1.4 Restafval.....	14
1.5 Computerapparatuur.....	15
1.6 Grof afval.....	16
1.7 Hout.....	17
1.8 Metaal	18
1.9 Wit- en bruingoed (WEB)	19
1.10 Piepschuim	20
1.11 GFT/Swill	21
Gevaarlijk afval.....	22
2.1 Vloeibaar chemisch afval.....	23
2.2 Vast chemisch afval.....	25
2.3 Specifiek ziekenhuisafval (SZA).....	26
2.4 Geneesmiddelen en anesthetica	29
2.5 Verontreinigd glas	32
2.6 GGO-afval.....	33
2.7 Klein gevaarlijk afval (KGA).....	35
2.8 Fotografisch afval	36
2.9 Oliehoudend afval	37
2.10 Verf, lijm, kit, hars.....	38
2.11 TI-buizen.....	39
2.12 Radioactief afval.....	40
Bijlage 1 Soorten emballage en wat mag er in.....	41
Bijlage 2 Acceptatievoorwaarden en indeling gevaarlijke stoffen in categorieën	47
Bijlage 3 Bestelprocedure emballage.....	62
Bijlage 4 Extra informatie gevaarlijk afval.....	66
Bijlage 5 Gevarensymbolen	71
Bijlage 6 Afvalstoffenindex.....	76
Bijlage 7 Informatieblad Septodry.....	99
Bijlage 8 Afkortingen	101

Inleiding

Voor u ligt de “Afval informatiemap”. De Afval informatiemap is opgesteld voor alle medewerkers van het Erasmus MC. De Afval informatiemap beoogt inzichtelijk te maken welke afvalstoffen en -producten bij welke afvalstroom thuishoren en op welke wijze de diverse afvalstromen ingezameld moeten worden. Daarnaast zijn de meest voorkomende afvalstromen beschreven in de afvalstoffenkaarten. Het doel hiervan is om elke medewerker in staat te stellen zorgvuldig met afval om te gaan. Het is immers ieders eigen verantwoordelijkheid om het afval zo goed mogelijk te scheiden aan de bron en via de juiste weg af te voeren. Hierdoor;

- belast u het milieu minder,
- voldoet u aan de wet- en regelgeving,
- houdt u de veiligheid van uzelf, uw collega medewerkers van het Erasmus MC en de afvalinzamelaar in acht,
- voorkomt u onnodige kosten voor de afvoer.

Het Erasmus MC streeft ernaar de huidige wijze van inzameling te optimaliseren door meer uniformiteit in inzamelmiddelen en -processen. Ook wordt iedere keer gekeken naar een zo praktisch mogelijke manier van bestellen van inzamelmiddelen.

De leeswijzer op de volgende pagina wijst u de weg in de Afval informatiemap.

Tegelijkertijd met het uitbrengen van de Afval informatiemap is voor het Erasmus MC ook een **Afvalstoffenwijzer** gemaakt. Deze Afvalstoffenwijzer, uitgevoerd als een miniposter vormt een praktische samenvatting van de afvalstoffenkaarten. Een geactualiseerde versie van de Afval informatiemap en de Afvalstoffenwijzer zijn op intranet te vinden op de service portal.

De Afval informatiemap is samengesteld door het team Milieu in samenwerking met de afdeling intern transport. Behalve over de inhoud van de Afval informatiemap is ook nagedacht over de lay-out ervan.

Om de milieu belasting van de map en afvalwijzer zo laag mogelijk te houden is de map alleen in digitale vorm beschikbaar. Dit betekent eveneens dat deze eenvoudig actueel gehouden kan worden. De meest actuele versie is te vinden via service portal, onderdeel afval. De afvalwijzer wordt wel als poster afgedrukt en op centrale locaties in wissellijsten opgehangen. Ook kunnen medewerkers deze desgewenst zelf afdrukken en op handige plaatsen binnen de afdeling ophangen.

Leeswijzer

Hoofdstuk 1: Afvalbeleid	Beschrijving van het afvalbeleid van het Erasmus MC, de redenen om afval te scheiden en de geldende afvalregelgeving.
Hoofdstuk 2: Telefoonnummers	Belangrijke aanspreekpunten voor vragen of opmerkingen over afval.
Hoofdstuk 3: Afvalstoffenkaarten	In de afvalstoffenkaarten wordt beschreven hoe de afvalstromen ingezameld en afgevoerd moeten worden.
Bijlage 1: Emballage	Welke soorten emballage worden er gebruikt en wat mag er in de verschillende soorten emballage.
Bijlage 2: Acceptatievoorwaarden	Acceptatievoorwaarden van de verschillende afvalcategorieën
Bijlage 3: Bestellen	Bestelprocedure emballage en etiketten.
Bijlage 4: Gevaarlijk afval	Reglement omtrent gevaarlijk afval binnen het Erasmus MC.
Bijlage 5: Gevarensymbolen	Uitleg van de gevarensymbolen.
Bijlage 6: Afvalstoffenindex	Lijst van afvalstoffen en – producten, waarbij staat aangegeven bij welke afvalstroom /afvalstoffenkaart het hoort.
Bijlage 7: Septodry zakjes	Uitleg gebruik van septodry zakjes.
Bijlage 8: Afkortingen	Uitleg van gebruikte afkortingen.

1 Afvalbeleid Erasmus MC

Voorkomen is beter dan genezen. Naast een verantwoorde afvalverwerking is het voorkomen van afval ook belangrijk. Hiermee wordt de milieubelasting, die afval met zich meebrengt, verminderd. Alle medewerkers kunnen een bijdrage leveren aan afvalpreventie door kritisch te kijken naar de materialen en vloeistoffen die ze voor hun werkzaamheden gebruiken.

Voorbeelden van maatregelen zijn:

- Producten inkopen die minder schadelijk zijn voor het milieu. In een aantal gevallen is het bijvoorbeeld mogelijk wegwerpmateriaal te vervangen door materiaal dat vaker te gebruiken is
- Werkprocedures veranderen zodat minder of minder schadelijke materialen nodig zijn. Bij laboratoriumbepalingen kan worden onderzocht of het mogelijk is minder chemicaliën of minder schadelijke chemicaliën te gebruiken
- Zuiniger met materialen omgaan. Bijvoorbeeld door niet te veel schoonmaakmiddel te gebruiken

Nadat afvalpreventie in acht is genomen zullen er nog steeds afvalstoffen ontstaan. Het zorgvuldig omgaan met afvalstoffen, die binnen het Erasmus MC vrijkomen, is erg belangrijk. Door afvalstoffen zo optimaal mogelijk vanaf de bron te scheiden wordt:



- het milieu minder belast
 - schade aan de gezondheid van medewerkers voorkomen
 - bespaard op onnodige kosten voor de afvalinzameling
 - voldaan aan de wet- en regelgeving
- In de volgende paragrafen worden de bovenstaande punten kort besproken.

1.1 Milieubelasting

Door goed te scheiden (vanaf de bron) worden de afvalstromen op de juiste wijze verwerkt en wordt de belasting op het milieu zo laag mogelijk gehouden. Afval bevat veel waardevolle materialen die gerecycled kunnen worden. Dit bespaart nieuwe grondstoffen en energie. Elke 60 kg oud papier bespaart bijvoorbeeld één boom. Recycling van glas levert een energiebesparing van 12% en een besparing op grondstoffen van 35%. Daarnaast ontstaat er minder vervuiling omdat er minder afval verbrand of gestort hoeft te worden. Zouden gevaarlijke afvalstoffen bijvoorbeeld gestort worden, dan is de kans groot dat het gif in de bodem of het grondwater terechtkomt. Hierdoor ontstaat het risico dat planten, dieren en uiteindelijk mensen (via de voedselketen) in aanraking komen met dit gif.

1.2 Veiligheid medewerkers

In de afvalstoffenkaarten staat beschreven hoe de werknemer zijn of haar afval moet scheiden. De inzamelmiddelen die bestemd zijn voor gevaarlijk afval zijn er op gericht de werknemer te beschermen. Als voor het inzamelen van gevaarlijk afval verkeerde inzamelmiddelen worden gebruikt, dan wordt het risico voor de gezondheid van de medewerkers onnodig verhoogd. Hier is niemand bij gebaat.

1.3 Kostenbesparing

Voor het Erasmus MC is het ook uit kosten oogpunt aantrekkelijk om bepaalde afvalstromen gescheiden te houden. Voor de verwerking van sommige afvalstromen moet het Erasmus MC namelijk een veel hogere prijs betalen aan de afvalinzamelaar dan voor andere afvalstromen. De verwerkingskosten voor de niet-gevaarlijk gescheiden afvalstromen kunnen meer dan €100,- per ton lager liggen dan de verwerkingskosten voor ongescheiden bedrijfsafval (restafval). De kosten voor de verwerking van gevaarlijk afval liggen over het algemeen een factor 5 tot 10 hoger dan die van niet-gevaarlijk afval. Het Erasmus MC betaalde in 2013 een bedrag van ongeveer 1.2 miljoen euro voor bijna 3 miljoen kg afval (2.200 huishoudens), waarvan 2/3 deel uit restafval bestond! Door een goede scheiding kan het Erasmus MC jaarlijks dus enkele 10.000 tot 100.000 euro's besparen.

1.4 Regelgeving vanuit de overheid

Het reguleren van afvalscheiding gebeurt op grond van de Wet milieubeheer (Wm). Het uitgangspunt van het landelijke milieubeleid is dat afvalstromen die gescheiden ontstaan in beginsel niet vermengd mogen worden met andere afvalstromen. Dit betekent dus het zoveel mogelijk nastreven van scheiding aan de bron.

Voor het Erasmus MC zijn de bepalingen uit de Wm door het bevoegde gezag (DCMR Milieudienst Rijnmond) vertaald naar de milieuvergunning. Verplichtingen gelden zowel voor de scheiding, inzameling, opslag als afvoer van de vrijkomende afvalstoffen.

In de milieuvergunningvoorschriften is opgenomen dat het Erasmus MC minimaal de volgende afvalstromen gescheiden moet houden en afvoeren:

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| • Specifiek ziekenhuisafval (SZA) | • Metaal |
| • Papier en karton | • Puin /Grof afval |
| • Gevaarlijk afval | • Afgewerkte olie |
| • Glas | • GFT /Swill |
| • Overig bedrijfsafval (Restafval) | • Hout |

In het algemeen geldt dat gevaarlijk afval en niet-gevaarlijk afval altijd gescheiden ingezameld dient te worden, onafhankelijk van de hoeveelheid. In bijlage 4 worden de onderwerpen “gevaarlijke stoffen” (o.a. de registratie en opslag) en “gevaarlijk afval” verder toegelicht. Alle gescheiden en ongescheiden afvalstoffen moeten regelmatig worden afgevoerd. Dit dient te worden gedaan door een erkende inzamelaar. Deze inzamelaar is verplicht alle gescheiden aangeboden afvalstoffen gescheiden te houden tijdens het transport en het vervolgens ook gescheiden aan te bieden aan de verwerkers van dit afval. De verwerkers van de afvalstromen behandelen de afvalstroom afhankelijk van de gevarencategorie volgens bepaalde regels. Zo wordt bijvoorbeeld Specifiek ziekenhuisafval (SZA) verbrand in de Ziekenhuis Afval Verwerking Installatie Nederland (ZAVIN) te Dordrecht. Door een optimale bewerking (b.v. sorteren), kan altijd een zo hoogwaardig mogelijke verwerking (b.v. recycling of verbranding met energierugwinning) van het afval worden gerealiseerd.

De milieuvergunning stelt ook eisen aan de manier van opslag van het afval en aan de manier van verpakken van afval. De afvalstoffenkaarten en nog specifiek de acceptatievoorwaarden in bijlage 2 geven aan waar u op moet letten, zodat er voldaan wordt aan de regelgeving.

2 Telefoonnummers

In de afvalstoffenkaarten in hoofdstuk 3 wordt naar Service Portal verwezen. Dit gebeurt door het gebruik van onderstaand icoon:



Voor de afvalstromen waarbij dit telefoonicoon staat, geldt dat contact moet worden opgenomen via service portal om het afval op uw locatie op te laten halen. Ook voor andere vragen (zoals de vindplaats van de afvalinzamelpunten) en opmerkingen over het ophalen van de afvalstromen zijn via service portal te stellen. Staat er géén telefoonicoon weergegeven, dan wordt het afval volgens een vast schema opgehaald.

In het onderstaande overzicht vindt u de telefoonnummers diensten waar u specifieke vragen over uw afval kunt stellen wanneer u de informatie niet uit de afvalinformatiemap kunt halen.

Tabel 1: Overzicht informatiepunten voor vragen over afval binnen het Erasmus MC

Vragen over:	Dienst	Contactgegevens
Afval algemeen	SO	Via Service Portal
Computerapparatuur	ICT - helpdesk,	010- 70 44442
Genetisch gemodificeerde organismen (GGO's) en GGO-afval	Biologische veiligheids-functionaris (BVF)	010- 70 31487 e-mail: bvf@erasmusmc.nl
Geneesmiddelen	Centrale apotheek	010- 70 33152
Infectieus /besmettelijk afval van strikte isolatie patiënten	Unit Infectiepreventie (UNIP)	010- 70 33875
Proefdieren	Erasmus Dierexperimenteel Centrum (EDC)	010- 70 43688
Radioactief afval	Stralingsbeschermings-eenheid (SBE)	010- 70 33500 e-mail: sbe@erasmusmc.nl
Afval informatiemap / Afvalstoffenwijzer	Service Organisatie	Intranet: Service Portal e-mail: afval@erasmusmc.nl

3 Afvalstoffenkaarten per afvalstroom

Voor de meest voorkomende afvalstromen, die binnen het Erasmus MC ontstaan, zijn afvalstoffenkaarten gemaakt. In de afvalstoffenkaarten staat beschreven op welke wijze de afvalstoffen ingezameld en afgevoerd dienen te worden. Als u wilt weten bij welke afvalstroom een bepaalde afvalstof hoort, kunt u de afvalstoffenindex in bijlage 6 raadplegen.

De afvalstoffenkaarten bestaan uit de volgende onderdelen:

Eerst wordt een beschrijving gegeven van de afvalstroom. Hierbij worden een aantal voorbeelden gegeven van relevante afvalstoffen en -producten welke wel en welke niet bij de afvalstroom behoren. Vervolgens worden de belangrijkste bronnen aangegeven waar de betreffende afvalstroom kan voorkomen. Per afvalstroom wordt ook de reden beschreven waarom het belangrijk is om het afval apart te houden.

Per locatie wordt aangegeven wat de wijze van inzameling is. Hierbij wordt een foto van het inzamelmiddel getoond dat voor de inzameling gebruikt moet worden.

Naast het inzamelmiddel is beschreven wie verantwoordelijk is voor elke inzamelactiviteit. In bepaalde afvalstoffenkaarten wordt de transportdienst ook als verantwoordelijke beschreven. Binnen de Service Organisatie wordt i.p.v. "transportdienst" gebruik gemaakt van de term "team intern transport".)

Tevens is aangegeven met welke frequentie het afval wordt opgehaald of dat u zelf contact moet opnemen via Service Portal.

De afvalstoffenkaarten zijn gerangschikt op de meest voorkomende afvalstromen en zijn onderverdeeld in 'niet gevaarlijk' afval en 'gevaarlijk' afval.

Kaartnr.	Niet gevaarlijk afval	Kaartnr.	Gevaarlijk afval
1.1	Schoon glas	2.1	Vloeibaar chemisch afval
1.2	Papier & Karton	2.2	Vast chemisch afval
1.3	Vertrouwelijk papier	2.3	Specifiek ziekenhuisafval (SZA)
1.4	Restafval	2.4	Geneesmiddelen en anesthetica
1.5	Computerapparatuur	2.5	Verontreinigd glas
1.6	Grof afval	2.6	GGO-afval
1.7	Hout	2.7	Klein gevaarlijk afval (KGA)
1.8	Metaal	2.8	Fotografisch afval
1.9	Wit- en bruingoed (WEB)	2.9	Oliehoudend afval
1.10	Piepschuim	2.10	Verf, lijm, kit en hars
1.11	GFT/Swill	2.11	TI-buizen
		2.12	Radioactief afval

Niet gevaarlijk afval

1.1 Schoon glas

Beschrijving

Deze afvalstroom betreft het lege schone glasafval, dat niet besmet en/of verontreinigd is met gevaarlijke stoffen.

Wel: Schone glazen voorwerpen, zoals capillairen, diffusieglaasjes, geautoclaveerd glas*, glazen bloedbuizen, klein vlakglas, pipettenglas, reageerbuizen. Huishoudglas (flessen en potten, het zogenaamde 'holglas'), schoon (niet-thermisch) laboratoriumglas zoals infuusflessen en flessen van medicijnen, verpakkingsglas.

Niet: Besmet glas, borosilicaatglas (hittebestendig), draadglas, glazen verpakkingen verontreinigd met gevaarlijke stoffen, gloeilampen, groot vlakglas (zoals ruiten en spiegels), halogeenlampen, kunststof verpakkingen, opaalglas, pyrex glas, serviesgoed, spaarlampen, tl-buizen. Vreemde materialen (zoals infuusslangen, stoppen, doppen en afsluitringen). (zie bijlage 6)

Let op!

Deponeer **nooit** naalden, besmet glas of glas dat mogelijk verontreinigd is met gevaarlijke stoffen bij het schone glas. Naast gezondheidsrisico's voor de medewerkers, wordt een container met bijvoorbeeld naalden volledig aangeslagen voor gevaarlijk afval. Dit betekent dat de inzamelkosten zo'n 2000 euro hoger worden!

Voor meer informatie over gebruikte naalden zie bijlage 2

Scherpe voorwerpen (niet besmet) zoals kapot aardewerk, of spiegels moeten in het restafval, mits het goed verpakt is.

Informatie

Schoon glas houdt o.a. in dat:

- dop, kurk en andere materialen zijn verwijderd
- flessen en potten leeg zijn
- glaswerk uitgedampt is in de zuurkast
- glaswerk is geautoclaveerd*

* Sinds mei 2007 is de richtlijn "decontaminatie-apparatuur ziekenhuisafval" (ministerie van IenM) van kracht. Deze richtlijn geeft de eisen waaraan een autoclaaf (en het proces) voor de microbiologische decontaminatie van ziekenhuisafval moet voldoen voordat dit als restafval afgevoerd kan worden. Voor advies hierover kunt u contact opnemen met het team Milieu, via: afval@erasmusmc.nl

Belangrijkste bron

Glasafval komt o.a. voor in de keuken, op de verpleegafdelingen en in de laboratoria.

Reden om de afvalstroom apart te houden

- 100% recyclebaar
- Besparing op primaire grondstoffen en energie
- Kostenbesparing

Wijze van inzameling en frequentie



De medewerker deponeert het glas in de zwarte container met geel deksel. De transportdienst ruilt de volle containers om voor lege containers. De transport dienst controleert dagelijks of de containers vol zijn.

1.2 Papier & Karton

Beschrijving

Deze afvalstroom betreft het recyclebare papier en karton dat vrijkomt.

Wel: Kartonnen archiefstukken, kartonnen dozen, kartonnen verpakkingen, ribbelkarton, archiefstukken, cadeaupapier, enveloppen, folders, krantenpapier, papieren verpakkingen, printerpapier, schrijfpapier, telefoongidsen, tijdschriften.

Niet: Drankenkartons, geplastificeerd karton, kunststof verpakkingen, vervuild karton, carbonpapier, drankenkartons, foto's, geplastificeerd papier, ordners en ringbanden, vervuild papier (besmeurd met etensresten, bloed of vet), w.c.-papier en vertrouwelijk papier. (zie bijlage 6)

Let op!

Maak dozen e.d. goed plat voor u ze in de container deponeert. Zo zal er minder overlast zijn van overvolle containers en de transportdienst hoeft de containers minder vaak te legen. Verder scheelt het aanzienlijk in de kosten.

Verwijder nietjes, binders of plastic omslagen voordat u het papier in de papiermand deponeert.

Kijk voor het wegdoen van het papierafval of bijvoorbeeld de achterkant nog gebruikt kan worden als kladpapier of faxpapier. Ordners kunnen hergebruikt worden. Dit scheelt in de hoeveelheid afval.

Meer informatie over het vertrouwelijk papier is in afvalstoffenkaart 1.3 te vinden.

Belangrijkste bron

Papier & Karton komt op alle afdelingen voor.

Reden om de afvalstroom apart te houden

- Hergebruik in de vorm van papier en karton
- 90 % Recyclebaar
- Besparing op primaire grondstoffen en energie
- Kostenbesparing

Wijze van inzameling en frequentie



De medewerker dient het karton goed plat te maken en het in de centrale blauwe rolcontainer te deponeren. De transport dienst ruilt dagelijks de volle rolcontainers om voor lege rolcontainers. De transportdienst brengt de volle rolcontainers naar het logistiek centrum.

1.3 Vertrouwelijk papier

Beschrijving

Deze afvalstroom betreft het oude papier met privacygevoelige en /of vertrouwelijke informatie dat niet in handen van derden terecht mag komen.

Wel: Printerpapier en/of schrijfpapier waarop zich privacygevoelige en /of vertrouwelijke informatie bevindt (zoals archiefstukken, contracten, notulen, rekeningen, statussen).

Niet: Al het papieraafval dat bij het normale oud papier moet, carbonpapier, drankenkartons, geplastificeerd papier, kartonnen dozen, ordners en ringbanden, vervuild papier (besmeurd met etensresten, bloed of vet), w.c.-papier. (zie bijlage 6)

Let op!

De verwerkingskosten van vertrouwelijk papier liggen hoger dan die van gewoon oud papier. Deponeer uitsluitend vertrouwelijke stukken bij deze afvalstroom om onnodige kosten te voorkomen.

Mededeling

Vertrouwelijke gegevens op hardware, cd's, cassettes e.d. dient u zelf te wissen, bijvoorbeeld door de informatiedragers te formatteren of te vernietigen. Vragen hierover kunt u bij de ICT – helpdesk stellen. Cd's, cassettes e.d. die geen vertrouwelijke gegevens bevatten moeten bij het restafval worden gedeponeerd.

Belangrijkste bron

Vertrouwelijk papier komt op alle afdelingen voor.

Reden om de afvalstroom apart te houden

- Bewerking vertrouwelijke informatie (versnippering, onleesbaar voor derden)
- Recyclebaar
- Kostenbesparing

Wijze van inzameling en frequentie



De medewerker deponeert het vertrouwelijk papier in de grijze, afgesloten rolcontainer met brievenbusklep. De transportdienst controleert dagelijks de rolcontainer, en ruilt de volle containers om voor lege rolcontainers. De transportdienst brengt de rolcontainers naar het logistiek centrum om ze daar te legen.

1.4 Restafval

Beschrijving

Deze afvalstroom betreft het overige afval dat niet onder één van de andere afvalstromen valt. Dit past in principe gewoon in een vuilniszak.

Wel: Aardewerk /porselein, blikjes, carbonpapier, cassettebandjes*, cd-rom's*, diskettes /floppy's*, DVD's*, disposables, doppen en stoppen van flessen, drankenkartons, gloeilampen, halogeenlampen, handendoogdoekjes, houten of plastic lepeltjes, incontinentiemateriaal, kunststof (verpakkingen), lege pennen /stiften, lege spuitbussen, printerlinten, thermisch glas, vervuild papier /karton, etc.

Niet: Het afval dat gescheiden ingezameld moet worden, besmet of met gevaarlijke stoffen verontreinigd afval, scherp afval. (zie bijlage 6)

Let op!

Gooi geen scherpe voorwerpen, zoals naalden in het restafval. Hier kunnen de medewerkers van de schoonmaakdienst of transportdienst zich aan bezeeren. Scherpe voorwerpen dienen in de naaldencontainers gedeponeerd te worden (zie afvalstoffenkaart 2.3). Een uitzondering geldt voor scherpe voorwerpen zoals kapot aardewerk, thermisch glas of spiegels. Dit soort scherp afval kan wel in het restafval, mits het goed verpakt is.

Ook dient, vanuit veiligheid-, kosten- en milieuoogpunt, te allen tijde voorkomen te worden dat gevaarlijk afval bij het restafval terechtkomt. Hetzelfde geldt ook voor niet-gevaarlijke afvalstoffen die voor recycling in aanmerking komen.

Prikaccident

Verwondt u zich aan een mogelijk besmet voorwerp /materiaal, meld u zich dan bij de Arbodienst. Kijk voor meer informatie op het intranet, onder Arbo & Milieu → diensten en producten → Incidenten, ongevallen en beroepsziekten → prik-, snij-, bijt- en spataccidenten.

Belangrijkste bron

Deze afvalstroom komt op iedere afdeling voor.

** Alleen cassettebandjes, cd-rom's, diskettes /floppy's en Dvd's e.d. die geen vertrouwelijke gegevens bevatten bij het restafval deponeren. Wanneer ze nog wel vertrouwelijke informatie bevatten deze data vernietigen of afvoeren via SZA vat.*

1.5 Computerapparatuur

Beschrijving

Deze afvalstroom betreft computers, onderdelen van computers en accessoires.

Wel: Alle computers, joysticks, laptops (notebooks), modems, monitoren, muizen, printers, scanners, toetsenborden.

Niet: Cartridges, overige elektrische en elektronische apparaten, toners. (zie bijlage 6)

Mededeling

Als u verder nog vragen heeft over computerapparatuur, dan kunt u contact opnemen met de ICT - helpdesk, Service Desk, telefoonnummer: 010- 70 44442

Belangrijkste bron

Afval van computers komt op alle afdelingen voor.

Reden om de afvalstroom apart te houden

- Voorkoming van schade aan milieu en gezondheid van de mens, door o.a. aanwezigheid van zware metalen.
- Zoveel mogelijk hergebruik van computers, onderdelen en materialen
- Informatiebeveiliging
- Kostenbesparing

Wijze van inzameling en frequentie

ICT-Helpdesk ☎

De medewerker neemt contact op met de ICT-Helpdesk. Deze zorgt ervoor dat de gegevens door ICT van de PC worden verwijderd. De ICT zorgt daarna voor het afvoeren van de PC en/of de accessoires.

1.6 Grof afval

Beschrijving

Grof afval is ongescheiden bedrijfsafval dat vanwege de omvang niet in een vuilniszak of rolcontainer past. Hout en metaal worden zoveel mogelijk uit het grof afval verwijderd en apart afgevoerd. (zie afvalstoffenkaarten 1.7 en 1.8). Grof afval dat bij sloopwerkzaamheden ontstaat (zoals bouw materiaal, puin en steen) wordt door de aannemer ingezameld en afgevoerd.

Wel: Deuren, elektriciteitskabels en -pijpen, (Hepa)filters (schoon), gipsplaat, grote glasplaten (o.a. draadglas), (kantoor)meubilair, kozijnen, matrassen, luchtfilters (schoon), ruiten, spaanplaat, spiegels (groot), thermopane (isolatieglas), vloerbedekking.

Niet: Computers, gevaarlijk afval, koelkasten /vriezers, wit- en bruingoed (WEB). (zie bijlage 6)

Belangrijkste bron

Grof afval kan op alle afdelingen voorkomen.

Reden om de afvalstroom apart te houden

- 60% geschikt voor recycling en hergebruik
- Besparing op grondstoffen en energie
- Kostenbesparing

Wijze van inzameling en frequentie



De medewerker neemt contact op via Service Portal. De transportdienst haalt het grof afval op en controleert of onderdelen nog bruikbaar zijn. Bruikbare onderdelen worden opgeslagen en onbruikbare onderdelen worden afgevoerd naar de container voor grof afval.

1.7 Hout

Beschrijving

Bij houtafval wordt onderscheid gemaakt tussen 3 verschillende klassen, te weten A-hout (schoon en onbehandeld), B-hout (geverfd en gelakt hout, plaatmaterialen ect.) en C-hout (verduurzaamd hout).

Wel: Houten verpakkingen, zoals beschermingsplaten, kisten, kratten, pallets.

Niet: Groenafval. (zie bijlage 6)

Belangrijkste bron

Houtafval kan op alle afdelingen voorkomen.

Reden om de afvalstroom apart te houden

- Recyclebaar
- Besparing op grondstoffen en energie
- Kostenbesparing

Wijze van inzameling en frequentie



De medewerker neemt contact op via Service Portal. De transportdienst haalt het hout op en slaat het hout op in de container voor houtafval.

1.8 Metaal

Beschrijving

Metalen worden verdeeld in ferro (staal) en non-ferro metalen (overige metalen). Oude metalen die geschikt zijn voor hergebruik worden schroot genoemd.

Wel: Afval van metaalbewerking, aluminium, ijzeren platen, kapotte metalen onderdelen, producten (voor een deel) bestaande uit metaal (zoals koperen of loden leidingen), metalen verpakkingen (zoals vaten, blikken en bakken), oud metaal, radiatoren.

Niet: Besmette scherpe voorwerpen zoals naalden, metalen verpakkingen met resten gevaarlijke stoffen. (zie bijlage 6)

Belangrijkste bron

Metaal kan op alle afdelingen voorkomen.

Reden om de afvalstroom apart te houden

- Recyclebaar en herbruikbaar
- Besparing op grondstoffen en energie
- Kostenbesparing

Wijze van inzameling en frequentie



De medewerker neemt contact op via Service Portal. De transportdienst haalt het metaal op, en slaat het metaal op in de container voor oud ijzer. Op afroep komt de afvalinzamelaar de container legen.

1.9 Wit- en bruingoed (WEB)

Beschrijving

Deze afvalstroom betreft alle elektrische - en elektronische apparaten, behalve computerapparatuur (zie afvalstoffenkaart 1.5). Wit- en bruingoed wordt vaak afgekort als WEB. Hieronder vallen apparaten met stekker of apparaten die werken op batterijen of accu's (en soms ook gas, olie of zonne-energie).

Wel: Accu-oplader, afwasmachine, afzuigapparatuur, antwoordapparaat, audiovisuele apparatuur, batterijoplader, boiler, cassette recorder, cd-speler, diaprojector, elektr(on)ische apparatuur, fax, föhns, fototoestel, geluidsboxen, koelkasten en vriezers, kopieerapparaat, koptelefoon, magnetron, medische apparatuur, overheadprojector, radio's, rekenmachine, stofzuigers, (mobiele) telefoons, televisies, TI-armatuur, tuner, vaatwasmachine, ventilatieapparatuur, versterker, wasdrogers, wasmachines, waterkoker.

Niet: Accu's, computers, hout, metaal, meubilair. (zie bijlage 6)

Belangrijkste bron

Wit- en bruingoed (WEB) komt op alle afdelingen voor.

Reden om de afvalstroom apart te houden

- Hergebruik van o.a. metalen
- Milieu hygiënische verwerking van o.a. CFK's en HCFK's (Ozonlaag aantastende stoffen)
- Besparing op primaire grondstoffen en energie

Wijze van inzameling en frequentie



De medewerker neemt contact op via service portal. De transportdienst haalt het WEB op en controleert of onderdelen nog bruikbaar zijn. De transportdienst slaat bruikbare onderdelen op en voert onbruikbare onderdelen af naar de centrale WEB container.

1.10 Piepschuim

Beschrijving

Piepschuim (EPS) is een kunststof gemaakt van aardolie. Dit materiaal is opgebouwd uit kleine bolletjes die aan elkaar geplakt zijn. Piepschuim vindt u in allerlei vormen terug, bijvoorbeeld als beschermings- en vervoersmateriaal of als isolatiemateriaal.

Wel: Piepschuim ijs dozen, Piepschuim verpakkingen, piepschuim isolatiemateriaal

Niet: Vervuilde piepschuim materialen zoals piepschuim bekertjes en servies, plastic, glas, papier. (zie bijlage 6)

Belangrijkste bron

Piepschuim komt in het Erasmus MC vooral vrij als verpakkingsmateriaal in de laboratoria.

Reden om de afvalstroom apart te houden

- Recycling
- Ruimte besparing
- Brandveiligheid

Wijze van inzameling en frequentie

ziekenhuis 	Piepschuim kan los in de milieustations geplaatst worden. De transportdienst komt het piepschuim dagelijks ophalen.
faculteit 	Piepschuim wordt beneden in de hal ingezameld. Het piepschuim kan worden geplaatst in een krat die hiervoor aanwezig is.

1.11 GFT/Swill

Beschrijving

Deze afvalstroom betreft het (organisch) afval van gekookte (Swill) en ongekookte etensresten die vrijkomen bij de bereiding en nuttiging van maaltijden. Het afval dat afkomstig is van de tuinen en perken valt ook onder GFT /Swill, maar dat afval wordt op een andere manier afgevoerd.

Wel: Aardappelschillen, eierschalen, filterzakjes (met koffiedik), (on)gekookte maaltijdresten, groente- en fruitafval, kaas en kaaskorsten, keukenafval, notendoppen, schillen, theezakjes, vis- en vleesresten (incl. graten, schelpen en botten).

Niet: As uit de asbak, kunststof en papier verpakkingen, plastic bestek, snoeiafval, takken, tuinafval. (zie bijlage 6)

Belangrijkste bron

GFT/Swill komt in grote hoeveelheden voor in de centrale keukens van de verschillende locaties. Tuinafval ontstaat bij onderhoudswerkzaamheden aan tuinen en perken rondom de gebouwen. Tuinafval wordt door een extern bedrijf meegenomen.

Reden om de afvalstroom apart te houden

- Hergebruik in de vorm van compost of energie
- Voorkoming van stank
- Kostenbesparing

Wijze van inzameling en frequentie



De medewerker van de keuken deponeert het GFT/Swill in de containers van 120 liter. De medewerker van de keuken brengt de volle containers naar het centrale inzamelpunt. De afvalinzamelaar komt 2 keer per week het GFT/Swill ophalen.

Gevaarlijk afval

2.1 Vloeibaar chemisch afval

Beschrijving

In laboratoria vinden activiteiten plaats waarbij chemicaliënmengsels ontstaan, zoals monsteroverschotten, resten reagentia en reactieproducten.

Wel: Basische (alkalische) (an)organische vloeibare afvalstoffen, (niet-)halogeenhoudend organische vloeibare afvalstoffen, vloeibare afvalstoffen met zware metalen en metalloïden, vloeibare afvalstoffen met buitengewone risico's, zure (an)organische vloeibare afvalstoffen.

Niet: Fixeer en ontwikkelaar, vast chemisch afval. (zie bijlage 6)

Lege witte voorgestickerde UN-gekeurde jerrycans kunnen via Service Portal aangevraagd worden. Voor meer informatie over de jerrycans zie de acceptatievoorwaarden in bijlage 2*.

De bestelprocedure van de lege jerrycans staat omschreven in [bijlage 3](#)!

Let op!

Als onderdelen van deze afvalstroom bij het restafval terechtkomen, kan dit de prijs voor verwerking van een partij 5 tot 10 keer verhogen.

Belangrijk

De jerrycans moeten geplaatst worden in een lekbak en jerrycans waarvan de inhoud met elkaar kan reageren, mogen niet bij elkaar worden opgeslagen. Brandbare afvalstoffen moeten in een brandveiligheidskast worden opgeslagen. De etiketten op de jerrycans informeren de transportdienst en de afvalinzamelaar over het soort gevaarlijk afval en de plaats van herkomst. Jerrycans zonder (ingevulde) etiketten worden niet meegenomen! (voor acceptatievoorwaarden, zie bijlage 2)

Chemicaliën niet bij elkaar

De volgende vloeibare afvalstoffen mogen in ieder geval niet met elkaar in een jerrycan vermengd worden:

- zuren en basen
- niet-halogeen houdend en halogeen houdend
- organisch met anorganisch

Voor meer informatie over de opslag van gevaarlijke stoffen en gevaarlijk afval kunt u bijlage 4 raadplegen. Raadpleeg ook altijd Veiligheidsinformatiebladen of vloeibare chemische afvalstoffen met elkaar vermengd mogen worden.

Tip

Onderzoek vóór inkoop van chemicaliën of minder schadelijke alternatieven mogelijk zijn. Koop niet meer chemicaliën dan strikt noodzakelijk!

** Alleen in uitzonderingsgevallen, waarbij door Van Gansewinkel via de paklijst een afwijkend afvalstroomnummer moet worden uitgegeven omdat het een bijzondere afvalstroom bevat, kan een ongestickerde jerrycan besteld worden. Dit komt echter zelden voor en kan alleen in overleg met Van Gansewinkel en intern transport!*

Belangrijkste bron

Chemische vloeistoffen worden gebruikt in de diverse laboratoria waar onderzoek verricht wordt. Voorbeelden zijn de klinisch-chemische - of pathologische laboratoria.

Reden om de afvalstroom apart te houden

Voorkomen van risico's voor veiligheid, gezondheid en milieu

Wijze van inzameling en frequentie



Voorbeeld




De medewerker verzamelt de chemicaliën in witte jerrycans met de juiste categorie sticker. De jerrycans met de juiste categorie zijn te bestellen via de service organisatie Service Portal. Wanneer de jerrycans kunnen worden opgehaald wordt dit via Service Portal gemeld aan de service organisatie. De transportdienst komt de jerrycans ophalen. De transportdienst brengt de jerrycans naar het logistiek centrum

Categorieën

Vloeibaar chemisch afval moet worden afgeleverd in jerrycans met de juiste categorie sticker. In het Erasmus MC worden de volgende categorieën onderscheiden. De verschillende categorieën worden uitgebreid beschreven in de acceptatie voorwaarden in bijlage 2

1. Vloeibaar afval categorie I: Zure anorganische afvalstoffen in oplossing
2. Vloeibaar afval categorie II: Alkalische anorganische stoffen in oplossing
3. Vloeibaar afval categorie II: Cyanide houdende logen
4. Vloeibaar afval categorie III: Halogeenarme organische vloeistoffen
5. Vloeibaar afval categorie III: Afgewerkte olie
6. Vloeibaar afval categorie IV: Halogeenrijke organische vloeistoffen
7. Vloeibaar afval categorie VI: Afvalstoffen met een buitengewoon risico.

Voorbeelden van veel voorkomende stickers:



2.2 Vast chemisch afval

Beschrijving

Vast chemisch afval bestaat uit alle vaste materialen, die gevaarlijke stoffen bevatten of ermee verontreinigd zijn.

Wel: Accu's, hogedruk kwiklampen (HPL-lampen), lage- en hogedruk natriumlampen (SOX-, en SON-lampen), gevaarlijke vaste stoffen (zoals chemische poeders, kwik, lood), (gebroken) kwikthermometers, materialen verontreinigd met gevaarlijke stoffen (zoals apparatuur, poetslappen, kleding, (hepa)filters), (klein)verpakkingen met restanten chemicaliën.

Niet: Geautoclaveerde (hepa)filters, Klein gevaarlijk afval (KGA), besmette verpakkingen, vloeibaar chemisch afval. (zie bijlage 6)

Voor een uitgebreide beschrijving van de acceptatie voorwaarden zie bijlage 2

Mededeling

Neem bij twijfel over een afvalstroom altijd contact op met afval@erasmusmc.nl

Let op!

Als onderdelen van deze afvalstroom bij het restafval terechtkomen, brengt u de gezondheid van de medewerkers in gevaar. Daarnaast wordt de prijs voor verwerking van dit restafval 5 tot 10 keer verhoogd.

Af te voeren verpakkingen moeten altijd voorzien zijn van een sticker van de juiste categorie en het bijbehorende gevarensymbool. Als er meerdere stoffen worden afgevoerd moet er ook een paklijst aanwezig zijn, dit wordt anders niet meegenomen. De paklijst en de sticker zijn te bestellen via de Service Portal.

Zie bijlage 3 voor meer informatie en de procedure.

Belangrijkste bron

Deze afvalstroom komt voornamelijk voor in de laboratoria, waar met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt.

Reden om de afvalstroom apart te houden

Voorkomen van risico's voor veiligheid, gezondheid en milieu

Wijze van inzameling en frequentie

	De medewerker deponeert het vaste chemisch afval in het zwarte dekselvat. Op het vat moet het juiste etiket worden geplakt en eventueel de paklijst zijn bijgevoegd. Via Service Portal wordt er gemeld dat er een zwart vat staat aan de transportdienst. De transportdienst komt deze vaten dan ophalen en brengt de zwarte vaten dan naar het logistiek centrum.
---	--

Tip

Onderzoek voor aankoop van chemicaliën of minder schadelijke alternatieven mogelijk zijn. Koop niet meer chemicaliën dan strikt nodig is.

2.3 Specifiek ziekenhuisafval (SZA)

Beschrijving

Specifiek ziekenhuisafval (**SZA, UN 3291**), is afval dat vrijkomt bij medische behandeling of onderzoek aan mens of dier. SZA is – mogelijk – infectieus en/of carcinogeen en mag om ethische en/of esthetische redenen niet in het restafval terechtkomen. Bij infectieus afval gaat het om stoffen waarvan bekend is dat deze pathogene eigenschappen bezitten en die bij blootstelling bij mens en dier ziekten kunnen veroorzaken. Hieronder is overzichtelijk gemaakt welke afvalstoffen als SZA (UN 3291) moeten worden afgevoerd.

Tot deze afvalstroom behoren **wel**:

- Menselijke anatomische resten (lichaamsdelen) en orgaandelen
- (Proef)Dieren en delen van (proef)dieren (kadavers, D-I dieren) voor zover niet voor destructie aangeboden
- Alle vloeibare excretia (niet opgedroogd) zoals bloed (ook in bloedbuizen), plasma, en andere pasteuze en vloeibare afvalstoffen (zoals drainvocht, serum, pus, wondvocht) ongeacht herkomst of soort besmetting
- Alle scherpe voorwerpen ongeacht herkomst of soort besmetting gaan in de naaldencontainer, zoals aangebroken ampullen, afgeknipte capillairen, diffusieglaasjes, glazen bloedbuizen en pipetten, injectienaalden, kapotte instrumenten, losse metalen spikes, mesjes, scalpels, e.d.
- Al het afval dat mogelijk is besmet met micro organismen en vrijkomt bij de bewuste vermeerdering van micro organismen in onder meer laboratoria, ongeacht herkomst of soort besmetting;
- Afval van patiënten en (proef)dieren met een infectieziekte waarvan op basis van een professionele inschatting bepaald kan worden dat het aannemelijk is dat het afval in de verwijderingsketen een risico vormt.¹
- Cytostatica (cytostatische en cytotoxische geneesmiddelen), verpakkingen en ander materiaal besmet met cytostatica

Let op: Indien afval besmet is met een stof uit categorie A² van de ADR (UN 2814/2900) en dit afval niet geautoclaveerd kan worden, dan dient u contact op te nemen met de service organisatie, afval@erasmusmc.nl.

Tot deze afvalstroom behoren **niet**:

- GGO-afval: planten, dieren of micro organismen die voor onderzoeksdoeleinden genetisch gemodificeerd zijn. GGO-afval wordt binnen het Erasmus MC apart afgevoerd (**zie afvalstoffenkaart 2.6**);
- Alle excretia (niet besmet met cat. A m.o.² en cytostatica) zoals bloed, plasma, serum welke direct tijdens het vrijkomen worden geabsorbeerd in specifiek daartoe aangebrachte of toegepaste materialen (zoals pleisters, verbanden, onderleggers, incontinentiemateriaal, gelzakken) waardoor een drup/lekvrije afvoer mogelijk is → **restafval**
- Minimale hoeveelheden druppelvormige verontreinigingen (niet besmet met cat. A m.o.² en cytostatica) welke zijn achtergebleven in gebruiksmaterialen, zoals infuuszakken, potten en slangetjes die drup/lekvrij kunnen worden verwijderd → **restafval**
- Niet besmet bedding afval en grote (proef)dieren /kadavers → **zie bijlage 6**

Reden om de afvalstroom apart te houden

Specifiek ziekenhuisafval (SZA) komt op (para)medische afdelingen en laboratoria vrij. SZA komt verder vrij bij medische handelingen of wetenschappelijk onderzoek met menselijk materiaal, proefdieren of biologisch materiaal.

Reden om de afvalstroom apart te houden

- Voorkomen van risico's voor veiligheid, gezondheid en milieu
- Speciale verbranding bij Ziekenhuis Afval Verwerkingsinstallatie Nederland (ZAVIN)

Wijze van inzameling en frequentie

Ziekenhuis 	De medewerker deponeert het Specifiek ziekenhuisafval (SZA) in de smettonnen (UN 3291) en de scherpe voorwerpen in de naaldencontainers. De medewerker verzamelt de volle naaldencontainers in een aparte, lege smetton (30l., 50l. en 60l.). De transportdienst haalt dagelijks de smettonnen op. De transportdienst transporteert de smettonnen naar het logistiek centrum. Mocht er UN 2814/2900 afval vrijkomen, dan neemt de medewerker contact op met de BVF (bvf@erasmusmc.nl).
Faculteit 	De medewerker deponeert het Specifiek ziekenhuisafval (SZA) in de smettonnen (UN 3291) en de scherpe voorwerpen in de gele naaldencontainers. De medewerker verzamelt de volle naaldencontainers in een aparte, lege smetton (30l., 50l. en 60l.). De medewerker brengt op donderdag de smettonnen naar de centrale inzamelplaats op de begane grond. De transport dienst transporteert de smettonnen naar het logistiek centrum. Mocht er UN 2814/2900 afval vrijkomen, dan neemt de medewerker contact op met de BVF (bvf@erasmusmc.nl).

Mededeling/ Overige informatie

Als behandelaars twijfels hebben over risico van bepaald afval moet door deze professionals worden bepaald of al dan niet sprake is van een categorie A stroom.

¹ Voor de opslag en afvoer van het afval van strikte isolatiepatiënten dient advies te worden gevraagd aan de Unit Infectiepreventie (UNIP) tel. 010-7033875

² Onder categorie A vallen infectieuze stoffen, die gevaarlijk zijn voor de mens (UN 2814) of voor dieren (UN 2900). Een indicatieve lijst van categorie A is te vinden in bijlage 4. Indien afval afkomstig is of in direct contact is geweest met patiënten of (proef)dieren met een infectieziekte welke voorkomt op de categorie A ADR lijst, **zonder** de aanduiding "cultures only" (bv. het Ebola virus), dan wordt dit binnen het Erasmus MC geautoclaveerd en afgevoerd als SZA (UN 3291). Mocht autoclaveren om bepaalde redenen niet mogelijk zijn, dan neemt u direct contact op met het team Milieu, afval@erasmusmc.nl. De infectieuze stoffen die op de categorie A ADR lijst voorkomen, **met** de aanduiding "cultures only", voert u als SZA (UN 3291) af.

Belangrijk

Sinds mei 2007 is de richtlijn “decontaminatie-apparatuur ziekenhuisafval” (ministerie van IenM) van kracht. Deze richtlijn geeft de eisen waaraan een autoclaaf (en het proces) voor de microbiologische decontaminatie van ziekenhuisafval moet voldoen, voordat dit afgevoerd kan worden.

Voor advies hierover kunt u contact opnemen met de Biologische Veiligheids Functionaris, bvf@erasmusmc.nl

Let op!

Deponeer geen Specifiek ziekenhuisafval (SZA) in het restafval! Als onderdelen van SZA bij het restafval terechtkomen, brengt u de gezondheid van de medewerkers in gevaar. Daarnaast wordt de prijs voor verwerking van dit restafval 5 tot 10 keer verhoogd.

De smetton mag niet zwaarder zijn dan 20 kilo en maximaal voor 75% gevuld zijn. Volle smettonnen lek- en luchtdicht afsluiten met het gele deksel. In de smetton mag maximaal 10% vocht zitten en er moet voor in gebruikname minimaal 1 septodry zakje in gelegd worden. Bij meer vocht moeten er meer zakjes ingedaan worden. Voor meer informatie over septodry gebruik zie bijlage 7

Voorkom direct contact met mogelijk besmet materiaal. Wees bedacht op scherpe voorwerpen zoals glas, naalden en snijhulpmiddelen. Deponeer deze scherpe voorwerpen na gebruik altijd in de naaldencontainer!

Prikaccident

Verwondt u zich aan een mogelijk besmet voorwerp/materiaal, meld u zich op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur bij de Arbodienst. Buiten werkdagen bij de spoedeisende hulp (SEH). Kijk voor meer informatie op het intranet, onder Arbo en Milieu → diensten en producten → Incidenten, ongevallen en beroepsziekten → prik-, snij-, bijt- en spataccidenten.

2.4 Geneesmiddelen en anesthetica

Beschrijving

Geneesmiddelen worden op veel afdelingen gebruikt. Dat kan op verpleegafdelingen als ook op OK's en andere medische afdelingen zijn. Hierbij worden zowel vloeibare geneesmiddelen als ook vaste geneesmiddelen gebruikt. Ook wordt op deze afdelingen gebruik gemaakt van anesthetica.

Welke geneesmiddelen na gebruik wel of niet retour gaan naar de apotheek staat op de volgende pagina weergegeven in de retourvoorwaarden van de apotheek. Geneesmiddelen die niet retour gaan moeten via het SZA vat afgevoerd worden.

Stelregel is in ieder geval dat resten van vloeibare geneesmiddelen of vloeistoffen zoals anesthetica etc. die achterblijven in een injectiespuit **niet** worden leeggspoten maar ontdaan worden van hun naald, die in de naaldencontainer gedeponeerd wordt en de spuit met restant inhoud in het SZA vat wordt afgevoerd. Dit om inhalatie door de medewerker te voorkomen!

Bij kleine injectiespuitjes en kleine hoeveelheid gebruik mogen deze spuitjes ook incl. naald in de naaldencontainer gedeponeerd worden.



Restanten medicijnvloeistof in glazen potjes gaan met potje en al in een zwart dekselvat. Deze worden vervolgens afgevoerd met sticker met afvalstroomnummer: 10CH5CL30009

Let op: Er mogen geen naalden meer in de potjes aanwezig zijn!

Retourvoorwaarden geneesmiddelen:

- Geneesmiddelen die in de afdelingsvoorraad zijn opgenomen (A-middelen) worden **niet** retour genomen. Met uitzondering van onderstaande situaties na overleg:
 - o Er duidelijk een scan fout is gemaakt door de apotheek waardoor er een te grote hoeveelheid is geleverd
 - o Het betreffende middel uit de afdelingsvoorraad wordt gehaald en er nog voorraad over is
- Geneesmiddelen worden **niet** retour genomen indien:
 - o De houdbaarheidsdatum is verstreken.
 - o Het een artikel betreft dat beperkt houdbaar is na opening (bijvoorbeeld dranken).
 - o De houdbaarheidsdatum binnen 6 maanden verstrijkt.
 - o Het geneesmiddelen betreffen die in de diepvries bewaard dienen te worden
- In overige situaties kunnen de geneesmiddelen **wel** geretourneerd worden aan de apotheek mits:
 - o Het artikel nog minimaal 6 maanden houdbaar is
 - o Het artikel is bewaard onder de juiste bewaaromstandigheden: koelkastartikelen moeten rechtstreeks vanuit de koelkast op de afdeling aan de apotheek/depotheek worden aangeboden (artikel moet koud aanvoelen)
 - o De verpakking van het product deugdelijk is:
 - o Intacte verpakking; geen scheuren of het loslaten van delen van de verpakking
 - o Geen etiketten of geschreven opmerkingen op de verpakking
 - o Schone verpakking

Geneesmiddelen die retour gaan worden vervolgens door de apotheek beoordeeld. Als deze voldoen aan bepaalde voorwaarden worden ze teruggenomen in de apothekersvoorraad. Zo niet worden ze alsnog afgevoerd.

Bij vragen over evt. te retourneren geneesmiddelen kunt u bellen met de apotheek (33152).

Let op!

Risicoafval zoals cytostatica hoort altijd bij het Specifiek ziekenhuisafval (SZA). (zie afvalstoffenkaart 2.3).

Tip

Bestel niet meer geneesmiddelen dan strikt nodig is!

Belangrijkste bron

Geneesmiddelen komen op alle medische afdelingen voor.

Reden om de afvalstroom apart te houden

Verbranding in speciale ovens met rookgasreiniging

Wijze van inzameling en frequentie



Retourgeneesmiddelen worden op verschillende manieren aan de apotheken/depotheken van de diverse locaties aangeboden.

- Via het groene krat (zie foto) die retour komt van de afdeling. De apotheekmedewerker maakt dagelijks een ronde over de afdelingen om de medicijnen op te halen.
- Door de verpleegkundige die retourgeneesmiddelen aan de apotheek/depotheek aanbiedt
- Op de verpleegafdelingen, apothekersassistenten nemen de retourmedicatie mee
- Via de medicatiekar die van de afdeling komt

Gekoelde geneesmiddelen moeten door de verpleegkundige direct vanuit de koelkast op de afdeling naar de apotheek/depotheek worden gebracht.

Wijze van inzameling en frequentie



De medewerker deponeert de geneesmiddelen (en risicoafval zoals cytostatica) die niet retour kunnen naar de apotheek in het SZA vat. Naalden gaan apart in de naalden container.

De medewerker verzamelt de volle naaldencontainers in een aparte, lege smetton (30l., 50l. en 60l.). De transportdienst haalt dagelijks de smettonnen op. De transportdienst transporteert de smettonnen naar het logistiek centrum.

Wijze van inzameling en frequentie



De medewerker deponeert de gebruikte flesjes met restanten medicatie in de zwarte dekselvaten. De transportdienst komt de vaten dan na melding via het Service Portal ophalen.

De transportdienst brengt de vaten naar het logistiek centrum.

2.5 Verontreinigd glas

Beschrijving

Deze afvalstroom betreft het glasafval dat verontreinigd is met gevaarlijke stoffen.

Wel: Flessen- en pottenglas waar gevaarlijke stoffen in hebben gezeten, glas verontreinigd met gevaarlijke stoffen, hittebestendig glas (borosilicaatglas).

Niet: Schoon glas, (glazen) verpakkingen die radioactieve stoffen en/of besmettelijke producten bevat hebben, vreemde materialen (zoals stoppen, doppen en afsluitringen).

Belangrijkste bron

Verontreinigd glas ontstaat voornamelijk in de laboratoria waar met chemicaliën wordt gewerkt.

Reden om de afvalstroom apart te houden

Voorkomen van risico's voor veiligheid, gezondheid en milieu

Wijze van inzameling en frequentie



De medewerker verzamelt het verontreinigd glas in de zwarte rolcontainer met rood deksel. De transportdienst neemt de volle rolcontainers mee en zet er een lege voor in de plaats terug. De volle rolcontainer wordt geleegd door de transportdienst.

2.6 GGO-afval

Beschrijving

GGO staat voor genetisch gemodificeerde organismen. Genetische modificatie is het op kunstmatige wijze veranderen van genetisch materiaal (DNA) in de levende cel. GGO-afval is afval dat levende genetisch gemodificeerde organismen bevat of kan bevatten en komt vrij bij werkzaamheden met genetisch gemodificeerde micro organismen, al dan niet toegepast in combinatie met (proef)dieren. GGO-afval is afkomstig uit ML-I, ML-II, ML-III en DM-I, DM-II en DM-III ruimten. **ML-III afval (UN 2814)¹ moet te allen tijde ter plekke worden geautoclaveerd** voordat het wordt afgevoerd als restafval.

Kadavermateriaal dat besmet is met genetisch gemodificeerde micro organismen uit DM-I en DM-II ruimten wordt (meestal geautoclaveerd) afgevoerd als Specifiek ziekenhuisafval (UN 3291). **Kadavermateriaal afkomstig uit DM-III ruimtes (UN 2814/2900)¹ wordt te allen tijde ter plekke geautoclaveerd** voordat het als SZA (UN 3291) wordt afgevoerd. Kadavers afkomstig uit D-I verblijven worden niet beschouwd als GGO-afval (zie Afvalstoffenkaart 2.3 Specifiek ziekenhuisafval).

Wel: Cultures met micro-organismen, celkweken, kadavermateriaal en beddingafval besmet met GGO's. Materialen die met GGO's besmet (kunnen) zijn, zoals pipetten, puntjes, persoonlijke beschermingsmiddelen (bij gentherapie evt. ook verbanden, verpleegartikelen). Scherp afval dat met GGO's in aanraking is geweest.

Niet: Met GGO's besmette materialen e.d., die geautoclaveerd zijn, kadavers afkomstig uit D-I dierverblijven (zie bijlage 6).

Belangrijk

¹Dit houdt in: microbiologisch afval van categorie A ADR-lijst zonder "cultures only", inclusief GGO's, dat gevaarlijk is voor de mens (UN 2814) of gevaarlijk voor dieren (UN 2900). Dit afval wordt binnen het Erasmus MC geautoclaveerd. Indien het niet mogelijk is afvalstoffen uit categorie A te autoclavieren, dan dient dit in een speciaal UN gekeurd vat (UN 2814/2900) gedeponeerd te worden (zie Afvalstoffenkaart 2.3 Specifiek ziekenhuisafval). Een indicatieve lijst van categorie A is te vinden in bijlage 4.

Let op!

Informeer de transportdienst altijd goed over het soort afval dat u afvoert. Gebruik hiervoor de etikettering zoals deze gebruikt wordt in het Erasmus MC (zie bijlage 4). Op deze manier weet de transportdienst om welke afvalstroom het gaat en wordt deze altijd op correcte wijze afgevoerd. Voor ML-I DM-I zijn dit blauwe stickers en voor ML-II DM-II oranje stickers.

GGO-afval UN 3291 Erasmus MC Erasmus ML-I/DM-I Vul onderstaande gegevens in: Datum: Ruimtenr.: Plak dit deel op het registratieformulier: Datum: Ruimtenr.:	GGO-afval UN 3291 Erasmus MC Erasmus ML-II/DM-II Vul onderstaande gegevens in: Datum: Ruimtenr.: Plak dit deel op het registratieformulier: Datum: Ruimtenr.:
---	---

Belangrijkste bron

Deze afvalstroom komt m.n. uit research laboratoria, en uit ruimtes waar geen therapeutische handelingen worden uitgevoerd.

Reden om de afvalstroom apart te houden

- Voorkomen van risico's voor veiligheid, gezondheid en milieu
- Verbranding bij Ziekenhuis Afval Verbrandingsinstallatie (ZAVIN)

Wijze van inzameling en frequentie

Ziekenhuis 	GGO-afval komt slechts in beperkte mate vrij. De medewerker van de betreffende afdeling deponeert het GGO-afval in de smetton (UN 3291) voor specifiek ziekenhuisafval (SZA). De medewerker plakt de oranje of blauwe sticker voor GGO-afval op de smetton. De transportdienst haalt elke dag de smettonnen op. De transportdienst brengt de smettonnen dan naar het logistiek centrum.
Faculteit 	GGO-afval komt slechts in beperkte mate vrij. De medewerker van de betreffende afdeling deponeert het GGO-afval in de smetton (UN 3291) voor specifiek ziekenhuisafval (SZA). De medewerker plakt de oranje of blauwe sticker voor GGO-afval op de smetton. De smettonnen worden op donderdag naar de begane grond gebracht. Hiervandaan worden de smettonnen door de transportdienst opgehaald en naar het logistiek centrum gebracht.

Vragen/bestellen

Bij vragen over GGO-afval of voor het bestellen van de oranje en blauwe sticker kan contact opgenomen worden met de biologische veiligheidsfunctionaris (BVF) en milieuveiligheidsfunctionaris (MVF) tel. 010-70 31487/ 70 31488.

2.7 Klein gevaarlijk afval (KGA)

Beschrijving

Klein gevaarlijk afval (KGA) is de officiële benaming voor “huishoudelijk chemisch” afval dat vrijkomt bij bedrijven en instellingen. Voor huishoudens luidt de officiële benaming Klein chemisch afval (KCA).

Onder Klein gevaarlijk afval (KGA) wordt verstaan kantoorartikelen met resten inkt, lijm of oplosmiddelen en andere artikelen die milieugevaarlijke stoffen bevatten.

Wel: Batterijen, cartridges, correctievloeistof, inkt/inktpatronen, petroleum, spaarlampen, spiritus, spuitbussen en/of verpakkingen met restanten gevaarlijke stoffen, terpentine, toners (vloeibaar).

Niet: Accu's, cassettebandjes, cd's, cd-rom's, correctievloeistof op waterbasis, diskettes/floppy's, gloeilampen, halogeenlampen, lege pennen /stiften, lege spuitbussen, printerlinten en -poeder, tonerpoeder, videobanden. (zie bijlage 6)

Voor een uitgebreide beschrijving van de acceptatie voorwaarden zie bijlage 1

Belangrijkste bron

Klein gevaarlijk afval (KGA) kan op alle afdelingen voorkomen.

Reden om de afvalstroom apart te houden

- Voorkomen van risico's voor veiligheid, gezondheid en milieu
- Hergebruik
- Verbranding in speciale ovens met rookgasreiniging

Wijze van inzameling en frequentie



De medewerker deponeert het KGA in de zwarte dekselvaten. Deze vaten worden door de medewerkers in het milieustation geplaatst. De transportdienst komt de vaten dan dagelijks ophalen. De transportdienst brengt de vaten naar het logistiek centrum.

Let op!

Als onderdelen van deze afvalstroom bij het restafval terechtkomen, brengt u de gezondheid van de medewerkers in gevaar. Daarnaast wordt de prijs voor verwerking van de verontreinigde afvalstroom 5 tot 10 keer verhoogd.

Nieuwe vaten zijn te bestellen via de Service portal.

2.8 Fotografisch afval

Beschrijving

Fotografisch afval bestaat uit (oude) röntgenfoto's en fixeer- en ontwikkelloeistof, dat gebruikt wordt bij het ontwikkelen van foto's.

Wel: Fixeer- en ontwikkelloeistoffen, dia's (positieven), film, negatieven, (oude) röntgenfoto's

Niet: Andere vloeibare chemicaliën. (zie bijlage 6)

Voor een uitgebreide beschrijving van de acceptatie voorwaarden zie bijlage 2

Belangrijkste bron

De afvalstromen komen voornamelijk voor bij radiodiagnostiek, maar ook kaakchirurgie, nucleaire diagnostiek, eerste hulp en medische fotografie. (oude) Röntgenfoto's komen met name vrij bij incidentele opschoonacties.

Reden om de afvalstroom apart te houden

- Voorkomen van risico's voor veiligheid, gezondheid en milieu
- Milieuhygiënische verwerking van zilver
- Zilver levert geld op

Wijze van inzameling en frequentie



De afdelingen werken nu met het PACS systeem waardoor fotografisch afval niet of nauwelijks voorkomt. Voor het afvoeren van fotografisch afval moet het afval in de jerrycans gedeponneerd worden. De jerrycans worden besteld via Service Portal met de juiste categorie. De jerrycans worden dan door de transportdienst opgehaald en naar het logistiek centrum gebracht.

2.9 Oliehoudend afval

Beschrijving

Vloeistoffen die olie bevatten.

Wel: Alle afgewerkte en restanten van (niet-)gechloreerde minerale motor-, transmissie- en smeerolie, synthetische- en biologisch afbreekbare en overige motor-, transmissie- en smeerolie en olierestanten.

Niet: Bak/frituurolie, poetslappen besmeurd met olie. (zie bijlage 6)

Voor een uitgebreide beschrijving van de acceptatie voorwaarden zie bijlage 1

Belangrijkste bron

De plaats waar oliehoudend afval vrij komt betreft voornamelijk de afdeling Vastgoedbeheer.

Reden om de afvalstroom apart te houden

- Voorkomen van risico's voor veiligheid, gezondheid en milieu
- Hergebruik
- Speciale verbranding

Wijze van inzameling en frequentie



De medewerker slaat het oliehoudend afval op in de 10 liter jerrycans van de juiste categorie. De jerrycans worden besteld via Service Portal met de juiste categorie. Is de jerrycan vol dan neemt de medewerker contact op met de Service Organisatie via Service Portal. De transportdienst haalt de jerrycans op en op afroep komt de afvalinzamelaar het oliehoudend afval ophalen.

Categorie

Oliehoudend afval moet worden aangeleverd in UN-gekeurde jerrycans met daarop etiketten met categorie III. Deze kunnen worden aangevraagd via Service Portal. Voor een uitgebreide beschrijving van de acceptatie voorwaarden zie bijlage 1

Categorie III Halogenearme organische afvalstoffen Oplosmiddel hoogcalorisch Afvalstroomnummer: 10CHSCL30004 Interne code: V3010 Afvalcode: 14 06 03* UN code: 1993 ErasmusMC Erasmus Aanbreder / naam: _____ Afdeling: _____ Datum: _____ van Gansewinkel Postbus 55, 4780 AB Moerdijk Tel. 0168 - 387300 / Fax 0168 - 38707	
---	--

2.10 Verf, lijm, kit, hars

Beschrijving

Lijmen en kitten worden gebruikt om verschillende materialen over een groot oppervlak met elkaar te verbinden of als afdichtingmateriaal. Niet uitgeharde restanten van verf, lijm, kit en hars worden aangemerkt als gevaarlijk afval. Lakken, hars en verven bestaan uit diverse componenten (o.a. bindmiddelen, harders, weekmakers, pigmenten, oplosmiddelen). Ze worden aangebracht als beschermende of verfraaiende laag op materialen.

Wel: Resten verf (lak), lijm, kit of hars die niet uitgehard zijn en niet uitgeharde verf in verblikken.

Niet: Uitgeharde resten verf (in een verblik), lijm, kit of hars. (zie bijlage 6)

Belangrijkste bron

Lijm, kit, hars en verf komen voornamelijk vrij bij werkzaamheden door externe aannemers, de afdeling Vastgoedbeheer en de activiteitenruimtes voor patiënten.

Reden om de afvalstroom apart te houden

Voorkomen van risico's voor veiligheid, gezondheid en milieu

Wijze van inzameling en frequentie



De medewerker neemt contact op met de Service Desk via Service Portal. De transportdienst haalt de verf, lijm, kit, hars op en slaat deze op. Op afroep van de transportdienst komt de afvalinzamelaar de verf, lijm, kit, hars ophalen.

2.11 Tl-buizen

Beschrijving

Een tl-buis valt in de categorie gasontladingslampen en behoren tot de fluorescentielampen.

Wel: Alle soorten tl-buizen.

Niet: Gebroken tl-buizen, gloeilampen, halogeenlampen, HPL-lampen, SON-lampen, SOX-lampen en spaarlampen (PL-, SL-lampen). (zie bijlage 6)

Belangrijkste bron

Tl-buizen worden toegepast op alle afdelingen van het Erasmus MC.

Reden om de afvalstroom apart te houden

- Voorkomen dat zware metalen in het milieu terechtkomen
- Veiligheidsredenen

Wijze van inzameling en frequentie



Tl-buizen worden vervangen door een externe aannemer. Deze zorgt voor de correcte afvoer van de tl-buizen. Komen er toch tl-buizen voor, dan neemt de medewerker contact op met de Service Desk via Service Portal.

2.12 Radioactief afval

Beschrijving

Radioactief afval ontstaat vaak als restproduct bij behandelingen met radioactieve stoffen. De term “radioactieve afvalstoffen” heeft zowel betrekking op de radioactieve reststof zelf, als ook op radioactief besmette materialen en (hulp)middelen, zoals bijvoorbeeld glaswerk, naalden en verpakkingsmaterialen. Een radioactieve stof kan als radioactieve afvalstof worden aangemerkt, als voor deze stof geen gebruik of product- of materiaalhergebruik is voorzien en deze stof niet zal worden geloosd.

Wel: Radioactief besmette laboratoriummiddelen (o.a. glaswerk, naalden, tissues, handschoenen) en luchtfilters van radionuclidenlaboratoria, defecte ingekapselde radioactieve bronnen en ingekapselde radioactieve bronnen waarvan de toegestane gebruiksperiode is overschreden, geactiveerde onderdelen van deeltjesversnellers.

Niet: Radioactief besmette voorwerpen en goederen waarvan de activiteitsconcentratie of activiteit kleiner is dan een vastgestelde grenswaarde. (zie bijlage 6)

Mededeling

Bij vragen kan contact worden opgenomen met de toezichhoudende stralingsdeskundige op de afdeling en/of met de Stralingsbeschermingseenheid (SBE), tel. 010- 70 33500 of via sbe@erasmusmc.nl.

Zie voor verdere informatie het stralingsbeschermingsvoorschrift “Opslag en afvoer van radioactief afval”, te vinden op het intranet, onder Arbo & Milieu → SBE → regelingen

Belangrijkste bron

Deze afvalstroom komt met name voor in radionuclidenlaboratoria en in behandel- en onderzoekskamers van de afdeling Nucleaire Geneeskunde. Ook bij patiëntenonderzoeken in operatiekamers en bij diverse dierexperimenten kan radioactief afval ontstaan. Bij de ontmanteling van sommige deeltjesversnellers kunnen eveneens radioactief besmette materialen (geactiveerde onderdelen) vrijkomen.

Reden om de afvalstroom apart te houden

- Vermijden van gezondheidsrisico's en het beperken van de milieubelasting
- Aparte opslag, inzameling en overdracht is vastgelegd in wet- en regelgeving

Wijze van inzameling en frequentie

	De wijze van opslag, intern vervoer, en overdracht van radioactief afval is vastgelegd in interne vergunningen en in stralingsbeschermingsvoorschriften.
---	---

Bijlage 1:

Soorten emballage en wat mag er in.

Smettonnen

Beschrijving

- Blauw met geel deksel
- UN 3291
- Deksel goed afgesloten
- Beschikbaar in 30,50 en 60 L
- Bestellen via service portal



Wat mag wel

- Biologisch afval
- Cultures met micro-organismen
- Celkweken
- Gels
- Giftige stoffen
- Handschoenen
- Inkt
- Kadavermateriaal en beddingafval besmet met GGO's.
- Kleding
- Laboratorium disposables
- Loog
- Materialen die met GGO's besmet (kunnen) zijn
- Pipetpunten
- Poetsdoeken
- Tissues
- Verf
- Zuur

Wat mag niet

- **Naalden of scherpe voorwerpen**
- GGO's besmette materialen e.d., die geautoclaveerd zijn
- Kadavers afkomstig uit D-I dierverblijven

Naaldencontainers

Beschrijving

- Beschikbaar in 4 en 8 L
- Afvoeren in de smettonnen

Wat mag wel

- Naalden
- Scalpels
- Scheermesjes
- Lancetten
- Hechtnaalden
- Hechtdraad met naald
- Mesjes
- Naaldvoeder
- Spikes



Wat mag niet

- Doekjes
- Watten
- Verpakkingen van naalden
- Spuiten zonder naalden
- Papier

Zwarte dekselvaten

Beschrijving

- Beschikbaar in 60, 120, 210 L
- Bestellen via Service Portal

Wat mag wel

- Chemisch verontreinigd lab afval
- Handschoenen
- Poetsdoeken
- Labjassen
- Spuiten
- Accu's
- Hogedruk kwiklampen (HPL-lampen)
- Lage- en hogedruk natriumlampen (SOX-, en SON-lampen)
- Gevaarlijke vaste stoffen (zoals chemische poeders, kwik, lood)
- (Gebroken) kwikthermometers
- Materialen verontreinigd met gevaarlijke stoffen (zoals apparatuur, poetslappen, kleding, (hepa)filters)
- (Klein)verpakkingen met restanten chemicaliën
- Batterijen
- Cartridges
- Correctievloeistof
- Inkt/inktpatronen
- Petroleum
- Spaarlampen
- Spiritus
- Spuitbussen
- Terpentine
- Toners (vloeibaar)



Wat mag niet

- Bak/frituurolie
- Poetslappen besmeurd met olie.
- **Naalden of scherpe voorwerpen**

Jerrycans

Beschrijving

- Witte jerrycans
- Beschikbaar in 10L
- Bestellen in de juiste categorie
- Bestellen via service portal
- Vulgraad max 90%
- Buitenkant moet schoon en droog zijn
- Dop goed aangedraaid
- Maximaal 5 jaar houdbaar (let op datum!)



Wat mag wel

- Basische (alkalische) (an)organische vloeibare afvalstoffen
- (Niet-)halogeen houdend organische vloeibare afvalstoffen
- Dia's (positieven)
- Fixeer- en ontwikkelvloeistoffen
- Film, negatieven
- (Oude) röntgenfoto's
- Afgewerkte en restanten van olierestanten.
- Vloeibare afvalstoffen met zware metalen en metalloïden
- Vloeibare afvalstoffen met buitengewone risico's
- Zure (an)organische vloeibare afvalstoffen.

Wat mag niet

- Vaste stoffen
- **Naalden of scherpe voorwerpen**

Verontreinigd glas container

Beschrijving

- Container met rood deksel

Wat mag wel

- Flessen- en pottenglas waar gevaarlijke stoffen in hebben gezeten
- Glas verontreinigd met gevaarlijke stoffen
- Hittebestendig glas (borosilicaatglas)



Wat mag niet

- Schoon glas
- (glazen) verpakkingen die radioactieve stoffen en/of besmettelijke producten bevat hebben,
- Vreemde materialen (zoals stoppen, doppen en afsluitringen).
- Glas dat vloeistof bevat
- Aardewerk
- Opaalglas
- ***Naalden en andere scherpe objecten***

Bijlage 2:

Acceptatievoorwaarden en indeling gevaarlijke stoffen in categorieën.

Deze acceptatievoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van gevaarlijk afval:

- Iedere dag is er afvalinzameling, dit betekent dat gevaarlijke stoffen klaar staan in de milieustations of in de aanwezige brandveiligheidskasten worden opgehaald door de afdeling transport.
- Er worden de volgende afvoermogelijkheden onderscheiden
 1. Vloeibaar afval categorie I: Zure anorganische afvalstoffen in oplossing
 2. Vloeibaar afval categorie II: Alkalische anorganische stoffen in oplossing
 3. Vloeibaar afval categorie II: Cyanide houdende logen
 4. Vloeibaar afval categorie III: Halogeenarme organische vloeistoffen
 5. Vloeibaar afval categorie III: Afgewerkte olie
 6. Vast afval categorie III: Verontreinigde artikelen (brandbaar, giftig, bijtend)
 7. Vast afval categorie III: Verontreinigde artikelen (Vlampunt >100°)
 8. Vast afval categorie III: Medicijnen en cosmetica
 9. Vast afval categorie III: Verfafval
 10. Vloeibaar afval categorie IV: Halogeenrijke organische vloeistoffen
 11. Vast afval categorie V: Anorganische zouten
 12. Vast afval categorie V: Batterijen
 13. Vast afval categorie V: Verontreinigd glaswerk
 14. *Vloeibaar categorie VI: Vloeibare afvalstoffen met een buitengewoon risico*
 15. *Vast afval categorie VI: Vaste of gelachtige stoffen met een buitengewoon risico.*
 16. Gebruikte naalden en andere scherpe objecten
- *Bij categorie VI geldt dat deze afvalstroomnummers toegewezen worden door Van Gansewinkel. Omdat deze in kleinere hoeveelheden voorkomen zal hiervoor vooralsnog een sticker in de "oude" lay out geleverd worden en moet apart een ADR gevarensymbool geplakt worden. Deze is eveneens bij Van Gansewinkel mee te bestellen.*
- Het gevaarlijk afval dient verpakt te zijn in standaard UN-gekeurde emballage met geldige houdbaarheid datum. Afwijkende emballage mag alleen gebruikt worden in overleg met en na goedkeuring van de afdeling transport. De juiste, UN-gekeurde emballage is te verkrijgen via Service Portal.
- De emballage moet voorzien zijn van de juiste, leesbare informatie:
Voor de witte 10 liter jerrycans geldt: Categorie, Afvalstroomnummer, Interne code, afvalcode, UN nummer, Naam aanbieder, Afdeling en de datum.
- Alle emballage moet voorzien zijn van een originele dop. De buitenkant van de emballage moet schoon en droog zijn.
- Jerrycans mogen maximaal voor 90% gevuld worden en dienen goed afgesloten te worden.
- Indien gevaarlijk afval wordt aangeboden in afwijkende emballage, dan wordt deze niet geaccepteerd.
- Lege emballage mag geen restanten bevatten.

Categorie I: Anorganische zuren

Gegevens componenten:


- Diverse anorganische zuren (bv zoutzuur, zwavelzuur, salpeterzuur)
- Diverse anorganische zoutoplossingen (matig zuur)

Voorwaarden algemeen

- Zuurtegraad; pH < 7
- Mag mengsel van diverse anorganische zuren zijn
- **Let op: vervoer mengsel van zoutzuur /salpeterzuur (=koningswater) NIET TOEGESTAAN**
- Organische verontreiniger <0,1%
- Dun vloeibaar
- Sediment < 1%
- Soortelijk gewicht <1,2 kg / l

Verpakking algemeen

- Witte jerrycan 10 L
- Met juiste categorie etiket
- Met Juiste gevarensymbool



Categorie II: Alkalische anorganische stoffen in oplossing

Gegevens componenten:

- Diverse anorganische logen, zoals natroloog, kaliloog
- Diverse anorganische zoutoplossingen (matig) alkalisch

Voorwaarden algemeen

- Vulgraad vat: maximaal 90%
- Zuurtegraad; pH >7
- Mag mengsel van diverse anorganische logen zijn
- CVZ-gehalte < 50.000 mg/l
- Sediment <1%
- Dun vloeibaar
- Soortelijk gewicht < 1,2 kg/l

Verpakking algemeen

- Witte jerrycan 10 L
- Met juiste categorie etiket
- Met Juiste gevarensymbool

	
Categorie II Anorganische logen in oplossing	
Afvalstroomnummer: 10CH5CL20002 Interne code: V2000 Afvalcode: 06.02.05* UN code: 3266	
Erasmus MC Erasmus Universiteit Aanbieder / naam: _____ Afdeling: _____ Datum: _____	
van Gansewinkel Postbus 55, 4780 AB Moerdijk Tel. 0168 - 387300 / Fax 0168 - 38707	





Categorie II: Alkalische anorganische stoffen in oplossing

Gegevens componenten:


- Cyanide houdend logen

Voorwaarden algemeen

- Vulgraad vat: maximaal 90%
- Zuurtegraad; pH >7
- CVZ-gehalte < 50.000 mg/l
- Sediment <1%
- Dun vloeibaar
- Soortelijk gewicht < 1,2 kg/l

Verpakking algemeen

- Witte jerrycan 10 L
- Met juiste categorie etiket
- Met Juiste gevarensymbool



Categorie III: Halogeenarme organische vloeistoffen

Gegevens componenten:

- Dun vloeibare brandbare halogeen arme oplosmiddelen zoals terpentine, White spirit, brandstof, thinner en alifatische ontvettingsmiddelen

Voorwaarden algemeen

- Afval mag niet reactief of polymeriserend zijn
- Afval moet dun vloeibaar /verpompbaar zijn
- Sediment < 10%
- Koekvorming op bodem vat niet toegestaan
- Vulgraad maximaal 90%
- Calorische waarde > 30.000 kilojoule per kilogram
- Chloorgehalte <4%
- Fluor-,broom-, joodgehalte <0,5%

Aanvullende voorwaarden

- K1, m.u.v. calorische waarde > 30,000 KJ/kg

Verpakking algemeen

- Witte jerrycan 10 L
- Met juiste categorie etiket
- Met Juiste gevarensymbool

Categorie III	
Halogeenarme organische afvalstoffen Organische zuren	
Afvalstroomnummer:	10CH5CL30006
Interne code:	V3220
Afvalcode:	14.06.03*
UN code:	3265
Erasmus MC 	
Aanbieder / naam:	
Afdeling:	
Datum:	
van Gansewinkel  Postbus 55, 4780 AB Moerdijk Tel. 0168 - 387300 / Fax 0168 - 38707	





Categorie III: Halogeenarme organische vloeistoffen

Gegevens componenten:


- Organische zuren, zoals azijnzuur, mierenzuur, oxaalzuur, etc.

Voorwaarden algemeen

- Vulgraad maximaal 90%

Verpakking algemeen

- Witte jerrycan 10 L
- Met juiste categorie etiket
- Met Juiste gevarensymbool



Categorie III: Halogeenarme organische vloeistoffen

Gegevens componenten:

- Laag calorische vloeistoffen (halogeenarm) waterige stromen organisch vervuild, e.d.

Voorwaarden algemeen

- Sediment < 10%, daarboven in overleg
- Zuurtegraad pH tussen 5-9
- Afval mag niet reactief zijn
- Vulgraad maximaal 90 %
- Chloorgehalte <4%

Aanvullende voorwaarden

- Indien ADR: UN-gekeurde verpakkingen vereist

Verpakking algemeen

- Witte jerrycan 10 L
- Met juiste categorie etiket
- Met Juiste gevarensymbool

Categorie III	
Halogeenarme organische afvalstoffen Vloeistof laagcalorisch	
Afvalstroomnummer:	10CH5CL30008
Interne code:	V3720
Afvalcode:	16.10.01*
UN code:	n.v.t.
Erasmus MC  Aanbieder / naam: _____ Afdeling: _____ Datum: _____	
van Gansewinkel  Postbus 55, 4780 AB Moerdijk Tel. 0168 - 387300 / Fax 0168 - 38707	

ADR - VRIJ



Categorie III: Halogeenarme organische vloeistoffen

Gegevens componenten:

- Olie anders dan afgewerkte olie cat I, II, IV

Voorwaarden algemeen

- Vulgraad maximaal 90%
- Sedimentgehalte maximaal 5%
- Geen koekvorming op de bodem van het vat toegestaan
- Calorische waarde > 30.000 KJ/kg

Aanvullende voorwaarden

- PCB-gehalte ≤ 0.5 mg/kg per congeneer
- EOX-gehalte < 5000 mg/kg

Verpakking algemeen

- Witte jerrycan 10 L
- Met juiste categorie etiket
- Met Juiste gevarensymbool

Categorie III	
Halogeenarme organische afvalstoffen Oplosmiddel hoogcalorisch	
Afvalstroomnummer: 10CH5CL30004 Interne code: V3010 Afvalcode: 14.06.03* UN code: 1993	
Erasmus MC Universitair Medisch Centrum Rotterdam Erasmus	
Aanbieder / naam: _____ Afdeling: _____ Datum: _____	
van Gansewinkel Postbus 55, 4780 AB Moerdijk Tel. 0168 - 387300 / Fax 0168 - 38707	





Categorie III: Verontreinigde artikelen

Gegevens componenten:


- Artikelen zoals poetsdoeken / kleding/ absorptiemateriaal verontreinigd met oplosmiddelen, inkt, verf, zuur, loog, giftige stoffen etc.

Voorwaarden algemeen

- Geen vrije vloeistof

Verpakking algemeen

- Dekselvat >50 L
- Met juiste categorie etiket
- Met Juiste gevarensymbool



Voorbeeld van een gevarensymboolsticker. Juiste sticker wordt bepaald door eigenschappen afval.

Categorie III: Verfafval

Gegevens componenten:

- Verfresten in klein verpakking

Voorwaarden algemeen

- Klein verpakkingen met vloeibare verfresten dienen goed afgesloten te zijn
- Poetsdoeken, kwasten, mengbekers etc. mogen maximaal 5% van het totaal uitmaken.

Aanvullende voorwaarden

- Organische verdunde vloeistoffen maximaal 50 ml per eenheid
- Water verdunde vloeistoffen maximaal 1000 ml per eenheid

Verpakking algemeen

- Dekselvat >50 L
- Met juiste categorie etiket
- Met Juiste gevarensymbool



Voorbeeld van een gevarensymboolsticker. Juiste sticker wordt bepaald door eigenschappen afval.

Categorie IV: Halogeenvrij organische vloeistof (chloor <40%)

Gegevens componenten:

- Mengsel van diverse organische halogeenvrije vloeistoffen

Voorwaarden algemeen

- Vulgraad maximaal 90%
- De vloeistoffen dienen goed verpompbaar te zijn
- Sediment maximaal 1%
- Zuurtegraad pH tussen 5-9
- Chloor gehalte tussen 25-40% daarboven toeslag
- Calorische waarde >10.000 KJ / kg

Aanvullende voorwaarden

- K2, met uitzondering van chloor gehalte

Verpakking algemeen

- Witte jerrycan 10 L
- Met juiste categorie etiket
- Met Juiste gevarensymbool

	
Categorie IV Halogeenvrij organische afvalstoffen	
Afvalstroomnummer: 10CH5CL40007 Interne code: V3330 Afvalcode: 14.06.02* UN code: 2810	
Erasmus MC <i>Erasmus</i> Aanbieder / naam: _____ Afdeling: _____ Datum: _____	
van Gansewinkel Postbus 55, 4780 AB Moerdijk Tel. 0168 - 387300 / Fax 0168 - 38707	





Categorie V: anorganische zouten, onoplosbaar

Gegevens componenten:

- Anorganische onoplosbare zouten

Voorwaarden algemeen

- Samenstelling zouten dient bekend te zijn
- Vloeistoffen zijn niet toegestaan
- De toegestane afmeting van klein verpakking bestaande uit glas blik of kunststof bedraagt maximaal 2 liter. Bij grotere hoeveelheden de inhoud overbrengen in stevige kunststof of papieren zakken
- Reactie tussen de zouten onderling mag niet optreden
- Stoffen welke met water exotherme reacties kunnen geven en stoffen die door veranderingen van zuurgraad kunnen ontleiden in toxische gassen zijn niet toegestaan
- De verpakking dient voorzien te zijn van een paklijst
- In de zouten bevinden zich geen EOX, PCB's, dioxines, bestrijdingsmiddelen en of organische halogeenvverbindingen

Verpakking algemeen

- Dekselvat >50 L
- Met juiste categorie etiket
- Met Juiste gevarensymbool



Voorbeeld van een gevarensymboolsticker. Juiste sticker wordt bepaald door eigenschappen afval.

Categorie V: Batterijen

Gegevens componenten:

- Consumenten batterijen

Voorwaarden algemeen

- De batterijen dienen droog te worden aangeleverd
- Voorwerpen (die batterijen bevatten) zijn niet toegestaan
- Voor batterijen in originele productieverpakkingen of legerbatterijen geldt een toeslag

Verpakking algemeen

- Dekselvat
- Met juiste categorie etiket



NE032365
afvalcodecolumnnummer / naam van het afval
10CH5CL50015
Batterijen Cat V

Afvalcode
V810000

Unit: NVT Eurocode: 200133* Debituur: 311035

UN NVT

VLO klasse (bijkomende gevaren), Verpakkingsgroep, Bijz. Bepalingen, Gevaarskaart, GI - code
NVT

Component(en)
100,00% Batterijen

Naam en vestigingsplaats van zantia-ondoener:
Erasmus MC - Centrumlocatie
Westzeedijk 353
ROTTERDAM

van Gansewinkel



Gebruikte naalden en andere scherpe objecten

Gegevens componenten:

- Gebruikte naalden
- Scherpe objecten

Voorwaarden algemeen

- Naaldboxen moeten in smetton worden aangeleverd
- Geen vloeistoffen
- Objecten moeten zonder verpakking zijn

Verpakking algemeen

- Naaldboxen
- Naaldboxen in smettonnen



Bijlage 3:

Bestelprocedure emballage

Bijlage 3: Bestellen emballage

Nieuwe emballage wordt besteld via het Service Portal. Het bestelformulier kan gevonden worden onder:

[Service Portal](#) → [Afvalverwerking](#) → [Direct regelen](#) → [Bestellen inzamelmiddelen gevaarlijk afval](#)

Wanneer de bestelling geplaatst wordt op het Service Portal kan er gekozen worden welke soort emballage er gebruikt wordt; jerrycans, zwarte dekselvaten, smettonnen (SZA) of naaldboxen. Ook de gewenste grootte moet geselecteerd worden voor de smettonnen en de zwarte dekselvaten.

- Als **jerrycans** worden besteld moet er worden aangegeven welk afvalstroomnummer (ASN) het afval heeft en in welke categorie het dus valt. De jerrycans worden dan geleverd met de juiste afvalstickers al aangebracht. *(Uitgebreidere afvalstroom-nummerinformatie is te vinden in de omzettingstabel onder het tabblad beleid)*

Aantal	Eenheid	Omschrijving	Toelichting
0	(jerrycan)	Jerrycan, CAT. 1, afvalstroom 10CH5CL10001	Anorganisch zuur, kv per kg Wordt geleverd met sticker
0	(jerrycan)	Jerrycan, CAT. 2, afvalstroom 10CH5CL20002	Anorganische loog per kg Wordt geleverd met sticker
0	(jerrycan)	Jerrycan, CAT. 2, afvalstroom 10CH5CL20003	Logen, cyanidehoudend Wordt geleverd met sticker
0	(jerrycan)	Jerrycan, CAT. 3, afvalstroom 10CH5CL30004	Oplosmiddel hoogcalorisch per kg Wordt geleverd met sticker
0	(jerrycan)	Jerrycan, CAT. 3, afvalstroom 10CH5CL30005	Afgevoerde olie per kg Wordt geleverd met sticker
0	(jerrycan)	Jerrycan, CAT. 3, afvalstroom 10CH5CL30006	Organisch zuur per kg Wordt geleverd met sticker
0	(jerrycan)	Jerrycan, CAT. 3, afvalstroom 10CH5CL30008	Laag calorische vloeistof per kg Wordt geleverd met sticker
0	(jerrycan)	Jerrycan, CAT. 3, afvalstroom 10CH5CL30010	Vervuilde artikelen, vlampunt > 100 C per kg Wordt geleverd met sticker
0	(jerrycan)	Jerrycan, CAT. 3, afvalstroom 10CH5CL30012	Artikelen verontreinigd (vlampunt < 100 C/giftig/bij)
0	(jerrycan)	Jerrycan, CAT. 4, afvalstroom 10CH5CL40007	Halogeenrijke organische vloeistof, per kg Wordt geleverd met sticker
0	(jerrycan)	Jerrycan, CAT. 5, afvalstroom 10CH5CL50013	Anorganisch zout per kg Wordt geleverd met sticker
0	(klike)	Klikobak rode deksel, CAT. 5 afvalstr 10CH5CL50017	vervuld glas per kg
0	(smetton)	Smetton 30 liter	Wordt geleverd met een sticker
0	(smetton)	Smetton 50 liter	Wordt geleverd met een sticker
0	(smetton)	Smetton 60 liter	Wordt geleverd met een stickenvoensdag 6 november 2013 12:45 Bart Bijma (sv):
0	(naaldbox)	Naaldboxcontainer 4 liter	Geen sticker nodig
0	(naaldbox)	Naaldboxcontainer 8 liter	Geen sticker nodig
0	(chemicalienton)	Chemicalienton 60 liter (zwart)	Sticker via VGW bestellen
0	(chemicalienton)	Chemicalienton 110 liter (zwart)	Sticker via VGW bestellen
0	(chemicalienton)	Chemicalienton 220 liter (zwart)	Sticker via VGW bestellen

[Verzenden](#) [Formulier leegmaken](#)

De aangebrachte afvalstickers zijn al grotendeels ingevuld. De volgende gegevens staan al op de afvalstickers:

- De categorie
- De categorienaam
- Afvalstroomnummer
- Interne code
- Afvalcode
- UN-nummer
- Gevarensymbool

De volgende gegevens moeten nog door de medewerker worden ingevuld:

- Naam van de aanbieder
- De afdeling
- Datum

Bij niet volledig invullen wordt de jerrycan niet meegenomen!

2. Als er **zwarte dekselfaten** worden besteld dan moeten de bijbehorende afvalstickers voor de vaten nog apart besteld worden bij Van Gansewinkel. Hiervoor is een formulier op Service Portal beschikbaar en kan gevonden worden onder:

Service Portal → Afvalverwerking → Direct regelen → Aanvragen stickers gevaarlijk afval

Let op: na openen bestand moet twee keer bovenin de balk geklikt worden om het document actief te krijgen!



In het formulier moeten dan het afvalstroomnummer, het aantal en de adresgegevens ingevuld worden. Door daarna op de knop aanvraag indienen te klikken wordt het bestand naar Van Gansewinkel gestuurd. Van Gansewinkel zal daarna de afvalstickers opsturen. **Let op:** Dit zijn vooralsnog stickers in de "oude" lay-out en dus niet in de lay-out zoals de jerrycan stickers! Er moet dus nog een gevarensymbool bijgeplakt worden! Deze gevarensymbolen worden door Van Gansewinkel automatisch meegeleverd.

Hieronder een **voorbeeld** van een afvalsticker en gevarensymboolstickers die op de zwarte vaten moeten:



3. Paklijst

De paklijst kan gebruikt worden als er meerdere verschillende stoffen van dezelfde categorie tegelijk worden afgevoerd in zwarte dekselvaten of als het afvalstroomnummer van een stof (of meerdere stoffen) onbekend is. Dit laatste wordt hieronder toegelicht.

De paklijst kan gevonden worden op Service Portal onder:

Service Portal → Afvalverwerking → Direct regelen → Paklijst chemicaliën

Let op: Bij het openen van het Excel document moet de beveiliging opgeheven worden door 'inhoud inschakelen' aan te klikken. Nu is het blad te bewerken.

Paklijst chemicaliën Categorie Indeling versie 20140617							In te vullen door van Gansewinkel				
Nr	Hoeveelheid	Eenheid	Verpakking	Naam van de stof of het mengsel	Triviale naam of bijzonderheid	CAS-nummer	CAT	Afvalstroom	Vcode	Omschrijving	ADR code
1											
2											
3											
4		LITER	GLAS								
5											
6		GRAM	KUNSTSTOF								
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											

De paklijst bestaat uit een tabblad waarop de afvalstoffen die nog niet ingedeeld zijn moeten worden ingevuld. Hierbij moeten o.a. de hoeveelheid, de naam, soort verpakking en het CAS nummer worden ingevuld. Daarnaast moeten de adresgegevens ingevuld worden. Hierna kan de paklijst verstuurd worden naar Van Gansewinkel via de verstuurknop. Van Gansewinkel deelt dan de stoffen in de juiste categorieën in en stuurt de ingedeelde paklijst terug. Deze paklijst moet per categorie op het betreffende zwarte dekselvat geplakt worden en met bijbehorende afvalsticker (bestellen als onder punt 2) en gevarensymbool aan de transportdienst aangeboden worden. De gevarensymboolstickers worden automatisch bij bestellen afvalstickers door Van Gansewinkel meegeleverd. Bij meerdere categorieën stoffen moeten de stoffen dus per categorie in een apart zwart dekselvat aangeboden worden.

Aparte categorie:

Wordt een nieuwe of onbekende afvalstof in een aparte categorie ingedeeld die niet in de standaard tabel voorkomt dan stuurt Van Gansewinkel automatisch de juiste sticker mee inclusief gevarensymbool. Dit is ook vooralsnog een sticker in de oude lay-out! Voorbeelden van deze stickers vind je op de vorige pagina in het stuk over zwarte vaten.

Bijlage 4:

Extra informatie gevaarlijk afval

Bijlage 4 Extra informatie gevaarlijk afval

Gevaarlijk afval is afval dat gevaarlijk is voor mens, dier of milieu. Een voorbeeld van gevaarlijk afval is afval dat zware metalen, polychloorbifenylen (PCB's) of chemicaliën bevat. Ook afgewerkte olie, oliefilters, batterijen, accu's, oplosmiddelen en beitsvloeistoffen zijn gevaarlijk afval.

Radioactief afval valt niet onder de wetgeving van gevaarlijk afval, maar onder de Kernenergiewet. De afdelingen binnen het Erasmus MC die met ioniserende straling werken, beschikken over een lokaal stralingsdeskundige. Deze deskundigen werken volgens een apart stralingsbeschermingsvoorschrift, dat is opgesteld door de Stralingsbeschermingseenheid. Voor informatie, zie intranet, onder Arbo & milieu → Stralingsbeschermingseenheid of stuur een e-mail naar: sbe@erasmusmc.nl.

De Europese afvalstoffenlijst (Eural) bepaalt of een afvalstof gevaarlijk is of niet.

Opslag gevaarlijk afval

De opslag van de gevaarlijke afvalstoffen moet plaatsvinden in *PGS 15 goedgekeurde* opslagplaatsen. De opslagplaatsen moeten voldoen aan de gestelde normen voor brandveiligheid en lektheid. Het is van belang om afvalstromen die niet gezamenlijk bewaard mogen worden, apart op te slaan (zie tabel 3) of te werken met compartimentering van de opslagplaats.

Afvoer gevaarlijk afval

Inzamelmiddelen/verpakkingen voor het afvoeren van gevaarlijk afval moeten UN-gekeurd zijn. Dit houdt in (behalve wanneer de vervoerwetgeving anders bepaalt) dat het betreffende inzamelmiddel duidelijk en blijvend voorzien is van het UN-nummer en/of UN-symbool (zie figuur 1). Het UN-nummer is gekoppeld aan de gevaarlijke stoffen die in het inzamelmiddel worden verzameld en het nummer wordt voorafgegaan door de letters "UN".

Figuur 1: UN-symbool



Tevens bezit het inzamelmiddel/verpakking een houdbaarheidsdatum. Na deze datum mag het middel niet meer gebruikt worden voor de opslag van gevaarlijke stoffen.

Naast een UN-nummer en houdbaarheidsdatum moet het inzamelmiddel worden voorzien van een etiket. Op het etiket staat beschreven wat voor soort(en) gevaarlijke afvalstof(fen) er in het inzamelmiddel is (zijn) opgeslagen. Gaat het om een gevaarlijke afvalstof die onder de ADR-wetgeving (zie bijlage 5) valt, dan dient het inzamelmiddel óók voorzien te worden van een sticker met een ADR symbool (zie bijlage 5).

Stoffenscheiding

Gevaarlijke stoffen kunnen met elkaar reageren, met als gevolg dat er gevaarlijke gassen, dampen of risicovolle situaties kunnen ontstaan. Om dit te voorkomen moeten bepaalde stoffen gescheiden opgeslagen worden. In tabel 3 is weergegeven welke combinaties zich kunnen voordoen. De tabel is niet van toepassing op ADR-klasse 2, 4 en 5.2, raadpleeg daarvoor de PGS 15 richtlijn (intranet, 'Arbo & Milieu').

Tabel 3: Onverenigbare combinaties

Gevaar conform de klasse zonder bijkomend gevaar	Klasse 3	Klasse 5.1	Klasse 6.1 + CMR-stoffen	Klasse 8	Klasse 9	Overige chemicaliën
Klasse 3 (brandbare vloeistoffen)	--	V	B* of V	B	B	--
Klasse 5.1 (oxiderende stoffen)	V	--	B*	B	B	--
Klasse 6.1 (giftige stoffen)+ CMR-stoffen	B* of V	B*	--	B*	B*	--*
Klasse 8 (bijtende stoffen)	B	B	B*	--	B	--
Klasse 9 (alleen milieu gevaarlijke stoffen)	B	B	B*	B	--	--
Overige chemicaliën	--	--	--*	--	--	--

V = Opslag van te scheiden stoffen in aparte vakken.

B = Gescheiden opslag, tenzij is beoordeeld dat de stoffen niet met elkaar reageren of dat beide stoffen als vaste stof zijn ingedeeld. Voor de beoordeling (B) wordt in principe uitgegaan van de informatie zoals die in de veiligheidsinformatiebladen worden vermeld (VIB, SDS, MSDS); voor generieke producten kan ook gebruik worden gemaakt van het chemiekaartenboek.

-- = Gescheiden opslag niet noodzakelijk.

* = Stoffen van klasse 6, verpakkingsgroep I, moeten in een apart brandcompartiment, of een apart deel van een brandcompartiment of met een 5 meter vrije zone worden opgeslagen. In afwijking hiervan is opslag om aparte vakken toegestaan indien deze stoffen niet hoger dan 1,80 m worden opgeslagen en indien het een UN-goedgekeurde verpakking betreft. Het vak waar deze stoffen zijn opgeslagen moet zodanig zijn gekenmerkt dat de medewerkers zich extra bewust zijn van de gevaren. Voor de overige giftige stoffen is het gewenst om, waar mogelijk, vakscheiding aan te houden met stoffen van klasse 3.

Afvoer Specifiek ziekenhuisafval

In de afvalstoffenkaart 2.3 over Specifiek ziekenhuisafval worden infectieuze stoffen genoemd, die voorkomen op de categorie A ADR lijst. In de volgende tabel zijn de categorie A stoffen op alfabetische volgorde benoemd.

Tabel met indicatieve lijst met categorie A infectieuze stoffen (ADR 2007)

INDICATIVE EXAMPLES OF INFECTIOUS SUBSTANCES INCLUDED IN CATEGORY A IN ANY FORM UNLESS OTHERWISE INDICATED (2.2.62.1.4.1)	
UN Number and name	Micro-organism
UN 2814 Infectious substances affecting humans	Bacillus anthracis (cultures only)
	Brucella abortus (cultures only)
	Brucella melitensis (cultures only)
	Brucella suis (cultures only)
	Burkholderia mallei - Pseudomonas mallei – Glanders (cultures only)
	Burkholderia pseudomallei – Pseudomonas pseudomallei (cultures only)
	Chlamydia psittaci - avian strains (cultures only)
	Clostridium botulinum (cultures only)
	Coccidioides immitis (cultures only)
	Coxiella burnetii (cultures only)
	Crimean-Congo hemorrhagic fever virus
	Dengue virus (cultures only)
	Eastern equine encephalitis virus (cultures only)
	Escherichia coli, verotoxigenic (cultures only)
	Ebola virus
	Flexal virus
	Francisella tularensis (cultures only)
	Guanarito virus
	Hantaan virus
	Hantaviruses causing hantavirus pulmonary syndrome
	Hendra virus
	Hepatitis B virus (cultures only)
	Herpes B virus (cultures only)
	Human immunodeficiency virus (cultures only)
	Highly pathogenic avian influenza virus (cultures only)
	Japanese Encephalitis virus (cultures only)
	Junin virus
	Kyasanur Forest disease virus
	Lassa virus
	Machupo virus
	Marburg virus
	Monkeypox virus
	Mycobacterium tuberculosis (cultures only)
	Nipah virus
	Omsk hemorrhagic fever virus
	Poliovirus (cultures only)
	Rabies virus (cultures only)
	Rickettsia prowazekii (cultures only)
	Rickettsia rickettsii (cultures only)
	Rift Valley fever virus (cultures only)
	Russian spring-summer encephalitis virus (cultures only)
	Sabia virus
	Shigella dysenteriae type 1 (cultures only)
	Tick-borne encephalitis virus (cultures only)

	Variola virus Venezuelan equine encephalitis virus (cultures only) West Nile virus (cultures only) Yellow fever virus (cultures only) Yersinia pestis (cultures only)
--	---

UN Number and name	Micro-organism
UN 2900 Infectious substances affecting animals only	African swine fever virus (cultures only) Avian paramyxovirus Type 1 – Velogenic Newcastle disease virus (cultures only) Bluetongue virus Classical swine fever virus (cultures only) Foot and mouth disease virus (cultures only) Lumpy skin disease virus (cultures only) Mycoplasma mycoides - Contagious bovine pleuropneumonia (cultures only) Peste des petits ruminants virus (cultures only) Rinderpest virus (cultures only) Sheep-pox virus (cultures only) Goatpox virus (cultures only) Swine vesicular disease virus (cultures only) Vesicular stomatitis virus (cultures only)

Afvoer GGO-afval

Om GGO-afval te kunnen onderscheiden van Specifiek ziekenhuisafval wordt binnen het Erasmus MC gebruik gemaakt van oranje en blauwe stickers. De blauwe sticker wordt gebruikt voor ML-I en DM-I afval, de oranje sticker wordt gebruikt voor ML-II en DM-II afval.

De blauwe smettonnen met GGO-afval moeten dus worden voorzien van de stickers uit figuur 3. Voor meer informatie neemt u contact op met de Biologische veiligheidsfunctionarissen via tel. 010-70 31487 of bvf@erasmusmc.nl.

Figuur 3: Etiket voor GGO-afval

GGO-afval

UN 3291

ML-I/DM-I

Vul onderstaande gegevens in:

Datum:

Ruimtenr.:

Plak dit deel op het registratieformulier::

Datum:

Ruimtenr.:

GGO-afval

UN 3291

ML-II/DM-II

Vul onderstaande gegevens in:

Datum:

Ruimtenr.:

Plak dit deel op het registratieformulier::

Datum:

Ruimtenr.:

Bijlage 5:

Gevarensymbolen

Bijlage 5 Gevarensymbolen

Gevaarlijke stoffen worden gekenmerkt door een specifiek gevarensymbool. In onderstaand overzicht is het verschil weergegeven tussen de gevarensymbolen vóór en na invoering van het Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS).

Vanaf 1 december 2010 zijn de stoffen ingedeeld en geëtiketteerd volgens de nieuwe pictogrammen. Maar omdat er nog oude verpakkingen aanwezig zijn op afdelingen worden de oude symbolen ook nog weergegeven.

Oud pictogram	Nieuw pictogram
 Ontploffbaar	 Explosief
 Oxiderend	 Oxiderend
 (zeer) licht ontvlambaar	 Ontvlambaar
 Schadelijk	 Irriterend, sensibiliserend, schadelijk
 Bijtend	 Corrosief
 Giftig	 Giftig
 Milieugevaarlijk	 Gevaarlijk voor het aquatisch milieu
	 Gassen onder druk
	 Lange termijn gezondheidsgevaarlijk

Op de volgende pagina staan de definities per gevarensymbool beschreven.

Gevarensymbool	Definitie
 Explosief (GHS01)	Ontplobbare stoffen: vaste of vloeibare stoffen of mengsels van stoffen die als zodanig door een chemische reactie gasen kunnen ontwikkelen met een zodanige temperatuur en druk, en met zodanige snelheid dat schade aan de omgeving wordt toegebracht. Hieronder vallen ook instabiele ontplobbare stoffen, zelfontledende stoffen en sommige organische peroxiden.
 Ontvlambaar (GHS02)	Ontvlambare vloeistoffen: hieronder worden verstaan vloeistoffen waarvan het vlampunt niet hoger is dan 60 °C. Ontvlambare gasen: hieronder worden verstaan gasen of gasmengsels die een ontvlambaarheidsinterval met lucht hebben bij 20 °C en een standaarddruk van 101,3 kPa. Ontvlambare Aerosolen: spuitbussen, niet-navulbare houders van metaal, glas of kunststof die een samengeperst, vloeibaar gemaakt of onder druk opgelost gas bevatten, al dan niet met een vloeistof, pasta of poeder, en voorzien zijn van een afgiftesysteem waarmee de inhoud als vaste of vloeibare deeltjes in suspensie in een gas dan wel als schuim, pasta, poeder, vloeistof of gas kan worden vrijgegeven. Ontvlambare vaste stoffen: hieronder worden verstaan vaste stoffen die gemakkelijk brandbaar zijn of die door wrijving brand kunnen veroorzaken of bevorderen. Gemakkelijk brandbare vaste stoffen: hieronder worden verstaan poedervormige, korrelige of pasteuze stoffen of mengsels die gevaarlijk zijn omdat zij gemakkelijk worden ontstoken door kortstondig contact met de ontstekingsbron, zoals een brandende lucifer, en omdat de vlammen zich snel verspreiden.
 Oxiderend (GHS03)	Oxiderende gasen: hieronder worden verstaan gasen of gasmengsels die, gewoonlijk door het afstaan van zuurstof, de verbranding van ander materiaal in grotere mate veroorzaken of bevorderen dan lucht. Oxiderende vloeistoffen: hieronder worden verstaan vloeibare stoffen en mengsels die, zonder dat zij zelf brandbaar hoeven te zijn, gewoonlijk door het afstaan van zuurstof, de verbranding van ander materiaal kunnen veroorzaken of bevorderen. Oxiderende vaste stoffen: hieronder worden verstaan vaste stoffen en mengsels die, zonder dat zij zelf brandbaar hoeven te zijn, gewoonlijk door het afstaan van zuurstof, de verbranding van ander materiaal kunnen veroorzaken of bevorderen.
 Gassen onder druk (GHS04)	Gassen onder druk: gasen die zich bij een druk van 200 kPa (overdruk) of meer in een houder bevinden of die een vloeibaar of een vloeibaar en sterk gekoeld gas zijn. Hieronder vallen samengeperste, vloeibare, opgeloste en sterk gekoelde vloeibare gasen.

Gevarensymbool	Definitie
 Corrosief (GHS05)	Stoffen die huidcorrosie veroorzaken. De huid wordt onomkeerbaar beschadigd, er treedt zichtbare necrose op. Bijtende reacties worden gekenmerkt door zweren, bloedingen, bloedkorsten en verkleuring door bleking van de huid. Stoffen die ernstig oogletsel veroorzaken. Stoffen die corrosief zijn voor metalen.
 Giftig (GHS06)	Stoffen die een acute toxiciteit kunnen veroorzaken. De effecten treden op binnen 24 uur na een oraal of een dermaal contact met de stof. Bij een blootstelling via inademing gedurende 4 uur treden de effecten ook op.
 Irriterend (GHS07)	Een stof is „irriterend voor de huid” wanneer de huid omkeerbaar wordt beschadigd nadat de huid gedurende maximaal 4 uur in aanraking is geweest met de stof. De stof kan een huid- of oog- of luchtweg irritatie veroorzaken. De stof kan huidsensibiliserend zijn of een narcotische werking hebben.
 Lange termijn gezondheid-gevaarlijk (GHS08)	De stof kan een sensibilisatie van de luchtwegen veroorzaken. Een mutageen effect hebben in geslachtscellen, kankerverwekkend zijn of een voortplantingstoxiciteit hebben. Ook kan de stof specifiek een doelorgaan toxiciteit bij een eenmalige blootstelling of bij herhaalde blootstelling bezitten. Stoffen in deze categorie kunnen ook een aspiratiegevaar opleveren.
 Gevaarlijk voor het aquatische milieu (GHS09)	De stof kan acuut of chronisch aquatische toxisch zijn. Onder „acute aquatische toxiciteit” wordt verstaan de intrinsieke eigenschap van de stof om bij korte blootstelling schade aan een organisme te berokkenen. Onder „chronische aquatische toxiciteit” worden verstaan de intrinsieke schadelijke eigenschap van een stof voor blootgestelde aquatische organismen, vastgesteld in relatie tot de levenscyclus van het organisme.

Op de volgende pagina is een overzicht gemaakt van de gevarensymbolen voor het **vervoer** van gevaarlijke stoffen (ADR-wetgeving).

Symbol	ADR-klasse en omschrijving
	1, ontplofbare stoffen en voorwerpen
	2, gassen
	3, brandbare vloeistoffen
	4.1, brandbare vaste stoffen, zelfontledende vaste stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand
	4.2, voor zelfontbranding vatbare stoffen
	4.3, stoffen die in contact komen met water brandbare gassen ontwikkelen
	5.1, oxiderende stoffen
	5.2, organische peroxiden
	6.1, giftige stoffen
	6.2, infectueuze stoffen
	7, radioactieve stoffen
	8, bijtende stoffen
	9, diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen

Bijlage 6:

Afvalstoffenindex

Bijlage 6 Afvalstoffenindex

In het volgende alfabetische overzicht zijn de meest voorkomende afvalstoffen- en producten opgenomen. Op deze manier kunt u eenvoudig zien bij welke afvalstoffenkaart de betreffende afvalstof thuis hoort. Als afvalstoffen- en producten in deze index met “besmet” worden aangeduid, dan gaat het met name om pathogeen afval (zie afvalstoffenkaart 2.3).

A	Afvalstroom	Kaart nr.
Aangebroken ampullen	Specifiek ziekenhuisafval (SZA)	2.3
Aardappelschillen (keuken)	GFT/Swill	1.11
Aardewerk	Restafval	1.4
“Actieve kool”	Vast chemisch afval	2.2
Accu's	Vast chemisch afval	2.2
Accu-oplader	Wit- en bruingoed (WEB)	1.9
Acetanhydride	Vloeibaar chemisch afval (bijzonder risico)	2.1
Acetonitril	Vloeibaar chemisch afval (organisch niet-halogeenhoudend)	2.1
Acrylamide	Vloeibaar chemisch afval (organisch niet-halogeenhoudend)	2.1
	Vast chemisch afval (bijzonder risico)	2.2
Afdek materiaal	Restafval	1.4
Afgeknipte capillairen	Specifiek ziekenhuisafval (SZA)	2.3
Afgewerkte olie	Oliehoudend afval	2.9
Afsluitringen	Restafval	1.4
Afwasmachine	Wit- en bruingoed (WEB)	1.9
Afzuigapparaat	Wit- en bruingoed (WEB)	1.9
Alcohol	Vloeibaar chemisch afval (organisch niet-halogeenhoudend)	2.1
Alkalische fosfatasemengsel	Vloeibaar chemisch afval (organisch niet-halogeenhoudend)	2.1
Aluminium	Metaal	1.8
Aluminiumfolie	Restafval	1.4
Amino-ethylcarbazol oplossing	Vloeibaar chemisch afval (organisch niet-halogeenhoudend)	2.1
Ammonia	Vloeibaar chemisch afval (anorganische base)	2.1
Ammoniumbichromaat	Vloeibaar chemisch afval (anorganisch zuur)	2.1
Ampullen, glas, (niet-) aangebroken	Specifiek ziekenhuisafval (SZA)	2.3
Ampullen, met restanten medicatie	Specifiek ziekenhuisafval (SZA)	2.3
Ampullen, kunststof, leeg	Restafval	1.4
Anatomische resten	Specifiek ziekenhuisafval (SZA)	2.3
Anorganisch baseresten	Vloeibaar chemisch afval	2.1
Anorganisch zuren (nitraathoudend)	Vloeibaar chemisch afval	2.1
Anorganisch zuurresten	Vloeibaar chemisch afval	2.1
Anorganisch zware metalen basisch	Vloeibaar chemisch afval (anorganische base)	2.1
Anorganisch zware metalen zuur	Vloeibaar chemisch afval (anorganisch zuur)	2.1
Antibiotica, over datum	Specifiek ziekenhuisafval (SZA)	2.3
Antibiotica (restanten), niet over datum	Geneesmiddelen	2.4
Antwoordapparaat	Wit- en bruingoed (WEB)	1.9

Apparaten, elektr(on)isch	Wit- en bruingoed (WEB)	1.9
Apparatuur met resten gevaarlijke stoffen	Vast chemisch afval	2.2
Archiefstukken, karton	Papier & Karton	1.2
Archiefstukken, papier	Papier & Karton	1.2
Archiefstukken, vertrouwelijk	Papier, vertrouwelijk	1.3
Arseenhoudend afval	Vloeibaar chemisch afval (anorganische base)	2.1
	Vast chemisch afval (bijzonder risico)	2.2
Arylazide	Vloeibaar chemisch afval (bijzonder risico)	2.1
As, uit de asbak	Restafval	1.4
Asbesthoudend afval	Vast chemisch afval (bijzonder risico)	2.2
Audiovisuele apparatuur	Wit- en bruingoed (WEB)	1.9
Azaserine	Specifiek ziekenhuisafval (SZA)	2.3
Azathioprine	Specifiek ziekenhuisafval (SZA)	2.3
Azijnzuur	Vloeibaar chemisch afval (organisch niet-halogeenhoudend)	2.1
B	Afvalstroom	Kaart nr.
Bacterieel besmet afval	Specifiek ziekenhuisafval (SZA)	2.3
Balpen	Restafval	1.4
Bakken, metaal	Metaal	1.8
Bakvet	Vetput, keuken	n.v.t.
Bariumpap	Vloeibaar chemisch afval (anorganische base zwaar metaal)	2.1
Basische oplossingen	Vloeibaar chemisch afval (anorganische base)	2.1
Basisoplossing (NaCl, Glucose, KCl)	Riool	n.v.t.
Batterijen	Klein gevaarlijk afval (KGA)	2.7
Batterijoplader	Wit- en bruingoed (WEB)	1.9
Bedding afval, besmet	Specifiek ziekenhuisafval (SZA)	2.3
Bedding afval, chemisch besmet	Interne regeling (EDC, 010-7043688)	n.v.t.
Bedding afval, GGO's besmet	GGO-afval	2.6
Bedding afval, niet besmet	Beddingafzuigstelsel, Interne regeling (EDC, 010-7043688)	n.v.t.
	Restafval	1.4
Bedding afval, radioactief besmet	Interne regeling (EDC, 010-4088354)	n.v.t.
Benzeen	Vloeibaar chemisch afval (organisch niet-halogeenhoudend)	2.1
Benzidine	Vloeibaar chemisch afval (organisch niet-halogeenhoudend)	2.1
Benzidinederivaat ABTS	Vloeibaar chemisch afval (organisch niet-halogeenhoudend)	2.1
Beryllium-verbindingen	Vast chemisch afval (bijzonder risico)	2.2
Beschermingsmiddelen, besmet	Specifiek ziekenhuisafval (SZA)	2.3
Beschermingsmiddelen, chemisch besmet	Vast chemisch afval	2.2
Beschermingsmiddelen, GGO's besmet	GGO-afval	2.6
Beschermingsmiddelen, niet besmet	Restafval	1.4
Beschermingsmiddelen, radioactief besmet	Radioactief afval	2.12
Beschermingsplaten, hout	Hout	1.7
Beschermingsplaten, kunststof	Grof afval	1.6
Beschermingsplaten, metaal	Metaal	1.8
Besmet scherp afval/materiaal	Specifiek ziekenhuisafval (SZA)	2.3

Bestrijdingsmiddelen	Vast chemisch afval	2.2
	Vloeibaar chemisch afval (organisch halogeenhoudend)	2.1
Biohazard afval	Specifiek ziekenhuisafval (SZA)	2.3
Biologische agentia	Specifiek ziekenhuisafval (SZA)	2.3
Bleomycine	Specifiek ziekenhuisafval (SZA)	2.3
Blikjes, drinken	Restafval	1.4
Blikken, leeg	Metaal	1.8
Blikken, met niet uitgeharde restanten verf	Verf, lijm, kit en hars	2.10
Blikken, met uitgeharde restanten verf	Metaal	1.8
Blisters, leeg	Restafval	1.4
Blisters, met medicatie	Geneesmiddelen	2.4
Blisters, met medicatie over datum	Specifiek ziekenhuisafval (SZA)	2.3
Bloed, geconserveerd	Specifiek ziekenhuisafval (SZA)	2.3
Bloed(mengsels), besmet of niet opgedroogd/geabsorbeerd	Specifiek ziekenhuisafval (SZA)	2.3
Bloed(mengsels), opgedroogd/geabsorbeerd	Restafval	1.4
Bloedbuizen, besmet en/of scherp	Specifiek ziekenhuisafval (SZA)	2.3
Bloedbuizen glas, leeg	Glas	1.1
Bloedbuizen kunststof, leeg	Restafval	1.4
Bloedzakken, leeg of met min. hoe- veelheden vloeibare verontreinigingen	Restafval	1.4
Bloedzakken, inhoud besmet	Specifiek ziekenhuisafval (SZA)	2.3
Boiler	Wit- en bruingoed (WEB)	1.9
Borosilicaatglas	Verontreinigd glas	2.5
Botcement	Vast chemisch afval	2.2
Bouwmateriaal	Aannemer	n.v.t.
Breekampullen	Specifiek ziekenhuisafval (SZA)	2.3
Broomoplossing	Vloeibaar chemisch afval (anorganisch zuur)	2.1
Broomwaterstof	Vloeibaar chemisch afval (anorganisch zuur)	2.1
Bureaus	Grof afval	1.6
Busulfan	Specifiek ziekenhuisafval (SZA)	2.3
C	Afvalstroom	Kaart nr.
Cadeaupapier	Papier & Karton	1.2
Cacodylaat buffer	Vloeibaar chemisch afval (organisch niet-halogeenhoudend)	2.1
Calium carbide	Vast chemisch afval (bijzonder risico)	2.2
CAPD-zakken (leeg)	Restafval	1.4
Capillairen, niet besmet	Glas	1.1
Capillairen, besmet en/of scherp	Specifiek ziekenhuisafval (SZA)	2.3
Carbonpapier	Restafval	1.4
Carmustine	Specifiek ziekenhuisafval (SZA)	2.3
Cartridges	Klein gevaarlijk afval (KGA)	2.7
Cassettebandjes	Restafval	1.4
Cassetterecorder	Wit- en bruingoed (WEB)	1.9

Caustic soda	Vast chemisch afval	2.2
CD's en CD-ROMs	Restafval	1.4
CD-speler	Wit- en bruingoed (WEB)	1.9
Celkweken, besmet	Specifiek ziekenhuisafval (SZA)	2.3
Celkweken, GGO's besmet	GGO-afval	2.6
Chemische poeders	Vast chemisch afval	2.2
Chloorbleekloog	Vloeibaar chemisch afval (anorganische base)	2.1
Chloorhexidine	Vloeibaar chemisch afval (organisch halogeenhoudend)	2.1
Chloornafazine	Specifiek ziekenhuisafval (SZA)	2.3
Chloor-naphtol oplossing	Vloeibaar chemisch afval (organisch halogeenhoudend)	2.1
Chloroform	Vloeibaar chemisch afval (organisch halogeenhoudend)	2.1
Chroomzuur	Vloeibaar chemisch afval (anorganisch zuur)	2.1
Cidex	Vloeibaar chemisch afval (organisch niet-halogeenhoudend)	2.1
Cleaners vast	Vast chemisch afval	2.2
Cleaners vloeibaar	Vloeibaar chemisch afval (organisch niet-halogeenhoudend)	2.1
Complexvormers in base oplossing	Vloeibaar chemisch afval (anorganische base)	2.1
Complexvormers in zure oplossing	Vloeibaar chemisch afval (anorganisch zuur)	2.1
Computers en randapparatuur	Computerapparatuur	1.5
Contracten	Papier, vertrouwelijk	1.3
Coommassie Briljant Blue	Vloeibaar chemisch afval (organisch niet-halogeenhoudend)	2.1
Correctievloeistof	Klein gevaarlijk afval (KGA)	2.7
Correctievloeistof op waterbasis	Restafval	1.4
Cosmetica	Restafval	1.4
Cyanide-houdend afval	Vast chemisch afval (bijzonder risico)	2.2
	Vloeibaar chemisch afval (anorganische base)	2.1
Cyclofosfamide	Specifiek ziekenhuisafval (SZA)	2.3
Cytostatica	Specifiek ziekenhuisafval (SZA)	2.3
Cytostatische en cytotoxische geneesmiddelen	Specifiek ziekenhuisafval (SZA)	2.3
D	Afvalstroom	Kaart nr.
Dacarbazine	Specifiek ziekenhuisafval (SZA)	2.3
Daunorubicine	Specifiek ziekenhuisafval (SZA)	2.3
Deuren	Grof afval	1.6
Diaprojector	Wit- en bruingoed (WEB)	1.9
Dia's (positieven)	Fotografisch afval	2.8
Diazoniumzouten	Vast chemisch afval (bijzonder risico)	2.2
Diboraan	Vloeibaar chemisch afval (organisch niet-halogeenhoudend)	2.1
Dichloormethaan (ook mengsel met water)	Vloeibaar chemisch afval (organisch halogeenhoudend)	2.1
Dienstkleding, besmet	Wasserij via WIP-richtlijnen (Unit Infectiepreventie, 010-4635035)	n.v.t.
Dienstkleding, EDC	Interne regeling (EDC, 010-7043688)	n.v.t.
Dienstkleding, schoon	Textielbeheer (ServiceDesk 010-704441)	n.v.t.
Dienstkleding, verontreinigd met gevaarlijke stoffen	Wasserij	n.v.t.
Dienstkleding, vervuild	Wasserij	n.v.t.
Diepvriezer	Wit- en bruingoed (WEB)	1.9
Dieren, klein	Specifiek ziekenhuisafval (SZA)	2.3

Dieren, GGO's besmet	GGO-afval of Interne regeling (EDC, 010-7043688)	2.6
Dieren, groot, voor destructie aangeboden	Interne regeling (EDC, 010-4088354)	n.v.t.
Dierlijk weefsel	Specifiek ziekenhuisafval (SZA)	2.3
Diffusieglaasje, besmet	Specifiek ziekenhuisafval (SZA)	2.3
Diffusieglaasje, niet besmet	Glas	1.1
Dioxaan	Vloeibaar chemisch afval (organisch niet-halogeenhoudend)	2.1
Diskettes	Restafval	1.4
Disposables, besmet	Specifiek ziekenhuisafval (SZA)	2.3
Disposables, GGO's besmet	GGO-afval	2.6
Disposables, niet besmet	Restafval	1.4
Disposables, radioactief besmet	Radioactief afval	2.12
Disposables, verontreinigd met gevaarlijke stoffen	Vast chemisch afval	2.2
Doppen	Restafval	1.4
Doxorubicine	Specifiek ziekenhuisafval (SZA)	2.3
Dozen (plat gemaakt)	Papier & Karton	1.2
Draadglas	Grof afval	1.6
Drainage zak, leeg of met min. hoe-veelheden vloeibare verontreinigingen	Restafval	1.4
Drainage zak, inhoud besmet	Specifiek ziekenhuisafval (SZA)	2.3
Drainvocht, besmet of niet opgedroogd/geabsorbeerd	Specifiek ziekenhuisafval (SZA)	2.3
Drainvocht, opgedroogd/geabsorbeerd	Restafval	1.4
Drankenkartons	Restafval	1.4
Drinkbekers, karton	Restafval	1.4
Drinkbekers, piepschuim	Restafval	1.4
Drinkbekers, plastic	Plastic bekens	2.10
Drukinkt	Klein gevaarlijk afval (KGA)	2.7
E	Afvalstroom	Kaart nr.
Eierschalen (keuken)	GFT/Swill	1.11
Eiwitten (o.a. albumine)	Restafval	1.4
Elektr(on)ische apparaten	Wit- en bruingoed (WEB)	1.9
Elektriciteitskabels of -pijpen	Grof afval	1.6
Enfluraan	Vloeibaar chemisch afval (organisch niet-halogeenhoudend)	2.1
Enveloppen	Papier	1.6
Epoxyharsen	Vast chemisch afval	2.2
Estradiol	Vloeibaar chemisch afval (organisch niet-halogeenhoudend)	2.1
Etensresten, (on)gekookt (keuken)	GFT/Swill	1.11
Ethers	Vloeibaar chemisch afval (organisch niet-halogeenhoudend)	2.1
Ethidiumbromide	Vloeibaar chemisch afval (organisch halogeenhoudend)	2.1
Ethidiumbromide, gels/zakjes	Vast chemisch afval	2.2
F	Afvalstroom	Kaart nr.
Faecaal collectors	Restafval	1.4
Farmaceutische preparaten	Vloeibaar chemisch afval (organisch niet-halogeenhoudend)	2.1

Fax(apparatuur)	Wit- en bruingoed (WEB)	1.9
Fecaliën	Riool	n.v.t.
Fenol	Vloeibaar chemisch afval (organisch niet-halogeenhoudend)	2.1
Film	Fotografisch afval	2.8
Filters, besmet	Specifiek ziekenhuisafval (SZA)	2.3
Filters, chemisch besmet	Vast chemisch afval	2.2
Filters (groot), geautoclaveerd	Grof afval	1.6
Filters (klein), geautoclaveerd	Restafval	1.4
Filters, radioactief besmet	Radioactief afval	2.12
Filterzakjes (koffiedik) (keuken)	GFT/Swill	1.11
Fixeervloeistoffen	Fotografisch afval	2.8
Flacons, chemisch besmet	Vast chemisch afval	2.2
Flacons, inhoud besmet	Specifiek ziekenhuisafval (SZA)	2.3
Flacons, leeg of met min. hoeveelheden vloeibare verontreinigingen	Restafval	1.4
Flacons, radioactief besmet	Radioactief afval	2.12
Flessen (drinken) glas, leeg	Glas	1.1
Flessen (drinken) kunststof, leeg	Restafval	1.4
Flessen, glas geautoclaveerd	Specifiek ziekenhuisafval (SZA)	2.3
	Glas	1.1
Flessen, glas, leeg	Glas	1.1
Flessen, glas met restanten medicatie	Specifiek ziekenhuisafval (SZA)	2.3
Flessen, glas radioactief besmet	Radioactief afval	2.12
Flessen, glas verontreinigd met gevaarlijke stoffen	Verontreinigd glas	2.5
Flessen, inhoud besmet	Specifiek ziekenhuisafval (SZA)	2.3
Flessen, kunststof met restanten medicatie	Specifiek ziekenhuisafval (SZA)	2.3
Flessen, kunststof radioactief besmet	Radioactief afval	2.12
Flessen, kunststof verontreinigd met gevaarlijke stoffen	Vast chemisch afval	2.2
Floppy's	Restafval	1.4
Fluorescentielampen, spaarlampen	Klein gevaarlijk afval (KGA)	2.7
Fluorescentielampen, tl-buizen	tl-buizen	2.11
Fluorwaterstofzuur	Vloeibaar chemisch afval (anorganisch zuur) (geconcentreerd, bijzonder risico)	2.1
Föhns	Wit- en bruingoed (WEB)	1.9
Folders	Papier & Karton	1.2
Formaldehyde	Vloeibaar chemisch afval (organisch niet-halogeenhoudend)	2.1
Formaline mengsels	Vloeibaar chemisch afval (organisch niet-halogeenhoudend)	2.1
Fosfor (wit/geel/rood)	Vast chemisch afval (bijzonder risico)	2.2
Fosforpentoxiden	Vast chemisch afval (bijzonder risico)	2.2
Fosforzuur	Vloeibaar chemisch afval (anorganisch zuur)	2.1
Fotografisch afval	Fotografisch afval	2.8

Foto-ontwikkelaar	Fotografisch afval	2.8
Foto's	Restafval	1.4
Foto's, röntgen	Fotografisch afval	2.8
Fototoestel	Wit- en bruingoed (WEB)	1.9
Fraxiparine spuiten	Specifiek ziekenhuisafval (SZA)	2.3
Frietbakjes	Restafval	1.4
Frituurolie/vet	Aparte stroom in vaten, keuken	n.v.t.
Fruitaafval (keuken)	GFT/Swill	1.11
G	Afvalstroom	Kaart nr.
Gasontladingslampen, HPL-lampen	Vast chemisch afval	2.2
Gasontladingslampen, SON-lampen	Vast chemisch afval	2.2
Gasontladingslampen, SOX-lampen	Vast chemisch afval	2.2
Gasontladingslampen, spaarlampen	Klein gevaarlijk afval (KGA)	2.7
Gasontladingslampen, tl-buizen	tl-buizen	2.11
Gazen, besmet	Specifiek ziekenhuisafval (SZA)	2.3
Gazen, GGO's besmet	GGO-afval	2.6
Gazen, niet besmet of met opgedroogde /geabsorbeerde excretia	Restafval	1.4
Gazen, radioactief besmet	Radioactief afval	2.12
Geactiveerde onderdelen van deeltjesversnellers	Radioactief afval	2.12
Geconserveerd bloed	Specifiek ziekenhuisafval (SZA)	2.3
Gekookte maaltijdresten (keuken)	GFT/Swill	1.11
Gels of gelatine oplossing	Restafval (riool)	1.4
Gelzakken, besmet	Specifiek ziekenhuisafval (SZA)	2.3
Gelzakken met geabsorbeerd excretia	Restafval	1.4
Geluidsboxen	Wit- en bruingoed (WEB)	1.9
Geneesmiddelen (vast/vloeibaar), niet over datum	Geneesmiddelen	2.4
Geneesmiddelen, cytostatica	Specifiek ziekenhuisafval (SZA)	2.3
Geneesmiddelen, over datum	Specifiek ziekenhuisafval (SZA)	2.3
Genetisch gemodificeerde organismen	GGO-afval	2.6
Genetisch gemodificeerde organismen, geautoclaveerd	Specifiek ziekenhuisafval (SZA)	2.3
	Restafval	1.4
Geplastificeerd papier of karton	Restafval	1.4
Gevaarlijke vaste stoffen	Vast chemisch afval	2.2
GGO's	GGO-afval	2.6
GGO's, geautoclaveerd	Specifiek ziekenhuisafval (SZA)	2.3
	Restafval	1.4
Giemsa oplossing	Vloeibaar chemisch afval (organisch niet-halogeenvoudend)	2.1
Gipsafval	Restafval	1.4

Gipsplaat	Grof afval	1.6
Glansmiddel	Restafval	1.4
Glas, besmet	Specifiek ziekenhuisafval (SZA)	2.3
Glas, geautoclaveerd	Specifiek ziekenhuisafval (SZA)	2.3
	Glas	1.1
Glas, leeg	Glas	1.1
Glas, met restanten medicatie	Specifiek ziekenhuisafval (SZA)	2.3
Glas, radioactief besmet	Radioactief afval	2.12
Glas, verontreinigd met gevaarlijke stoffen	Verontreinigd glas	2.5
	Vast chemisch afval	2.2
Glasplaten	Grof afval	1.6
Glasmesjes	Specifiek ziekenhuisafval (SZA)	2.3
Glazen verpakkingen, besmet	Specifiek ziekenhuisafval (SZA)	2.3
Glazen verpakkingen, geautoclaveerd	Specifiek ziekenhuisafval (SZA)	2.3
	Glas	1.1
Glazen verpakkingen, leeg	Glas	1.1
Glazen verpakkingen, met restanten medicatie	Specifiek ziekenhuisafval (SZA)	2.3
Glazen verpakkingen, radioactief besmet	Radioactief afval	2.12
Glazen verpakkingen, verontreinigd met gevaarlijke stoffen	Verontreinigd glas	2.5
	Vast chemisch afval	2.2
Gloeilampen	Restafval	1.4
Glucosen (basisoplossing)	Riool	n.v.t.
Glutaaraldehyde	Vloeibaar chemisch afval (organisch niet-halogeenhoudend)	2.1
Glycolmengsels	Vloeibaar chemisch afval (organisch niet-halogeenhoudend)	2.1
Grafische wasmiddelen	Vloeibaar chemisch afval (organisch niet-halogeenhoudend)	2.1
Groenafval	Extern bedrijf	n.v.t.
Groente afval (keuken)	GFT/Swill	1.11
Grof afval	Grof afval	1.6
Grote glasplaten	Grof afval	1.6
H	Afvalstroom	Kaart nr.
Halogeenlampen	Restafval	1.4
Handendroogdoekjes	Restafval	1.4
Handschoenen, besmet	Specifiek ziekenhuisafval (SZA)	2.3
Handschoenen, chemisch besmet	Vast chemisch afval	2.2
Handschoenen, GGO's besmet	GGO-afval	2.6
Handschoenen, niet besmet	Restafval	1.4
Handschoenen, radioactief besmet	Radioactief afval	2.12
Hardware	Computerapparatuur	1.5
Hars (restanten), niet uitgehard	Verf, lijm, kit en hars	2.10
Hars, uitgehard	Restafval	1.4
Hematoxyline	Vloeibaar chemisch afval (organisch niet-halogeenhoudend)	2.1
Hepafilters, besmet	Specifiek ziekenhuisafval (SZA)	2.3
Hepafilters, chemisch besmet	Vast chemisch afval	2.2
Hepafilters, geautoclaveerd	Grof afval	1.6

Hepafilters, radioactief besmet	Radioactief afval	2.12
Hittebestendig glas	Verontreinigd glas	2.5
Hogedruk, kwiklampen	Vast chemisch afval	2.2
Hogedruk, natriumlampen	Vast chemisch afval	2.2
Holglas	Glas	1.1
Hout	Hout	1.7
Houten koffielepeltjes	Restafval	1.4
Houten pallets	Hout	1.7
Houten verpakkingen	Hout	1.7
HPL-lampen	Vast chemisch afval	2.2
Huishoudglas	Glas	1.1
Humaan weefsel	Specifiek ziekenhuisafval (SZA)	2.3
I	Afvalstroom	Kaart nr.
Ijsazijn	Vloeibaar chemisch afval (organisch niet-halogeenhoudend)	2.1
Ijzerafval	Metaal	1.8
Ijzeren platen	Metaal	1.8
Incontinentiemateriaal, besmet	Specifiek ziekenhuisafval (SZA)	2.3
Incontinentiemateriaal met opgedroogde/geabsorbeerde excretia	Restafval	1.4
Indicatoren	Vloeibaar chemisch afval (organisch halogeenhoudend)	2.1
Infusievloeistof, restanten	Riool	n.v.t.
Infuusflessen, glas leeg	Glas	1.1
Infuusflessen, glas besmet of met restanten medicatie	Specifiek ziekenhuisafval (SZA)	2.3
Infuussystemen/zakken, inhoud besmet	Specifiek ziekenhuisafval (SZA)	2.3
Infuussystemen/zakken, kunststof, leeg of met min. hoeveelheden vloeibare verontreinigingen	Restafval	1.4
Infuusvloeistoffen	Riool	n.v.t.
Ingekapselde radioactieve bronnen	Radioactief afval	2.12
Injectienaalden	Specifiek ziekenhuisafval (SZA)	2.3
Inkt/inktpatronen	Klein gevaarlijk afval (KGA)	2.7
Inktpoeder	Restafval	1.4
Ionenwisselaar	Vast chemisch afval	2.2
Isolatieglas	Grof afval	1.6
Isopropanol	Vloeibaar chemisch afval (organisch niet-halogeenhoudend)	2.1
J	Afvalstroom	Kaart nr.
Jodide oplossing (water)	Vloeibaar chemisch afval (anorganisch zuur)	2.1
Jodium	Vloeibaar chemisch afval (organisch halogeenhoudend)	2.1
Jodiumtinctuur	Vloeibaar chemisch afval (organisch halogeenhoudend)	2.1
Jodoform	Vloeibaar chemisch afval (organisch halogeenhoudend)	2.1
Joodwaterstof oplossingen	Vloeibaar chemisch afval (anorganisch zuur)	2.1
Joysticks	Computerapparatuur	1.5

K	Afvalstroom	Kaart nr.
Kaas en kaaskorsten (keuken)	GFT/Swill	1.11
Kadavers, delen	Specifiek ziekenhuisafval (SZA)	2.3
Kadavers, dieren GGO's besmet	GGO- afval (Interne regeling EDC, 010-7043688)	2.6
Kadavers, grote dieren	Destructie (Interne regeling EDC, 010-7043688)	n.v.t.
Kadavers, kleine dieren	Specifiek ziekenhuisafval (SZA)	2.3
Kalium (metaal)	Vast chemisch afval (bijzonder risico)	2.2
Kaliumbichromaat	Vast chemisch afval (bijzonder risico)	2.2
Kantoormeubilair	Grof afval	1.6
Kapotte medische instrumenten	Specifiek ziekenhuisafval (SZA)	2.3
Karton, geplastificeerd	Restafval	1.4
Karton, schoon	Papier & Karton	1.2
Karton, vervuild	Restafval	1.4
Kartonnen drinkbekers	Restafval	1.4
Kartonnen dozen	Papier & Karton	1.2
Kartonnen verpakkingen	Papier & Karton	1.2
Kasten	Grof afval	1.6
Katheter, besmet	Specifiek ziekenhuisafval (SZA)	2.3
Katheter, niet besmet	Restafval	1.4
KCI (basisoplossing)	Riool	n.v.t.
Keramiek	Restafval	1.4
Kernechtrood oplossing	Vloeibaar chemisch afval (organisch halogeenhoudend)	2.1
Keukenafval	GFT/Swill	1.11
Kisten	Hout	1.7
Kit (restanten), niet uitgehard	Verf, lijm, kit en hars	2.10
Kit, uitgehard	Restafval	1.4
Kjeldahl destructie afval	Vloeibaar chemisch afval (anorganische base)	2.1
Kleding, besmet	Wasserij via WIP-richtlijnen (Unit Infectiepreventie, 010-7033875) of Specifiek ziekenhuisafval (SZA)	2.3
Kleding, EDC	Interne regeling (EDC, 010-7043688)	n.v.t.
Kleding, chemisch besmet	Wasserij of Vast chemisch afval	2.2
Kleding, vervuild	Wasserij of Restafval	1.4
Klein gevaarlijk afval	Klein gevaarlijk afval (KGA)	2.7
Klok, electr(on)isch	Wit- en bruingoed (WEB)	1.9
Knoopcel	Klein gevaarlijk afval (KGA)	2.7
Koel- en vriesapparatuur	Wit- en bruingoed (WEB)	1.9
Koelkasten	Wit- en bruingoed (WEB)	1.9
Koelvloeistof (CFK)	Vloeibaar chemisch afval (organisch halogeenhoudend)	2.1
Koffiebekers, plastic (leeg)	Restafval	1.4
Koffiebekers, karton (leeg)	Restafval	1.4
Koffiedik (keuken)	GFT/Swill	1.11
Koffiefilters (keuken)	GFT/Swill	1.11
Koffielepeltjes, hout of plastic	Restafval	1.4
Koffiezetapparaat	Wit- en bruingoed (WEB)	1.9
Koolstoffilter	Vast chemisch afval	2.2
Koperoxide (op drager)	Vast chemisch afval	2.2
Koperpoets	Restafval	1.4
Koperen leidingen	Metaal	1.8

Kopieerapparaat	Wit- en bruingoed (WEB)	1.9
Koptelefoon	Wit- en bruingoed (WEB)	1.9
Kozijnen	Grof afval	1.6
Krantenpapier	Papier & Karton	1.2
Kratten, hout	Hout	1.7
Kunstnier, besmet	Specifiek ziekenhuisafval	2.3
Kunstnier, niet besmet	Restafval	1.4
Kunststof	Restafval	1.4
Kunststof verpakkingen	Restafval	1.4
Kunststof verpakkingen, besmet	Specifiek ziekenhuisafval (SZA)	2.3
Kunststof verpakkingen, verontreinigd met gevaarlijke stoffen	Vast chemisch afval	2.2
Kweekplastic, besmet	Specifiek ziekenhuisafval (SZA)	2.3
Kweekplastic, schoon	Restafval	1.4
Kwikhoudende voorwerpen of apparatuur	Vast chemisch afval	2.2
Kwikjodide oplossing	Vloeibaar chemisch afval (bijzonder risico)	2.1
Kwiklampen, lagedruk, spaarlampen	Klein gevaarlijk afval (KGA)	2.7
Kwiklampen, lagedruk, tl-buizen	Tl-buizen	2.11
Kwiklampen, hogedruk	Vast chemisch afval	2.2
Kwik (resten)	Vast chemisch afval (bijzonder risico)	2.2
Kwikthermometer (gebroken)	Vast chemisch afval	2.2
L	Afvalstroom	Kaart nr.
Laboratoriumglas, besmet en/of scherp	Specifiek ziekenhuisafval (SZA)	2.3
Laboratoriumglas, geautoclaveerd	Glas	1.1
	Specifiek ziekenhuisafval (SZA)	2.3
Laboratoriumglas, radioactief besmet	Radioactief afval	2.12
Laboratoriumglas, schoon	Glas	1.1
Laboratoriumglas, verontreinigd met gevaarlijke stoffen	Verontreinigd glas	2.5
Lagedruk kwiklampen, spaarlampen	Klein gevaarlijk afval (KGA)	2.7
Lagedruk kwiklampen, tl-buizen	Tl-buizen	2.11
Lak	Verf, lijm, kit, hars	2.10
Lampen, gloei- en halogeenvlampen	Restafval	1.4
Lampen, HPL-lampen	Vast chemisch afval	2.2
Lampen, SON-lampen	Vast chemisch afval	2.2
Lampen, SOX-lampen	Vast chemisch afval	2.2
Lampen, spaarlampen	Klein gevaarlijk afval (KGA)	2.7
Lampen, tl-buizen	Tl-buizen	2.11
Lampen, UV-A / UV-B	Klein gevaarlijk afval (KGA)	2.7
	Vast chemisch afval	2.2
Laptops	Computerapparatuur	1.5

Lege pennen/stiften	Restafval	1.4
Lege spuitbussen	Restafval	1.4
Leidingen, koperen of loden	Grof afval	1.6
Lepeltjes, hout of kunststof	Restafval	1.4
Lijm, kantoor	Klein gevaarlijk afval (KGA)	2.7
Lijmen (restanten), niet uitgehard	Verf, lijm, kit en hars	2.10
Lijm, uitgehard	Restafval	1.4
Loden leidingen	Metaal	1.8
Lomustine	Specifiek ziekenhuisafval (SZA)	2.3
Lood	Vast chemisch afval	2.2
Loodnitraat	Vast chemisch afval	2.2
Loof	Extern bedrijf	n.v.t.
Luchtfilters, besmet	Specifiek ziekenhuisafval (SZA)	2.3
Luchtfilters (groot), geautoclaveerd	Grof afval	1.6
Luchtfilters (klein), geautoclaveerd	Restafval	1.4
Luchtfilters, radioactief besmet	Radioactief afval	2.12
Luchtfilters, verontreinigd met gevaarlijke stoffen	Vast chemisch afval	2.2
Luiers, besmet	Specifiek ziekenhuisafval (SZA)	2.3
Luiers met opgedroogde/geabsorbeerde excretia	Restafval	1.4
Lumilight Western blotting substrate	Vloeibaar chemisch afval (organisch niet-halogeenhoudend)	2.1
Lysorthol	Vloeibaar chemisch afval (organisch halogeenhoudend)	2.1
M	Afvalstroom	Kaart nr.
Maaghevelzakken	Restafval	1.4
Magnesium	Vast chemisch afval (bijzonder risico)	2.2
Magnetron	Wit- en bruingoed (WEB)	1.9
Markeerstift	Klein gevaarlijk afval (KGA)	2.7
Materialen, radioactief besmet	Radioactief afval	2.12
Materialen verontreinigd met gevaarlijke stoffen	Vast chemisch afval	2.2
Matrassen	Grof afval	1.6
May Grunwald oplossing	Vloeibaar chemisch afval (organisch niet-halogeenhoudend)	2.1
Medicijnen (vast/vloeibaar), niet over datum	Geneesmiddelen	2.4
Medicijnen, cytostatica	Specifiek ziekenhuisafval (SZA)	2.3
Medicijnen over datum	Specifiek ziekenhuisafval (SZA)	2.3
Medische apparatuur	Wit- en bruingoed (WEB)	1.9
Melfalan	Specifiek ziekenhuisafval (SZA)	2.3
Melkpakken	Restafval	1.4
Menselijke anatomische resten en orgaandelen	Specifiek ziekenhuisafval (SZA)	2.3
Mercaptanen	Vast chemisch afval (bijzonder risico)	2.2
Mesjes	Specifiek ziekenhuisafval (SZA)	2.3
Metaal, oud	Metaal	1.8

Metaalbewerkingafval	Metaal	1.8
Metalen onderdelen (kapot)	Metaal	1.8
Metalen verpakkingen	Metaal	1.8
Metalen verpakkingen, resten gevaarlijke stoffen	Vast chemisch afval	2.2
Metaalhydrides	Vast chemisch afval (bijzonder risico)	2.2
Metallisch kwik	Vast chemisch afval (bijzonder risico)	2.2
Methanol	Vloeibaar chemisch afval (organisch niet-halogenhoudend)	2.1
Methyleenblauw	Vloeibaar chemisch afval (organisch halogenhoudend)	2.1
Meubilair	Grof afval	1.6
Microbiologisch afval	Specifiek ziekenhuisafval (SZA)	2.3
Microbiologisch afval, geautoclaveerd	Restafval	1.4
	Specifiek ziekenhuisafval (SZA)	2.3
Micro organismen, genetisch gemodificeerd	GGO-afval	2.6
Mierenzuur	Vloeibaar chemisch afval (organisch niet-halogenhoudend)	2.1
Minerale olie	Oliehoudend afval	2.9
Mobiele telefoon	Wit- en bruingoed (WEB)	1.9
Modems	Computerapparatuur	1.5
Monitoren	Computerapparatuur	1.5
Motorolie	Oliehoudend afval	2.9
Muizen, computer	Computerapparatuur	1.5
Mustine	Specifiek ziekenhuisafval (SZA)	2.3
N	Afvalstroom	Kaart nr.
Naalden	Specifiek ziekenhuisafval (SZA)	2.3
Naalden, radioactief besmet	Radioactief afval	2.12
Nagellak	Klein gevaarlijk afval (KGA)	2.7
Natrium (metaal)	Vast chemisch afval	2.2
Natriumazide oplossing	Vloeibaar chemisch afval (organisch niet-halogenhoudend)	2.1
Natriumbicarbonaten	Riool	n.v.t.
Natriumchloriden (basisoplossing)	Riool	n.v.t.
Natriumhydroxide	Vloeibaar chemisch afval (anorganische base)	2.1
Natriumhypochloriet	Vloeibaar chemisch afval (anorganische base)	2.1
Natriumlampen, hogedruk/lagedruk	Vast chemisch afval	2.2
Natriumperoxide	Vast chemisch afval (bijzonder risico)	2.2
Natriumthiosulfaat	Vloeibaar chemisch afval (organisch niet-halogenhoudend)	2.1
Negatieven	Fotografisch afval	2.8
Neussonde	Restafval	1.4
Nitreuze zuren	Vloeibaar chemisch afval (anorganisch zuur)	2.1
Notebooks	Computerapparatuur	1.5
Notendoppen (keuken)	GFT/Swill	1.11
Notulen, vertrouwelijk	Papier, vertrouwelijk	1.3
O	Afvalstroom	Kaart nr.
Objectglasje, besmet	Specifiek ziekenhuisafval (SZA)	2.3

Objectglaasje, verontreinigd met gevaarlijke stoffen	Verontreinigd glas	2.5
Objectglaasje, schoon	Glas	1.1
Olie, afgewerkt	Oliehoudend afval	2.9
Olie, frituur	Aparte stroom in vaten, keuken	n.v.t.
Olie, restanten	Oliehoudend afval	2.9
Olie, smeerolie	Oliehoudend afval	2.9
Onderleggers, besmet	Specifiek ziekenhuisafval (SZA)	2.3
Onderleggers met opgedroogde/geabsorbeerde excretia	Restafval	1.4
Ongekookte maaltijdresten (keuken)	GFT/Swill	1.11
Ontwikkelaar/ontwikkelvloeistoffen	Fotografisch afval	2.8
Opaalglas	Restafval	1.4
Oplosmiddelen	Vloeibaar chemisch afval (organisch niet of wel halogeenhoudend)	2.1
Opraflex (besmet)	Specifiek ziekenhuisafval (SZA)	2.3
Ordnrs	Restafval	1.4
Orgaandelen	Specifiek ziekenhuisafval (SZA)	2.3
Organisch kwik	Vast chemisch afval (bijzonder risico)	2.2
Organisch peroxide	Vast chemisch afval (bijzonder risico)	2.2
Organisch vast afval	Vast chemisch afval (niet of wel halogeenhoudend)	2.2
Organisch vloeibaar afval	Vloeibaar chemisch afval (niet of wel halogeenhoudend)	2.1
Organische zuren	Vloeibaar chemisch afval (organisch niet-halogeenhoudend)	2.1
Organo-metaal verbindingen	Vloeibaar chemisch afval (organisch niet-halogeenhoudend)	2.1
Ordnrs en ringbanden	Restafval	1.4
Osmiumtetraoxide	Vloeibaar chemisch afval (anorganische zuur of bijzonder risico)	2.1
Osmium vast	Vast chemisch afval (bijzonder risico)	2.2
Oud papier	Papier & Karton	1.2
Oud metaal	Metaal	1.8
Overheadprojector	Wit- en bruingoed (WEB)	1.9
P	Afvalstroom	Kaart nr.
Pallets	Hout	1.7
Panfuran S	Specifiek ziekenhuisafval (SZA)	2.3
Papier	Papier & Karton	1.2
Papier, geplastificeerd	Restafval	1.4
Papier, vertrouwelijk	Papier, vertrouwelijk	1.3
Papier, vervuild	Restafval	1.4
Papieren verpakkingen	Papier & Karton	1.2
Papieren drinkbekertjes	Restafval	1.4
Papieren zakdoekjes, schoon	Papier & Karton	1.2
Papieren zakdoekjes, vervuild	Restafval	1.4
Paraffine, vast	Restafval	1.4
Paraformaldehyde oplossing	Vloeibaar chemisch afval (organisch niet-halogeenhoudend)	2.1
Pathogeen afval	Specifiek ziekenhuisafval (SZA)	2.3
Pennen, leeg	Restafval	1.4

Penlite	Klein gevaarlijk afval (KGA)	2.7
Permanganaat oplossing	Vloeibaar chemisch afval (anorganisch zuur)	2.1
Persoonlijke beschermingsmiddelen, besmet	Specifiek ziekenhuisafval (SZA)	2.3
Persoonlijke beschermingsmiddelen, chemisch besmet	Vast chemisch afval	2.2
Persoonlijke beschermingsmiddelen, GGO's besmet	GGO-afval	2.6
Persoonlijke beschermingsmiddelen, niet besmet	Restafval	1.4
Persoonlijke beschermingsmiddelen, radioactief besmet	Radioactief afval	2.12
Petroleum	Klein gevaarlijk afval (KGA)	2.7
Petroleumether	Vloeibaar chemisch afval (organisch niet-halogeenhoudend)	2.1
Piepschuim	Restafval	1.10
Piepschuim bekers	Restafval	1.4
Pikrine zuur, vloeistof	Vloeibaar chemisch afval (anorganisch zuur)	2.1
Pikrinezuur, vast	Vast chemisch afval (bijzonder risico, explosief!)	2.2
Pipetten, besmet	Specifiek ziekenhuisafval (SZA)	2.3
Pipetten, chemisch besmet	Vast chemisch afval	2.2
Pipetten, GGO's besmet	GGO-afval	2.6
Pipetten, radioactief besmet	Radioactief afval	2.12
Pipetten glas, niet besmet	Glas	1.1
Pipetten kunststof, niet besmet	Restafval	1.4
Planten, genetisch gemodificeerd	GGO-afval	2.6
Planten, kantoor	Restafval	1.4
Planten, tuinen en perken	Extern bedrijf	n.v.t.
Plasma, niet opgedroogd/geabsorbeerd	Specifiek ziekenhuisafval (SZA)	2.3
Plasma, opgedroogd/geabsorbeerd	Restafval	1.4
Plastic bekers	Restafval	1.4
Plastic bestek	Restafval	1.4
Plastic koffielepeltjes	Restafval	1.4
Plastic spuiten, besmet	Specifiek ziekenhuisafval (SZA)	2.3
Plastic spuiten, zonder naald, niet besmet	Restafval	1.4
Plastic zakjes	Restafval	1.4
Pleisters, besmet	Specifiek ziekenhuisafval (SZA)	2.3
Pleisters met opgedroogde/geabsorbeerde excretia	Restafval	1.4
PL-lampen (spaarlampen)	Klein gevaarlijk afval (KGA)	2.7
Poetslappen, verontreinigd met gevaarlijke stoffen	Vast chemisch afval	2.2

Porselein	Restafval	1.4
Positieven (dia's)	Fotografisch afval	2.8
Potten, besmet	Specifiek ziekenhuisafval (SZA)	2.3
Potten, GGO's besmet	GGO-afval	2.6
Potten, radioactief besmet	Radioactief afval	2.12
Potten, glas, leeg of met min. hoeveelheden vloeibare verontreinigingen	Glas	1.1
Potten, glas, verontreinigd met gevaarlijke stoffen	Verontreinigd glas	2.5
Potten, kunststof, leeg of met min. hoeveelheden vloeibare verontreinigingen	Restafval	1.4
Potten, kunststof verontreinigd met gevaarlijke stoffen	Vast chemisch afval	2.2
Printerpapier	Papier & Karton	1.2
Printerpapier, vertrouwelijk	Papier, vertrouwelijk	1.3
Printers	Computerapparatuur	1.5
Printerlinten/poeder	Restafval	1.4
Producten (voor een deel) bestaande uit metaal	Metaal	1.8
Procarbazine hydrochloride	Specifiek ziekenhuisafval (SZA)	2.3
Proefdieren, klein	Specifiek ziekenhuisafval (SZA)	2.3
Proefdieren, GGO's besmet	GGO-afval of Interne regeling (EDC, 010-7043688)	2.6
Proefdieren, groot, voor destructie aangeboden	Interne regeling (EDC, 010-7043688)	n.v.t.
Puin	Aannemer	n.v.t.
Pyrex glas	Restafval	1.4
R	Afvalstroom	Kaart nr.
Radiatoren	Metaal	1.8
Radio's	Wit- en bruingoed (WEB)	1.9
Radioactief afval	Radioactief afval	2.12
Radioactieve bronnen, defect	Radioactief afval	2.12
Radioactieve bronnen, gebruikperiode overschreden	Radioactief afval	2.12
Radioactieve materialen	Radioactief afval	2.12
Radioactieve stoffen	Radioactief afval	2.12
Reageerbuisen, besmet	Specifiek ziekenhuisafval (SZA)	2.3
Reageerbuisen, glas, leeg	Glas	1.1
Reageerbuisen, glas verontreinigd met gevaarlijke stoffen	Verontreinigd glas	2.5
Reageerbuisen, kunststof, leeg	Restafval	1.4
Receptal liners (goed afgesloten)	Restafval	1.4
Rekenmachine	Wit- en bruingoed (WEB)	1.9
Rekeningen, vertrouwelijk	Papier, vertrouwelijk	1.3
Remover	Klein gevaarlijk afval (KGA)	2.7
Remvloeistof	Vloeibaar chemisch afval (organisch niet-halogeenhoudend)	2.1
Ribbelkarton	Papier & Karton	1.2

Ringbanden	Restafval	1.4
Röntgenfoto's	Fotografisch afval	2.8
Rubber (o.a. slang)	Restafval	1.4
Ruiten	Grof afval	1.6
S	Afvalstroom	Kaart nr.
Salpeterzuur	Vloeibaar chemisch afval (anorganisch zuur)	2.1
Sanitair papier	Toilet	n.v.t.
Sappakken	Restafval	1.4
Scalpels	Specifiek ziekenhuisafval (SZA)	2.3
Scanners	Computerapparatuur	1.5
Scherpe voorwerpen	Specifiek ziekenhuisafval (SZA)	2.3
Scherpe voorwerpen, GGO's besmet	GGO-afval	2.6
Schillen (keuken)	GFT/Swill	1.11
Schimmels, besmet afval	Specifiek ziekenhuisafval (SZA)	2.3
Schoensmeer	Restafval	1.4
Schoon glas	Glas	1.1
Schoonmaakmiddel, alkalisch	Vloeibaar chemisch afval (anorganische base)	2.1
Schoonmaakmiddel, organisch	Vloeibaar chemisch afval (organisch niet-halogeenhoudend)	2.1
Schoonmaakmiddel, vloeibaar	Verdund in riool	n.v.t.
Schrijfpapier	Papier & Karton	1.2
Schrijfpapier, vertrouwelijk	Papier, vertrouwelijk	1.3
Schuimrubber	Restafval	1.4
Selenium	Vloeibaar chemisch afval (anorganische base)	2.1
Semustine	Specifiek ziekenhuisafval (SZA)	2.3
Serum, niet opgedroogd/geabsorbeerd	Specifiek ziekenhuisafval (SZA)	2.3
Serum, opgedroogd/geabsorbeerd	Restafval	1.4
Serviesgoed	Restafval	1.4
Sheets	Restafval	1.4
Silica gel of poeder	Vast chemisch afval	2.2
Siliconen	Restafval	1.4
Slangen (kunststof/ rubber)	Restafval	1.4
SL-lampen (spaarlampen)	Klein gevaarlijk afval (KGA)	2.2
Smeerolie	Oliehoudend afval	2.9
Snelontkalker	Restafval	1.4
Snoeiafval	Extern bedrijf	n.v.t.
Soda Lime	Vast chemisch afval	2.2
SON-lampen	Vast chemisch afval	2.2
Sonde, besmet	Specifiek ziekenhuisafval (SZA)	2.3
Sonde, niet besmet	Restafval	1.4
SOX-lampen	Vast chemisch afval	2.2
Spaanplaat	Grof afval	1.6
Spaarlampen	Klein gevaarlijk afval (KGA)	2.7
Spiegels, groot	Grof afval	1.6
Spiegels, klein	Restafval	1.4
Spikes (in infuuszak), plastic, besmet	Specifiek ziekenhuisafval (SZA)	2.3

Spikes (in infuuszak), plastic, niet besmet	Restafval	1.4
Spikes (los), metaal van zijlijntjes	Specifiek ziekenhuisafval (SZA)	2.3
Spiritus	Klein gevaarlijk afval (KGA)	2.7
Spoelvoeistof, restanten	Riool	n.v.t.
Spuitbussen, leeg	Restafval	1.4
Spuitbussen met restanten gevaarlijke stoffen	Klein gevaarlijk afval (KGA)	2.7
Spuiten, besmet	Specifiek ziekenhuisafval (SZA)	2.3
Spuiten, met naald	Specifiek ziekenhuisafval (SZA)	2.3
Spuiten, kunststof, zonder naald, niet besmet	Restafval	1.4
Statussen	Papier, vertrouwelijk	1.3
Steen	Aannemer	n.v.t.
Stiften, leeg	Restafval	1.4
Stoelen	Grof afval	1.6
Stofzuigers	Wit- en bruingoed (WEB)	1.9
Stomazakken, leeg	Restafval	1.4
Stoppen	Restafval	1.4
Sublimaat gazen	Vast chemisch afval	2.2
Sublimaat vloeistof	Vloeibaar chemisch afval (anorganische base)	2.1
T	Afvalstroom	Kaart nr.
Tafels	Grof afval	1.6
Takken	Extern bedrijf	n.v.t.
Tape (geluid/beeld)	Restafval	1.4
Telefoons (mobiel)	Wit- en bruingoed (WEB)	1.9
Telefoongidsen	Papier & Karton	1.2
Televisies	Wit- en bruingoed (WEB)	1.9
Terpentine	Klein gevaarlijk afval (KGA)	2.7
Tetrachloorkoolstof	Vloeibaar chemisch afval (organisch halogeenhoudend)	2.1
Textiel, besmet	Wasserij via WIP-richtlijnen (Unit Infectiepreventie, 010-4635035) of Specifiek ziekenhuisafval (SZA)	2.3
Textiel, EDC	Interne regeling (EDC, 010-7043688)	n.v.t.
Textiel, schoon	Restafval	1.4
Textiel, verontreinigd met gevaarlijke stoffen	Wasserij of Vast chemisch afval	2.2
Textiel, vervuild	Wasserij of Restafval	1.4
Theezakjes (keuken)	GFT/Swill	1.11
Theezakjes	Restafval	1.4
Thermisch glas	Restafval	1.4
Thermische olie	Oliehoudend afval	2.9
Thermometer (digitaal), zonder batterij	Restafval	1.4
Thermometer (kwik)	Vast chemisch afval	2.2
Thermopane (isolatieglas)	Grof afval	1.6
Thermoskan	Restafval	1.4
Thinner	Klein gevaarlijk afval (KGA)	2.7

Thorax drainage systeem, leeg of met min. hoeveelheden vloeibare verontreinigingen	Restafval	1.4
Thorax drainage systeem, inhoud besmet	Specifiek ziekenhuisafval (SZA)	2.3
Tijdschriften	Papier & Karton	1.2
Tissue's, besmet	Specifiek ziekenhuisafval (SZA)	2.3
Tissue's, GGO besmet	GGO-afval	2.6
Tissue's, niet besmet	Restafval	1.4
Tissue's, radioactief besmet	Radioactief afval	2.12
Tissue's, verontreinigd met gevaarlijke stoffen	Vast chemisch afval	2.2
TI-armatuur	Wit- en bruingoed (WEB)	1.9
TI-buizen	TI-buizen	2.11
TI-buizen, gebroken	Verontreinigd glas	2.5
Toedieningssystemen, besmet	Specifiek ziekenhuisafval	2.3
Toedieningssystemen, leeg of met min. hoeveelheden vloeibare verontreinigingen	Restafval	1.4
Toedieningssystemen, met restanten cytostatica of medicatie	Specifiek ziekenhuisafval	2.3
Toetsenborden	Computerapparatuur	1.5
Tolueen	Vloeibaar chemisch afval (organisch niet-halogeenhoudend)	2.1
Toluidine blauw oplossing	Vloeibaar chemisch afval (organisch niet-halogeenhoudend)	2.1
Toner (kopieer/printapparaat)	Klein gevaarlijk afval (KGA)	2.7
Tonerpoeder	Restafval	1.4
Toner, vloeibaar	Klein gevaarlijk afval (KGA)	2.7
Transmissieolie	Oliehoudend afval	2.9
Trichloorazijnzuur	Vloeibaar chemisch afval (organisch halogeenhoudend)	2.1
Trichloorethaan	Vloeibaar chemisch afval (organisch halogeenhoudend)	2.1
Trichloorethyleen	Vloeibaar chemisch afval (organisch halogeenhoudend)	2.1
Tuinafval	Extern bedrijf	n.v.t.
Tuner	Wit- en bruingoed (WEB)	1.9
U	Afvalstroom	Kaart nr.
Uramustine	Specifiek ziekenhuisafval (SZA)	2.3
Uranylacetaat	Vast chemisch afval (bijzonder risico)	2.2
Urine	Riool	n.v.t.
UV-A en B lampen	Klein gevaarlijk afval (KGA)	2.7
	Vast chemisch afval	2.2
V	Afvalstroom	Kaart nr.
Vaatwasmachine	Wit- en bruingoed (WEB)	1.9
Vast chemisch afval	Vast chemisch afval	2.2
Vaten, metaal	Metaal	1.8
Ventilatieapparatuur	Wit- en bruingoed (WEB)	1.9
Verbandmiddelen, besmet	Specifiek ziekenhuisafval (SZA)	2.3
Verbandmiddelen, GGO's besmet	GGO-afval	2.6

Verbandmiddelen met opgedroogde/geabsorbeerde excretia	Restafval	1.4
Verfblik, leeg	Metaal	1.8
Verfblik, met niet uitgeharde restanten	Verf, lijm, kit en hars	2.10
Verfblik met uitgeharde restanten	Metaal	1.8
Verf (restanten), niet uitgehard	Verf, lijm, kit en hars	2.10
Verf, uitgehard	Restafval	1.4
Verontreinigd glas	Verontreinigd glas	2.5
Verpakkingsglas, besmet	Specifiek ziekenhuisafval (SZA)	2.3
Verpakkingsglas, geautoclaveerd	Glas	1.1
	Specifiek ziekenhuisafval (SZA)	2.3
Verpakkingsglas, leeg	Glas	1.1
Verpakkingsglas, met restanten medicatie	Specifiek ziekenhuisafval (SZA)	2.3
Verpakkingsglas, radioactief besmet	Radioactief afval	2.12
Verpakkingsglas, verontreinigd met gevaarlijke stoffen	Verontreinigd glas	2.5
Verpakkingsmateriaal, besmet	Specifiek ziekenhuisafval (SZA)	2.3
Verpakkingsmateriaal, hout	Hout	1.7
Verpakkingsmateriaal, karton	Papier & Karton	1.2
Verpakkingsmateriaal, kunststof	Restafval	1.4
Verpakkingsmateriaal, metaal	Metaal	1.8
Verpakkingsmateriaal, met restanten chemicaliën	Vast chemisch afval	2.2
Verpakkingsmateriaal, met restanten medicatie	Specifiek ziekenhuisafval (SZA)	2.3
Verpakkingsmateriaal, papier	Papier & Karton	1.2
Verpakkingsmateriaal, radioactief besmet	Radioactief afval	2.12
Verpleegartikelen, besmet	Specifiek ziekenhuisafval (SZA)	2.3
Verpleegartikelen, GGO's besmet	GGO-afval	2.6
Verpleegartikelen met opgedroogde/geabsorbeerde excretia	Restafval	1.4
Versterker	Wit- en bruingoed (WEB)	1.9
Vertrouwelijk papier	Papier, vertrouwelijk	1.3
Vervuild karton/ papier	Restafval	1.4
Verwarmingen	Metaal	1.8
Vet, bakvet	Aparte stroom in vaten, keuken	n.v.t.
Vet, frituurvet	Aparte stroom in vaten, keuken	n.v.t.
Videoapparatuur	Wit- en bruingoed (WEB)	1.9
Videobanden	Restafval	1.4
Viltstiften, leeg	Restafval	1.4
Viraal besmet afval	Specifiek ziekenhuisafval (SZA)	2.3
Visresten (graten, schelpen) (keuken)	GFT/Swill	1.11

Vlakglas, groot	Grof afval	1.6
Vlakglas, klein	Glas	1.1
Vleesresten (keuken)	GFT/Swill	1.11
Vloeibaar chemisch afval	Vloeibaar chemisch afval	2.1
Vloeibaar chemisch afval, radioactief besmet	Radioactief afval	2.12
Vloerbedekking	Grof afval	1.6
Voedingsbodem besmet	Specifiek ziekenhuisafval (SZA)	2.3
Voedingsbodem, niet besmet/ gesteriliseerd	Restafval	1.4
Vrieskisten of -kasten	Wit- en bruingoed (WEB)	1.9
W	Afvalstroom	Kaart nr.
Wasbenzine	Vloeibaar chemisch afval (organisch niet-halogeenhoudend)	2.1
Wasdrogers	Wit- en bruingoed (WEB)	1.9
Wasmachines	Wit- en bruingoed (WEB)	1.9
Waterkokers	Wit- en bruingoed (WEB)	1.9
Waterstoffluoride	Vloeibaar chemisch afval (anorganisch zuur, geconcentreerd bijzonder risico)	2.1
Waterstofperoxide	Vloeibaar chemisch afval (bijzonder risico)	2.1
W.C. - papier	Toilet	n.v.t.
Wonddrainage set, inhoud besmet	Specifiek ziekenhuisafval (SZA)	2.3
Wonddrainage set, leeg of met min. hoeveelheden vloeibare verontreinigingen	Restafval	1.4
Wondverbanden, besmet	Specifiek ziekenhuisafval (SZA)	2.3
Wondverbanden met opgedroogde/geabsorbeerde excretia	Restafval	1.4
Wondvocht, opgedroogd/geabsorbeerd	Restafval	1.4
Wondvocht, besmet of niet opgedroogd/geabsorbeerd	Specifiek ziekenhuisafval (SZA)	2.3
Wound manager, inhoud besmet	Specifiek ziekenhuisafval (SZA)	2.3
Wound manager, leeg of met min. hoeveelheden vloeibare verontreinigingen	Restafval	1.4
X	Afvalstroom	Kaart nr.
Xyleen	Vloeibaar chemisch afval (organisch niet-halogeenhoudend)	2.1
Z	Afvalstroom	Kaart nr.
Zakdoekjes	Restafval	1.4
Zakken bloed, inhoud besmet	Specifiek ziekenhuisafval (SZA)	2.3
Zakken bloed, leeg of met min. hoeveelheden vloeibare verontreinigingen	Restafval	1.4
Zilvernitraatoplossing	Vloeibaar chemisch afval (anorganisch zuur)	2.1
Zilverpoets	Restafval	1.4

Zoutzuur	Vloeibaar chemisch afval (anorganisch zuur)	2.1
Zuivelpakken	Restafval	1.4
Zure fosfatase mengsel	Vloeibaar chemisch afval (organisch niet-halogeenhoudend)	2.1
Zure oplossing	Vloeibaar chemisch afval (anorganisch zuur)	2.1
Zware metalen in alkalische oplossing	Vloeibaar chemisch afval (anorganische base)	2.1
Zware metalen in zure oplossing	Vloeibaar chemisch afval (anorganisch zuur)	2.1
Zwavelkoolstof	Vast chemisch afval	2.2
Zwavelzuur	Vloeibaar chemisch afval (anorganisch zuur)	2.1
Zwavelzuur rokend	Vloeibaar chemisch afval (bijzonder risico)	2.1

Bijlage 7:

Informatieblad Septodry

Bijlage 7: Informatieblad Septodry

Informatieblad SEPTODRY absorptiemiddel

T.b.v. gebruikers van SEPTODRY

Waar dient u op te letten?



De ADR Richtlijn Infectieuze Afvalstoffen geeft aan:

- Men is verplicht afdoende absorptiemateriaal in specifiek ziekenhuis afvalvaten te deponeren alvorens de vaten af te voeren. Door het gebruik van SEPTODRY voldoet u direct aan deze richtlijn.
- Ieder SEPTODRY zakje (25 gram) is voldoende voor het absorberen van 3,5 liter leidingwater of ca. 0,6 liter bloed.
- Deponeer in ieder specifiek ziekenhuis afval vat een of meerdere zakjes SEPTODRY.
- Scheur de zakjes niet open, de zakjes zelf worden volledig geabsorbeerd.
- Het granulaat in het zakje blijft absorberend totdat het volledig is verzadigd.
- Raadpleeg degene die binnen uw instelling verantwoordelijk is voor het specifiek ziekenhuis afval in geval van vragen over het juiste gebruik van SEPTODRY.

Bijlage 8: Afkortingen

ADR	Franse titel van het Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route".
AMK'er	Arbo- en milieucontactpersoon
BVF	Biologische-veiligheidsfunctionaris
DCMR	Milieudienst Rijnmond
EDC	Erasmus Dierexperimenteel Centrum
Eural	Europese afvalstoffenlijst
Geautoclaveerd materiaal	Stoffen die op een gevalideerde methode (door temperatuurverhoging) zijn ontsmet.
GFT	Groente-, Fruit-, en Tuinafval
GGO's	Genetisch gemodificeerde organismen
Hazard (H)zinnen en Precautionary(P)-zinnen	= In de bijlagen III en IV van de Europese stoffenrichtlijn (67/548/EEG) staan de zogenaamde Hazard (H)zinnen en Precautionary(P)-zinnen. De H-zinnen zijn veiligheidsaanbevelingen ten aanzien van gevaarlijke stoffen en preparaten. De P-zinnen zijn waarschuwingzinnen over bijzondere
KGA	Klein gevaarlijk afval
Lab	Laboratorium
LWCA	Landelijke Werkgroep Chemisch Afval (categorie I t/m VI)
MVF	Milieuveiligheidsfunctionaris
PGS	Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen
Recycling	Het terugwinnen en opnieuw voor gebruik geschikt maken van grondstoffen uit afval.
SBE	Stralingsbeschermingseenheid
Swill	Gekookte etensresten
SZA	Specifiek ziekenhuisafval
TI-buis	Tube luminescent, "lichtgevende buis"
UNIP	Unit Infectiepreventie
UN-nummer	Het stofidentificatienummer of "UN-nummer" is een getal van vier cijfers dat een gevaarlijke stof identificeert tijdens het transport, volgens de voorschriften van de Verenigde Naties.
WEB	Wit- en bruingoed
Wm	Wet milieubeheer
Wms	Wet milieugevaarlijke stoffen
Wvo	Wet verontreiniging oppervlaktewater
ZAVIN	Ziekenhuis Afval Verwerkingsinstallatie Nederland