

05.34 **SCHOONMAKEN EN PREVENTIEF ONDERHOUD NIEUW WERK**

05.34.19-a **VERWIJDEREN VERONTREINIGINGEN NIEUW WERK**

0. **VERWIJDEREN VERONTREINIGINGEN NIEUW WERK - SCHOONMAKEN**

Door de aannemer dient, in overleg met de directie, op de volgende wijze te zijn schoongemaakt:

- *cleanrooms moeten gebruiksgereed opgeleverd worden conform de betreffende ISO-klasse.*
- *stukadoorwerken schoonmaken, zo nodig sauzen.*
- *tegelvloeren en gecoate vloeren dweilen.*
- *vloeren vegen en zuigen*
- *overig tegelwerk en schildenwerk op hout en metaal nat afnemen.*
- *ruiten binnen en buiten wassen en zemen.*
- *corrosievast stalen, aluminium en geëmailleerde onderdelen nat afnemen.*
- *mortelresten verwijderen.*
- *sanitair, wanden, hang- en sluitwerk, systeemplafonds en vloeren smet- en spatvrij opleveren.*
- *alles stickervrij, merktekenvrij en krasvrij opleveren; eventuele graffiti verwijderen.*
- *alle installaties nat afnemen.*
- *het terrein opruimen, schoonmaken en terugbrengen in de staat waarin het verkeerde bij beschikbaarstelling e.e.a. in overleg met en ter goedkeuring van directie en opdrachtgever.*

Tijdstip van uitvoering: vóór de oplevering.

Op de dag van opnemng moet het voltooide werk (inclusief verborgen ruimten zoals o.a. boven plafond, kanalen, putten enz.), het werkterrein, de in gebruik gegeven ruimten en de tengevolge van de uitvoering van het werk verontreinigde eigendommen van de opdrachtgever zijn schoongemaakt.

.01 **BOUWDELEN/INSTALLATIEDELEN, ALGEMEEN**

Schoonmaken gebouw.

.02 **TERREINVERHARDING**

Schoonmaken terrein.
