





BuildingG

Thuis in de toekomst



SCHOLENBOWMAATJE

[BLADERBOEK](#)[VEELGESTELDE VRAGEN](#)[INLOGGEN](#)[REGISTREREN](#)

REGISTREREN

Gebruikersnaam

BuildinG demo

Wachtwoord

.....



Herhaal wachtwoord

.....



Naam

Bob de Bouwer

Email

scholenbouwmaatje@building.nl

Organisatie

Stichting BuildingG

→ REGISTREREN



SCHOLENBOWMAATJE

BLADERBOEK

VEELGESTELDE VRAGEN

PROJECT

Nieuw project

Projectnaam

Test schoolproject

nieuwbouw

bestaande bouw

combinatie nieuw- en bestaande bouw

→ MAAK PROJECT



SCHOLENBOUWMAATJE

BLADERBOEK

VEELGESTELDE VRAGEN

PROJECT

- ☐ baby's en peuters 0-2
- ☐ peuters 2-4
- ☐ basisschoolleerlingen 4-12
- ☐ middelbare scholieren 12-18
- ☐ passend onderwijs
- ☐ eigen gymnastieklokaal
- ☐ combinatie met andere functionaliteiten
- ☐ theorieonderwijs 16+
- ☐ beroepsonderwijs 16+

→ MAAK PROJECT



TEST SCHOOLPROJECT

NIEUWBOUW

PROCES

BELEVING

LOCATIE

FUNCTIES

GEZOND

DUURZAAM

HUDIGE FASE

initiatiefase

PROCES

opstarten

✓ projectvoorbereiding

✓ referentiegebouwen

projectdoelstelling

projectresultaat

✓ hightech vs. lowtech

✓ circulair bouwen

vastgoedstrategie


✓ **projectorganisatie**

✓ **werkwijze**

budget

ambities

controles





TEST SCHOOLPROJECT

NIEUWBOUW



PROCES

BELEVING

LOCATIE

FUNCTIES

GEZOND

DUURZAAM

HUDIGDE FASE

initiatiefase

definitiefase

schetsontwerp

voorlopig ontwerp

definitief ontwerp

technisch ontwerp of bestek

bouw

1e oplevering

2e oplevering

1e jaar gebruik

gebruik


hergebruik

demontage

budget

ambities

controles





TEST SCHOOLPROJECT

NIEUWBOUW



PROCES

BELEVING

LOCATIE

FUNCTIES

GEZOND

DUURZAAM

HUIDIGE FASE

initiatiefase

PROCES

opstarten

✓ projectvoorbereiding

✓ referentiegebouwen

projectdoelstelling

projectresultaat

✓ hightech vs. lowtech

✓ circulair bouwen

vastgoedstrategie

✓ projectorganisatie

✓ werkwijze

budget

PROCES / opstarten

projectvoorbereiding?

Er zijn geen aandachtspunten gevonden voor projectvoorbereiding in deze fase

Specifieke ambitie voor: projectvoorbereiding



Notities voor projectvoorbereiding

B *I* U 

 OPSLAAN

projectvoorbereiding

Aan elk ontwerp- en/of bouwtraject doen allerlei mensen mee met totaal verschillende achtergronden. Een deel hiervan zijn professionals die uit hoofde van hun vak een dergelijk traject al vaker hebben doorlopen, maar er zijn ook altijd een aantal gebruikers die nog nooit in een bouw- of ontwerpproces participeerden. Om met name de laatste groep te helpen zijn praktische tips verzameld.



TEST SCHOOLPROJECT

NIEUWBOUW



PROCES

BELEVING

LOCATIE

FUNCTIES

GEZOND

DUURZAAM

HUIDIGE FASE

definitief ontwerp

GEZOND

lucht

licht

daglicht

helderheidswering

zonwering

kunstlicht

energie-efficiënt licht

geluid

temperatuur

hygiëne

dampen

veiligheid

GEZOND / licht

zonwering?

gebouwontwerp



daglicht en zonwering afgestemd

Ontworpen daglichtoplossing is (integraal) afgestemd met zonwerende voorzieningen [Kwaliteitskader PO D1g/VO D1f > zie D8].

advies



zonwering in lichtstraten

Lichtstraten zijn voorzien van zonwering [Kwaliteitskader PO D8g/VO D8h].

advies



zonwering in combinatie met ventilatie

Ventilatieopeningen bevinden zich niet achter zonwering [Kwaliteitskader PO/VO D4g].

advies



zonwering in combinatie met ramen

Te openen raamdelen zijn tegelijkertijd met buitenzonwering te gebruiken [Kwaliteitskader PO/VO D3c].

advies



zonwering combineren met spui

De spuiventilatievoorzieningen (te openen raamdelen) zijn tegelijkertijd met de buitenzonwering te gebruiken. De luchtstroom wordt niet door bijv. screens belemmert [Frisse Scholen C/B/A = Kwaliteitskader PO/VO].

eis

techniek



zonwering automatisch

Buitenzonwering is automatisch en vanuit de onderwijsruimte bedienbaar (of te overrulen) [Kwaliteitskader PO/VO D8c].

advies



zonwering zongevoelig

Buitenzonwering is voorzien van centrale zongevoelige programmering, glazenwaaier en stormschakeling [Kwaliteitskader PO/VO D8d].

advies



TEST SCHOOLPROJECT

NIEUWBOUW



PROCES

BELEVING

LOCATIE

FUNCTIES

GEZOND

DUURZAAM

HUIDIGE FASE

definitief ontwerp ▼

GEZOND

lucht ▼

licht ▼

geluid ▼

temperatuur ▼

hygiëne ▼

dampen ▲

✓ vocht

uitwaseming materialen

uitstoot apparaten

roken

veiligheid ▼

GEZOND / dampen

roken?

techniek

☐ afsluitbare rookruimte op onderdruk

Mocht men roken binnen de school toe willen staan, dan moet worden voorzien in een afsluitbare rookruimte met eigen afzuigstelsel waardoor de ruimte op onderdruk staat ten opzichte van de omliggende ruimten [Frisse Scholen C/B/A]. optie

Specifieke ambitie voor: roken



Notities voor roken

B *I* U ↺

 OPSLAAN