Opdrachtgever:	Stichting Beheer Kindcentra SBK
Projectnaam:	de Terp 78, 5241 KB te Rosmalen
Datum:	31-8-2020
Fase:	Bestek
Status:	V00
Onderdeel:	Verlichting
Projectnummer Markkant:	1012019

Aandachts punten:
Bij aansluiten zorgen dat de schakeldraad van de sensor de reguliere schakelaar voed.
Geen lucht afzuiging via de licht armaturen.

MARKKANT
Advies & Projectmanagement

Nr.	Naam ruimte	**Niet vervangen**	**LED bestaand**	**Armatuur bestaand**	Schakelaar	Serie Schakelaar	Dimmer	Bewegingsmelder	Lichtniveau	Spot	60x60 inb armatuur	30x120 inb armatuur	40x120 inb armatuur	60x120 inb armatuur	Inbouw armatuur	Opbouw armatuur	Wieland stekker	Euro stekker	Lichtbron PLL	Lichtbron PLC	Lichtbron PLS	Lichtbron TL	Gloeilamp	Hallogeen	Lichtbron LED	Wattage	Systeem plafond	Vast plafond	Hoogte plafond	***Situatie Nieuw:***	Lichtmnveau	Inbouw	Opbouw	Wieland	Eurostekker	Aanpassen plafond	Armatuurcode armaturenboek	Aantal armaturen	Opmerkinger
					Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Lux	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Watt			m		Lux	Aantal	Aantal					Code	Aantal		
B1.01	Leslokaal				2			2	450		10							x					4				18	60x60		3		300	x			x		A1	10	
B1.02	Leslokaal				2			2	450		9							x					4				18	60x60		3		300	x			x		A1	9	
B1.03	Leslokaal				2			2	450		10							x					4				18	60x60		3		300	x			x		A1	10	
B1.04	Leslokaal				2			2	450		9							x					4				18	60x60		3		300	x			x		A1	9	
B1.05	Leslokaal				2			2	450		9							x					4				18	60x60		3		300	x			x		A1	9	
B1.06	Leslokaal				2			2	450		9							x					4				18	60x60		3		300	x			x		A1	9	
B1.07	Leslokaal				2			2	450		9							x					4				18	60x60		3		300	x			x		A1	9	
B1.08	Leslokaal				2			2	450			8						x					4				18	60x60		3		300	x			x		B1	8	
B1.09	Kantoorruimte				2					4								x	2								18	60x60				300	x			x	x	A1	4	
B1.10	Pantry				1					2								x	2								18	60x60				200	x			x	x	A1	2	
B1.11	Garderobe	x	x																									60x60				200								
B1.12	Toilet	x	x																									60x60				200								
B1.13	Toilet	x	x																									60x60				200								
B1.14	Toilet	x	x																									60x60				200								
B1.15	Toilet	x	x																									60x60				200								
B1.16	Toilet	x	x																									60x60				200								
B1.17	Berging				1											1								1			60	60x60				200		x			x	H	1	
B1.18	Berging				1											2							4				58	60x60				200		x			x	H	2	
B1.19	Concierge				1						2						x						4				36	60x60				300	x			x		A1	2	
B1.20	Berging				1											2							4				58	60x60				200		x			x	H	2	
B1.21	Kantoorruimte				1						1						x						2				36	60x60				300	x			x	x	A1	1	
B1.22	Kantoorruimte				1						2						x						4				36	60x60				300	x			x	x	A1	2	
B1.23	Entree	x	x																									60x60				100								
B1.24	Toilet	x	x																									60x60				200								
B1.25	Toilet	x	x																									60x60				200								
B1.26	Garderobe	x	x																									60x60				100								
B1.27	Hal	x	x																									60x60				100								
B1.28	Gang	x	x																									60x60				100								
B1.28A	Leslokaal										8							x											x			300	x			x		A1a	8	
B1.29	Gang															6							12				58	60x60				100		x				A1a	6	
B1.30	Hal															6							12				58	60x60				100		x				A1a	6	
B1.31	Computerruimte															3							6				58	60x60				300		x				A1a	3	
B1.32	Gang										2							x										60x60				100	x			x		A1a	2	
B1.33	werkkast															1											60	60x60				200		x				A1a	1	
B1.34	Kantine				2					12								x	24								18	60x60				200	x				x	C1	12	

Opdrachtgever:	Stichting Beheer Kindcentra SBK
Projectnaam:	de Terp 78, 5241 KB te Rosmalen
Datum:	31-8-2020
Fase:	Bestek
Status:	V00
Onderdeel:	Verlichting
Projectnummer Markkant:	1012019

Aandachts punten:
Bij aansluiten zorgen dat de schakeldraad van de sensor de reguliere schakelaar voed.
Geen lucht afzuiging via de licht armaturen.

MARKKANT
Advies & Projectmanagement

Nr.	Naam ruimte	**Niet vervangen**	**LED bestaand**	**Armatuur bestaand**	Schakelaar	Serie Schakelaar	Dimmer	Bewegingsmelder	Lichtniveau	Spot	60x60 inb armatuur	30x120 inb armatuur	40x120 inb armatuur	60x120 inb armatuur	Inbouw armatuur	Opbouw armatuur	Wieland stekker	Euro stekker	Lichtbron PLL	Lichtbron PLC	Lichtbron PLS	Lichtbron TL	Gloeilamp	Hallogeen	Lichtbron LED	Wattage	Systeem plafond	Vast plafond	Hoogte plafond	***Situatie Nieuw:***	Lichtnniveau	Inbouw	Opbouw	Wieland	Eurostekker	Aanpassen plafond	Armatuurcode armaturenboek	Aantal armaturen	Opmerkinger
					Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Lux	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Watt			m		Lux	Aantal	Aantal				Code	Aantal		
G1.01	Entree	x	x														x													100				x					
G1.01A	Gasmeter	x	x														x													200				x					
G1.02	Meterkast	x	x														x													200				x					
G1.03	werkkast	x	x														x													200				x					
G1.04	Gang	x	x														x													100				x					
G1.05	Kleedlokaal	x	x														x													200				x					
G1.06	Toilet	x	x														x													200				x					
G1.07	Docent	x	x														x													300				x					
G1.08	pantry	x	x														x													200				x					
G1.09	Gymzaal	x	x														x													300				x					
G1.10	Toestellenberging	x	x														x													300				x					
G1.11	Kast	x	x														x													200				x					
G1.12	Douche	x	x														x													200				x					
G1.13	Kleedlokaal	x	x														x													200				x					
G1.14	Toilet	x	x														x													200				x					
G1.15	Invalide toilet	x	x														x													200				x					
G1.16	Docent	x	x														x													300				x					
G1.17	Kleedlokaal	x	x														x													200				x					
G1.18	Toilet	x	x														x													200				x					
G1.19	Gymzaal	x	x														x													300				x					
G1.20	Toestellenberging	x	x														x													300				x					
G1.21	Kast	x	x														x													200				x					
G1.22	Douche	x	x														x													200				x					
G1.23	Kleedlokaal	x	x														x													200				x					
G1.24	Toilet	x	x														x													200				x					
G1.25	CV-Ruimte	x	x														x													500				x					
G1.26	Werkkast	x	x														x													200				x					
G1.27	Gang	x	x														x													100				x					
G1.28	Multifunctionele ruimte				x								8				x			16				58		x	4,04		300	x			x	x	B1	8		
G1.29	Berging										4						x			8				58					200	x			x	x	A1	4		
G1.30	Gang																x													100	x			x					
G1.31	Multifunctionele ruimte				x									8/1500x300			x			16				58		x	4,04		300				x	x	I	8		
G1.32	Toilet	x	x														x								60x60				200				x					
G1.33	Gang	x	x		x												x			1				36	60x60				100				x					
G1.34	Toilet	x	x														x								60x60		4,04		200				x					
G1.35	Multifunctionele ruimte													12/1500x300			x			24				58		x			300	x			x	x	I	12		
G1.35a	Schuur												1				x								60x60				300	x			x	x	B1	1		
G1.36	pantry														1		x			2				58	60x60		3,42		200	x			x	x	A1	1		
G1.37	Toneel / Handvaardigheid				x										16		x			1				58	60x60				300	x			x	x	A1	16		
G1.38	Berging				x										1		x			1				58	60x60				200	x			x	x	A1	1		
G1.39	Berging				x										1		x			1				58	60x60				200	x			x	x	A1	1		
G1.40	Berging				x										1		x			2				58	60x60				200	x			x	x	A1	1		
G1.41	buitenberging				x										1		x			1				58	60x60				200	x			x	x	A1	1		

Opdrachtgever:	Stichting Beheer Kindcentra SBK
Projectnaam:	de Terp 78, 5241 KB te Rosmalen
Datum:	31-8-2020
Fase:	Bestek
Status:	V00
Onderdeel:	Verlichting
Projectnummer Markkant:	1012019

Aandachts punten:
Bij aansluiten zorgen dat de schakeldraad van de sensor de reguliere schakelaar voed.
Geen lucht afzuiging via de licht armaturen.

MARKKANT
Advies & Projectmanagement

Nr.	Naam ruimte	**Niet vervangen**	**LED bestaand**	**Armatuur bestaand**	Schakelaar	Serie Schakelaar	Dimmer	Bewegingsmelder	Lichtniveau	Spot	60x60 inb armatuur	30x120 inb armatuur	40x120 inb armatuur	60x120 inb armatuur	Inbouw armatuur	Opbouw armatuur	Wieland stekker	Euro stekker	Lichtbron PLL	Lichtbron PLC	Lichtbron PLS	Lichtbron TL	Gloeilamp	Hallogeen	Lichtbron LED	Wattage	Systeem plafond	Vast plafond	Hoogte plafond	***Situatie Nieuw:***	Lichtnnveau	Inbouw	Opbouw	Wieland	Eurostekker	Aanpassen plafond	Armatuurcode armaturenboek	Aantal armaturen	Opmerkinger
					Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Lux	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Watt			m		Lux	Aantal	Aantal				Code	Aantal		
G1.42	containerhok								x							1		x				1				58	60x60				200	x			x	x	A1	1		
G1.43	Berging															1		x				1				58	60x60				200	x			x	x	A1	1		
G1.44	containerhok								x							1		x				1				58	60x60				200	x			x	x	A1	1		
G1.45	buitenberging	x	x		x													x													200				x					

Opdrachtgever:	Stichting Beheer Kindcentra SBK
Projectnaam:	de Terp 78, 5241 KB te Rosmalen
Datum:	31-8-2020
Fase:	Bestek
Status:	V00
Onderdeel:	Verlichting
Projectnummer Markkant:	1012019

Aandachts punten:
Bij aansluiten zorgen dat de schakeldraad van de sensor de reguliere schakelaar voed.
Geen lucht afzuiging via de licht armaturen.

MARKKANT
Advies & Projectmanagement

Nr.	Naam ruimte	**Niet vervangen**	**LED bestaand**	**Armatuur bestaand**	Schakelaar	Serie Schakelaar	Dimmer	Bewegingsmelder	Lichtniveau	Spot	60x60 inb armatuur	30x120 inb armatuur	40x120 inb armatuur	60x120 inb armatuur	Inbouw armatuur	Opbouw armatuur	Wieland stekker	Euro stekker	Lichtbron PLL	Lichtbron PLC	Lichtbron PLS	Lichtbron TL	Gloeilamp	Hallogeen	Lichtbron LED	Wattage	Systeem plafond	Vast plafond	Hoogte plafond	***Situatie Nieuw:***	Lichtnniveau	Inbouw	Opbouw	Wieland	Eurostekker	Aanpassen plafond	Armatuurcode armaturenboek	Aantal armaturen	Opmerkinger
					Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Lux	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Watt			m		Lux	Aantal	Aantal				Code	Aantal		
O1.01	Leslokaal				2			2	450		8							x				32				18	60x60		2,97		300	x			x		A1	8		
O1.02	Leslokaal				2			2	450		9							x				36				18	60x60		2,97		300	x			x		A1	9		
O1.03	Leslokaal				2			2	450		9							x				36				18	60x60		2,97		300	x			x		A1	9		
O1.04	Leslokaal				2			2	450		9							x				36				18	60x60		2,97		300	x			x		A1	9		
O1.05	Leslokaal				2			2	450		9							x				36				18	60x60		2,97		300	x			x		A1	9		
O1.06	Leslokaal				2			2	450		9							x				36				18	60x60		2,97		300	x			x		A1	9		
O1.07	Leslokaal				2			2	475		8							x				32				18	60x60		2,97		300	x			x		A1	8		
O1.08	Leslokaal				2			2	475		9							x				36				18	60x60		2,97		300	x			x		A1	9		
O1.09	Kantoorruimte	x	x															x									60x60				300				x		A1			
O1.09A	Kantoorruimte	x	x															x									60x60				300				x		A1			
O1.10	Pantry	x	x															x									60x60				200				x		A1			
O1.11	Hal	x	x															x									60x60				100				x		A1			
O1.11a	Toilet	x	x		x													x									60x60				200				x		A1			
O1.12	werkkast	x	x		x													x									60x60				200				x		A1			
O1.13	Toilet	x	x		x													x									60x60				200				x		A1			
O1.13a	Toilet	x	x		x													x									60x60				200				x		A1			
O1.14	Toilet	x	x		x													x									60x60				200				x		A1			
O1.14a	Toilet	x	x		x													x									60x60				200				x		A1			
O1.14b	Toilet	x	x		x													x									60x60				200				x		A1			
O1.15	werkkast				x										1							1				58	60x60				200		x			x	A1	1		
O1.16	Toilet	x	x		x													x									60x60				200				x		A1			
O1.16a	Toilet	x	x		x													x									60x60				200				x		A1			
O1.16b	Toilet	x	x		x													x									60x60				200				x		A1			
O1.17	Berging				x										1							1				58	60x60				200		x				H	1		
O1.18	Berging				x										1							1				58	60x60				200		x				H	1		
O1.19	Kantoorruimte	x	x															x									60x60				300				x		A1			
O1.19a	Berging				x										1							1				58	60x60				200		x				H	1		
O1.20	Berging				x										2							2				58	60x60				200		x				H	2		
O1.21	Kantoorruimte	x	x								2							x									60x60				300				x			2		
O1.22	Kantoorruimte	x	x								2							x									60x60				300				x			2		
O1.23	Entree										1							x				2				36	60x60		2,6		100	x			x		B1	1		
O1.24	Toilet	x	x		x													x									60x60				200				x					
O1.24a	Toilet	x	x		x													x									60x60				200				x					
O1.24b	Toilet	x	x		x													x									60x60				200				x					
O1.25	Toilet	x	x		xx													x									60x60				200				x					
O1.25a	Toilet	x	x		x													x									60x60				200				x					
O1.25b	Toilet	x	x		x													x									60x60				200				x					
O1.26	Garderobe				x						1							x				2				36	60x60				100	x			x		B1	1		
O1.27	hal														6							12				58	60x60		2,48		100		x			x	A1	6		
O1.28	multifunctionele ruimte				x						11							x				22				36	60x60				300	x			x		B1	11		
O1.28					x					4								x				4				36	60x60				300	x			x		A1	4		
O1.30	hal				x										5							10				58	60x60				100		x			x	B1	5		
O1.31	Kantoorruimte	x	x															x									60x60				300				x					
O1.32	Hal				x										4							8				58	60x60				100		x		x	x	B1	4		
O1.32a	repro																	x									60x60								x					

Opdrachtgever:	Stichting Beheer Kindcentra SBK
Projectnaam:	de Terp 78, 5241 KB te Rosmalen
Datum:	31-8-2020
Fase:	Bestek
Status:	V00
Onderdeel:	Verlichting
Projectnummer Markkant:	1012019

Aandachts punten:
Bij aansluiten zorgen dat de schakeldraad van de sensor de reguliere schakelaar voed.
Geen lucht afzuiging via de licht armaturen.

MARKKANT
Advies & Projectmanagement

Nr.	Naam ruimte	**Niet vervangen**	**LED bestaand**	**Armatuur bestaand**	Schakelaar	Serie Schakelaar	Dimmer	Bewegingsmelder	Lichtniveau	Spot	60x60 inb armatuur	30x120 inb armatuur	40x120 inb armatuur	60x120 inb armatuur	Inbouw armatuur	Opbouw armatuur	Wieland stekker	Euro stekker	Lichtbron PLL	Lichtbron PLC	Lichtbron PLS	Lichtbron TL	Gloeilamp	Hallogeen	Lichtbron LED	Wattage	Systeem plafond	Vast plafond	Hoogte plafond	***Situatie Nieuw:***	Lichtnniveau	Inbouw	Opbouw	Wieland	Eurostekker	Aanpassen plafond	Armatuurcode armaturenboek	Aantal armaturen	Opmerkinger
					Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Lux	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Watt			m		Lux	Aantal	Aantal				Code	Aantal		
O1.33	Leslokaal				2						9						x				36				18	60x60				300	x			x		A1	9		
O1.34	Leslokaal				2						9						x				36				18	60x60				300	x			x		A1	9		
O1.35	Toilet	x	x		x												x									60x60				200				x					
O1.35a	Toilet	x	x		x												x									60x60				200				x					
O1.35b	Toilet	x	x		x												x									60x60				200				x					
O1.36	Entree											1					x				2				36	60x60				100	x			x		B1	1		
O1.37	Concierge														1		x				2				58	60x60				300		x		x	x	A1	1		
O1.38	Gang				x							2					x				2				36	60x60		2,6		100	x			x	x	B1	2		
O1.39	Trappenhuis																x									60x60								x					
O1.40	Kast														1		x									60x60				200		x		x	x	A1	1		
O1.41	Personeelskamer	x	x														x									60x60				300				x	x	A1			
O1.42	Garderobe				x			1									x									60x60				100	x			x	x	A1	1		
O1.43	Berging				x						1						x				2				18	60x60				200	x			x		A1	1		

Opdrachtgever:	Stichting Beheer Kindcentra SBK
Projectnaam:	de Terp 78, 5241 KB te Rosmalen
Datum:	31-8-2020
Fase:	Bestek
Status:	V00
Onderdeel:	Verlichting
Projectnummer Markkant:	1012019

Aandachts punten:
Bij aansluiten zorgen dat de schakeldraad van de sensor de reguliere schakelaar voed.
Geen lucht afzuiging via de licht armaturen.

MARKKANT
Advies & Projectmanagement

Nr.	Naam ruimte	**Niet vervangen**	**LED bestaand**	**Armatuur bestaand**	Schakelaar	Serie Schakelaar	Dimmer	Bewegingsmelder	Lichtniveau	Spot	60x60 inb armatuur	30x120 inb armatuur	40x120 inb armatuur	60x120 inb armatuur	Inbouw armatuur	Opbouw armatuur	Wieland stekker	Euro stekker	Lichtbron PLL	Lichtbron PLC	Lichtbron PLS	Lichtbron TL	Gloeilamp	Hallogeen	Lichtbron LED	Wattage	Systeem plafond	Vast plafond	Hoogte plafond	***Situatie Nieuw:***	Lichtnnveau	Inbouw	Opbouw	Wieland	Eurostekker	Aanpassen plafond	Armatuurcode armaturenboek	Aantal armaturen	Opmerkinger
					Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Lux	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Watt			m		Lux	Aantal	Aantal				Code	Aantal		
O2.01	Trappenhuis	x	x		1																									200									
O2.02	Hal	x	x		1																									100									
O2.03	kantoorruimte	x	x		1																									300									
O2.04	Voorruimte Toilet	x	x		1																									200									
O2.04A	Toilet	x	x		1																									200									
O2.04B	Toilet	x	x		1																									200									
O2.05	Leslokaal				2			2	450		9							x				36				18	60x60		3		300	x			x		A1	9		
O2.06	Leslokaal				2			2	450		9							x				36				18	60x60		3		300	x			x		A1	9		