Opdrachtgever:	Stichting Beheer Kindcentra SBK
Projectnaam:	KC Wijboom, Hengmeng 92, 5235 JZ te 's Hertogenbosch
Datum:	3-9-2020
Fase:	Bestek
Status:	V00
Onderdeel:	Verlichting
Projectnummer Markkant:	1012019

Aandachts punten:
Bij aansluiten zorgen dat de schakeldraad van de sensor de reguliere schakelaar voed.
Geen lucht afzuiging via de licht armaturen.

MARKKANT
Advies & Projectmanagement

Nr.	Naam ruimte	Niet vervangen	LED bestaand	Armatuur bestaand	Schakelaar	Serie Schakelaar	Dimmer	Bewegingsmelder	Lichtniveau	DL regeling	Spot	60x60 inb armatuur	30x120 inb armatuur	15x150 inb armatuur	Inbouw armatuur	Opbouw armatuur	15X150 Opb armatuur	Gecombineerd NV	Wieland stekker	Euro stekker	Lichtbron PLL	Lichtbron PLC	Lichtbron PLS	Lichtbron TL	Gloeilamp	Halogeen	Lichtbron LED	Wattage		Systeem plafond	Vast plafond	Hoogte plafond	*Situatie Nieuw:*	Lichtniveau	Inbouw	Opbouw	DL regeling raamzijde	Wieland	Eurostekker	Retour rooster plaatsen	Aanpassen plafond	NV code armaturenboek	armatuur NV	Armatuurcode armaturenboek	Aantal armaturen	Opmerkingen
					Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Lux	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Watt			m		Lux	Aantal	Aantal							Code	Aantal	Code	Aantal	
	MADELIEF																																													
1.00	Entree			tl5	1								1							x				2				28	60x60		2,5		100	x			x	1	x			C1	1		
1.01	Entree			tl5	1								1							x				2				28	60x60		2,5		100	x			x	1	x			C1	1		
1.02	hal			tl5	1								6							x				12				28	60x120		2,5		100	x			x	2	x			C1	6		
1.02	hal			tl5	1											4				x				8				28	60x120		2,5		100		x		x					D	4		
1.03	Directie			tl5	1											2/30x120								4				36		x	3,6		300		x	x						B1a	2		
1.04	hal			tl5	1								3											6				36	60x60		2,6		100	x				2	x			C1	3		
1.04	hal			tl5												2								4				36					100		x							D	2		
1.04a	Binnenberging	x	x																														200												
1.04b	Bergr/schappen	x																															200												
1.05	Hal			tl5	1								4							x				8				28	60x120		2,4		100	x			x	2	x			C1	4		
1.06	Hal			tl5	1				330				7							x				14				28	60x120		2,4		100	x			x	2	x			C1	7		
1.07	Handenarbeid			tl5				1	450							6				x				6				58	60x120		schuin		300		x	x	x					B1a	6		
1.07a	Berging han.arb.			tl5	1								2							x				4				36	60x120		2,4		200	x			x					C1	2		
1.07b	Berging	x	x																	x													200				x								
1.08	Leslokaal			tl5	1			1		2						6								6				28	60x120		ok lamp 250		300		x	x						E2	6		pendel
1.08a	Toilet	x	x																	x													200				x								
1.08b	Berging			gloei	1											1				x					1			60		x			200		x		x					D	1		
1.09	Leslokaal			tl5	1			1		2						6								6				28	60x120		ok lamp 250		300		x	x						E2	6		pendel
1.09a	Toilet	x	x		1															x									60x60		2,2		200				x								
1.09b	Berging			gloei	1											1									1			60		x			200		x							D	1		
1.09c	Toilet			pll	1						1									x	1							18	60x60		2,2		200	x			x					C4	1		Ø150
1.09d	Toilet			pll	1						1									x	1							18	60x60		2,2		200	x			x					C4	1		Ø150
1.10	Leslokaal			tl5	1			1		2						6								6				28	60x120		ok lamp 250		300		x	x						E2	6		pendel
1.10a	Toilet	x	x		1															x													200				x								
1.10b	Berging			gloei	1											1									1			60		x			200		x							D	1		
1.10c	Toilet	x	x																	x													200				x								
1.10d	Toilet	x	x																	x													200				x								
1.11	Leslokaal			tl5	1			1		2						6								6				28	60x120		ok lamp 250		300		x	x						E2	6		pendel
1.11a	Berging			gloei	1											1				x					1			60		x			200		x		x					D	1		
1.12	Leslokaal			tl5	1			1		2						6								6				28	60x120		ok lamp 250		300		x	x						E2	6		pendel
1.12a	Toilet			tl	1									1/30x60						x				1				18	60x60		2,2		200	x			x		x			A1	1		
1.12b	Berging			gloei	1											1									1			60		x			200		x							D	1		
1.12c	Toilet			pll							1									x	1							18	60x60		2,2		200	x			x					C4	1		
1.12d	Toilet			pll							1									x	1							18	60x60		2,2		200	x			x					C4	1		
1.13	Leslokaal			tl5	1			1		2						6								6				28	60x120		ok lamp 250		300		x	x						E2	6		pendel
1.13a	Toilet			tl	1									1/30x60						x				1				18	60x60				200	x			x		x			A1	1		
1.13b	Berging			gloei	1											1									1			60		x			200		x							D	1		
1.14	Leslokaal			tl5	1			1		2						6				x				6				28	60x120		ok lamp 250		300		x	x		x				E2	6		pendel
1.14a	Toilet			pll	1						1									x	1							18	60x60		2,2		200	x			x					C4	1		Ø150
1.14b	Berging			gloei	1											1									1			60		x			200		x							D	1		
1.14c	Toilet			pll	1						1									x	1							18	60x60		2,2		200	x			x					C4	1		Ø150
1.14d	Toilet			pll	1						1									x	1							18	60x60		2,2		200	x			x					C4	1		Ø150

Opdrachtgever:	Stichting Beheer Kindcentra SBK
Projectnaam:	KC Wijboom, Hengmeng 92, 5235 JZ te 's Hertogenbosch
Datum:	3-9-2020
Fase:	Bestek
Status:	V00
Onderdeel:	Verlichting
Projectnummer Markkant:	1012019

Aandachts punten:
Bij aansluiten zorgen dat de schakeldraad van de sensor de reguliere schakelaar voed.
Geen lucht afzuiging via de licht armaturen.

MARKKANT Advies & Projectmanagement

Nr.	Naam ruimte	**Niet vervangen**	**LED bestaand**	**Armatuur bestaand**	Schakelaar	Serie Schakelaar	Dimmer	Bewegingsmelder	Lichtniveau	DL regeling	Spot	60x60 inb armatuur	30x120 inb armatuur	15x150 inb armatuur	Inbouw armatuur	Opbouw armatuur	15X150 Opb armatuur	Gecombineerd NV	Wieland stekker	Euro stekker	Lichtbron PLL	Lichtbron PLC	Lichtbron PLS	Lichtbron TL	Gloeilamp	Halogeen	Lichtbron LED	Wattage	Systeem plafond	Vast plafond	Hoogte plafond	***Situatie Nieuw:***	Lichtniveau	Inbouw	Opbouw	DL regeling raamzijde	Wieland	Eurostekker	Retour rooster plaatsen	Aanpassen plafond	NV code armaturenboek	armatuur NV	Armatuurcode armaturenboek	Aantal armaturen	Opmerkingen
					Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Lux	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Watt			m		Lux	Aantal	Aantal							Code	Aantal	Code	Aantal	
	MADELIEF																																												
1.15	Leslokaal			tl5	1			1		2						6									6				28	60x120		ok lamp 250		300		x	x							E2	6	pendel
1.15a	Toilet	x	x		1															x									60x60		2,2		200					x						
1.15b	Berging			gloei	1											1								1				60		x			200		x								D	1	
1.15c	Toilet	x	x																	x													200					x							
1.15d	Toilet	x	x																	x													200					x							
1.16a	Nulvier, spelen			tl5	1					4		5								x			20				14	60x60		2,6		300	x				x				B1	4	
1.16a	Nulvier, spelen			pll							1									x	2						18	60x60		2,6		300	x				x		x		B1	1	
1.17a	Flex. Nulvier			tl5			1								1								1				49		x	2,4		300		x							B2a	1	dim
1.17b	Flex. Nulvier			tl5			1								1								1				49		x	2,4		300		x							B2a	1	dim
1.18	Slaap/rustruimte			tl5	1										7/20x150					x			7				49	60x120		schuin		200		x			x		x		B1a	7	
1.19	Personeelsruimte			tl5	1			1							6/20x150					x			6				49	60x120		schuin		200		x			x		x		B1a	6	
1.20	Kantoor			tl5	1			1					2							x			4				28	60x120		2,4		300	x		x		x				B1	2	
1.20	Kantoor			tl	1			1							1								x				36		x	3,0		300		x	x						B1a	1	
1.21	Mediatheek			tl5	1								4							x			8				28	60x120		2,4		300	x		x		x				B1	4	
1.22	Berging		x																									60x60				200											
1.23	Pantry			tl5	1							1								x							18	60x60		2,4		200	x				x				A1	1	
1.24	Werkkast		x		1															x												200					x							
1.25	berging			tl5											1					x			2				18		x			200		x			x				D	1	
1.26	Meterkast	x																																										
1.27	Toilet			pll	1						1									x	2						18	60x60		2,2		200	x				x				C4	1	
1.27a	Toilet	x	x																	x								60x60		2,2		200					x							
1.28	Meterkast	x																																										
1.29	Container			tl	1										1								2				58		x	2,6		200		x							H	1	

Opdrachtgever:	Stichting Beheer Kindcentra SBK
Projectnaam:	KC Wijboom, Hengmeng 92, 5235 JZ te 's Hertogenbosch
Datum:	3-9-2020
Fase:	Bestek
Status:	V00
Onderdeel:	Verlichting
Projectnummer Markkant:	1012019

Aandachts punten:
Bij aansluiten zorgen dat de schakeldraad van de sensor de reguliere schakelaar voed.
Geen lucht afzuiging via de licht armaturen.

MARKKANT Advies & Projectmanagement

Nr.	Naam ruimte	**Niet vervangen**	**LED bestaand**	**Armatuur bestaand**	Schakelaar	Serie Schakelaar	Dimmer	Bewegingsmelder	Lichtniveau	DL regeling	Spot	60x60 inb armatuur	30x120 inb armatuur	15x150 inb armatuur	Inbouw armatuur	Opbouw armatuur	15X150 Opb armatuur	Gecombineerd NV	Wieland stekker	Euro stekker	Lichtbron PLL	Lichtbron PLC	Lichtbron PLS	Lichtbron TL	Gloeilamp	Halogeen	Lichtbron LED	Wattage	Systeem plafond	Vast plafond	Hoogte plafond	***Situatie Nieuw:***	Lichtniveau	Inbouw	Opbouw	DL regeling raamzijde	Wieland	Eurostekker	Retour rooster plaatsen	Aanpassen plafond	NV code armaturenboek	armatuur NV	Armatuurcode armaturenboek	Aantal armaturen	Opmerkingen
					Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Lux	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Watt			m		Lux	Aantal	Aantal						Code	Aantal	Code	Aantal	
	AVENTURIJN																																												
0.01	Berging			tl	1											1									2				58		x	2,4		200		x							D	1	
1.01	Entree			tl5	1	1											1			x					1				35	60x120		2,2		100		x			x		x		B1a	1	
1.02	Hal			tl5	2												4			x					4				49	60x120		2,2		100		x			x		x		B1a	4	
1.03	Kantoor			tl5	1												1			x					1				35	60x120		2,2		300		x	x		x		x		B1a	1	
1.04	Berging	x	x																																										
1.05	Toiletruimte			tl5	1												1			x					1				35	60x120		2,4		200		x			x		x		B1a	1	
1.06	Aula			tl5	2												10			x					10				49	60x120		3,0		300		x			x		x		B1a	10	
1.06	Aula			tl5	1												1			x					1				49	60x120		2,2		300		x			x		x		B1a	1	
1.07	Podium			tl5	1												4			x					4				49	60x120		4,1		300		x			x		x		B1a	4	
1.08	Hal			tl5	1						2									x	4								18	60x120		2,2		100	x				x				C4		Ø190-220
1.08	Hal			tl5													2			x					2				35	60x120		2,2		100		x			x		x		B1a	2	
1.08	Hal			tl5													7			x					2				35	60x120		2,2		100		x			x		x		B1a	7	
1.08	Hal			tl5													7			x					2				35	60x120		3,0		100		x			x		x		B1a	7	
1.08	Hal			tl5													7			x					2				35	60x120		3,0		100		x			x		x		B1a	7	pendel
1.08	Hal			tl5													4			x					2				35	60x120		3,0		100		x			x		x		B1a	4	
1.08a	Berging			tl5	1											1									1				35			3,0		200		x							D	1	
1.09	Gang			tl5	1												1			x					1				35	60x120		2,2		100		x			x				I	1	
1.09a	Gang			pll	1						1									x	1								19	60x60		2,2		100	x				x				C4	1	
1.10	Berging	x																																										
1.11	Directiekamer			tl5	1												2			x					2				35	60x120		2,4		300		x	x		x		x		B1a	2	
1.11	Directiekamer			gloei	1						4									x						4			60	60x120		2,4			x				x				K	4	
1.12	Personeelskamer			tl5	1												2			x					2				35	60x120		2,4		300		x	x		x		x		B1a	2	
1.13	Pantry	Op slot niet bekeken									2									x	2								18	60x120		2,4		200	x				x				C4	2	
1.15	Berging			tl5	1												1			x					1				35	60x120		2,4		200		x			x		x		B1a	1	
1.16	Entree			tl5													1			x					1				35	60x120		2,4		100		x			x		x		B1a	1	
1.17	meterkast	x																																										
1.18	Toiletruimte			tl5	1												1			x					1				35	60x120		2,2		200		x			x		x		B1a	1	
1.19	Leslokaal			tl5	1			1									2								2				35	60x120		3,2		300		x	x				x		E2	2	pendel
1.19	Leslokaal			tl5	1			1		2							5			x					5				35	60x120		2,4		300		x	x		x		x		E2	5	
1.19a	Berging			gloei				1																		1			60		x	2,4		200									D	1	
1.20	IB ruimte			tl5	1												1			x					1				35	60x120		2,2		300		x	x		x		x		B1a	1	
1.21	Washok / 1.22			tl5	1												1			x					1				35	60x120		2,2		200		x			x		x		B1a	1	
1.23	Speelzaal			tl	2							9								x					18				58	60x120		4,1		300	x		x		x				G	9	Balvast
1.23	Berging speelzaal			tl5	1											1									1				35	60x120		2,6		200		x							H	1	
1.24	Berging	Op slot		tl	1											1				x					1				36	60x120		2,4		200		x			x				H	1	
1.25	Toiletruimte			tl5	1												1			x					1				35	60x120		2,2		200		x			x		x		B1a	1	
1.26	Leslokaal			tl5	2			2									5			x					5				35	60x120		2,2		300		x	x		x		x		B1a	5	
1.26	Leslokaal			tl5												2				x					2				35	60x120		3,2		300		x	x		x				E2	2	pendel
1.27	Leslokaal			tl5	2			2									5			x					5				35	60x120		2,2		300		x	x		x		x		B1a	5	
1.27	Leslokaal			tl5												2				x					2				35	60x120		3,2		300		x	x		x				E2	2	pendel
1.28	Berging	x	x		1																									60x60				200											
1.29	Berging	x	x		1																									60x60				200											
1.30	Berging	x	x		1																									60x60				200											
1.31	Leslokaal			tl5	2			2									5			x					5				35	60x120		2,2		300	x				x		x		B1a	5	
1.31	Leslokaal			tl5												2				x					2				35	60x120		3,2		300		x			x				E2	2	pendel
1.32	Leslokaal			tl5	2			2									5			x					5				35	60x120		2,2		300		x			x		x		B1a	5	
1.32	Leslokaal			tl5												2				x					2				35	60x120		3,2		300		x			x				E2	2	pendel
1.33	Berging	x	x		1																									60x60				200											

Opdrachtgever:	Stichting Beheer Kindcentra SBK
Projectnaam:	KC Wijboom, Hengmeng 92, 5235 JZ te 's Hertogenbosch
Datum:	3-9-2020
Fase:	Bestek
Status:	V00
Onderdeel:	Verlichting
Projectnummer Markkant:	1012019

Aandachts punten:
Bij aansluiten zorgen dat de schakeldraad van de sensor de reguliere schakelaar voed.
Geen lucht afzuiging via de licht armaturen.

MARKKANT
Advies & Projectmanagement

Nr.	Naam ruimte	**Niet vervangen**	**LED bestaand**	**Armatuur bestaand**	Schakelaar	Serie Schakelaar	Dimmer	Bewegingsmelder	Lichtniveau	DL regeling	Spot	60x60 inb armatuur	30x120 inb armatuur	15x150 inb armatuur	Inbouw armatuur	Opbouw armatuur	15X150 Opb armatuur	Gecombineerd NV	Wieland stekker	Euro stekker	Lichtbron PLL	Lichtbron PLC	Lichtbron PLS	Lichtbron TL	Gloeilamp	Halogeen	Lichtbron LED	Wattage	Systeem plafond	Vast plafond	Hoogte plafond	***Situatie Nieuw:***	Lichtniveau	Inbouw	Opbouw	DL regeling raamzijde	Wieland	Eurostekker	Retour rooster plaatsen	Aanpassen plafond	NV code armaturenboek	armatuur NV	Armatuurcode armaturenboek	Aantal armaturen	Opmerkingen
					Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Lux	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Watt			m		Lux	Aantal	Aantal						Code	Aantal	Code	Aantal		
1.33a	Berging	x	x		1																								60x60				200												
1.35	Leslokaal			tl5	2			2								5			x				5				35	60x120		2,2		300		x			x		x			B1a	5	
1.35	Leslokaal			tl5											2				x				2				35	60x120		3,2		300		x			x					E2	2	pendel
1.35a	Leslokaal			tl5	2			2								5			x				5				35	60x120		2,2		300		x			x		x			B1a	5	
1.35a	Leslokaal			tl5											2				x				2				35	60x120		3,2		300		x			x					E2	2	pendel
1.36	Berging			pll	1										1					1							18	60x60	x			200		x								D	1	
1.37	Invalidetoilet			tl5	1											1			x				1				35	60x120		2,4		200		x			x		x			B1a	1	
1.38	Toiletruimte			tl5	1											1			x				1				35	60x120		2,4		200		x			x		x			B1a	1	
1.39	CV-ruimte	Op slot		tl5	1										2								2				35		x	2,6		200		x								H	2	

Opdrachtgever:	Stichting Beheer Kindcentra SBK
Projectnaam:	KC Wijboom, Hengmeng 92, 5235 JZ te 's Hertogenbosch
Datum:	3-9-2020
Fase:	Bestek
Status:	V00
Onderdeel:	Verlichting
Projectnummer Markkant:	1012019

Aandachts punten:
Bij aansluiten zorgen dat de schakeldraad van de sensor de reguliere schakelaar voed.
Geen lucht afzuiging via de licht armaturen.

MARKKANT
Advies & Projectmanagement

Nr.	Naam ruimte	Niet vervangen	LED bestaand	Armatuur bestaand	Schakelaar	Serie Schakelaar	Dimmer	Bewegingsmelder	Lichtniveau	DL regeling	Spot	60x60 inb armatuur	30x120 inb armatuur	15x150 inb armatuur	Inbouw armatuur	Opbouw armatuur	15X150 Opb armatuur	Gecombineerd NV	Wieland stekker	Euro stekker	Lichtbron PLL	Lichtbron PLC	Lichtbron PLS	Lichtbron TL	Gloeilamp	Hallogeen	Lichtbron LED	Wattage		Systeem plafond	Vast plafond	Hoogte plafond	Situatie Nieuw:	Lichtniveau	Inbouw	Opbouw	DL regeling raamzijde	Wieland	Eurostekker	Retour rooster plaatsen	Aanpassen plafond	NV code armaturenboek	armatuur NV	Armatuurcode armaturenboek	Aantal armaturen	Opmerkingen
					Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Lux	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Watt			m		Lux	Aantal	Aantal							Code	Aantal	Code	Aantal	
	NIEUWBOUW																																													
1.00	Entree			pll							3						1	x		6							18		x	2,5		100	x			x				NV2	1	C4	3	
1.01	Hal			pll				2			10						2	x		20							18		x	2,5		100	x			x				NV2	2	C4	10	
1.02	Hal			pll							4						1	x		8							18		x	2,5		100	x			x				NV2	1	C4	4	
1.03	Hal			pll				1			6						1	x		12							18		x	2,5		100	x			x				NV2	1	C4	6	
1.04	Multif. Ruimte			tl5			1	2					7					x					7				35	60x60		2,6		300	x			x		2	x			I	7	
1.04	Multif. Ruimte			tl5			1						4					x					7				49	60x60		2,6		300	x			x		2	x			I	4	
1.04a	Berging trap			tl5	1									1									1				35		x	2,0		200		x								H	1	
1.04b	Berging trap			tl5	1									1									1				35		x	2,0		200		x								H	1	
1.05	Groepsruimte			tl5	1			1		3			6					x					6				49	60x60		2,6		300	x		x	x		2	x			I	6	
1.05	Groepsruimte			pll	1									1							2						18					300	x		x							D	1	wand
1.06	Groepsruimte			tl5	1			1		3			6					x					6				49	60x60		2,6		300	x		x	x		2	x			I	6	
1.06	Groepsruimte		x	led	1									1												1	5					300	x		x								1	wand GU10
1.06a	Toilet voorruimte			pll				1			1							x		1							18	60x60		2,6		200	x			x						C4	1	
1.06b	Toilet			pll				1			1							x		1							18	60x60		2,6		200	x			x						C4	1	
1.06c	Toilet			pll				1			1							x		1							18	60x60		2,6		200	x			x						C4	1	
1.07	Hal			pll	1						3						1	x		6							18		x			100	x			x				NV2	1	C1	3	Ø200-220
1.08	Hal			pll	1						4						1	x		8							18		x			100	x			x				NV2	1	C1	4	Ø200-220
1.09	Hal			pll	1						3						1	x		6							18		x			100	x			x				NV2	1	C1	3	Ø200-220
1.10	Toilet			pll				1			1							x		1							18	60x60		2,6		200	x			x						A1	1	
1.11	Invalide toilet			pll				1			1							x		1							18	60x60		2,6		200	x			x						A1	1	
1.12	IB ruimte			tl5				1					2					x					2				35	60x60		2,6		300	x		x	x						I	2	
2.00	Overloop			tl5				1					2					x					2				49	60x60		2,6		100	x		x	x		1	x			I	2	
2.01	Toilet voorruimte			pll				1			1							x		1							18	60x60		2,6		200	x			x						C1	1	Ø170-180
2.01a	Toilet			pll				1			1							x		1							18	60x60		2,6		200	x			x						C1	1	Ø170-180
2.01b	Toilet			pll				1			1							x		1							18	60x60		2,6		200	x			x						C1	1	Ø170-180
2.02	Overloop			tl5				1					2					x					2				49	60x60		2,6		100	x		x	x		1	x			I	2	
2.03	Toilet voorruimte			pll				1			1							x		1							18	60x60		2,6		200	x			x						C1	1	Ø170-180
2.03a	Toilet			pll				1			1							x		1							18	60x60		2,6		200	x			x						C1	1	Ø170-180
2.03b	Toilet			pll				1			1							x		1							18	60x60		2,6		200	x			x						C1	1	Ø170-180
2.04	Groepsruimte			tl5	1			1		3			6					x					6				35	60x60		2,6		300	x		x	x		2	x			I	6	
2.05	Groepsruimte			tl5	1			1		2			6					x					6				35	60x60		2,6		300	x		x	x		2	x			I	6	
2.06	Groepsruimte			tl5	1			1		2			6					x					6				35	60x60		2,6		300	x		x	x		2	x			I	6	