

# RAW-Bestek

## Integraal onderhoudsbestek Hendrik-Ido-Ambacht

### Titel

Opdrachtgever

Gemeente Hendrik-  
Ido-Ambacht

Rapportnummer

02-2020

Auteur

J. de Zeeuw

Datum

8 oktober 2020

Status

DEFINITIEF incl. NVI

**Laat maar komen**

**BESTEK en VOORWAARDEN voor:**

Bestek : Integraal onderhoudsbestek HIA  
Besteknummer : 02-2020  
Opdrachtgever : Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht  
Datum : 8 Oktober 2020  
Status : DEFINITIEF incl. NvI (8 Oktober 2020)

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

Postadres: Postbus 34  
3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht

Bezoekadres:  
Weteringsingel 1,  
3342 AE Hendrik-Ido-Ambacht

T. 14 078  
E. [gemeente@h-i-ambacht.nl](mailto:gemeente@h-i-ambacht.nl)  
I. [www.hendrik-ido-ambacht.nl](http://www.hendrik-ido-ambacht.nl)

Green Engineers BV

Postadres: Postbus 765  
6710 BT Ede

Bezoekadres:  
Renswoudsestraatweg 15b,  
6741 ME Lunteren

T. 0318 65 41 24  
E. [info@greenengineers.nl](mailto:info@greenengineers.nl)  
I. [www.greenengineers.nl](http://www.greenengineers.nl)

## Inhoudsopgave

|                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Algemeen</b>                                              | <b>2</b>  |
| 01 Opdrachtgever                                                | 3         |
| 02 Directie                                                     | 3         |
| 03 Locatie                                                      | 3         |
| 04 Algemene beschrijving                                        | 3         |
| 05 Tijdsbepaling                                                | 3         |
| 06 Onderhoudstermijn                                            | 3         |
| 07 Kwaliteitsborging                                            | 3         |
| <b>2. Beschrijving</b>                                          | <b>4</b>  |
| <b>2.1 Algemene gegevens</b>                                    | <b>4</b>  |
| 01 Tekeningen                                                   | 5         |
| 02 Peilen en hoofdafmetingen                                    | 5         |
| 03 Kwaliteitsborging                                            | 5         |
| 04 Bijlagen                                                     | 5         |
| <b>2.2 Nadere beschrijving</b>                                  | <b>6</b>  |
| <b>1 INTEGRAAL ONDERHOUDSBESTEK HIA</b>                         | <b>8</b>  |
| 10 <b>PLANMATIGE VOORBEREIDING</b>                              | <b>8</b>  |
| 11 <b>ONDERHOUD BOMEN</b>                                       | <b>8</b>  |
| 110 <b>BOMEN ALGEMEEN</b>                                       | <b>8</b>  |
| 1101 <u>Beheersen grof vuil-beplantingen</u>                    | 8         |
| 1102 <u>Beheersen fijn zwerfafval-boomspiegel</u>               | 8         |
| 1103 <u>Beheersen grof zwerfafval-boomspiegel</u>               | 9         |
| 1104 <u>Beheersen onkruid-boomspiegel</u>                       | 9         |
| 1105 <u>Beheersen stam- en wortelopschot</u>                    | 9         |
| 1106 <u>Beheersen staat boompalen en -banden</u>                | 10        |
| 111 <b>TECHNISCH EN VERZORGEND BEHEER BOMEN</b>                 | 10        |
| 1111 <u>Beheersen takvrije doorgang</u>                         | 10        |
| 1114 <u>Beheersen klimbeplanting in bomen</u>                   | 11        |
| 12 <b>ONDERHOUD BEPLANTING</b>                                  | <b>11</b> |
| 120 <b>BEPLANTINGEN ALGEMEEN</b>                                | <b>11</b> |
| 1201 <u>Beheersen grof vuil-beplantingen</u>                    | 11        |
| 1202 <u>Beheersen fijn zwerfafval-beplanting</u>                | 12        |
| 1203 <u>Beheersen grof zwerfafval-beplanting</u>                | 13        |
| 1204 <u>Beheersen onkruid-beplanting</u>                        | 13        |
| 1205 <u>Beheersen natuurlijk afval-beplanting</u>               | 14        |
| 121 <b>BODEMBEDEKKERS</b>                                       | <b>14</b> |
| 1216 <u>Beheersen overgroei-bodembedekkers</u>                  | 14        |
| 1217 <u>Beheersen snoeibeeld-bodembedekkers</u>                 | 15        |
| 122 <b>BOSPLANTSOEN</b>                                         | <b>16</b> |
| 1224 <u>Beheersen onkruid-bosplantsoen</u>                      | 16        |
| 1226 <u>Beheersen overgroei-bosplantsoen</u>                    | 17        |
| 1228 <u>Snoeiwerkzaamheden bosplantsoen</u>                     | 17        |
| 123 <b>BLOKHAGEN en LIJNHAGEN</b>                               | <b>18</b> |
| 1237 <u>Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen</u>                | 18        |
| 124 <b>SIERHEESTERS en BOTANISCHE ROZEN</b>                     | <b>19</b> |
| 1246 <u>Beheersen overgroei-sierheesters</u>                    | 19        |
| 1247 <u>Beheersen snoeibeeld-sierheesters</u>                   | 20        |
| 125 <b>PERKROZEN EN HEESTERROZEN</b>                            | <b>20</b> |
| 1258 <u>Snoeiwerkzaamheden perk- en heesterrozen</u>            | 21        |
| 126 <b>VASTE PLANTEN</b>                                        | <b>21</b> |
| 1260 <u>Algemene (onderhouds)werkzaamheden</u>                  | 21        |
| 1266 <u>Beheersen overgroei-vaste planten</u>                   | 21        |
| 129 <b>BESTRIJDEN INVASIEVE EXOTEN</b>                          | <b>22</b> |
| 13 <b>ONDERHOUD GRAS- en KRUIDACHTIGEN</b>                      | <b>22</b> |
| 130 <b>GRAS en -KRUIDACHTIGEN - ALGEMEEN</b>                    | <b>22</b> |
| 1300 <u>Algemene (onderhouds)werkzaamheden</u>                  | 22        |
| 1301 <u>Beheersen grof vuil-gras- en kruidachtigen</u>          | 23        |
| 1302 <u>Beheersen fijn zwerfafval - gras- en kruidachtigen</u>  | 24        |
| 1303 <u>Beheersen grof zwerfafval - gras- en kruidachtigen</u>  | 25        |
| 1305 <u>Beheersen natuurlijk afval - gras- en kruidachtigen</u> | 26        |
| 1306 <u>Beheersen overgroei randen gras- en kruidachtigen</u>   | 26        |

|      |                                                           |    |
|------|-----------------------------------------------------------|----|
| 131  | <b>GAZON</b>                                              | 27 |
| 1318 | <u>Beheersen grashoogte - gazon</u>                       | 27 |
| 1319 | <u>Beheersen gras rondom obstakels en bomen</u>           | 29 |
| 132  | <b>GAZON MET BLOEMBOLLEN</b>                              | 30 |
| 1320 | <u>Algemene (onderhouds)werkzaamheden</u>                 | 30 |
| 1328 | <u>Beheersen grashoogte - gazon met bloembollen</u>       | 30 |
| 1329 | <u>Beheersen gras rondom obstakels en bomen</u>           | 31 |
| 133  | <b>TRAPVELDEN</b>                                         | 31 |
| 1338 | <u>Beheersen grashoogte-trapvelden</u>                    | 31 |
| 1339 | <u>Beheersen gras rondom bomen en obstakels</u>           | 32 |
| 134  | <b>HONDENUITRENGEBIED (5x maaien)</b>                     | 33 |
| 1348 | <u>Beheersen grashoogte hondenuitreng gebied</u>          | 33 |
| 1349 | <u>Beheersen gras rondom obstakels</u>                    | 34 |
| 135  | <b>BERMEN (2x MAAIEN)</b>                                 | 35 |
| 1350 | <u>(Algemene) onderhoudswerkzaamheden</u>                 | 35 |
| 1358 | <u>Maaien bermen en bermen taluds</u>                     | 35 |
| 1359 | <u>Beheersen gras rondom obstakels</u>                    | 36 |
| 136  | <b>KRUIDENRIJK GRAS</b>                                   | 37 |
| 1368 | <u>Maaien bermen en taluds</u>                            | 37 |
| 1369 | <u>Beheersen gras rondom obstakels</u>                    | 37 |
| 15   | <b>ONDERHOUD SPEELVOORZIENINGEN</b>                       | 38 |
| 150  | <b>SPEELVOORZIENINGEN-SPEELONDERGRONDEN</b>               | 38 |
| 1500 | <u>Algemene (onderhouds)werkzaamheden</u>                 | 38 |
| 1501 | <u>Onderhoud Decowood en valdempend zand</u>              | 38 |
| 1503 | <u>Kunstgrasvalondergronden</u>                           | 38 |
| 151  | <b>SPEELTOESTELLEN</b>                                    | 39 |
| 1510 | <u>Uitvoeren en rapporteren veiligheidsinspecties</u>     | 39 |
| 1517 | <u>Reinigingswerkzaamheden speeltoestellen</u>            | 39 |
| 16   | <b>ONDERHOUD VERHARDINGEN</b>                             | 40 |
| 160  | <b>VERHARDINGEN-ALGEMEEN</b>                              | 40 |
| 1601 | <u>Beheersen grof vuil-verharding</u>                     | 40 |
| 1602 | <u>Beheersen fijn zwerfafval-verharding</u>               | 40 |
| 1603 | <u>Beheersen grof zwerfafval-verharding</u>               | 41 |
| 1604 | <u>Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding</u>      | 41 |
| 1605 | <u>Beheersen onkruid in goten-verharding</u>              | 42 |
| 1608 | <u>Opschonen verharding-Jaarwisseling</u>                 | 42 |
| 162  | <b>OPEN VERHARDING-TEGELS</b>                             | 42 |
| 1625 | <u>Beheersen natuurlijk afval</u>                         | 42 |
| 1626 | <u>Beheersen onkruid op verharding-open verh. tegels</u>  | 43 |
| 163  | <b>OPEN VERHARDING-STRAATSTENEN</b>                       | 43 |
| 1636 | <u>Beheersen onkruid op verh.-open verh. straatstenen</u> | 43 |
| 164  | <b>ONGBONDEN VERHARDING</b>                               | 44 |
| 1646 | <u>Beheersen onkruid op verharding-ongebonden verh.</u>   | 44 |
| 166  | <b>GRASBETONTEGELS</b>                                    | 44 |
| 1669 | <u>Maaien grasbetontegels</u>                             | 44 |
| 17   | <b>ONDERHOUD WATERGANGEN</b>                              | 44 |
| 170  | <b>WATERGANGEN ALGEMEEN</b>                               | 45 |
| 1703 | <u>Beheersen grof zwerfafval tegen oever</u>              | 45 |
| 1706 | <u>Beheersen drijfvuil in water</u>                       | 45 |
| 1707 | <u>Beheersen zinkvuil in water</u>                        | 45 |
| 171  | <b>WATERGANGEN-ZOMERSCHOUW</b>                            | 45 |
| 172  | <b>WATERGANGEN-NAJAARSCHOUW</b>                           | 46 |
| 19   | <b>OVERIGE WERKZAAMHEDEN</b>                              | 47 |
| 191  | <b>AFHANDELEN KLACHTEN EN MELDINGEN</b>                   | 47 |
| 192  | <b>BESTEKS- EN KWALITEITSSCHOUW</b>                       | 48 |
| 193  | <b>REGISTREREN MUTATIES</b>                               | 49 |
| 194  | <b>BLADKORVEN</b>                                         | 49 |
| 195  | <b>PERENBERCEAU</b>                                       | 50 |
| 196  | <b>TRAPPEN DIJKTALUD</b>                                  | 51 |
| 5    | <b>WERK ALGEMENE AARD</b>                                 | 52 |
| 51   | <b>VERKEERSMAATREGELEN</b>                                | 52 |
| 52   | <b>ECOLOGISCH WAARDEVOLLE SITUATIES</b>                   | 52 |
| 53   | <b>OPSTELLEN PLANNEN</b>                                  | 53 |
| 54   | <b>MAATREGELEN PLAN VAN AANPAK BPKV</b>                   | 53 |
| 6    | <b>TER BESCHIKKING STELLEN</b>                            | 54 |
| 61   | <b>TER BESCHIKKING STELLEN</b>                            | 54 |
| 9    | <b>Staartposten</b>                                       | 55 |
| 91   | <b>Eenmalige kosten</b>                                   | 55 |
| 95   | <b>Stelposten</b>                                         | 55 |

|       |                                                                             |    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| 01    | Algemeen en administratief                                                  | 57 |
| 01 01 | Algemene bepalingen                                                         | 57 |
| 01 02 | Betalingsregelingen: aannemingssom                                          | 58 |
| 01 04 | Betalingsregelingen: risicoregeling                                         | 59 |
| 01 05 | Betalingsregelingen: declaraties                                            | 59 |
| 01 07 | Zekerheidstelling                                                           | 59 |
| 01 08 | Bijdragen                                                                   | 59 |
| 01 11 | Verband met andere werken                                                   | 59 |
| 01 13 | Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn | 60 |
| 01 14 | Bouwstoffen                                                                 | 60 |
| 01 16 | Verzekeringen                                                               | 61 |
| 01 17 | Vrijgekomen materialen                                                      | 61 |
| 01 18 | Bescherming te handhaven beplanting/verharding                              | 61 |
| 01 19 | Arbeidsomstandigheden                                                       | 61 |
| 01 24 | Beeldkwaliteit                                                              | 62 |
| 01 26 | Bijkomende verplichtingen                                                   | 62 |
| 01 27 | Social return                                                               | 63 |
| 01 28 | RAW-bestek                                                                  | 64 |
| 01 29 | Kortingen                                                                   | 64 |
| 50    | Afval- en reinigingsdiensten                                                | 65 |
| 50 1  | Deelhoofdstuk 50.1                                                          | 65 |
| 50 13 | Informatieoverdracht                                                        | 65 |
| 50 3  | Deelhoofdstuk 50.3                                                          | 65 |
| 50 33 | Informatie-overdracht                                                       | 65 |
| 51    | Groenvoorzieningen                                                          | 66 |
| 51 0  | Groenvoorzieningen, algemeen                                                | 66 |
| 51 01 | Begrippen                                                                   | 66 |
| 51 02 | Eisen en uitvoering                                                         | 66 |
| 51 03 | Informatieoverdracht                                                        | 66 |
| 51 2  | Gras en kruidachtigen                                                       | 66 |
| 51 22 | Eisen en uitvoering                                                         | 66 |
| 51 25 | Bijbehorende verplichtingen                                                 | 67 |
| 51 4  | Beplantingen                                                                | 67 |
| 51 42 | Eisen en uitvoering                                                         | 67 |
| 51 43 | Informatieoverdracht                                                        | 67 |
| 51 44 | Risicoverdeling en garanties                                                | 67 |
| 51 45 | Bijbehorende verplichtingen                                                 | 67 |
| 51 8  | Onkruid en natuurlijk afval op verharding                                   | 67 |
| 51 82 | Eisen en uitvoering                                                         | 68 |
| 62    | Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering                                  | 69 |
| 62 0  | Algemeen                                                                    | 69 |
| 62 04 | Risicoverdeling en garanties                                                | 69 |
| 62 1  | Deelhoofdstuk 62.1                                                          | 69 |
| 62 12 | Eisen en uitvoering                                                         | 69 |
| 64    | Wet Natuurbescherming                                                       | 70 |
| 64 0  | Deelhoofdstuk 64.0                                                          | 70 |
| 64 01 | Technische bepalingen Wet Natuurbescherming                                 | 70 |
| 71    | Sport-, speel- en recreatieve voorzieningen                                 | 71 |
| 71 1  | Deelhoofdstuk 71.1                                                          | 71 |
| 71 12 | Eisen en uitvoering                                                         | 71 |

## **1. Algemeen**

PAR

**01 Opdrachtgever**

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

Bezoekadres: Weteringsingel 1, 3342 AE, Hendrik-Ido-Ambacht  
Postadres: Postbus 34, 3340 AA, Hendrik-Ido-Ambacht  
Telefoon: 14 078  
E-mail: gemeente@h-i-ambacht.nl

**02 Directie**

De directie zal door of namens de opdrachtgever worden gevoerd.

Voor de aanvang van het werk zal de opdrachtgever aan de aannemer mededelen welke personen gerechtigd zijn om als directie op te treden.

**03 Locatie**

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.

**04 Algemene beschrijving**

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Onderhoud beplantingen;
- b. Onderhoud gras- en kruidachtigen;
- c. Onderhoud bomen;
- d. Onderhoud speeltoestellen- en ondergronden;
- e. Onkruidbeheersing op verharding;
- f. Zwerfvuilbeheersing openbare ruimte;
- g. Onderhoud watergangen;
- h. Afhandelen klachten en meldingen openbare ruimte.

**05 Tijdsbepaling**

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 2 jaar. Het werk vangt aan op 01-01-2021 en loopt af op 31-12-2022. Er is een optie tot verlenging voor een periode van tweemaal één jaar.

**06 Onderhoudstermijn**

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

**07 Kwaliteitsborging**

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.

## **2. Beschrijving**

### **2.1 Algemene gegevens**

## 01 Tekeningen

De volgende tekeningen behoren tot het bestek;

1. 20200708\_Bomen\_2020\_Hendrik\_Ido\_Ambacht.pdf;
2. 20200708\_Groenvlakken\_2020\_Hendrik\_Ido\_Ambacht.pdf;
3. 20200708\_Verharding\_2020\_Hendrik\_Ido\_Ambacht.pdf;
4. 20200708\_Waterlopen\_2020\_Hendrik\_Ido\_Ambacht.pdf;

Tevens behoren de volgende tekening(en) tot het bestek:

5. 20200706\_Invasieve\_Exoten\_2020\_Hendrik\_Ido\_Ambacht.pdf.

Na opdrachtverstrekking ontvangt de aannemer shapefiles (.shp formaat) van de beheerobjecten.

## 02 Peilen en hoofdafmetingen

Niet van toepassing op dit bestek.

## 03 Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:

1. Na 100 m knippen van lijnhagen en blokhagen;
2. Na 100 m2 snoei van sierheesters en/of botanische rozen;
3. Na 100 m2 snoei van heester- en/of perkrozen;
4. Na 100 m2 snoei van bodembedekkers;
5. Na 100 m2 dunnen bosplantsoen;
6. Na 100 m2 afzetten bosplantsoen.

## 04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Bijlage 1: Inschrijvingsbiljet (onderdeel bestek);
- Bijlage 2: Inschrijvingsstaat (onderdeel bestek);
- Bijlage 3: UEA;
- Bijlage 4: V&G-plan (ontwerpfase);
- Bijlage 5: Plan van Aanpak Wet Natuurbescherming (ontwerpfase);
- Bijlage 6: Bestekstekeningen in .pdf ter indicatie;
- Bijlage 7: Gedragscode Drechtsteden;
- Bijlage 8: Meldingsformulier Baanbrekend Drechtsteden (SROI);
- Bijlage 9: Document Social Return Baanbrekend Drechtsteden;

## **2.2 Nadere beschrijving**

PAR

**01 Verklaring van de hierna volgende staat**

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

**02 Kenmerk resultaatsverplichting**

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

**03 Hoeveelheid ter inlichting**

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

**04 Grenzen van de situering**

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1                           |                                   |                                   | <b>INTEGRAAL ONDERHOUDSBESTEK HIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                             |                                   |
| 10                          |                                   |                                   | <b>PLANMATIGE VOORBEREIDING</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                             |                                   |
| 100010                      | 019999                            |                                   | Planmatige voorbereiding (communicatieplan)<br>Betreft het planmatig voorbereiden van het<br>communicatieverloop met de opdrachtgever middels<br>een communicatieplan, die door de opdrachtgever<br>geaccordeerd dient te worden, voordat de<br>uitvoering van het werk kan starten. Van de<br>aannemer wordt een pro-actieve houding verwacht.<br>Hieronder wordt tevens verstaan dat de aannemer<br>voorstellen doet die leiden tot een effectievere<br>en/of efficiënter informatievoorziening en<br>communicatie met de opdrachtgever.                                                                                                                       | EUR          |                                             | N                                 |
| 100020                      | 519999                            |                                   | Planmatige voorbereiding (snoeiplan)<br>Betreft het planmatig voorbereiden van<br>snoeiwerkzaamheden, door het opstellen van een<br>snoeiplan, die door de opdrachtgever geaccordeerd<br>dient te worden, voordat de uitvoering van het<br>werk kan starten. Verrekening van het uit te<br>voeren onderhoud vindt plaats op basis van de<br>daarvoor opgenomen besteksposten.<br>Van de aannemer wordt een pro-actieve houding<br>verwacht. Hieronder wordt tevens verstaan dat de<br>aannemer voorstellen doet die leiden tot een<br>effectiever en/of efficiënter onderhoud en<br>duurzame instandhouding van het groen.                                       | EUR          |                                             | N                                 |
| 100030                      | 519999                            |                                   | Planmatige voorbereiding (inboetplan)<br>Betreft het planmatig voorbereiden van<br>inboetwerkzaamheden, door het opstellen van een<br>inboetplan, die door de opdrachtgever<br>geaccordeerd dient te worden, voordat de<br>opvoering van het werk kan starten. Verrekening<br>van het uit te voeren onderhoud vindt plaats op<br>basis van de daarvoor opgenomen besteksposten in<br>het bijbehorende raamcontract.<br>Van de aannemer wordt een pro-actieve houding<br>verwacht. Hieronder wordt tevens verstaan dat de<br>aannemer voorstellen doet die leiden tot een<br>effectiever en/of efficiënter onderhoud en<br>duurzame instandhouding van het groen. | EUR          |                                             | N                                 |
| 11                          |                                   |                                   | <b>ONDERHOUD BOMEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                             |                                   |
| 110                         |                                   |                                   | <b>BOMEN ALGEMEEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                             |                                   |
| 1101                        |                                   |                                   | <u>Beheersen grof vuil-beplantingen</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                             |                                   |
| 110120                      | 501531                            |                                   | Beheersen grofvuil-beplanting.<br>Betreft het beheersen van grofvuil overeenkomstig<br>KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-grofvuil<br>Betreft het beheersen van grof vuil in<br>boomspiegels<br>Gebiedstype: Stadszone en Natuurs- en<br>landschapszone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | week         | 104,00                                      | V                                 |
|                             |                                   | 9.                                | Te onderhouden stuks:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | st           |                                             | 1.911,00                          |
|                             |                                   | .3.                               | Kwaliteitsniveau B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .3.                               | Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .4                                | Vrijgekomen materialen vervoeren naar een<br>inrichting met een door het bevoegd gezag<br>verleende omgevingsvergunning<br>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                             |                                   |
| 1102                        |                                   |                                   | <u>Beheersen fijn zwerfafval-boomspiegel</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                             |                                   |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |            |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|------------|
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                            |                                  |            |
| 110220                      | 501503                            |                                   | Beheersen fijn zwerfafval-boomspiegel.<br>Betreft het beheersen van fijn zwerfafval<br>overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:<br>Groen-boom-boomspiegel-zwerfafval fijn<br>Betreft het beheersen van fijn zwerfafval in<br>boomspiegels<br>Gebiedstype: Stadszone en Natuurs- en<br>landschapszone<br>2. Te onderhouden aantal<br>.3. Kwaliteitsniveau B<br>.3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen<br>.9. Bomen met en zonder boomrooster<br>.4. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een<br>inrichting met een door het bevoegd gezag<br>verleende omgevingsvergunning<br>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer  | week         | 104,00 V                                   |                                  |            |
| 1103                        |                                   |                                   | Beheersen grof zwerfafval-boomspiegel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                            |                                  | 1.911,00 I |
| 110320                      | 501513                            |                                   | Beheersen grof zwerfafval-boomspiegel.<br>Betreft het beheersen van grof zwerfafval<br>overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:<br>Groen-boom-boomspiegel-zwerfafval grof<br>Betreft het beheersen van grof zwerfafval in<br>boomspiegels<br>Gebiedstype: Stadszone en Natuurs- en<br>landschapszone<br>9. Te onderhouden aantal:<br>.3. Kwaliteitsniveau B<br>.3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen<br>.9. Bomen met en zonder boomrooster<br>.4. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een<br>inrichting met een door het bevoegd gezag<br>verleende omgevingsvergunning<br>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer | week         | 104,00 V                                   |                                  |            |
| 1104                        |                                   |                                   | Beheersen onkruid-boomspiegel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                            |                                  | 1.911,00 I |
| 110420                      | 516806                            |                                   | Beheersen onkruid-boomspiegel.<br>Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig<br>KOR-schaalbalk: Groen-boom-boomspiegel-onkruid<br>Betreft het beheersen van onkruid in boomspiegels<br>Gebiedstype: Stadszone en Natuurs- en<br>landschapszone<br>1. Te onderhouden aantal<br>.3. Kwaliteitsniveau B<br>.3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen<br>.2. Grondsoort: klei<br>.9. Boom in verharding<br>.4. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een<br>inrichting met een door het bevoegd gezag<br>verleende omgevingsvergunning<br>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer                               | week         | 104,00 V                                   |                                  |            |
| 1105                        |                                   |                                   | Beheersen stam- en wortelopschot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                            |                                  | 1.911,00 I |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                   | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |   |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                            |                                  |   |
| 110520                      | 516807          |                                   | Beheersen waterlot.<br>Betreft het beheersen van waterlot overeenkomstig<br>KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-waterlot<br>Betreft het beheersen van waterlot op bomen<br>Gebiedstype: Stadszone en Natuurs- en<br>landschapszone                                                    | week         | 104,00 V                                   |                                  |   |
|                             |                 | 9.                                | Totaal te onderhouden bomen:                                                                                                                                                                                                                                                   | st           |                                            | 12.584,00                        | I |
|                             |                 |                                   | - Bomen in verharding:                                                                                                                                                                                                                                                         | st           |                                            | 1.911,00                         | I |
|                             |                 |                                   | - Bomen in gras:                                                                                                                                                                                                                                                               | st           |                                            | 3.918,00                         | I |
|                             |                 |                                   | - Bomen in beplanting:                                                                                                                                                                                                                                                         | st           |                                            | 4.922,00                         | I |
|                             |                 |                                   | - Bomen in berm:                                                                                                                                                                                                                                                               | st           |                                            | 1.833,00                         | I |
|                             |                 | .3.                               | Kwaliteitsniveau B                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .3.                               | Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .2.                               | Waterlot beheersen tot de onderste gesteltak                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .4.                               | Vrijgekomen materialen vervoeren naar een<br>inrichting met een door het bevoegd gezag<br>verleende omgevingsvergunning<br>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer                                                                                                      |              |                                            |                                  |   |
| 1106                        |                 |                                   | Beheersen staat boompalen en -banden                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                            |                                  |   |
| 110610                      | 515407          |                                   | Verwijderen boompalen met boomband(en).<br>Betreft het verwijderen van boompalen en banden<br>incl. gietrand                                                                                                                                                                   | st           | 300,00 V                                   |                                  |   |
|                             |                 | 9.                                | Bomen met of zonder onderbeplanting                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .1.                               | Boompaal is ten hoogste 5 jaar geleden geplaatst                                                                                                                                                                                                                               |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .9.                               | Beoordelen of vrijgekomen materialen voor<br>hergebruik inzetbaar zijn (bijv. gietrand).<br>Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een<br>inrichting met een door het bevoegd gezag<br>verleende omgevingsvergunning<br>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer. |              |                                            |                                  |   |
| 111                         |                 |                                   | <b>TECHNISCH EN VERZORGEND BEHEER BOMEN</b>                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                            |                                  |   |
| 1111                        |                 |                                   | Beheersen takvrije doorgang                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                            |                                  |   |
| 111120                      | 516801          |                                   | Beheersen takvrije zone-boom-wegtype 1-5.<br>Betreft het beheersen van de takvrije zone<br>overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:<br>Groen-boom-takvrije zone-wegtype 1-5<br>Gebiedstype: Stadszone en Natuurs- en<br>landschapszone                                                 | week         | 104,00 V                                   |                                  |   |
|                             |                 | 1.                                | Te onderhouden aantal                                                                                                                                                                                                                                                          | st           |                                            | 7.514,00                         | I |
|                             |                 | .3.                               | Kwaliteitsniveau B                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .3.                               | Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .4.                               | Vrijgekomen materialen vervoeren naar een<br>inrichting met een door het bevoegd gezag<br>verleende omgevingsvergunning<br>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer                                                                                                      |              |                                            |                                  |   |
| 111150                      | 516802          |                                   | Beheersen takvrije zone-boom-wegtype 6-7.<br>Betreft het beheersen van de takvrije zone<br>overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:<br>Groen-boom-takvrije zone-wegtype 6-7<br>Gebiedstype: Stadszone en Natuurs- en<br>landschapszone                                                 | week         | 104,00 V                                   |                                  |   |
|                             |                 | 1.                                | Te onderhouden aantal                                                                                                                                                                                                                                                          | st           |                                            | 2.299,00                         | I |
|                             |                 | .3.                               | Kwaliteitsniveau B                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .3.                               | Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .4.                               | Vrijgekomen materialen vervoeren naar een<br>inrichting met een door het bevoegd gezag<br>verleende omgevingsvergunning<br>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer                                                                                                      |              |                                            |                                  |   |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |             |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|-------------|
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                            |                                  |             |
| 111180                      | 516802                            | . . . . .                         | Beheersen takvrije zone-boom-wegtype 6-7.<br>Betreft het beheersen van de takvrije zone<br>overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:<br>. . . . .<br>Groen-boom-takvrije zone-wegtype 6-7<br>. . . . .<br>Betreft het beheersen van takvrije zone bij<br>treurwilgen<br>. . . . .<br>1. . . . . Te onderhouden aantal<br>.3. . . . . Kwaliteitsniveau B<br>. .3. . . . . Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen<br>. . . . .4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een<br>. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag<br>. . . . . verleende omgevingsvergunning<br>. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer<br>. . . . .                                                                                                                                 | week         | 104,00 V                                   |                                  |             |
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | st           |                                            |                                  | 91,00 I     |
| 111190                      | 516802                            | . . . . .                         | Beheersen takvrije zone-boom-wegtype 6-7.<br>Betreft het beheersen van de takvrije zone<br>overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:<br>. . . . .<br>Groen-boom-takvrije zone-wegtype 6-7<br>. . . . .<br>Betreft het beheersen van takvrije zone bij<br>knotwilgen<br>. . . . .<br>1. . . . . Te onderhouden aantal<br>.3. . . . . Kwaliteitsniveau B<br>. .3. . . . . Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen<br>. . . . .4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een<br>. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag<br>. . . . . verleende omgevingsvergunning<br>. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer<br>. . . . .                                                                                                                                  | week         | 104,00 V                                   |                                  |             |
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | st           |                                            |                                  | 275,00 I    |
| 1114                        |                                   | . . . . .                         | <u>Beheersen klimbeplanting in bomen</u><br>. . . . .<br>. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                            |                                  |             |
| 111410                      | 510099                            | . . . . .                         | Beheersen klimbeplanting in bomen<br>Betreft het beheersen van klimbeplanting in<br>bomen.<br>. . . . .<br>Klimbeplanting mag niet hoger groeien dan 0,50 m<br>onder de laagste gesteltak van de boom.<br>. . . . .<br>Hoogte bomen: divers<br>. . . . .<br>Aantal bomen:<br>. . . . .<br>Klimplanten dienen tijdens de 0-beurt te worden<br>verwijderd en te worden verrekening via de<br>. . . . .<br>raamovereenkomst. Wanneer aan het beeld wordt<br>. . . . .<br>voldaan gaat de boom over in het reguliere<br>onderhoud.<br>. . . . .<br>Vrijgekomen materialen vervoeren naar een<br>. . . . .<br>inrichting met een door het bevoegd gezag<br>. . . . .<br>verleende omgevingsvergunning<br>. . . . .<br>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer<br>. . . . . | week         | 104,00 V                                   |                                  |             |
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | st           |                                            |                                  | 12.584,00 I |
| 12                          |                                   | . . . . .                         | <b>ONDERHOUD BEPLANTING</b><br>. . . . .<br>. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                            |                                  |             |
| 120                         |                                   | . . . . .                         | <b>BEPLANTINGEN ALGEMEEN</b><br>. . . . .<br>. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                            |                                  |             |
| 1201                        |                                   | . . . . .                         | <u>Beheersen grof vuil-beplantingen</u><br>. . . . .<br>. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                            |                                  |             |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER                    | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                       | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |   |  |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|---|--|
|                                                |                                   |                                   |                                                    |              |                                             |                                   |   |  |
| 120120                                         | 501531                            | . . . . .                         | Beheersen grofvuil-beplanting.                     | week         | 104,00                                      | V                                 |   |  |
|                                                |                                   |                                   | Betreft het beheersen van grofvuil overeenkomstig  |              |                                             |                                   |   |  |
|                                                |                                   |                                   | KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-grofvuil        |              |                                             |                                   |   |  |
|                                                |                                   |                                   | Betreft het beheersen van grof vuil in beplanting  |              |                                             |                                   |   |  |
|                                                |                                   |                                   | Gebiedstype: Stadszone                             |              |                                             |                                   |   |  |
|                                                |                                   |                                   | 9. Totaal te onderhouden oppervlakte:              | are          |                                             | 2.213,16                          | I |  |
|                                                |                                   |                                   | -Bodembedekkers (met solitairen of op talud):      | are          |                                             | 285,29                            | I |  |
|                                                |                                   |                                   | -Bosplantsoen (op talud):                          | are          |                                             | 432,81                            | I |  |
|                                                |                                   |                                   | -Blokhuizen en lijnhagen:                          | are          |                                             | 551,07                            | I |  |
|                                                |                                   |                                   | -Sierheesters en botanische rozen (met solitairen) | are          |                                             | 823,68                            | I |  |
|                                                |                                   |                                   | -Perkrozen & heesterrozen (met solitairen)         | are          |                                             | 96,46                             | I |  |
|                                                |                                   |                                   | -Vaste planten (met solitairen):                   | are          |                                             | 23,85                             | I |  |
|                                                |                                   |                                   | .3. Kwaliteitsniveau B                             |              |                                             |                                   |   |  |
|                                                |                                   |                                   | .3. Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen       |              |                                             |                                   |   |  |
| .4. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een  |                                   |                                   |                                                    |              |                                             |                                   |   |  |
| inrichting met een door het bevoegd gezag      |                                   |                                   |                                                    |              |                                             |                                   |   |  |
| verleende omgevingsvergunning                  |                                   |                                   |                                                    |              |                                             |                                   |   |  |
| Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer |                                   |                                   |                                                    |              |                                             |                                   |   |  |
| 120130                                         | 501531                            | . . . . .                         | Beheersen grofvuil-beplanting.                     | week         | 104,00                                      | V                                 |   |  |
|                                                |                                   |                                   | Betreft het beheersen van grofvuil overeenkomstig  |              |                                             |                                   |   |  |
|                                                |                                   |                                   | KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-grofvuil        |              |                                             |                                   |   |  |
|                                                |                                   |                                   | Betreft het beheersen van grof vuil in beplanting  |              |                                             |                                   |   |  |
|                                                |                                   |                                   | Gebiedstype: Natuurs- en landschapszone            |              |                                             |                                   |   |  |
|                                                |                                   |                                   | 9. Totaal te onderhouden oppervlakte:              | are          |                                             | 613,76                            | I |  |
|                                                |                                   |                                   | -Bodembedekkers (met solitairen of op talud):      | are          |                                             | 3,23                              | I |  |
|                                                |                                   |                                   | -Bosplantsoen (op talud):                          | are          |                                             | 540,36                            | I |  |
|                                                |                                   |                                   | -Blokhuizen en lijnhagen:                          | are          |                                             | 5,12                              | I |  |
|                                                |                                   |                                   | -Sierheesters en botanische rozen (met solitairen) | are          |                                             | 65,06                             | I |  |
|                                                |                                   |                                   | .4. Kwaliteitsniveau C                             |              |                                             |                                   |   |  |
|                                                |                                   |                                   | .3. Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen       |              |                                             |                                   |   |  |
|                                                |                                   |                                   | .4. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een      |              |                                             |                                   |   |  |
|                                                |                                   |                                   | inrichting met een door het bevoegd gezag          |              |                                             |                                   |   |  |
| verleende omgevingsvergunning                  |                                   |                                   |                                                    |              |                                             |                                   |   |  |
| Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer |                                   |                                   |                                                    |              |                                             |                                   |   |  |
| 1202                                           |                                   | . . . . .                         | Beheersen fijn zwerfafval-beplanting               |              |                                             |                                   |   |  |
|                                                |                                   |                                   |                                                    |              |                                             |                                   |   |  |
| 120220                                         | 501501                            | . . . . .                         | Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.              | week         | 104,00                                      | V                                 |   |  |
|                                                |                                   |                                   | Betreft het beheersen van fijn zwerfafval          |              |                                             |                                   |   |  |
|                                                |                                   |                                   | overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:                   |              |                                             |                                   |   |  |
|                                                |                                   |                                   | Groen-beplanting-zwerfafval fijn                   |              |                                             |                                   |   |  |
|                                                |                                   |                                   | Betreft het beheersen van fijn zwerfafval in       |              |                                             |                                   |   |  |
|                                                |                                   |                                   | beplanting                                         |              |                                             |                                   |   |  |
|                                                |                                   |                                   | Gebiedstype: Stadszone                             |              |                                             |                                   |   |  |
|                                                |                                   |                                   | 9. Totaal te onderhouden oppervlakte:              | are          |                                             | 2.213,16                          | I |  |
|                                                |                                   |                                   | -Bodembedekkers (met solitairen of op talud):      | are          |                                             | 285,29                            | I |  |
|                                                |                                   |                                   | -Bosplantsoen (op talud):                          | are          |                                             | 432,81                            | I |  |
|                                                |                                   |                                   | -Blokhuizen en lijnhagen:                          | are          |                                             | 551,07                            | I |  |
|                                                |                                   |                                   | -Sierheesters en botanische rozen (met solitairen) | are          |                                             | 823,68                            | I |  |
|                                                |                                   |                                   | -Perkrozen & heesterrozen (met solitairen)         | are          |                                             | 96,46                             | I |  |
|                                                |                                   |                                   | -Vaste planten (met solitairen):                   | are          |                                             | 23,85                             | I |  |
| .3. Kwaliteitsniveau B                         |                                   |                                   |                                                    |              |                                             |                                   |   |  |
| .3. Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen   |                                   |                                   |                                                    |              |                                             |                                   |   |  |
| .4. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een  |                                   |                                   |                                                    |              |                                             |                                   |   |  |
| inrichting met een door het bevoegd gezag      |                                   |                                   |                                                    |              |                                             |                                   |   |  |
| verleende omgevingsvergunning                  |                                   |                                   |                                                    |              |                                             |                                   |   |  |
| Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer |                                   |                                   |                                                    |              |                                             |                                   |   |  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                               | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| 120230                      | 501501                            | . . . . .                         | Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.<br>Betreft het beheersen van fijn zwerfafval<br>overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:<br>. . . . .<br>Groen-beplanting-zwerfafval fijn<br>. . . . .<br>Betreft het beheersen van fijn zwerfafval in<br>beplanting<br>. . . . .<br>Gebiedstype: Natuurs- en landschapszone | week         | 104,00 V                                    |                                   |
|                             |                                   | 9. . . . .                        | Totaal te onderhouden oppervlakte:                                                                                                                                                                                                                                                                         | are          |                                             | 613,76 I                          |
|                             |                                   | . . . . .                         | -Bodembedekkers (met solitairen of op talud):                                                                                                                                                                                                                                                              | are          |                                             | 3,23 I                            |
|                             |                                   | . . . . .                         | -Bosplantsoen (op talud):                                                                                                                                                                                                                                                                                  | are          |                                             | 540,36 I                          |
|                             |                                   | . . . . .                         | -Blokhuizen en lijnhagen:                                                                                                                                                                                                                                                                                  | are          |                                             | 5,12 I                            |
|                             |                                   | . . . . .                         | -Sierheesters en botanische rozen (met solitairen)                                                                                                                                                                                                                                                         | are          |                                             | 65,06 I                           |
|                             |                                   | .4. . . . .                       | Kwaliteitsniveau C                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . .3. . . .                       | Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .4                        | Vrijgekomen materialen vervoeren naar een<br>inrichting met een door het bevoegd gezag<br>verleende omgevingsvergunning<br>. . . . .<br>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer                                                                                                                     |              |                                             |                                   |
| 1203                        |                                   | . . . . .                         | Beheersen grof zwerfafval-beplanting                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                             |                                   |
| 120320                      | 501511                            | . . . . .                         | Beheersen grof zwerfafval-beplanting.<br>Betreft het beheersen van grof zwerfafval<br>overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:<br>. . . . .<br>Groen-beplanting-zwerfafval grof<br>. . . . .<br>Betreft het beheersen van grof zwerfafval in<br>beplanting<br>. . . . .<br>Gebiedstype: Stadszone                  | week         | 104,00 V                                    |                                   |
|                             |                                   | 9. . . . .                        | Totaal te onderhouden oppervlakte:                                                                                                                                                                                                                                                                         | are          |                                             | 2.213,16 I                        |
|                             |                                   | . . . . .                         | -Bodembedekkers (met solitairen of op talud):                                                                                                                                                                                                                                                              | are          |                                             | 285,29 I                          |
|                             |                                   | . . . . .                         | -Bosplantsoen (op talud):                                                                                                                                                                                                                                                                                  | are          |                                             | 432,81 I                          |
|                             |                                   | . . . . .                         | -Blokhuizen en lijnhagen:                                                                                                                                                                                                                                                                                  | are          |                                             | 551,07 I                          |
|                             |                                   | . . . . .                         | -Sierheesters en botanische rozen (met solitairen)                                                                                                                                                                                                                                                         | are          |                                             | 823,68 I                          |
|                             |                                   | . . . . .                         | -Perkrozen & heesterrozen (met solitairen)                                                                                                                                                                                                                                                                 | are          |                                             | 96,46 I                           |
|                             |                                   | . . . . .                         | -Vaste planten (met solitairen):                                                                                                                                                                                                                                                                           | are          |                                             | 23,85 I                           |
|                             |                                   | .3. . . . .                       | Kwaliteitsniveau B                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . .3. . . .                       | Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .4                        | Vrijgekomen materialen vervoeren naar een<br>inrichting met een door het bevoegd gezag<br>verleende omgevingsvergunning<br>. . . . .<br>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer                                                                                                                     |              |                                             |                                   |
| 120330                      | 501511                            | . . . . .                         | Beheersen grof zwerfafval-beplanting.<br>Betreft het beheersen van grof zwerfafval<br>overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:<br>. . . . .<br>Groen-beplanting-zwerfafval grof<br>. . . . .<br>Betreft het beheersen van grof zwerfafval in<br>beplanting<br>. . . . .<br>Gebiedstype: Natuurs- en landschapszone | week         | 104,00 V                                    |                                   |
|                             |                                   | 9. . . . .                        | Totaal te onderhouden oppervlakte:                                                                                                                                                                                                                                                                         | are          |                                             | 613,76 I                          |
|                             |                                   | . . . . .                         | -Bodembedekkers (met solitairen of op talud):                                                                                                                                                                                                                                                              | are          |                                             | 3,23 I                            |
|                             |                                   | . . . . .                         | -Bosplantsoen (op talud):                                                                                                                                                                                                                                                                                  | are          |                                             | 540,36 I                          |
|                             |                                   | . . . . .                         | -Blokhuizen en lijnhagen:                                                                                                                                                                                                                                                                                  | are          |                                             | 5,12 I                            |
|                             |                                   | . . . . .                         | -Sierheesters en botanische rozen (met solitairen)                                                                                                                                                                                                                                                         | are          |                                             | 65,06 I                           |
|                             |                                   | .4. . . . .                       | Kwaliteitsniveau C                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . .3. . . .                       | Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .4                        | Vrijgekomen materialen vervoeren naar een<br>inrichting met een door het bevoegd gezag<br>verleende omgevingsvergunning<br>. . . . .<br>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer                                                                                                                     |              |                                             |                                   |
| 1204                        |                                   | . . . . .                         | Beheersen onkruid-beplanting                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                             |                                   |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                  | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| 120420                      | 514807                            |                                   | Beheersen onkruid-beplanting.<br>Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig<br>KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid<br>Betreft het beheersen van onkruid in beplanting<br>Gebiedstype: Stadszone                  | week         | 104,00                                     | V                                |
|                             |                                   | 9.                                | Totaal te onderhouden oppervlakte:                                                                                                                                                                                            | are          |                                            | 1.780,35 I                       |
|                             |                                   |                                   | -Bodembedekkers (met solitairen of op talud):                                                                                                                                                                                 | are          |                                            | 285,29 I                         |
|                             |                                   |                                   | -Blokhuizen en lijnhagen:                                                                                                                                                                                                     | are          |                                            | 551,07 I                         |
|                             |                                   |                                   | -Sierheesters en botanische rozen (met solitairen)                                                                                                                                                                            | are          |                                            | 823,68 I                         |
|                             |                                   |                                   | -Perkrozen & heesterrozen (met solitairen)                                                                                                                                                                                    | are          |                                            | 96,46 I                          |
|                             |                                   |                                   | -Vaste planten (met solitairen):                                                                                                                                                                                              | are          |                                            | 23,84 I                          |
|                             |                                   | .3.                               | Kwaliteitsniveau B                                                                                                                                                                                                            |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .3.                               | Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen                                                                                                                                                                                      |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .2.                               | Grondsoort: klei                                                                                                                                                                                                              |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .9.                               | Leeftijd beplanting: 0 jaar en ouder                                                                                                                                                                                          |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .4.                               | Vrijgekomen materialen vervoeren naar een<br>inrichting met een door het bevoegd gezag<br>verleende omgevingsvergunning                                                                                                       |              |                                            |                                  |
|                             |                                   |                                   | Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer                                                                                                                                                                                |              |                                            |                                  |
| 120430                      | 514807                            |                                   | Beheersen onkruid-beplanting.<br>Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig<br>KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid<br>Betreft het beheersen van onkruid in beplanting<br>Gebiedstype: Natuurs- en landschapszone | week         | 104,00                                     | V                                |
|                             |                                   | 9.                                | Totaal te onderhouden oppervlakte:                                                                                                                                                                                            | are          |                                            | 73,41 I                          |
|                             |                                   |                                   | -Bodembedekkers (met solitairen of op talud):                                                                                                                                                                                 | are          |                                            | 3,23 I                           |
|                             |                                   |                                   | -Blokhuizen en lijnhagen:                                                                                                                                                                                                     | are          |                                            | 5,12 I                           |
|                             |                                   |                                   | -Sierheesters en botanische rozen (met solitairen)                                                                                                                                                                            | are          |                                            | 65,06 I                          |
|                             |                                   | .4.                               | Kwaliteitsniveau C                                                                                                                                                                                                            |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .3.                               | Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen                                                                                                                                                                                      |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .2.                               | Grondsoort: klei                                                                                                                                                                                                              |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .9.                               | Leeftijd beplanting: 0 jaar en ouder                                                                                                                                                                                          |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .4.                               | Vrijgekomen materialen vervoeren naar een<br>inrichting met een door het bevoegd gezag<br>verleende omgevingsvergunning                                                                                                       |              |                                            |                                  |
|                             |                                   |                                   | Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer                                                                                                                                                                                |              |                                            |                                  |
| 1205                        |                                   |                                   | Beheersen natuurlijk afval-beplanting                                                                                                                                                                                         |              |                                            |                                  |
| 120510                      | 514899                            |                                   | Beheersen takafval-beplanting<br>Betreft het beheersen van takafval in beplanting<br>met afmeting groter dan Ø 1 cm en/of een lengte<br>groter dan 1,00 m<br>Gebiedstype: Stadszone en Natuurs- en<br>landschapszone          | week         | 104,00                                     | V                                |
|                             |                                   |                                   | Totaal te onderhouden oppervlakte:                                                                                                                                                                                            | are          |                                            | 1.853,75 I                       |
|                             |                                   |                                   | -Bodembedekkers (met solitairen of op talud):                                                                                                                                                                                 | are          |                                            | 288,52 I                         |
|                             |                                   |                                   | -Blokhuizen en lijnhagen:                                                                                                                                                                                                     | are          |                                            | 556,19 I                         |
|                             |                                   |                                   | -Sierheesters en botanische rozen (met solitairen)                                                                                                                                                                            | are          |                                            | 888,74 I                         |
|                             |                                   |                                   | -Perkrozen & heesterrozen (met solitairen)                                                                                                                                                                                    | are          |                                            | 96,46 I                          |
|                             |                                   |                                   | -Vaste planten (met solitairen):                                                                                                                                                                                              | are          |                                            | 23,84 I                          |
|                             |                                   |                                   | Reactietijd na bestekmelding: 3 werkdagen                                                                                                                                                                                     |              |                                            |                                  |
|                             |                                   |                                   | Vrijgekomen materialen vervoeren naar een<br>inrichting met een door het bevoegd gezag<br>verleende omgevingsvergunning                                                                                                       |              |                                            |                                  |
|                             |                                   |                                   | Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer                                                                                                                                                                                |              |                                            |                                  |
| 121                         |                                   |                                   | <b>BODEMBEDEKKERS</b>                                                                                                                                                                                                         |              |                                            |                                  |
| 1216                        |                                   |                                   | Beheersen overgroei-bodembedekkers<br>Opgegeven meters betreffen de volledige omtrek<br>van de vakken. Onder overgroei wordt tevens<br>verstaan overgroei langs erfgronden particuliere-<br>of bedrijfsterreinen.             |              |                                            |                                  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| 121620                      | 514811                            |                                   | Beheersen overgroei-bodembedekkers.<br>Betreft het beheersen van overgroei door<br>bodembedekkers overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:<br>Groen-beplanting-bodembedekkers-overgroei randen<br>verharding of gras<br>Betreft het beheersen van overgroei van<br>bodembedekkers<br>Gebiedstype: Stadszone<br>9. Totaal te onderhouden lengte:<br>Betreft bodembedekkers, bodembedekkers met<br>solitairen en bodembedekkers op talud:<br>.3. Kwaliteitsniveau B<br>.3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen<br>.2. Grondsoort: klei<br>.9. Leeftijd beplanting: 0 jaar of ouder<br>.4. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een<br>inrichting met een door het bevoegd gezag<br>verleende omgevingsvergunning<br>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer | week         | 104,00 V                                   | 15.263,30 I                      |
| 121630                      | 514811                            |                                   | Beheersen overgroei-bodembedekkers.<br>Betreft het beheersen van overgroei door<br>bodembedekkers overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:<br>Groen-beplanting-bodembedekkers-overgroei randen<br>verharding of gras<br>Betreft het beheersen van overgroei van<br>bodembedekkers.<br>Gebiedstype: Natuurs- en landschapszone<br>9. Totaal te onderhouden lengte:<br>Betreft bodembedekkers.<br>.4. Kwaliteitsniveau C<br>.3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen<br>.2. Grondsoort: klei<br>.9. Leeftijd beplanting: 0 jaar of ouder<br>.4. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een<br>inrichting met een door het bevoegd gezag<br>verleende omgevingsvergunning<br>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer                                            | week         | 104,00 V                                   | 136,57 I                         |
| 1217                        |                                   |                                   | Beheersen snoeibeeld-bodembedekkers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                            |                                  |
| 121720                      | 514816                            |                                   | Beheersen snoeibeeld-bodembedekkers.<br>Betreft het beheersen van het snoeibeeld<br>overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:<br>Groen-beplanting-bodembedekkers-snoeibeeld<br>Betreft het beheersen van het snoeibeeld van<br>bodembedekkers.<br>Gebiedstype: Stadszone<br>9. Totaal te onderhouden oppervlakte:<br>Betreft bodembedekkers, bodembedekkers met<br>solitairen en bodembedekkers op talud:<br>.3. Kwaliteitsniveau B<br>.3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen<br>.2. Grondsoort: klei<br>.9. Leeftijd beplanting: 0 jaar of ouder<br>.4. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een<br>inrichting met een door het bevoegd gezag<br>verleende omgevingsvergunning<br>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer                                | week         | 104,00 V                                   | 285,29 I                         |



| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID                 |                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|-------------------|
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | TER<br>INLICHTING |
| 1226                        |                                   |                                   | <u>Beheersen overgroei-bosplantsoen</u><br>Opgegeven meters betreffen de volledige omtrek van de vakken. Onder overgroei wordt tevens verstaan overgroei langs erfgrenzen particuliere of bedrijfsterreinen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                             |                   |
| 122620                      | 514812                            |                                   | Beheersen overgroei-bosplantsoen.<br>Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras<br>Betreft het beheersen van overgroei van bosplantsoen.<br>Gebiedstype: Stadszone<br>9. Totaal te onderhouden lengte:<br>- Bosplantsoen:<br>- Bosplantsoen talud:<br>.3. Kwaliteitsniveau B<br>.3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen<br>.2. Grondsoort: klei<br>.9. Leeftijd beplanting: 0 jaar en ouder<br>.4. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning<br>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer                           | week         | 104,00 V                    |                   |
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m            |                             | 8.109,19 I        |
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m            |                             | 6.325,16 I        |
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m            |                             | 1.784,03 I        |
| 122630                      | 514812                            |                                   | Beheersen overgroei-bosplantsoen.<br>Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras<br>Betreft het beheersen van overgroei van bosplantsoen.<br>Gebiedstype: Natuurs- en landschapszone<br>9. Totaal te onderhouden lengte:<br>- Bosplantsoen:<br>- Bosplantsoen talud:<br>.4. Kwaliteitsniveau C<br>.3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen<br>.2. Grondsoort: klei<br>.9. Leeftijd beplanting: 0 jaar en ouder<br>.4. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning<br>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer          | week         | 104,00 V                    |                   |
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m            |                             | 10.104,32 I       |
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m            |                             | 8.487,62 I        |
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m            |                             | 1.616,70 I        |
| 1228                        |                                   |                                   | <u>Snouwerkzaamheden bosplantsoen</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                             |                   |
| 122810                      | 514430                            |                                   | Dunnen beplanting.<br>Betreft het dunnen van bosplantsoen conform dunningsschema ter bevordering van de biodiversiteit.<br>Te onderhouden oppervlakte:<br>Van deze oppervlakte wordt ca. 5% per jaar gedund.<br>9. Betreft: gesloten opgaande beplanting, incl. bos.<br>.3. Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2<br>.4. Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer<br>.5. Dunnen door ca. 33 % van de beplanting weg te nemen<br>.9. Hoogte dunnen: maaiveldhoogte om uitschieten te voorkomen.<br>.9 10% van het vrijgekomen hout op rillen leggen.<br>Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning<br>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer | m2           | 9.731,63 V                  |                   |
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2           |                             | 97.316,30 I       |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                           | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |           |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|-----------|
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                        |              |                                            |                                  |           |
| 122820                      | 514433                            |                                   | Afzetten beplanting.<br>Betreft het afzetten van bosplantsoen conform<br>cyclus.                                                                                                                       | m2           | 9.731,63                                   | V                                |           |
|                             |                                   |                                   | Te onderhouden oppervlakte:<br>Van deze oppervlakte wordt ca. 5% per jaar<br>afgezet.                                                                                                                  | m2           |                                            |                                  | 97.316,30 |
|                             |                                   | 1.                                | Betreft: gesloten opgaande beplanting                                                                                                                                                                  |              |                                            |                                  |           |
|                             |                                   | .3.                               | Dichtheid beplanting: 60 - 100 st/100 m2                                                                                                                                                               |              |                                            |                                  |           |
|                             |                                   | .3.                               | Hoogte beplanting: tot ca. 5 m                                                                                                                                                                         |              |                                            |                                  |           |
|                             |                                   | .2.                               | Bedekkingsgraad hinderlijke opslag: ca. 5 tot ca.<br>25%                                                                                                                                               |              |                                            |                                  |           |
|                             |                                   | .9.                               | Betreft het tot op de stobbe of de aangegeven<br>hoogte boven maaiveld wegnemen van de beplanting<br>dan wel het wegnemen van hinderlijke opslag uit<br>de beplanting.                                 |              |                                            |                                  |           |
|                             |                                   | .1                                | Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren<br>naar een inrichting met een door het bevoegd<br>gezag verleende omgevingsvergunning<br>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer                 |              |                                            |                                  |           |
| 122830                      | 514431                            |                                   | Vrijstellen beplanting.<br>Betreft het vrijstellen van bosplantsoen conform<br>cyclus                                                                                                                  | m2           | 9.731,63                                   | V                                |           |
|                             |                                   |                                   | Te onderhouden oppervlakte:<br>Van deze oppervlakte wordt ca. 5% per jaar<br>vrijgesteld.                                                                                                              | m2           |                                            |                                  | 97.316,30 |
|                             |                                   | 1.                                | Betreft: gesloten opgaande beplanting                                                                                                                                                                  |              |                                            |                                  |           |
|                             |                                   | .3.                               | Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2                                                                                                                                                                          |              |                                            |                                  |           |
|                             |                                   | .3.                               | Hoogte beplanting: tot ca. 5 m                                                                                                                                                                         |              |                                            |                                  |           |
|                             |                                   | .9.                               | Betreft het ten gunste van te handhaven<br>onderdelen in een beplanting wegnemen van<br>concurrerende onderdelen uit die beplanting.<br>Vrijstellen door ca. 20% van de beplanting wet te<br>nemen.    |              |                                            |                                  |           |
|                             |                                   | .1                                | Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren<br>naar een inrichting met een door het bevoegd<br>gezag verleende omgevingsvergunning<br>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer                 |              |                                            |                                  |           |
| 122840                      | 514432                            |                                   | Terugzetten beplanting.<br>Betreft het terugzetten van bosplantsoen conform<br>cyclus                                                                                                                  | m2           | 9.731,63                                   | V                                |           |
|                             |                                   |                                   | Te onderhouden oppervlakte:<br>Van deze oppervlakte wordt ca. 5% per jaar<br>teruggezet                                                                                                                | m2           |                                            |                                  | 97.316,30 |
|                             |                                   | 1.                                | Betreft: gesloten opgaande beplanting                                                                                                                                                                  |              |                                            |                                  |           |
|                             |                                   | .4.                               | Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2                                                                                                                                                                         |              |                                            |                                  |           |
|                             |                                   | .3.                               | Hoogte beplanting: tot ca. 5 m                                                                                                                                                                         |              |                                            |                                  |           |
|                             |                                   | .9.                               | Betreft het verjongen van een beplanting door het<br>wegnemen van de aangegeven onderdelen tot op de<br>stobbe of de aangegeven hoogte boven maaiveld,<br>zodanig dat dit opnieuw zal kunnen uitlopen. |              |                                            |                                  |           |
|                             |                                   | .1                                | Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren<br>naar een inrichting met een door het bevoegd<br>gezag verleende omgevingsvergunning<br>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer                 |              |                                            |                                  |           |
| 123                         |                                   |                                   | <b>BLOKHAGEN en LIJNHAGEN</b>                                                                                                                                                                          |              |                                            |                                  |           |
| 1237                        |                                   |                                   | Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen<br>Opgeven arealen betreft het te onderhouden<br>knippoppervlak in m2                                                                                             |              |                                            |                                  |           |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| 123720                      | 514817                            |                                   | Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen.<br>Betreft het beheersen van het snoeibeeld<br>overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:<br>Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen<br>Betreft het beheersen van het snoeibeeld van<br>(blok)hagen<br>Gebiedstype: Stadszone                                  | week         | 104,00 V                                    |                                   |
|                             |                                   | 9.                                | Totaal te onderhouden knipoppervlak:                                                                                                                                                                                                                                                                | m2           |                                             | 55.107,21 I                       |
|                             |                                   |                                   | - Blokhaag <1,00 meter;                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2           |                                             | 11.021,44 I                       |
|                             |                                   |                                   | - Blokhaag >1,00 meter;                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2           |                                             | 3.857,50 I                        |
|                             |                                   |                                   | - Lijnhaag <1,00 meter;                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2           |                                             | 27.553,60 I                       |
|                             |                                   |                                   | - Lijnhaag 1,00-2,00 meter;                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2           |                                             | 9.919,29 I                        |
|                             |                                   |                                   | - Lijnhaag > 2,00 meter;                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2           |                                             | 2.755,38 I                        |
|                             |                                   | .3.                               | Kwaliteitsniveau B                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .3.                               | Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .2.                               | Grondsoort: klei                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .9.                               | Leeftijd beplanting: 0 jaar of ouder                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .4.                               | Vrijgekomen materialen vervoeren naar een<br>inrichting met een door het bevoegd gezag<br>verleende omgevingsvergunning<br>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer                                                                                                                           |              |                                             |                                   |
| 123730                      | 514817                            |                                   | Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen.<br>Betreft het beheersen van het snoeibeeld<br>overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:<br>Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen<br>Betreft het beheersen van het snoeibeeld van<br>(blok)hagen<br>Gebiedstype: Natuurs- en landschapszone                 | week         | 104,00 V                                    |                                   |
|                             |                                   | 9.                                | Totaal te onderhouden knipoppervlak:                                                                                                                                                                                                                                                                | m2           |                                             | 511,64 I                          |
|                             |                                   |                                   | - Lijnhaag <1,00 meter;                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2           |                                             | 409,31 I                          |
|                             |                                   |                                   | - Lijnhaag 1,00-2,00 meter;                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2           |                                             | 102,33 I                          |
|                             |                                   | .4.                               | Kwaliteitsniveau C                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .3.                               | Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .2.                               | Grondsoort: klei                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .9.                               | Leeftijd beplanting: 0 jaar of ouder                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .4.                               | Vrijgekomen materialen vervoeren naar een<br>inrichting met een door het bevoegd gezag<br>verleende omgevingsvergunning<br>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer                                                                                                                           |              |                                             |                                   |
| 124                         |                                   |                                   | <b>SIERHEESTERS en BOTANISCHE ROZEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                             |                                   |
| 1246                        |                                   |                                   | <u>Beheersen overgroei-sierheesters</u><br>Opgegeven meters betreffen de volledige omtrek<br>van de vakken. Onder overgroei wordt tevens<br>verstaan overgroei langs erfgrenzen particuliere<br>of bedrijfsterreinen.                                                                               |              |                                             |                                   |
| 124620                      | 514813                            |                                   | Beheersen overgroei-heesters.<br>Betreft het beheersen van overgroei door heesters<br>overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:<br>Groen-beplanting-heesters-overgroei randen<br>verharding of gras<br>Betreft het beheersen van overgroei van<br>sierheesters en botanische rozen<br>Gebiedstype: Stadszone | week         | 104,00 V                                    |                                   |
|                             |                                   | 9.                                | Totaal te onderhouden lengte:                                                                                                                                                                                                                                                                       | m            |                                             | 39.078,12 I                       |
|                             |                                   |                                   | - Sierheesters en botanische rozen;                                                                                                                                                                                                                                                                 | m            |                                             | 32.351,18 I                       |
|                             |                                   |                                   | - Sierheesters en botanische rozen met solitair                                                                                                                                                                                                                                                     | m            |                                             | 6.726,94 I                        |
|                             |                                   | .3.                               | Kwaliteitsniveau B                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .3.                               | Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .2.                               | Grondsoort: klei                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .9.                               | Leeftijd beplanting: 0 jaar of ouder                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .4.                               | Vrijgekomen materialen vervoeren naar een<br>inrichting met een door het bevoegd gezag<br>verleende omgevingsvergunning<br>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer                                                                                                                           |              |                                             |                                   |



| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                             | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |   |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|---|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                          |              |                                             |                                   |   |
| 1258                        |                 |                                   | <u>Snoeiwerkzaamheden perk- en heesterrozen</u>                                                                                                                                                          |              |                                             |                                   |   |
| 125810                      | 514426          |                                   | Snoeien struikrozen.<br>Betreft het in het voorjaar kort snoeien van alle perk- en heesterrozen.<br>Periode van uitvoering: april<br>Uitvoeren in overleg met de directie<br>Te onderhouden oppervlakte: | m2           | 19.293,80 V                                 |                                   |   |
|                             |                 | 9                                 | Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning<br>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer                                      | m2           |                                             | 9.646,90                          | I |
| 125820                      | 514426          |                                   | Snoeien struikrozen.<br>Betreft het op kniehoogte afzetten van alle perk- en heesterrozen voor de winter<br>Uitvoeren in overleg met de directie<br>Te onderhouden oppervlakte:                          | m2           | 19.293,80 V                                 |                                   |   |
|                             |                 | 9                                 | Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning<br>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer..                                    | m2           |                                             | 9.646,90                          | I |
| 126                         |                 |                                   | <b>VASTE PLANTEN</b>                                                                                                                                                                                     |              |                                             |                                   |   |
| 1260                        |                 |                                   | <u>Algemene (onderhouds)werkzaamheden</u>                                                                                                                                                                |              |                                             |                                   |   |
| 126010                      | 514499          |                                   | Mulchen vaste planten<br>Betreft het mulchen van vaste planten 1x/jaar<br>Te onderhouden oppervlakte:                                                                                                    | m2           | 4.769,42 V                                  |                                   |   |
|                             |                 |                                   | Uitvoeringsperiode: maart/april, in overleg met directie<br>De mulch gelijkmatig verspreid laten liggen                                                                                                  | m2           |                                             | 2.384,71                          | I |
| 126020                      | 510205          |                                   | Bemesten beplantingsvak.<br>Betreft het bemesten van vaste planten ten behoeve van een snel gesloten plantvak<br>Uitvoeringsperiode: 1x/jaar, direct na mulchen<br>Te onderhouden oppervlakte            | m2           | 4.769,42 V                                  |                                   |   |
|                             |                 | 9                                 | Betreft: vaste planten                                                                                                                                                                                   | m2           |                                             | 2.384,71                          | I |
|                             |                 | .1.                               | Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3                                                                                                                                                           |              |                                             |                                   |   |
|                             |                 | .9.                               | Samengestelde organisch minerale meststof, NPK (7-6-1) + 4 MgO. DCM mix 2 of gelijkwaardig<br>Leverancier DCM of gelijkwaardig.                                                                          |              |                                             |                                   |   |
|                             |                 | .9.                               | Hoeveelheid: 10 kg/100m2. Leverantie op stelpost                                                                                                                                                         | kg           |                                             | 867,38                            | I |
| 1266                        |                 |                                   | Beheersen overgroei-vaste planten<br>Opgegeven meters betreffen de volledige omtrek van de vakken. Onder overgroei wordt tevens verstaan overgroei langs erfgrenzen particuliere of bedrijfsterreinen.   |              |                                             |                                   |   |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |   |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---|
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                            |                                  |   |
| 126620                      | 514815                            | . . . . .                         | Beheersen overgroei-vaste planten.<br>Betreft het beheersen van overgroei door vaste<br>planten overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:<br>. . . . .<br>Groen-beplanting-vaste planten-overgroei randen<br>verharding of gras<br>. . . . .<br>Betreft het beheersen van overgroei van vaste<br>planten.<br>. . . . .<br>Gebiedstype: Stadszone                                         | week         | 104,00 V                                   |                                  |   |
|                             |                                   | 9. . . . .                        | Totaal te onderhouden lengte:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m            |                                            | 1.088,36                         | I |
|                             |                                   | . . . . .                         | - Vaste planten;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m            |                                            | 836,95                           | I |
|                             |                                   | . . . . .                         | - Vaste planten met solitairen;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m            |                                            | 251,41                           | I |
|                             |                                   | .3. . . . .                       | Kwaliteitsniveau B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                            |                                  |   |
|                             |                                   | . .3. . . .                       | Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                            |                                  |   |
|                             |                                   | . . .2. . .                       | Grondsoort: klei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                            |                                  |   |
|                             |                                   | . . . .9.                         | Leeftijd beplanting: 0 jaar of ouder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                            |                                  |   |
|                             |                                   | . . . . .4                        | Vrijgekomen materialen vervoeren naar een<br>inrichting met een door het bevoegd gezag<br>verleende omgevingsvergunning<br>. . . . .<br>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer                                                                                                                                                                                          |              |                                            |                                  |   |
| 129                         |                                   | . . . . .                         | <b>BESTRIJDEN INVASIEVE EXOTEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                            |                                  |   |
| 129010                      | 512599                            | . . . . .                         | Bestrijden Reuzenberenklauw<br>Betreft het bestrijden van reuzenberenklauw<br>conform de door de aannemer in het plan van<br>aanpak benoemde bestrijdingsmethode zodat voldaan<br>wordt aan EU verordening 1143/2014.<br>. . . . .<br>Periode van uitvoering: jaarrond<br>. . . . .<br>Te onderhouden oppervlakte:                                                              | are          | 10,00 V                                    |                                  |   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Vrijgekomen materialen vervoeren naar een<br>inrichting met een door het bevoegd gezag<br>verleende omgevingsvergunning<br>. . . . .<br>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer                                                                                                                                                                                          | are          |                                            | 5,00                             | I |
| 129020                      | 512599                            | . . . . .                         | Beheersen Aziatische duizendknoop<br>Betreft het beheersen van Aziatische<br>duizendknopen gedurende het groeiseizoen conform<br>de door de aannemer in het plan van aanpak<br>benoemde beheers-/bestrijdingsmethode om verdere<br>verspreiding van de soort te voorkomen.<br>. . . . .<br>Periode van uitvoering: april - november<br>. . . . .<br>Te onderhouden oppervlakte: | are          | 4,00 V                                     |                                  |   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Vrijgekomen materialen vervoeren naar een<br>inrichting met een door het bevoegd gezag<br>verleende omgevingsvergunning<br>. . . . .<br>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer                                                                                                                                                                                          | are          |                                            | 2,00                             | I |
| 13                          |                                   | . . . . .                         | <b>ONDERHOUD GRAS- en KRUIDACHTIGEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                            |                                  |   |
| 130                         |                                   | . . . . .                         | <b>GRAS en -KRUIDACHTIGEN - ALGEMEEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                            |                                  |   |
| 1300                        |                                   | . . . . .                         | <u>Algemene (onderhouds)werkzaamheden</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                            |                                  |   |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |            |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|------------|
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                            |                                  |            |
| 130020                      | 512830                            |                                   | Beheersen molshopen in gras.<br>Betreft het beheersen van molshopen<br>overeenkomstig KOR-schaalbalk:<br>Groen-gras-molshopen<br>Betreft het beheersen van molshopen in grasveld<br>en gazon<br>Gebiedstype: Stadszone<br>Te onderhouden oppervlakte: zie hieronder<br>Inspectie volgens bestekspostnummer n.v.t.,<br>kosten dienen te zijn inbegrepen in bestekspost.<br>Totaal te onderhouden oppervlakte:<br>- Gazon;<br>- Gazon talud;<br>- Trapveld;<br>1. Verwachte hoeveelheid per keer:<br>Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar over<br>het volledige areaal gazon en grasveld. Uitvoeren<br>voor 1e maaibeurt van het seizoen.<br>.3. Kwaliteitsniveau B<br>.9. Frequentie eigen inspectie aannemer: minimaal 1<br>keer per jaar voor aanvang van de<br>maaiwerkzaamheden.<br>.3. Termijn van uitvoering: 4 weken                  | are          | 7.148,70 V                                 |                                  |            |
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | are          |                                            |                                  | 3.574,35 I |
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | are          |                                            |                                  | 2.964,05 I |
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | are          |                                            |                                  | 419,15 I   |
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | are          |                                            |                                  | 191,15 I   |
| 130030                      | 512830                            |                                   | Beheersen molshopen in gras.<br>Betreft het beheersen van molshopen<br>overeenkomstig KOR-schaalbalk:<br>Groen-gras-molshopen<br>Betreft het beheersen van molshopen in grasveld<br>en gazon<br>Gebiedstype: Natuurs- en landschapszone<br>Te onderhouden oppervlakte: zie hieronder<br>Inspectie volgens bestekspostnummer n.v.t.,<br>kosten dienen te zijn inbegrepen in bestekspost.<br>Totaal te onderhouden oppervlakte:<br>- Gazon;<br>- Gazon talud;<br>- Trapveld;<br>1. Verwachte hoeveelheid per keer:<br>Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar over<br>het volledige areaal gazon en grasveld. Uitvoeren<br>voor 1e maaibeurt van het seizoen.<br>.4. Kwaliteitsniveau C<br>.9. Frequentie eigen inspectie aannemer: minimaal 1<br>keer per jaar voor aanvang van de<br>maaiwerkzaamheden.<br>.3. Termijn van uitvoering: 4 weken | are          | 1.535,18 V                                 |                                  |            |
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | are          |                                            |                                  | 767,59 I   |
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | are          |                                            |                                  | 686,09 I   |
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | are          |                                            |                                  | 66,19 I    |
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | are          |                                            |                                  | 3,31 I     |
| 1301                        |                                   |                                   | Beheersen grof vuil-gras- en kruidachtigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                            |                                  |            |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |   |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---|
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                            |                                  |   |
| 130120                      | 501532                            | . . . . .                         | Beheersen grofvuil-gras en kruidachtigen.<br>Betreft het beheersen van grofvuil overeenkomstig<br>KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en<br>kruidachtigen-grofvuil<br>Betreft het beheersen van grof vuil op gras- en<br>kruidachtigen.<br>Gebiedstype: Stadszone                  | week         | 104,00 V                                   |                                  |   |
|                             |                                   | 9. . . . .                        | Totaal te onderhouden oppervlakte:                                                                                                                                                                                                                                          | are          |                                            | 4.795,10                         | I |
|                             |                                   | . . . . .                         | - Gazon:                                                                                                                                                                                                                                                                    | are          |                                            | 2.964,05                         | I |
|                             |                                   | . . . . .                         | - Gazon talud:                                                                                                                                                                                                                                                              | are          |                                            | 419,15                           | I |
|                             |                                   | . . . . .                         | - Hondenuitrenged:                                                                                                                                                                                                                                                          | are          |                                            | 110,57                           | I |
|                             |                                   | . . . . .                         | - Hondenuitrenged op talud;                                                                                                                                                                                                                                                 | are          |                                            | 11,83                            | I |
|                             |                                   | . . . . .                         | - Gazon met bloembollen;                                                                                                                                                                                                                                                    | are          |                                            | 20,00                            | I |
|                             |                                   | . . . . .                         | - Trapvelden;                                                                                                                                                                                                                                                               | are          |                                            | 191,15                           | I |
|                             |                                   | . . . . .                         | - Bermen;                                                                                                                                                                                                                                                                   | are          |                                            | 1.505,75                         | I |
|                             |                                   | . . . . .                         | - Bermen op talud;                                                                                                                                                                                                                                                          | are          |                                            | 574,18                           | I |
|                             |                                   | . . . . .                         | - Kruidenrijk gras;                                                                                                                                                                                                                                                         | are          |                                            | 403,71                           | I |
|                             |                                   | . . . . .                         | - Kruidenrijk gras op talud:                                                                                                                                                                                                                                                | are          |                                            | 117,31                           | I |
|                             |                                   | .3. . . . .                       | Kwaliteitsniveau B                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                            |                                  |   |
|                             |                                   | .3. . . . .                       | Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                            |                                  |   |
|                             |                                   | . . . . .4                        | Vrijgekomen materialen vervoeren naar een<br>inrichting met een door het bevoegd gezag<br>verleende omgevingsvergunning                                                                                                                                                     |              |                                            |                                  |   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer                                                                                                                                                                                                                              |              |                                            |                                  |   |
| 130130                      | 501532                            | . . . . .                         | Beheersen grofvuil-gras en kruidachtigen.<br>Betreft het beheersen van grofvuil overeenkomstig<br>KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en<br>kruidachtigen-grofvuil<br>Betreft het beheersen van grof vuil op gras- en<br>kruidachtigen.<br>Gebiedstype: Natuurs- en landschapszone | week         | 104,00 V                                   |                                  |   |
|                             |                                   | 9. . . . .                        | Totaal te onderhouden oppervlakte:                                                                                                                                                                                                                                          | are          |                                            | 2.471,88                         | I |
|                             |                                   | . . . . .                         | - Gazon:                                                                                                                                                                                                                                                                    | are          |                                            | 698,09                           | I |
|                             |                                   | . . . . .                         | - Gazon talud:                                                                                                                                                                                                                                                              | are          |                                            | 66,19                            | I |
|                             |                                   | . . . . .                         | - Hondenuitrenged:                                                                                                                                                                                                                                                          | are          |                                            | 167,89                           | I |
|                             |                                   | . . . . .                         | - Gazon met bloembollen;                                                                                                                                                                                                                                                    | are          |                                            | 13,80                            | I |
|                             |                                   | . . . . .                         | - Trapvelden;                                                                                                                                                                                                                                                               | are          |                                            | 3,31                             | I |
|                             |                                   | . . . . .                         | - Bermen;                                                                                                                                                                                                                                                                   | are          |                                            | 866,05                           | I |
|                             |                                   | . . . . .                         | - Bermen op talud;                                                                                                                                                                                                                                                          | are          |                                            | 231,77                           | I |
|                             |                                   | . . . . .                         | - Kruidenrijk gras;                                                                                                                                                                                                                                                         | are          |                                            | 355,93                           | I |
|                             |                                   | . . . . .                         | - Kruidenrijk gras op talud:                                                                                                                                                                                                                                                | are          |                                            | 68,86                            | I |
|                             |                                   | .4. . . . .                       | Kwaliteitsniveau C                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                            |                                  |   |
|                             |                                   | .3. . . . .                       | Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                            |                                  |   |
|                             |                                   | . . . . .4                        | Vrijgekomen materialen vervoeren naar een<br>inrichting met een door het bevoegd gezag<br>verleende omgevingsvergunning                                                                                                                                                     |              |                                            |                                  |   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer                                                                                                                                                                                                                              |              |                                            |                                  |   |
| 1302                        |                                   | . . . . .                         | Beheersen fijn zwerfafval - gras- en kruidachtigen                                                                                                                                                                                                                          |              |                                            |                                  |   |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| 130220                      | 501504                            |                                   | Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.<br>Betreft het beheersen van fijn zwerfafval<br>overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en<br>kruidachtigen-zwerfafval fijn<br>Betreft het beheersen van fijn zwerfafval op<br>gras- en kruidachtigen.<br>Gebiedstype: Stadszone<br>Grastype: zie beschrijving bestekspost                  | week         | 104,00 V                                   |                                  |
|                             |                                   | 9.                                | Totaal te onderhouden oppervlakte:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | are          |                                            | 3.605,41 I                       |
|                             |                                   |                                   | - Gazon:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | are          |                                            | 2.964,05 I                       |
|                             |                                   |                                   | - Gazon talud:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | are          |                                            | 419,15 I                         |
|                             |                                   |                                   | - Gazon met bloembollen;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | are          |                                            | 20,00 I                          |
|                             |                                   |                                   | - Hondenuitrenged (paden);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | are          |                                            | 11,06 I                          |
|                             |                                   |                                   | - Trapvelden;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | are          |                                            | 191,15 I                         |
|                             |                                   | .3.                               | Kwaliteitsniveau B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .3.                               | Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .4                                | Vrijgekomen materialen vervoeren naar een<br>inrichting met een door het bevoegd gezag<br>verleende omgevingsvergunning                                                                                                                                                                                                                          |              |                                            |                                  |
|                             |                                   |                                   | Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                            |                                  |
| 130230                      | 501504                            |                                   | Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.<br>Betreft het beheersen van fijn zwerfafval<br>overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en<br>kruidachtigen-zwerfafval fijn<br>Betreft het beheersen van fijn zwerfafval op<br>gras- en kruidachtigen.<br>Gebiedstype: Natuurs- en landschapszone<br>Grastype: zie beschrijving bestekspost | week         | 104,00 V                                   |                                  |
|                             |                                   | 9.                                | Totaal te onderhouden oppervlakte:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | are          |                                            | 798,18 I                         |
|                             |                                   |                                   | - Gazon:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | are          |                                            | 698,09 I                         |
|                             |                                   |                                   | - Gazon talud:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | are          |                                            | 66,19 I                          |
|                             |                                   |                                   | - Gazon met bloembollen;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | are          |                                            | 13,80 I                          |
|                             |                                   |                                   | - Hondenuitrenged (paden);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | are          |                                            | 16,79 I                          |
|                             |                                   |                                   | - Trapvelden;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | are          |                                            | 3,31 I                           |
|                             |                                   | .4.                               | Kwaliteitsniveau C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .3.                               | Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .4                                | Vrijgekomen materialen vervoeren naar een<br>inrichting met een door het bevoegd gezag<br>verleende omgevingsvergunning                                                                                                                                                                                                                          |              |                                            |                                  |
|                             |                                   |                                   | Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                            |                                  |
| 1303                        |                                   |                                   | Beheersen grof zwerfafval - gras- en kruidachtigen                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                            |                                  |
| 130320                      | 501515                            |                                   | Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.<br>Betreft het beheersen van grof zwerfafval<br>overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en<br>kruidachtigen-zwerfafval grof<br>Betreft het beheersen van grof zwerfafval op<br>gras- en kruidachtigen.<br>Gebiedstype: Stadszone                                                            | week         | 104,00 V                                   |                                  |
|                             |                                   | 9.                                | Totaal te onderhouden oppervlakte:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | are          |                                            | 4.795,10 I                       |
|                             |                                   |                                   | - Gazon:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | are          |                                            | 2.964,05 I                       |
|                             |                                   |                                   | - Gazon talud:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | are          |                                            | 419,15 I                         |
|                             |                                   |                                   | - Hondenuitrenged:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | are          |                                            | 110,57 I                         |
|                             |                                   |                                   | - Hondenuitrenged op talud;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | are          |                                            | 11,83 I                          |
|                             |                                   |                                   | - Gazon met bloembollen;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | are          |                                            | 20,00 I                          |
|                             |                                   |                                   | - Trapvelden;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | are          |                                            | 191,15 I                         |
|                             |                                   |                                   | - Bermen;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | are          |                                            | 639,70 I                         |
|                             |                                   |                                   | - Bermen op talud;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | are          |                                            | 342,41 I                         |
|                             |                                   |                                   | - Kruidenrijk gras;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | are          |                                            | 47,78 I                          |
|                             |                                   |                                   | - Kruidenrijk gras op talud:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | are          |                                            | 48,45 I                          |
|                             |                                   | .3.                               | Kwaliteitsniveau B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .3.                               | Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .3                                | Vrijgekomen materialen vervoeren naar een<br>inrichting met een door het bevoegd gezag<br>verleende omgevingsvergunning                                                                                                                                                                                                                          |              |                                            |                                  |
|                             |                                   |                                   | Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                            |                                  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| 130330                      | 501515                            |                                   | Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.<br>Betreft het beheersen van grof zwerfafval<br>overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en<br>kruidachtigen-zwerfafval grof<br>Betreft het beheersen van grof zwerfafval op<br>gras- en kruidachtigen.<br>Gebiedstype: Natuurs- en landschapszone                    | week         | 104,00 V                                    |                                   |
|                             |                                   | 9.                                | Totaal te onderhouden oppervlakte:                                                                                                                                                                                                                                                                                        | are          |                                             | 2.471,88 I                        |
|                             |                                   |                                   | - Gazon:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | are          |                                             | 698,09 I                          |
|                             |                                   |                                   | - Gazon talud:                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | are          |                                             | 66,19 I                           |
|                             |                                   |                                   | - Hondenuitrenged:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | are          |                                             | 167,89 I                          |
|                             |                                   |                                   | - Gazon met bloembollen;                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | are          |                                             | 13,80 I                           |
|                             |                                   |                                   | - Trapvelden;                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | are          |                                             | 3,31 I                            |
|                             |                                   |                                   | - Bermen;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | are          |                                             | 866,05 I                          |
|                             |                                   |                                   | - Bermen op talud;                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | are          |                                             | 231,77 I                          |
|                             |                                   |                                   | - Kruidenrijk gras;                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | are          |                                             | 355,93 I                          |
|                             |                                   |                                   | - Kruidenrijk gras op talud:                                                                                                                                                                                                                                                                                              | are          |                                             | 68,86 I                           |
|                             |                                   | .4.                               | Kwaliteitsniveau C                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .3.                               | Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .3                                | Vrijgekomen materialen vervoeren naar een<br>inrichting met een door het bevoegd gezag<br>verleende omgevingsvergunning<br>Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend                                                                                                                                                  |              |                                             |                                   |
| 1305                        |                                   |                                   | <u>Beheersen natuurlijk afval -gras- en kruidachtigen</u>                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                             |                                   |
| 130510                      | 512899                            |                                   | Beheersen takafval-gras en kruidachtigen<br>Betreft het beheersen van takafval in gras en<br>kruidachtigen met een afmeting van >Ø 1 cm en een<br>lengte >1,00 m<br>Gebiedstype: Stadszone en Natuurs- en<br>landschapszone                                                                                               | week         | 104,00 V                                    |                                   |
|                             |                                   |                                   | Totaal te onderhouden oppervlakte:                                                                                                                                                                                                                                                                                        | are          |                                             | 4.666,04 I                        |
|                             |                                   |                                   | - Gazon:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | are          |                                             | 3.662,13 I                        |
|                             |                                   |                                   | - Gazon talud:                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | are          |                                             | 485,35 I                          |
|                             |                                   |                                   | - Gazon met bloembollen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | are          |                                             | 33,80 I                           |
|                             |                                   |                                   | - Hondenuitrenged;                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | are          |                                             | 278,46 I                          |
|                             |                                   |                                   | - Hondenuitrenged op talud;                                                                                                                                                                                                                                                                                               | are          |                                             | 11,83 I                           |
|                             |                                   |                                   | - Trapvelden;                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | are          |                                             | 194,46 I                          |
|                             |                                   |                                   | Reactietijd na bestekmelding: 3 werkdagen                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                             |                                   |
|                             |                                   |                                   | Vrijgekomen materialen vervoeren naar een<br>inrichting met een door het bevoegd gezag<br>verleende omgevingsvergunning<br>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer                                                                                                                                                 |              |                                             |                                   |
| 1306                        |                                   |                                   | <u>Beheersen overgroei randen gras- en kruidachtigen</u>                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                             |                                   |
| 130620                      | 512808                            |                                   | Beheersen overgroei randen beplanting-gras en<br>kruidachtigen.<br>Betreft het beheersen van overgroei door gras en<br>kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:<br>Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen<br>beplanting<br>Betreft beheersen overgroei door gras bij<br>beplanting.<br>Gebiedstype: Stadszone | week         | 104,00 V                                    |                                   |
|                             |                                   | 9.                                | Totaal te onderhouden lengte:                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m            |                                             | 8.846,86 I                        |
|                             |                                   | .3.                               | Kwaliteitsniveau B                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .3.                               | Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .2.                               | Grondsoort: klei                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .4                                | Vrijgekomen materialen vervoeren naar een<br>inrichting met een door het bevoegd gezag<br>verleende omgevingsvergunning<br>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer                                                                                                                                                 |              |                                             |                                   |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |   |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---|
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                            |                                  |   |
| 130630                      | 512808                            | . . . . .                         | Beheersen overgroei randen beplanting-gras en<br>kruidachtigen.<br>. . . . .<br>Betreft het beheersen van overgroei door gras en<br>kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:<br>. . . . .<br>Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen<br>beplanting<br>. . . . .<br>Betreft beheersen overgroei door gras bij<br>beplanting.<br>. . . . .<br>Gebiedstype: Natuurs- en landschapszone | week         | 104,00 V                                   |                                  |   |
|                             |                                   | 9. . . . .                        | Totaal te onderhouden lengte:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m            |                                            | 2.483,58                         | I |
|                             |                                   | .4. . . . .                       | Kwaliteitsniveau C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                            |                                  |   |
|                             |                                   | .3. . . . .                       | Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                            |                                  |   |
|                             |                                   | .2. . . . .                       | Grondsoort: klei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                            |                                  |   |
|                             |                                   | .4. . . . .                       | Vrijgekomen materialen vervoeren naar een<br>inrichting met een door het bevoegd gezag<br>verleende omgevingsvergunning<br>. . . . .<br>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer                                                                                                                                                                                                         |              |                                            |                                  |   |
| 130650                      | 512810                            | . . . . .                         | Beheersen overgroei randen verharding-gras en<br>kruidachtigen.<br>. . . . .<br>Betreft het beheersen van overgroei door gras en<br>kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:<br>. . . . .<br>Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen<br>verharding<br>. . . . .<br>Betreft beheersen overgroei door gras bij<br>verharding.<br>. . . . .<br>Gebiedstype: Stadszone                  | week         | 104,00 V                                   |                                  |   |
|                             |                                   | 9. . . . .                        | Totaal te onderhouden lengte:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m            |                                            | 62.069,28                        | I |
|                             |                                   | .3. . . . .                       | Kwaliteitsniveau B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                            |                                  |   |
|                             |                                   | .3. . . . .                       | Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                            |                                  |   |
|                             |                                   | .2. . . . .                       | Grondsoort: klei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                            |                                  |   |
|                             |                                   | .4. . . . .                       | Vrijgekomen materialen vervoeren naar een<br>inrichting met een door het bevoegd gezag<br>verleende omgevingsvergunning<br>. . . . .<br>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer                                                                                                                                                                                                         |              |                                            |                                  |   |
| 130660                      | 512810                            | . . . . .                         | Beheersen overgroei randen verharding-gras en<br>kruidachtigen.<br>. . . . .<br>Betreft het beheersen van overgroei door gras en<br>kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:<br>. . . . .<br>Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen<br>verharding<br>. . . . .<br>Betreft beheersen overgroei door gras bij<br>verharding.<br>. . . . .<br>Gebiedstype: Natuurs- en landschapszone | week         | 104,00 V                                   |                                  |   |
|                             |                                   | 9. . . . .                        | Totaal te onderhouden lengte:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m            |                                            | 14.237,40                        | I |
|                             |                                   | .4. . . . .                       | Kwaliteitsniveau C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                            |                                  |   |
|                             |                                   | .3. . . . .                       | Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                            |                                  |   |
|                             |                                   | .2. . . . .                       | Grondsoort: klei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                            |                                  |   |
|                             |                                   | .4. . . . .                       | Vrijgekomen materialen vervoeren naar een<br>inrichting met een door het bevoegd gezag<br>verleende omgevingsvergunning<br>. . . . .<br>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer                                                                                                                                                                                                         |              |                                            |                                  |   |
| 131                         |                                   | . . . . .                         | <b>GAZON</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                            |                                  |   |
| 1318                        |                                   | . . . . .                         | Beheersen grashoogte - gazon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                            |                                  |   |



| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID                 |                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|-------------------|
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | TER<br>INLICHTING |
| 1319                        |                                   |                                   | Beheersen gras rondom obstakels en bomen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                             |                   |
| 131920                      | 512804                            |                                   | Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen.<br>Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen<br>Betreft beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen.<br>Gebiedstype: Stadszone<br>1. Te onderhouden aantal<br>.3. Kwaliteitsniveau B<br>.3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen<br>.3. Grondsoort: klei<br>.1. Horizontaal of met een talud tot 1:3<br>.9 Eventueel vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning<br>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer                  | week         | 104,00                      | V                 |
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | st           |                             | 2.981,00 I        |
| 131930                      | 512804                            |                                   | Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen.<br>Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen<br>Betreft beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen.<br>Gebiedstype: Natuurs- en landschapszone<br>1. Te onderhouden aantal<br>.4. Kwaliteitsniveau C<br>.3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen<br>.3. Grondsoort: klei<br>.1. Horizontaal of met een talud tot 1:3<br>.9 Eventueel vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning<br>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer | week         | 104,00                      | V                 |
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | st           |                             | 540,00 I          |
| 131950                      | 512804                            |                                   | Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen.<br>Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen<br>Betreft beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen.<br>Gebiedstype: Stadszone<br>1. Te onderhouden aantal<br>.3. Kwaliteitsniveau B<br>.3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen<br>.3. Grondsoort: klei<br>.2. Talud 1:3 of steiler<br>.9 Eventueel vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning<br>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer                                  | week         | 104,00                      | V                 |
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | st           |                             | 317,00 I          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                                                                                                      | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID                 |                   |            |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|-------------------|------------|
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                   |              | RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | TER<br>INLICHTING |            |
| 131960                      | 512804                            | . . . . .                         | Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen.                                                                                        | week         | 104,00                      | V                 |            |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen |              |                             |                   |            |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen.                                                                                           |              |                             |                   |            |
|                             |                                   | . . . . .                         | Gebiedstype: Natuurs- en landschapszone                                                                                                           |              |                             |                   |            |
|                             |                                   | 1. . . . .                        | Te onderhouden aantal                                                                                                                             | st           |                             |                   | 42,00 I    |
|                             |                                   | .4. . . . .                       | Kwaliteitsniveau C                                                                                                                                |              |                             |                   |            |
|                             |                                   | .3. . . . .                       | Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen                                                                                                          |              |                             |                   |            |
|                             |                                   | . . .3. . .                       | Grondsoort: klei                                                                                                                                  |              |                             |                   |            |
|                             |                                   | . . . .2. .                       | Talud 1:3 of steiler                                                                                                                              |              |                             |                   |            |
|                             |                                   | . . . . .9                        | Eventueel vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning                       |              |                             |                   |            |
|                             |                                   | . . . . .                         | Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer                                                                                                    |              |                             |                   |            |
| 132                         |                                   | . . . . .                         | <b>GAZON MET BLOEMBOLLEN</b>                                                                                                                      |              |                             |                   |            |
| 1320                        |                                   | . . . . .                         | <u>Algemene (onderhouds)werkzaamheden</u>                                                                                                         |              |                             |                   |            |
| 132010                      | 510299                            | . . . . .                         | Bemesten bloembollen                                                                                                                              | m2           | 6.761,04                    | V                 |            |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft het bemesten van bloembollen in grasveld en gazon ten behoeve van een rijke bloei.                                                        |              |                             |                   |            |
|                             |                                   | . . . . .                         | Periode van uitvoering: voor de bloei                                                                                                             |              |                             |                   |            |
|                             |                                   | . . . . .                         | Te onderhouden oppervlakte:                                                                                                                       | m2           |                             |                   | 3.380,52 I |
|                             |                                   | . . . . .                         | Samengestelde organische meststof, bevat o.a. K+, CaO, MgO. DCM Solafida of gelijkwaardig.                                                        |              |                             |                   |            |
|                             |                                   | . . . . .                         | Leverancier DCM of gelijkwaardig.                                                                                                                 |              |                             |                   |            |
|                             |                                   | . . . . .                         | Hoeveelheid: 10 kg/100 m2. Leverantie op stelpost                                                                                                 | kg           |                             |                   | 676,10 I   |
| 132020                      | 510299                            | . . . . .                         | Bemesten bloembollen                                                                                                                              | m2           | 6.761,04                    | V                 |            |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft het bemesten van bloembollen in grasveld en gazon ten behoeve van aansterken voor het volgende groeiseizoen                               |              |                             |                   |            |
|                             |                                   | . . . . .                         | Periode van uitvoering: maart-april                                                                                                               |              |                             |                   |            |
|                             |                                   | . . . . .                         | Te onderhouden oppervlakte:                                                                                                                       | m2           |                             |                   | 3.380,52 I |
|                             |                                   | . . . . .                         | Samengestelde organische meststof, NPK (7-6-1) + 4MgO. DCM mix 2 of gelijkwaardig                                                                 |              |                             |                   |            |
|                             |                                   | . . . . .                         | Leverancier DCM of gelijkwaardig                                                                                                                  |              |                             |                   |            |
|                             |                                   | . . . . .                         | Hoeveelheid: 10 kg/100 m2. Leverantie op stelpost                                                                                                 | kg           |                             |                   | 676,10 I   |
| 132030                      | 512503                            | . . . . .                         | Maaien grasveld.                                                                                                                                  | are          | 67,62                       | V                 |            |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft het afmaaien van bol- en knolgewassen na de bloei.                                                                                        |              |                             |                   |            |
|                             |                                   | . . . . .                         | Aantal percelen: 47 beheerobjecten                                                                                                                |              |                             |                   |            |
|                             |                                   | . . . . .                         | Te onderhouden oppervlakte:                                                                                                                       | are          |                             |                   | 33,81 I    |
|                             |                                   | .2. . . . .                       | Grasveldtype: gazon met bloembollen                                                                                                               |              |                             |                   |            |
|                             |                                   | . . . . .9                        | Gerekend is met 1 maaibeurt per jaar na afloop van bloei bollen. Uitvoering in overleg met de directie.                                           |              |                             |                   |            |
|                             |                                   | . . . . .9                        | Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning                   |              |                             |                   |            |
|                             |                                   | . . . . .                         | Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer                                                                                                    |              |                             |                   |            |
| 1328                        |                                   | . . . . .                         | <u>Beheersen grashoogte - gazon met bloembollen</u>                                                                                               |              |                             |                   |            |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| 132820                      | 512801                            | . . . . .                         | Beheersen grashoogte-gazon.<br>Betreft het beheersen van grashoogte<br>overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en<br>kruidachtigen-gazon-grashoogte.<br>Betreft het beheersen van grashoogte gazon met<br>bloembollen.<br>Gebiedstype: Stadszone<br>1. . . . . Te onderhouden oppervlakte<br>.3. . . . . Kwaliteitsniveau B<br>. .3. . . . . Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen<br>. . .3. . . . . Grondsoort: klei<br>. . . . . Horizontaal of met een talud tot 1:3<br>. . . .9. Beheersen grashoogte rondom objecten volgens<br>bestekspostnummer(s) 133920<br>. . . . .9 Eventueel vrijgekomen materialen vervoeren naar<br>een inrichting met een door het bevoegd gezag<br>verleende omgevingsvergunning<br>. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer                  | week         | 104,00 V                                   |                                  |
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | are          |                                            | 20,00 I                          |
| 132830                      | 512801                            | . . . . .                         | Beheersen grashoogte-gazon.<br>Betreft het beheersen van grashoogte<br>overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en<br>kruidachtigen-gazon-grashoogte.<br>Betreft het beheersen van grashoogte gazon met<br>bloembollen.<br>Gebiedstype: Natuurs- en landschapszone<br>1. . . . . Te onderhouden oppervlakte<br>.4. . . . . Kwaliteitsniveau C<br>. .3. . . . . Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen<br>. . .3. . . . . Grondsoort: klei<br>. . . . . Horizontaal of met een talud tot 1:3<br>. . . .9. Beheersen grashoogte rondom objecten volgens<br>bestekspostnummer(s) 133930<br>. . . . .9 Eventueel vrijgekomen materialen vervoeren naar<br>een inrichting met een door het bevoegd gezag<br>verleende omgevingsvergunning<br>. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer | week         | 104,00 V                                   |                                  |
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | are          |                                            | 13,80 I                          |
| 1329                        |                                   | . . . . .                         | Beheersen gras rondom obstakels en bomen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                            |                                  |
| 132920                      | 512804                            | . . . . .                         | Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels<br>en bomen.<br>Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen<br>overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en<br>kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en<br>bomen<br>Betreft beheersen grashoogte rondom obstakels en<br>bomen.<br>Gebiedstype: Stadszone<br>1. . . . . Te onderhouden aantal<br>.3. . . . . Kwaliteitsniveau B<br>. .3. . . . . Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen<br>. . .3. . . . . Grondsoort: klei<br>. . . .1. Horizontaal of met een talud tot 1:3<br>. . . .9 Eventueel vrijgekomen materialen vervoeren naar<br>een inrichting met een door het bevoegd gezag<br>verleende omgevingsvergunning<br>. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer                                                   | week         | 104,00 V                                   |                                  |
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | st           |                                            | 4,00 I                           |
| 133                         |                                   | . . . . .                         | <b>TRAPVELDEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                            |                                  |
| 1338                        |                                   | . . . . .                         | Beheersen grashoogte-trapvelden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                            |                                  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| 133820                      | 512801                            |                                   | <p>Beheersen grashoogte-gazon.<br/>Betreft het beheersen van grashoogte<br/>overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en<br/>kruidachtigen-gazon-grashoogte.<br/>Betreft het beheersen van grashoogte gazon op<br/>trapvelden<br/>Gebiedstype: Stadszone<br/>1. Te onderhouden oppervlakte<br/>.3. Kwaliteitsniveau B<br/>.3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen<br/>.3. Grondsoort: klei<br/>Horizontaal of met een talud tot 1:3<br/>.9. Beheersen grashoogte rondom objecten volgens<br/>bestekspostnummer(s) 133920<br/>.9 Eventueel vrijgekomen materialen vervoeren naar<br/>een inrichting met een door het bevoegd gezag<br/>verleende omgevingsvergunning<br/>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer</p>                  | week         | 104,00 V                                   |                                  |
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | are          |                                            | 191,15 I                         |
| 133830                      | 512801                            |                                   | <p>Beheersen grashoogte-gazon.<br/>Betreft het beheersen van grashoogte<br/>overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en<br/>kruidachtigen-gazon-grashoogte.<br/>Betreft het beheersen van grashoogte gazon op<br/>trapvelden<br/>Gebiedstype: Natuurs- en landschapszone<br/>1. Te onderhouden oppervlakte<br/>.4. Kwaliteitsniveau C<br/>.3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen<br/>.3. Grondsoort: klei<br/>Horizontaal of met een talud tot 1:3<br/>.9. Beheersen grashoogte rondom objecten volgens<br/>bestekspostnummer(s) 133930<br/>.9 Eventueel vrijgekomen materialen vervoeren naar<br/>een inrichting met een door het bevoegd gezag<br/>verleende omgevingsvergunning<br/>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer</p> | week         | 104,00 V                                   |                                  |
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | are          |                                            | 3,31 I                           |
| 1339                        |                                   |                                   | Beheersen gras rondom bomen en obstakels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                            |                                  |
| 133920                      | 512804                            |                                   | <p>Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels<br/>en bomen.<br/>Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen<br/>overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en<br/>kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en<br/>bomen<br/>Betreft beheersen grashoogte rondom obstakels en<br/>bomen.<br/>Gebiedstype: Stadszone<br/>1. Te onderhouden aantal<br/>.3. Kwaliteitsniveau B<br/>.3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen<br/>.3. Grondsoort: klei<br/>.1. Horizontaal of met een talud tot 1:3<br/>.9 Eventueel vrijgekomen materialen vervoeren naar<br/>een inrichting met een door het bevoegd gezag<br/>verleende omgevingsvergunning<br/>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer</p>                                    | week         | 104,00 V                                   |                                  |
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | st           |                                            | 49,00 I                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID                 |                   |         |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|-------------------|---------|
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | TER<br>INLICHTING |         |
| 133930                      | 512804                            |                                   | Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen.<br>Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen<br>Betreft beheersen grashoogte rondom obstakels en bomen.<br>Gebiedstype: Natuurs- en landschapszone<br>1. Te onderhouden aantal<br>.4. Kwaliteitsniveau C<br>.3. Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen<br>.3. Grondsoort: klei<br>.1. Horizontaal of met een talud tot 1:3<br>.9. Eventueel vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning<br>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer                                                                                                    | week         | 104,00                      | V                 |         |
| 134                         |                                   |                                   | <b>HONDENUITRENGEBIED (5x maaien)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | st           |                             |                   | 1,00 I  |
| 1348                        |                                   |                                   | Beheersen grashoogte hondenuitrengebied                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                             |                   |         |
| 134820                      | 512801                            |                                   | Beheersen grashoogte-gazon.<br>Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte.<br>Betreft het beheersen van grashoogte van graspaden ter plaatse van hondenuitrengebied.<br>Gerekend is met 10% van het totale areaal hondenuitrengebieden op B-niveau<br>Gebiedstype: Stadszone<br>1. Te onderhouden oppervlakte<br>.3. Kwaliteitsniveau B<br>.3. Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen<br>.3. Grondsoort: klei<br>.9. Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s) 132920<br>.9. Eventueel vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning<br>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer                  | week         | 104,00                      | V                 |         |
| 134830                      | 512801                            |                                   | Beheersen grashoogte-gazon.<br>Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte.<br>Betreft het beheersen van grashoogte van graspaden ter plaatse van hondenuitrengebied.<br>Gerekend is met 10% van het totale areaal hondenuitrengebieden op C-niveau<br>Gebiedstype: Natuurs- en landschapszone<br>1. Te onderhouden oppervlakte<br>.4. Kwaliteitsniveau C<br>.3. Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen<br>.3. Grondsoort: klei<br>.9. Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s) 132930<br>.9. Eventueel vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning<br>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer | week         | 104,00                      | V                 |         |
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | are          |                             |                   | 11,06 I |
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | are          |                             |                   | 16,79 I |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| 134840                      | 512501                            |                                   | Maaien bermen en taluds.<br>Betreft het maaien van hondenuitrenterreinen<br>Te onderhouden oppervlakte:<br>2. Standaard beheer<br>.2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg<br>.1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2<br>.9. Aantal maaibeurten: 5 maaibeurten per jaar<br>.9. Maaisel verwerken volgens bestekspostnummer<br>134860                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | are          | 2.784,46 V                                 | 278,46 I                         |
| 134850                      | 512501                            |                                   | Maaien bermen en taluds.<br>Betreft het maaien van hondenuitrenterreinen<br>Te onderhouden oppervlakte:<br>2. Standaard beheer<br>.2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg<br>.2. Talud 1 : 2 of steiler<br>.9. Aantal maaibeurten: 5 maaibeurten per jaar<br>.9. Maaisel verwerken volgens bestekspostnummer<br>134860                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | are          | 118,30 V                                   | 11,83 I                          |
| 134860                      | 512506                            |                                   | Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen<br>en taluds.<br>Betreft het verwerken van maaisel vrijgekomen bij<br>het maaien hondenuitrengebieden<br>Te onderhouden oppervlakte:<br>2. Standaard beheer<br>.2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg<br>.1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2<br>.9. Aantal maaibeurten: 5 maaibeurten per jaar<br>.1. Maaisel direct na maaien verwerken<br>.1. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een<br>inrichting met een door het bevoegd gezag<br>verleende omgevingsvergunning<br>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer                                                                                                                        | are          | 2.784,46 V                                 | 278,46 I                         |
| 134870                      | 512506                            |                                   | Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen<br>en taluds.<br>Betreft het verwerken van maaisel vrijgekomen bij<br>het maaien hondenuitrengebieden<br>Te onderhouden oppervlakte:<br>2. Standaard beheer<br>.2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg<br>.2. Talud 1 : 2 of steiler<br>.9. Aantal maaibeurten: 5 maaibeurten per jaar<br>.1. Maaisel direct na maaien verwerken<br>.1. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een<br>inrichting met een door het bevoegd gezag<br>verleende omgevingsvergunning<br>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer                                                                                                                                        | are          | 118,30 V                                   | 11,83 I                          |
| 1349                        |                                   |                                   | Beheersen gras rondom obstakels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                            |                                  |
| 134920                      | 512804                            |                                   | Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels<br>en bomen.<br>Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen<br>overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en<br>kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en<br>bomen<br>Betreft het beheersen van grashoogte rondom bomen<br>en obstakels op graspaden.<br>Gebiedstype: Stadszone<br>1. Te onderhouden aantal<br>.3. Kwaliteitsniveau B<br>.3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen<br>.3. Grondsoort: klei<br>.1. Horizontaal of met een talud tot 1:3<br>.9. Eventueel vrijgekomen materialen vervoeren naar<br>een inrichting met een door het bevoegd gezag<br>verleende omgevingsvergunning<br>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer | week         | 104,00 V                                   | 75,00 I                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| 134930                      | 512804                            |                                   | Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen.<br>Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen<br>Betreft het beheersen van grashoogte rondom bomen en obstakels op graspaden.<br>Gebiedstype: Natuurs- en landschapszone                                                                                                                                                                                                      | week         | 104,00 V                                   |                                  |
|                             |                                   | 1.                                | Te onderhouden aantal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | st           |                                            | 150,00 I                         |
|                             |                                   | .3.                               | Kwaliteitsniveau B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .3.                               | Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .3.                               | Grondsoort: klei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .1.                               | Horizontaal of met een talud tot 1:3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .9                                | Eventueel vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                            |                                  |
|                             |                                   |                                   | Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                            |                                  |
| 135                         |                                   |                                   | <b>BERMEN (2x MAAIEN)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                            |                                  |
| 1350                        |                                   |                                   | (Algemene) onderhoudswerkzaamheden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                            |                                  |
| 135020                      | 228002                            |                                   | Beheersen hoogteligging-berm langs verharding.<br>Betreft het beheersen van de hoogteligging overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:<br>Verharding-berm-hoogteligging<br>Betreft het vijzelen en terugvijzelen van de 1e meter van bermen langs verharding, incl. het pleksgewijs opvullen van bermen in verharding en rondom obstakels.<br>Te onderhouden lengte: niet bekend<br>Inspectie volgens bestekspostnummer n.v.t..<br>inspectiekosten dienen te zijn inbegrepen in de eenheidsprijs<br>Gebiedstype: Stadszone en Natuurs- en landschapszone | m            | 3.000,00 V                                 |                                  |
|                             |                                   | 1.                                | Verwachte hoeveelheid per keer: 1.500 meter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m            |                                            | 1.500,00 I                       |
|                             |                                   | .3.                               | Kwaliteitsniveau B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .6.                               | Frequentie eigen inspectie aannemer: minimaal 1 keer per jaar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .9.                               | Na toestemming directie uit te voeren werkzaamheden. Vrijgekomen materialen dienen te worden afgevoerd naar een eigen in te richten depot (max. 10 km afstand), waarop keuring plaatsvindt.<br>Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning                                                                                                                                                                                                                  |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .3.                               | Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                            |                                  |
|                             |                                   |                                   | Termijn van uitvoering: 4 weken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                            |                                  |
| 1358                        |                                   |                                   | <u>Maaien bermen en bermen taluds</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                            |                                  |
| 135810                      | 512501                            |                                   | Maaien bermen en taluds.<br>Betreft het maaien van bermen, bermen watergangen en bermen derden<br>Te onderhouden oppervlakte:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | are          | 6.023,00 V                                 |                                  |
|                             |                                   | 2.                                | Standaard beheer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | are          |                                            | 1.505,75 I                       |
|                             |                                   | .2.                               | Langs een niet-autosnelweg/een overige weg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .1.                               | Horizontaal of met een talud tot 1 : 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .2.                               | Aantal maaibeurten: 2 maaibeurten per jaar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .9                                | Maaisel verwerken volgens bestekspostnummer 135850                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                            |                                  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| 135820                      | 512501                            |                                   | Maaien bermen en taluds.<br>Betreft het maaien van bermen op taluds, bermen<br>watergangen en bermen derden<br>Te onderhouden oppervlakte:<br>2. . . . . Standaard beheer<br>.2. . . . . Langs een niet-autosnelweg/een overige weg<br>. . .2. . . . Talud 1 : 2 of steiler<br>. . .2. . . . Aantal maaibeurten: 2 maaibeurten per jaar<br>. . . . .9 Maaisel verwerken volgens bestekspostnummer<br>. . . . . 135860                                                                                                                                                                                                                                                    | are          | 2.296,72 V                                  | 574,18 I                          |
| 135830                      | 512502                            |                                   | Maaien bermstrook langs verharding - extra<br>maaibeurt -.<br>Betreft het maaien van een meterstrook langs<br>verhardingen en fietspaden<br>Uitvoering in overleg met de directie<br>Te onderhouden lengte:<br>2. . . . . Standaard beheer<br>.2. . . . . Langs een niet-autosnelweg/een overige weg<br>. . .2. . . . Aantal extra maaibeurten: 2 maaibeuren per jaar<br>. . . . .1 Maaisel kneuzen en laten liggen                                                                                                                                                                                                                                                      | km           | 64,04 V                                     | 16,01 I                           |
| 135840                      | 512599                            |                                   | Maaien bermen en taluds - extra maaibeurt<br>Betreft het maaien bermen, bermen watergangen en<br>bermen op taluds op zichthoeken<br>Gerekend is met 20 locaties à 200 m2<br>Te onderhouden oppervlakte:<br>Standaard beheer<br>Langs een niet-autosnelweg/een overige weg<br>Talud horizontaal of steiler<br>Aantal maaibeurten: 2 maaibeurten per jaar,<br>uitvoering gelijktijdig met maaien meterstroken<br>conform bestekspostnummer 135830<br>Maaisel kneuzen en laten liggen                                                                                                                                                                                       | are          | 160,00 V                                    | 40,00 I                           |
| 135850                      | 512506                            |                                   | Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen<br>en taluds.<br>Betreft het verwerken van maaisel vrijgekomen bij<br>het maaien van bermen, bermen watergangen en<br>bermen derden<br>Te onderhouden oppervlakte:<br>2. . . . . Standaard beheer<br>.2. . . . . Langs een niet-autosnelweg/een overige weg<br>. . .1. . . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 2<br>. . .2. . . . Aantal maaibeurten: 2 maaibeurten per jaar<br>. . . . .1. Maaisel direct na maaien verwerken<br>. . . . .1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een<br>inrichting met een door het bevoegd gezag<br>verleende omgevingsvergunning<br>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer | are          | 6.023,00 V                                  | 1.505,75 I                        |
| 135860                      | 512506                            |                                   | Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen<br>en taluds.<br>Betreft het verwerken van maaisel vrijgekomen bij<br>het maaien bermen op taluds<br>Te onderhouden oppervlakte:<br>2. . . . . Standaard beheer<br>.2. . . . . Langs een niet-autosnelweg/een overige weg<br>. . .2. . . . Talud 1 : 2 of steiler<br>. . .2. . . . Aantal maaibeurten: 2 maaibeurten per jaar<br>. . . . .1. Maaisel direct na maaien verwerken<br>. . . . .1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een<br>inrichting met een door het bevoegd gezag<br>verleende omgevingsvergunning<br>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer                                                   | are          | 2.296,72 V                                  | 574,18 I                          |
| 1359                        |                                   |                                   | Beheersen gras rondom obstakels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                             |                                   |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| 135910                      | 512505                            | . . . . .                         | Bijmaaïen rondom bomen.<br>Betreft het bijmaaïen van bomen en objecten in<br>bermen, bermen op talud, bermen watergangen en<br>bermen derden.<br>Te onderhouden aantal:<br>9. . . . . Bomen in bermen of berm talud, bermen watergangen<br>en bermen derden<br>. . . . .9. . . . . Gerekend is met 2 beurten per jaar. Vrijgekomen<br>maaisel verwerken volgens bestekspostnummers<br>135830 & 135840                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | st           | 4.304,00 V                                  | 1.076,00 I                        |
| 136                         |                                   | . . . . .                         | <b>KRUIDENRIJK GRAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                             |                                   |
| 1368                        |                                   | . . . . .                         | <u>Maaïen bermen en taluds</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                             |                                   |
| 136810                      | 512501                            | . . . . .                         | Maaïen bermen en taluds.<br>Betreft het maaïen van kruidenrijk gras<br>Te onderhouden oppervlakte:<br>2. . . . . Standaard beheer<br>.2. . . . . Langs een niet-autosnelweg/een overige weg<br>. . . . .1. . . . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 2<br>. . . . .1. . . . . Aantal maaibeurten: 1 maaibeurt per jaar<br>. . . . .9. . . . . Maaisel verwerken volgens bestekspostnummer<br>136830                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | are          | 807,42 V                                    | 403,71 I                          |
| 136820                      | 512501                            | . . . . .                         | Maaïen bermen en taluds.<br>Betreft het maaïen van kruidenrijk gras<br>Te onderhouden oppervlakte:<br>2. . . . . Standaard beheer<br>.2. . . . . Langs een niet-autosnelweg/een overige weg<br>. . . . .2. . . . . Talud 1 : 2 of steiler<br>. . . . .1. . . . . Aantal maaibeurten: 1 maaibeurt per jaar<br>. . . . .9. . . . . Maaisel verwerken volgens bestekspostnummer<br>136840                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | are          | 234,62 V                                    | 117,31 I                          |
| 136830                      | 512506                            | . . . . .                         | Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaïen bermen<br>en taluds.<br>Betreft het verwerken van maaisel vrijgekomen bij<br>het maaïen van kruidenrijk gras.<br>Te onderhouden oppervlakte:<br>2. . . . . Standaard beheer<br>.2. . . . . Langs een niet-autosnelweg/een overige weg<br>. . . . .1. . . . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 2<br>. . . . .1. . . . . Aantal maaibeurten: 1 maaibeurt per jaar<br>. . . . .1. . . . . Maaisel direct na maaïen verwerken<br>. . . . .9. . . . . Maaisel 5 dagen laten liggen, opschudden en<br>verzamelen en vervoeren naar een inrichting met<br>een door het bevoegd gezag verleende<br>omgevingsvergunning<br>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer | are          | 807,42 V                                    | 403,71 I                          |
| 136840                      | 512506                            | . . . . .                         | Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaïen bermen<br>en taluds.<br>Betreft het verwerken van maaisel vrijgekomen bij<br>het maaïen van kruidenrijk gras.<br>Te onderhouden oppervlakte:<br>2. . . . . Standaard beheer<br>.2. . . . . Langs een niet-autosnelweg/een overige weg<br>. . . . .2. . . . . Talud 1 : 2 of steiler<br>. . . . .1. . . . . Aantal maaibeurten: 1 maaibeurt per jaar<br>. . . . .1. . . . . Maaisel direct na maaïen verwerken<br>. . . . .9. . . . . Maaisel 5 dagen laten liggen, opschudden en<br>verzamelen en vervoeren naar een inrichting met<br>een door het bevoegd gezag verleende<br>omgevingsvergunning<br>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer                 | are          | 234,62 V                                    | 117,31 I                          |
| 1369                        |                                   | . . . . .                         | <u>Beheersen gras rondom obstakels</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                             |                                   |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                      | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |            |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|------------|
|                             |                                   |                                   |                                                   |              |                                            |                                  |            |
| 136910                      | 512505                            | . . . . .                         | Bijmaaien rondom bomen.                           | st           | 456,00 V                                   |                                  |            |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft het bijmaaien van bomen en objecten       |              |                                            |                                  |            |
|                             |                                   | . . . . .                         | kruidenrijk gras incl. taluds en bermen derden.   |              |                                            |                                  |            |
|                             |                                   | . . . . .                         | Te onderhouden aantal:                            | st           |                                            |                                  | 228,00 I   |
|                             |                                   | 9. . . . .                        | Bomen in kruidenrijk gras of berm en talud        |              |                                            |                                  |            |
|                             |                                   | . . . . .                         | Gerekend is met 1 beurt per jaar. Vrijgekomen     |              |                                            |                                  |            |
|                             |                                   | . . . . .                         | maaisel verwerken volgens bestekpostnummers       |              |                                            |                                  |            |
|                             |                                   | . . . . .                         | 136830 & 136840                                   |              |                                            |                                  |            |
| 15                          |                                   | . . . . .                         | <b>ONDERHOUD SPEELVOORZIENINGEN</b>               |              |                                            |                                  |            |
| 150                         |                                   | . . . . .                         | <b>SPEELVOORZIENINGEN-SPEELONDERGRONDEN</b>       |              |                                            |                                  |            |
| 1500                        |                                   | . . . . .                         | <u>Algemene (onderhouds)werkzaamheden</u>         |              |                                            |                                  |            |
| 150010                      | 512599                            | . . . . .                         | Uitvullen gaten gazon onder speeltoestellen       | m3           | 9,00 V                                     |                                  |            |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft het aanvullen van gaten onder             |              |                                            |                                  |            |
|                             |                                   | . . . . .                         | speeltoestellen met dresgrond en egaliseren.      | st           |                                            |                                  | 163,00 I   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Aantal speeltoestellen in gazon:                  |              |                                            |                                  |            |
|                             |                                   | . . . . .                         | Gerekend is met 30 stuks speeltoestellen per      |              |                                            |                                  |            |
|                             |                                   | . . . . .                         | jaar.                                             |              |                                            |                                  |            |
|                             |                                   | . . . . .                         | Dresgrond: 0,15 m3 per speeltoestel               | m3           |                                            |                                  | 9,00 L     |
|                             |                                   | . . . . .                         | Gerekend is met 1 beurt per jaar op basis van     |              |                                            |                                  |            |
|                             |                                   | . . . . .                         | resultaten van de periodieke veiligheidsinspectie |              |                                            |                                  |            |
|                             |                                   | . . . . .                         | Na aanvullen egaliseren en doorzaaien met         |              |                                            |                                  |            |
|                             |                                   | . . . . .                         | grasmengsel voor recreatief gras, SV 7            |              |                                            |                                  |            |
|                             |                                   | . . . . .                         | Hoeveelheid: 1 kg / 100 m2                        | kg           |                                            |                                  | 2,50 L     |
| 1501                        |                                   | . . . . .                         | <u>Onderhoud Decowood en valdempend zand</u>      |              |                                            |                                  |            |
| 150110                      | 713899                            | . . . . .                         | Onkruidvrij maken valdempende ondergrond          | m2           | 10.420,00 V                                |                                  |            |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft het onkruidvrij maken van Decowood en     |              |                                            |                                  |            |
|                             |                                   | . . . . .                         | valdempend zand                                   |              |                                            |                                  |            |
|                             |                                   | . . . . .                         | Aantal locaties: 13 objecten                      |              |                                            |                                  |            |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft: Decowood en valdempend zand              | m2           |                                            |                                  | 1.042,00 I |
|                             |                                   | . . . . .                         | Gerekend is met 5 onderhoudsbeurten per jaar.     |              |                                            |                                  |            |
|                             |                                   | . . . . .                         | Vrijgekomen materialen vervoeren naar een         |              |                                            |                                  |            |
|                             |                                   | . . . . .                         | inrichting met een door het bevoegd gezag         |              |                                            |                                  |            |
|                             |                                   | . . . . .                         | verleende omgevingsvergunning                     |              |                                            |                                  |            |
|                             |                                   | . . . . .                         | Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer    |              |                                            |                                  |            |
| 150120                      | 713899                            | . . . . .                         | Aanvullen valdempend materiaal                    | m3           | 21,00 V                                    |                                  |            |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft het aanvullen en egaliseren van Decowood  |              |                                            |                                  |            |
|                             |                                   | . . . . .                         | en valdempend zand zodat de valdempende functie   |              |                                            |                                  |            |
|                             |                                   | . . . . .                         | behouden blijft.                                  |              |                                            |                                  |            |
|                             |                                   | . . . . .                         | Aantal locaties: 13 locaties                      |              |                                            |                                  |            |
|                             |                                   | . . . . .                         | Oppervlakte Decowood: 205,00 m2                   |              |                                            |                                  |            |
|                             |                                   | . . . . .                         | Oppervlakte valdempend zand: 837,00 m2            |              |                                            |                                  |            |
|                             |                                   | . . . . .                         | Aanvullen varieert van het uitvullen van gaten    |              |                                            |                                  |            |
|                             |                                   | . . . . .                         | tot het aanvullen van een laagdikte van 15 cm.    |              |                                            |                                  |            |
|                             |                                   | . . . . .                         | Gerekend is met 1 m3 per 100 m2 per jaar          |              |                                            |                                  |            |
|                             |                                   | . . . . .                         | Decowood:                                         | m3           |                                            |                                  | 4,10 L     |
|                             |                                   | . . . . .                         | Valdempend zand:                                  | m3           |                                            |                                  | 16,90 L    |
|                             |                                   | . . . . .                         | Gerekend is met 1 beurt per jaar op basis van de  |              |                                            |                                  |            |
|                             |                                   | . . . . .                         | resultaten van de periodieke veiligheidsinspectie |              |                                            |                                  |            |
| 1503                        |                                   | . . . . .                         | <u>Kunstgrasvalondergronden</u>                   |              |                                            |                                  |            |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID                 |                   |  |            |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|-------------------|--|------------|
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | TER<br>INLICHTING |  |            |
| 150310                      | 712501                            | . . . . .                         | Inspecteren.<br>Betreft het controleren van lijmnaden en<br>signaleren van kleine reparaties van alle<br>kunstgrasvalondergronden<br>Gerekend is met 1 controleronde per jaar<br>Totale oppervlakte kunstgrasvalondergronden:<br>Reparatiewerkzaamheden van lijmnaden en overige<br>kleine reparaties worden verrekend op stelpost<br>950030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | keer         | 2,00                        | V                 |  |            |
|                             |                                   | 5. . . . .                        | Gebruik: Valondergronden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                             |                   |  |            |
|                             |                                   | . .1. . . .                       | Inclusief poolhoogtemeting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                             |                   |  |            |
| 150320                      | 712499                            | . . . . .                         | Mos- en algenvrij maken kunstgrasvalondergrond<br>Betreft het mos en -onkruidvrij maken van de<br>kunstgrasvalondergrond<br>Aantal ondergronden: 94<br>D.m.v. borstelen m.b.v. machine GKB Quick Brush<br>of gelijkwaardig<br>Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2           | 29.596,00                   | V                 |  | 7.399,00 I |
| 150330                      | 712401                            | . . . . .                         | Lokaal terugvegen en aanvullen infill.<br>Betreft het leveren en aanvullen van infill<br>kunstgrasvalondergronden<br>Aantal velden:<br>Te onderhouden oppervlakte:<br>Gebruik: valondergrond<br>Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar<br>Infill: zand Gerekend is met het aanvullen van<br>0,005 m3 per m2 per jaar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2           | 14.798,00                   | V                 |  | 7.399,00 I |
|                             |                                   | 5. . . . .                        | Gebruik: valondergrond                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                             |                   |  |            |
|                             |                                   | .2. . . . .                       | Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                             |                   |  |            |
|                             |                                   | .9. . . . .                       | Infill: zand Gerekend is met het aanvullen van<br>0,005 m3 per m2 per jaar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3           |                             |                   |  | 74,00 L    |
| 151                         |                                   | . . . . .                         | <b>SPEELTOESTELLEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                             |                   |  |            |
| 1510                        |                                   | . . . . .                         | Uitvoeren en rapporteren veiligheidsinspecties                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                             |                   |  |            |
| 151020                      | 718599                            | . . . . .                         | Uitvoeren functionele inspectie speelvoorzieningen<br>Betreft het uitvoeren van een functionele<br>inspectie op het volledige toestelareaal waarbij<br>wordt gecontroleerd op stabiliteit en<br>beschadigingen conform het Warenwetbesluit<br>Attractie- en Speeltoestellen (WAS)<br>Totaal aantal speeltoestellen:<br>-Speeltoestellen<br>-Sporttoestellen<br>De inspecteur dient voorzien te zijn van een SVS*<br>(1-ster) certificering<br>Tijdens de inspectieronden dienen kleine<br>reparaties (<20 minuten), indien mogelijk, direct<br>te worden verholpen.<br>De aannemer stelt, indien noodzakelijk, een<br>speelvoorziening direct buiten gebruik na het<br>constateren van een onveilige situatie.<br>Gerekend is met 1 inspectieronde per jaar.<br>Afzetting met materiaal aannemer. | keer         | 2,00                        | V                 |  |            |
|                             |                                   | . . . . .                         | De inspecteur dient voorzien te zijn van een SVS*<br>(1-ster) certificering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | st           |                             |                   |  | 548,00 I   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Tijdens de inspectieronden dienen kleine<br>reparaties (<20 minuten), indien mogelijk, direct<br>te worden verholpen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | st           |                             |                   |  | 445,00 I   |
|                             |                                   | . . . . .                         | De aannemer stelt, indien noodzakelijk, een<br>speelvoorziening direct buiten gebruik na het<br>constateren van een onveilige situatie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | st           |                             |                   |  | 103,00 I   |
| 151030                      | 718599                            | . . . . .                         | Vastleggen registraties in beheerprogramma<br>Betreft het vastleggen van registraties na elke<br>veiligheids- en/of functionele inspectie op<br>speeltoestellen.<br>Gerekend is met 1 inspectieronde per jaar.<br>Registraties worden vastgelegd in het<br>gemeentelijke beheerprogramma GISIB<br>De inspectierapporten dienen binnen twee<br>werkdagen na de inspectieronde in het<br>beheersysteem te worden verwerkt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | keer         | 2,00                        | V                 |  |            |
| 1517                        |                                   | . . . . .                         | Reinigingswerkzaamheden speeltoestellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                             |                   |  |            |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                                                                      | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID                 |                   |           |   |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|-------------------|-----------|---|
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                   |              | RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | TER<br>INLICHTING |           |   |
| 151720                      | 503105                            | . . . . .                         | Beheersen beplakking en graffiti-speelvoorziening.                                                                | week         | 104,00                      | V                 |           |   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft het beheersen van beplakking en graffiti overeenkomstig KOR-schaalbalk:                                   |              |                             |                   |           |   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Meubilair-recreatieve voorziening-speelvoorziening-beplakking en graffiti                                         |              |                             |                   |           |   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft het beheersen van beplakking en graffiti op speelvoorzieningen                                            |              |                             |                   |           |   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Gebiedstype: Stadszone & Natuurs- en Landschapszone                                                               |              |                             |                   |           |   |
|                             |                                   | 1. . . . .                        | Te onderhouden aantal                                                                                             | st           |                             |                   | 548,00    | I |
|                             |                                   | .3. . . .                         | Kwaliteitsniveau B                                                                                                |              |                             |                   |           |   |
|                             |                                   | . .3. . .                         | Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen                                                                          |              |                             |                   |           |   |
|                             |                                   | . . . . .4                        | Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning |              |                             |                   |           |   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer                                                                    |              |                             |                   |           |   |
| 151750                      | 503208                            | . . . . .                         | Beheersen bevuiling-speelvoorziening.                                                                             | week         | 104,00                      | V                 |           |   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft het beheersen van bevuiling overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:                                              |              |                             |                   |           |   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Meubilair-recreatieve voorziening-speelvoorziening-bevuiling                                                      |              |                             |                   |           |   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft het beheersen van bevuiling op speelvoorzieningen                                                         |              |                             |                   |           |   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Gebiedstype: Stadszone & Natuurs- en Landschapszone                                                               |              |                             |                   |           |   |
|                             |                                   | 1. . . . .                        | Te onderhouden aantal                                                                                             | st           |                             |                   | 548,00    | I |
|                             |                                   | .3. . . .                         | Kwaliteitsniveau B                                                                                                |              |                             |                   |           |   |
|                             |                                   | . .3. . .                         | Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen                                                                          |              |                             |                   |           |   |
| 16                          |                                   | . . . . .                         | <b>ONDERHOUD VERHARDINGEN</b>                                                                                     |              |                             |                   |           |   |
| 160                         |                                   | . . . . .                         | <b>VERHARDINGEN-ALGEMEEN</b>                                                                                      |              |                             |                   |           |   |
| 1601                        |                                   | . . . . .                         | Beheersen <u>grof vuil-verharding</u>                                                                             |              |                             |                   |           |   |
| 160120                      | 501533                            | . . . . .                         | Beheersen grofvuil-verharding.                                                                                    | week         | 104,00                      | V                 |           |   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft het beheersen van grofvuil overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-grofvuil                           |              |                             |                   |           |   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft het beheersen van grofvuil op verharding                                                                  |              |                             |                   |           |   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Gebiedstype: Stadszone & Natuurs- en Landschapszone                                                               |              |                             |                   |           |   |
|                             |                                   | 9. . . . .                        | Totaal te onderhouden oppervlakte:                                                                                | are          |                             |                   | 13.832,88 | I |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft gesloten verharding, open verharding-tegels, open verharding-klinkers en ongebonden verharding;           |              |                             |                   |           |   |
|                             |                                   | .3. . . .                         | Kwaliteitsniveau B                                                                                                |              |                             |                   |           |   |
|                             |                                   | . .3. . .                         | Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen                                                                          |              |                             |                   |           |   |
|                             |                                   | . . . . .4                        | Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning |              |                             |                   |           |   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer                                                                    |              |                             |                   |           |   |
| 1602                        |                                   | . . . . .                         | Beheersen <u>fijn zwerfafval-verharding</u>                                                                       |              |                             |                   |           |   |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| 160220                      | 501505                            |                                   | Beheersen fijn zwerfafval-verharding.<br>Betreft het beheersen van fijn zwerfafval<br>overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:<br>Verharding-zwerfafval fijn<br>Betreft het beheersen van fijn zwerfafval op<br>verharding.<br>Gebiedstype: Stadszone & Natuurs- en<br>Landschapszone                                                                                                                                   | week         | 104,00 V                                   |                                  |
|                             |                                   | 9.                                | Totaal te onderhouden ppervlakte:<br>Betreft gesloten verharding, open<br>verharding-tegels, open verharding-klinkers en<br>ongebonden verharding;                                                                                                                                                                                                                                                              | are          |                                            | 13.832,88 I                      |
|                             |                                   | .3.                               | Kwaliteitsniveau B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .3.                               | Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .2.                               | Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden<br>te onderhouden: B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .4                                | Vrijgekomen materialen vervoeren naar een<br>inrichting met een door het bevoegd gezag<br>verleende omgevingsvergunning<br>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                            |                                  |
| 1603                        |                                   |                                   | Beheersen grof zwerfafval-verharding                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                            |                                  |
| 160320                      | 501517                            |                                   | Beheersen grof zwerfafval-verharding.<br>Betreft het beheersen van grof zwerfafval<br>overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:<br>Verharding-zwerfafval grof<br>Betreft het beheersen van grof zwerfafval op<br>verharding<br>Gebiedstype: Stadszone & Natuurs- en<br>Landschapszone                                                                                                                                    | week         | 104,00 V                                   |                                  |
|                             |                                   | 9.                                | Totaal te onderhouden oppervlakte:<br>Betreft gesloten verharding, open<br>verharding-tegels, open verharding-klinkers en<br>ongebonden verharding;                                                                                                                                                                                                                                                             | are          |                                            | 13.832,88 I                      |
|                             |                                   | .3.                               | Kwaliteitsniveau B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .3.                               | Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .2.                               | Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden<br>te onderhouden: B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .4                                | Vrijgekomen materialen vervoeren naar een<br>inrichting met een door het bevoegd gezag<br>verleende omgevingsvergunning<br>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                            |                                  |
| 1604                        |                                   |                                   | Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                            |                                  |
| 160420                      | 518803                            |                                   | Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.<br>Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig<br>KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom<br>obstakels<br>Betreft het beheersen van onkruid rondom<br>obstakels op verharding<br>Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid:<br>het gestelde beeldkwaliteitsniveau niet<br>overschrijden.<br>Gebiedstype: Stadszone & Natuurs- en<br>Landschapszone | week         | 104,00 V                                   |                                  |
|                             |                                   | 9.                                | Totaal te onderhouden oppervlakte:<br>Betreft gesloten verharding, open<br>verharding-tegels, open verharding-klinkers en<br>ongebonden verharding;                                                                                                                                                                                                                                                             | are          |                                            | 13.832,88 I                      |
|                             |                                   | .3.                               | Kwaliteitsniveau B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .3.                               | Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .2.                               | Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden<br>te onderhouden: B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .4                                | Vrijgekomen materialen vervoeren naar een<br>inrichting met een door het bevoegd gezag<br>verleende omgevingsvergunning<br>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                            |                                  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                            |                                  |  |
| 1605                        |                 | . . . . .                         | <u>Beheersen onkruid in goten-verharding</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                            |                                  |  |
| 160520                      | 518806          | . . . . .                         | Beheersen onkruid in goten en<br>randstroken-verharding.<br>Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig<br>KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en<br>randstroken.<br>Betreft het beheersen van onkruid in goten en<br>randstroken (langs private terreinen) verharding<br>Beheersen onkruid rondom obstakels volgens<br>bestekspostnummer(s): 160420<br>Beheersen overgroei van gras bij verharding:<br>130620<br>Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid:<br>het gestelde beeldkwaliteitsniveau niet<br>overschrijden.<br>Gebiedstype: Stadszone & Natuurs- en<br>Landschapszone                                                                                                                                                                                                                                                                                 | week         | 104,00 V                                   |                                  |  |
|                             |                 | 9. . . . .                        | Te onderhouden lengte (exclusief arealen<br>randstroken langs private terreinen)<br>Betreft gesloten verharding, open<br>verharding-tegels, open verharding-klinkers en<br>ongebonden verharding;<br>.3. . . . . Kwaliteitsniveau B<br>.3. . . . . Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen<br>. . . . .2. Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden<br>te onderhouden: B<br>. . . . .4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een<br>inrichting met een door het bevoegd gezag<br>verleende omgevingsvergunning<br>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | km           |                                            | 765,10 I                         |  |
| 1608                        |                 | . . . . .                         | Opschonen verharding-Jaarwisseling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                            |                                  |  |
| 160810                      | 501799          | . . . . .                         | Opschonen verharding-zwerfafval fijn en grof<br>Betreft het op beeld brengen van fijn en grof<br>zwerfafval op de verharding na de jaarwisseling<br>binnen de bebouwde kom voorafgaande aan de eerste<br>veegbeurt<br>Betreft het op beeld brengen van fijn zwerfafval<br>overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:<br>Verharding-zwerfafval fijn<br>Betreft het op beeld brengen van grof zwerfafval<br>overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:<br>Verharding-zwerfafval grof<br>Periode van uitvoering: 1e week van januari<br>Gebiedstype: Stadszone & Natuurs- en<br>Landschapszone<br>Totale oppervlakte:<br>Beeldkwaliteitsniveau: B<br>Werkzaamheden dienen te starten op de<br>eerstvolgende werkdag na 1 januari.<br>Vrijgekomen materialen vervoeren naar een<br>inrichting met een door het bevoegd gezag<br>verleende omgevingsvergunning<br>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer | are          | 27.665,76 V                                |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | are          |                                            | 13.832,88 I                      |  |
| 162                         |                 | . . . . .                         | <b>OPEN VERHARDING-TEGELS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                            |                                  |  |
| 1625                        |                 | . . . . .                         | <u>Beheersen natuurlijk afval</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                            |                                  |  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| 162520                      | 518701                            |                                   | Beheersen natuurlijk afval-verharding.<br>Betreft het beheersen van natuurlijk afval<br>overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:<br>Verharding-natuurlijk afval op verharding<br>Betreft het beheersen van natuurlijk afval op<br>elementenverhardingen<br>Bladvalperiode: niet van toepassing<br>1. Te onderhouden oppervlakte<br>.3. Kwaliteitsniveau B<br>.3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen<br>.2. Verhardingstype: elementenverharding - tegels<br>.2. Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden<br>te onderhouden: B-niveau<br>.4. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een<br>inrichting met een door het bevoegd gezag<br>verleende omgevingsvergunning<br>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | week         | 104,00 V                                   |                                  |
| 1626                        |                                   |                                   | Beheersen onkruid op verharding-open verh. tegels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | are          |                                            | 3.561,94 I                       |
| 162620                      | 518801                            |                                   | Beheersen onkruid-elementenverharding<br>(oppervlaktebedekking).<br>Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig<br>KOR-beeldmeetlat: Verharding-open<br>verharding-elementenverharding-onkruid<br>Betreft het beheersen van onkruid op de verharding<br>Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens<br>bestekspostnummer(s): 160520<br>Beheersen onkruid rondom obstakels volgens<br>bestekspostnummer(s): 160420<br>Beheersen overgroei van gras bij verharding:<br>130620<br>Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid:<br>de gestelde beeldkwaliteit niet overschrijden.<br>Gebiedstype: Stadszone & Natuurs- en<br>Landschapszone<br>Verhardingstype: open verharding-tegels<br>1. Te onderhouden oppervlakte<br>.3. Kwaliteitsniveau B<br>.3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen<br>.2. Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden<br>te onderhouden: B<br>.4. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een<br>inrichting met een door het bevoegd gezag<br>verleende omgevingsvergunning<br>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer | week         | 104,00 V                                   |                                  |
| 163                         |                                   |                                   | <b>OPEN VERHARDING-STRAATSTENEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | are          |                                            | 3.561,94 I                       |
| 1636                        |                                   |                                   | Beheersen onkruid op verh.-open verh. straatstenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                            |                                  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| 163620                      | 518801                            |                                   | Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking).<br>Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid<br>Betreft het beheersen van onkruid op de verharding<br>Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 160520<br>Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 160420<br>Beheersen overgroei van gras bij verharding: 130620<br>Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: de gestelde beeldkwaliteit niet overschrijden.<br>Verhardingstype: open verharding-straatstenen<br>Gebiedstype: Stadszone & Natuurs- en Landschapszone | week         | 104,00 V                                    |                                   |
|                             |                                   | 1.                                | Te onderhouden oppervlakte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | are          |                                             | 6.755,90 I                        |
|                             |                                   | .3.                               | Kwaliteitsniveau B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .3.                               | Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .2.                               | Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .4                                | Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning<br>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                             |                                   |
| 164                         |                                   |                                   | <b>ONGEBONDEN VERHARDING</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                             |                                   |
| 1646                        |                                   |                                   | <u>Beheersen onkruid op verharding-ongebonden verh.</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                             |                                   |
| 164620                      | 518802                            |                                   | Beheersen onkruid-ongebonden verharding.<br>Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid<br>Betreft het beheersen van onkruid op ongebonden verharding<br>Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 160420<br>Gebiedstype: Stadszone & Natuurs- en Landschapszone                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | week         | 104,00 V                                    |                                   |
|                             |                                   | 1.                                | Te onderhouden oppervlakte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | are          |                                             | 43,03 I                           |
|                             |                                   | .3.                               | Kwaliteitsniveau B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .3.                               | Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .4                                | Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning<br>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                             |                                   |
| 166                         |                                   |                                   | <b>GRASBETONTEGELS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                             |                                   |
| 1669                        |                                   |                                   | <u>Maaien grasbetontegels</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                             |                                   |
| 166910                      | 512599                            |                                   | Maaien grasbetontegels<br>Betreft het maaien van grasbetontegels gedurende de loop van het groeiseizoen<br>Gebiedstype: Stadszone & Natuurs- en Landschapszone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | are          | 18,36 V                                     |                                   |
|                             |                                   |                                   | Te onderhouden oppervlakte:<br>Gerekend is met 6 maaibeurten per jaar, uit te voeren tussen april en november<br>Uitvoering in afstemming met de directie<br>Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning<br>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | are          |                                             | 1,53 I                            |
| 17                          |                                   |                                   | <b>ONDERHOUD WATERGANGEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                             |                                   |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                     | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |   |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---|
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                            |                                  |   |
| 170                         |                                   |                                   | <b>WATERGANGEN ALGEMEEN</b>                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                            |                                  |   |
| 1703                        |                                   |                                   | Beheersen grof zwerfafval tegen oever                                                                                                                                                                                                                            |              |                                            |                                  |   |
| 170320                      | 501602                            |                                   | Beheersen drijfvuil tegen oever.<br>Betreft het beheersen van drijfvuil<br>overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:<br>Water-oever-drijfvuil tegen oever<br>Betreft het beheersen van drijfvuil tegen de oever<br>Gebiedstype: Stadszone & Natuurs- en<br>landschapszone | week         | 104,00 V                                   |                                  |   |
|                             |                                   | 1.                                | Te onderhouden lengte                                                                                                                                                                                                                                            | km           |                                            | 58,16                            | I |
|                             |                                   | .3.                               | Kwaliteitsniveau B                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                            |                                  |   |
|                             |                                   | .3.                               | Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen                                                                                                                                                                                                                        |              |                                            |                                  |   |
|                             |                                   | .4                                | Vrijgekomen materialen vervoeren naar een<br>inrichting met een door het bevoegd gezag<br>verleende omgevingsvergunning<br>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer                                                                                        |              |                                            |                                  |   |
| 1706                        |                                   |                                   | Beheersen drijfvuil in water                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                            |                                  |   |
| 170620                      | 501601                            |                                   | Beheersen drijfvuil in water.<br>Betreft het beheersen van drijfvuil<br>overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Water-drijfvuil<br>in water<br>Betreft het beheersen van drijfvuil in water<br>Gebiedstype: Stadszone & Natuurs- en<br>landschapszone                   | week         | 104,00 V                                   |                                  |   |
|                             |                                   | 1.                                | Te onderhouden oppervlakte                                                                                                                                                                                                                                       | are          |                                            | 2.202,41                         | I |
|                             |                                   | .3.                               | Kwaliteitsniveau B                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                            |                                  |   |
|                             |                                   | .3.                               | Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen                                                                                                                                                                                                                        |              |                                            |                                  |   |
|                             |                                   | .4                                | Vrijgekomen materialen vervoeren naar een<br>inrichting met een door het bevoegd gezag<br>verleende omgevingsvergunning<br>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer                                                                                        |              |                                            |                                  |   |
| 1707                        |                                   |                                   | Beheersen zinkvuil in water                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                            |                                  |   |
| 170720                      | 501603                            |                                   | Beheersen zinkvuil in water.<br>Betreft het beheersen van zinkvuil overeenkomstig<br>KOR-beeldmeetlat: Water-zinkvuil in water<br>Betreft het beheersen van zinkvuil in water<br>Gebiedstype: Stadszone & Natuurs- en<br>landschapszone                          | week         | 104,00 V                                   |                                  |   |
|                             |                                   | 1.                                | Te onderhouden oppervlakte                                                                                                                                                                                                                                       | are          |                                            | 2.202,41                         | I |
|                             |                                   | .3.                               | Kwaliteitsniveau B                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                            |                                  |   |
|                             |                                   | .3.                               | Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen                                                                                                                                                                                                                        |              |                                            |                                  |   |
|                             |                                   | .4                                | Vrijgekomen materialen vervoeren naar een<br>inrichting met een door het bevoegd gezag<br>verleende omgevingsvergunning<br>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer                                                                                        |              |                                            |                                  |   |
| 171                         |                                   |                                   | <b>WATERGANGEN-ZOMERSCHOUW</b>                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                            |                                  |   |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| 171010                      | 511404                            |                                   | <p>Uitmaaïen nat profiel van watergang.<br/>Betreft het volledig uitmaaïen van nat profiel watergang.<br/>Betreft het maaïen van watergang tijdens zomerschouw<br/>Aantal maaibeurten: 1 keer tijdens de zomerschouw<br/>Te onderhouden lengte:</p> <p>2. . . . . Standaard beheer<br/>.2. . . . . Breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer<br/>.1. . . . . Lengte droog talud: tot ca. 2 m<br/>.4. . . . . Waterdiepte: ca. 0,5 m of meer<br/>Oeververdediging: divers<br/>.1. . . . . Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar<br/>.1. . . . . Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken conform bestekspostnummer 171020</p>                              | m            | 20.197,76 V                                 | 10.098,88 I                       |
| 171020                      | 511412                            |                                   | <p>Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud watergang.<br/>Betreft het verwerken van maaisel vrijgekomen bij de zomerschouw<br/>Aantal beurten: 1 keer tijdens de zomerschouw<br/>Te onderhouden lengte:</p> <p>1. . . . . Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens 171010<br/>.1. . . . . Tijdstip van verwerken: direct na het maaïen<br/>.1. . . . . Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar<br/>.1. . . . . Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning<br/>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer</p>                                                                                       | m            | 20.197,76 V                                 | 10.098,88 I                       |
| 172                         |                                   |                                   | <b>WATERGANGEN-NAJAARSSCHOUW</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                             |                                   |
| 172010                      | 511404                            |                                   | <p>Uitmaaïen nat profiel van watergang.<br/>Betreft het volledig uitmaaïen van nat profiel watergang.<br/>Watergang is tijdens de zomerschouw ook gemaaid conform bestekspostnummer 171010<br/>Aantal maaibeurten: 1 keer tijdens de najaarschouw<br/>Te onderhouden lengte:</p> <p>2. . . . . Standaard beheer<br/>.2. . . . . Breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer<br/>.1. . . . . Lengte droog talud: tot ca. 2 m<br/>.4. . . . . Waterdiepte: ca. 0,5 m of meer<br/>Oeververdediging: divers<br/>.1. . . . . Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar<br/>.1. . . . . Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken conform bestekspostnummer 172040</p> | m            | 20.197,76 V                                 | 10.098,88 I                       |
| 172020                      | 511404                            |                                   | <p>Uitmaaïen nat profiel van watergang.<br/>Betreft het volledig uitmaaïen van nat profiel watergang.<br/>Watergang is tijdens de zomerschouw niet gemaaid<br/>Aantal maaibeurten: 1 keer tijdens de najaarschouw<br/>Te onderhouden lengte:</p> <p>2. . . . . Standaard beheer<br/>.2. . . . . Breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer<br/>.1. . . . . Lengte droog talud: tot ca. 2 m<br/>.4. . . . . Waterdiepte: ca. 0,5 m of meer<br/>Oeververdediging: divers<br/>.1. . . . . Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar<br/>.1. . . . . Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken conform bestekspostnummer 172050</p>                                 | m            | 32.388,68 V                                 | 16.194,34 I                       |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                                                                     | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| 172040                      | 511412                            | . . . . .                         | Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang.                                                          | m            | 20.197,76 V                                |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft het verwerken van maaisel vrijgekomen bij de najaarschouw                                                |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Aantal beurten: 1 keer tijdens de najaarschouw                                                                   |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Te onderhouden lengte:                                                                                           | m            |                                            | 10.098,88 I                      |
|                             |                                   | 1. . . . .                        | Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens 172010                              |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .1. . . .                         | Tijdstip van verwerken: direct na het maaien                                                                     |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . .1.                         | Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar                                                                |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .1                        | Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer                                                                   |              |                                            |                                  |
| 172050                      | 511412                            | . . . . .                         | Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang.                                                          | m            | 32.388,68 V                                |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft het verwerken van maaisel vrijgekomen bij de najaarschouw                                                |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Aantal beurten: 1 keer tijdens de najaarschouw                                                                   |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Te onderhouden lengte:                                                                                           | m            |                                            | 16.194,34 I                      |
|                             |                                   | 1. . . . .                        | Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens 172020                              |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | .1. . . .                         | Tijdstip van verwerken: direct na het maaien                                                                     |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . .1.                         | Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar                                                                |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .1                        | Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer                                                                   |              |                                            |                                  |
| 172070                      | 511499                            | . . . . .                         | Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang                                                                      | m3           | 16,00 V                                    |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft het verwerken van maaisel vrijgekomen bij onderhoudswerkzaamheden in watergangen door het Waterschap.    |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Gerekend wordt met ca. 8 m3 slootafval per jaar.                                                                 |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Gemiddeld 1x per twee weken afvoeren                                                                             |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel vrijgekomen door onderhoudswerkzaamheden derden.         |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Tijdstip van verwerken: in afstemming met directie.                                                              |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Acceptatiekosten verrekenen op stelpost                                                                          |              |                                            |                                  |
| 19                          |                                   | . . . . .                         | <b>OVERIGE WERKZAAMHEDEN</b>                                                                                     |              |                                            |                                  |
| 191                         |                                   | . . . . .                         | <b>AFHANDELEN KLACHTEN EN MELDINGEN</b>                                                                          |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         |                                                                                                                  |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         |                                                                                                                  |              |                                            |                                  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                             |                                   |
| 191010                      | 519999          |                                   | <p>Afhandelen meldingen openbare ruimte<br/>Betreft het afhandelen van klachten en meldingen<br/>Gerekend is met ca. 3000 meldingen per jaar<br/>De aannemer krijgt toegang tot het gemeentelijk meldingssysteem Fixi. Alle meldingen die via Fixi binnenkomen bij de gemeente worden 1 op 1 doorgezet naar de aannemer. Bij het behandelen van de meldingen geldt het volgende:<br/>1. meldingen m.b.t. het integrale bestek (onderliggend bestek) gelden als besteksmeldingen en dienen binnen de reactietijd die in het bestek wordt genoemd te worden afgehandeld. Het communicatieproces met de melder ligt volledig bij de aannemer en is diens verantwoordelijkheid.<br/>2. meldingen die geen betrekking hebben op het integrale bestek, maar wel eenvoudig af te handelen zijn dient de aannemer naar de directievoerder én toezichthouder van onderliggend bestek te sturen voorzien van een kostenopgave. De werkzaamheden kunnen uitgevoerd worden na schriftelijke goedkeuring van de directie van onderliggend bestek. Zonder schriftelijke goedkeuring/opdracht van de directie worden werkzaamheden door de opdrachtgever NIET betaald.<br/>3. meldingen die geen betrekking hebben op het integrale bestek (onderliggend bestek), niet eenvoudig op te lossen zijn of betrekking hebben op het groenbeleid van de gemeente worden doorgestuurd naar de toezichthouder van onderliggend bestek.<br/>Wanneer een melding wordt afgehandeld krijgt de melder hiervan een terugkoppeling via Fixi van de aannemer.<br/>De aannemer dient zelf te zorgen voor benodigde hardware.<br/>De administratie van klachten en meldingen moet minimaal weergeven:<br/>- Opsomming van de binnengekomen meldingen;<br/>- De genomen maatregel;<br/>- Tijdstip van gereedmelden;<br/>- De tijds- en/of materiaal besteding.</p> | st           | 6.000,00                                    | V                                 |
| 192                         |                 |                                   | <b>BESTEKS- EN KWALITEITSSCHOUW</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                             |                                   |
| 192010                      | 610899          |                                   | <p>Uitvoeren besteksschouw<br/>Betreft het 4-wekelijks uitvoeren van de besteksschouw conform CROW publicatie 380: Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018.<br/>Besteksschouw dient te worden uitgevoerd door een onafhankelijke gecertificeerde inspecteur.<br/>Aannemer dient zelf te voorzien in benodigde Hardware t.b.v. uitvoeren besteksschouw<br/>De opdrachtgever stelt Apptimize als schouwprogramma ter beschikking.<br/>Schouwresultaten worden vóór de eerstvolgende bouwvergadering gedeeld met opdrachtgever.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | keer         | 26,00                                       | V                                 |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                            |                                  |
| 192020                      | 610899          |                                   | Maandrapportage areaal- en kwaliteitsgegevens<br>De opdrachtnemer dient iedere maand gegevens aan de opdrachtgever te verstrekken waarin hij op basis van door hem uitgevoerde opnames rapporteert over de kwantitatieve en kwalitatieve gegevens van het te onderhouden areaal c.q. van specifieke objecten en/of categorieën van het areaal.<br>1) De aannemer dient een deelplan 'areaalgegevens' op te stellen, met behulp waarvan de aannemer aangeeft dat afdoende is geborgd dat de kwantiteitsgegevens voldoen aan de in de vraagspecificatie gestelde eisen.<br>2) De aannemer dient een deelplan 'kwaliteitsgegevens' op te stellen, met behulp waarvan de aannemer aangeeft dat afdoende is geborgd dat de kwaliteitsgegevens voldoen aan de in de vraagspecificatie gestelde eisen.<br>De kwaliteitsopname is een gerichte toets om om een beeld te krijgen van de actuele kwaliteitstoestand en het functioneren van (onderdelen) van een object. | keer         | 24,00 V                                    |                                  |
| 193                         |                 |                                   | <b>REGISTREREN MUTATIES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                            |                                  |
| 193010                      | 680199          |                                   | Registreren BGT-IMGEO objecten<br>Betreft het registreren en melden aan de opdrachtgever van te muteren BGT en IMGEO objecten.<br>Conform richtlijnen BGT-IMGEO<br>De aannemer signaleert en objecten welke niet conform BGT-IMGEO richtlijnen zijn opgenomen in het gemeentelijk beheersysteem en meldt dit aan de opdrachtgever.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EUR          |                                            | N                                |
| 194                         |                 |                                   | <b>BLADKORVEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                            |                                  |
| 194010                      | 501499          |                                   | Plaatsen bladkorven<br>Betreft het plaatsen van bladkorven tijdens de bladvalperiode ten behoeve van beheersen natuurlijk afval<br>Bladkorven afhalen bij gemeentelijke opslag op Begraafplaats Waalhof.<br>Totaal aantal stuks:<br>- 2.00m x 2.00m x 1.00m, vastzetten met tiwrraps<br>Bladkorven plaatsen in week 39 op de door de directie opgedragen locaties.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | st           | 10,00 V                                    |                                  |
|                             |                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | st           |                                            | 5,00 I                           |
| 194020                      | 506199          |                                   | Ledigen bladkorven<br>Betreft het ledigen van bladkorven geplaatst volgens bestekspost 194010<br>Totaal aantal stuks:<br>- 2.00m x 2.00m x 1.00m<br>Gerekend is met 1 lediging per week gedurende de bladvalperiode (week 40-50)<br>Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning<br>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | st           | 100,00 V                                   |                                  |
|                             |                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | st           |                                            | 5,00 I                           |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                     | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| 194030                      | 501499                            | . . . . .                         | Verwijderen en stallen bladkorven                | st           | 10,00 V                                    |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft het verwijderen van bladkorven geplaatst |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | volgens bestekspostnummer 120610                 |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Totaal aantal stuks:                             | st           |                                            | 5,00 I                           |
|                             |                                   | . . . . .                         | - 2.00m x 2.00m x 1.00m                          |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Bladkorven verwijderen in week 50                |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Bladkorven reinigen en opslaan op gemeentelijke  |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | opslag op Begraafplaats Waalhof.                 |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Na verwijderen bladkorf locatie egaliseren.      |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Geëgaliseerde grond doorzaaien met grasmengsel   | kg           |                                            | 2,00 I                           |
|                             |                                   | . . . . .                         | parken 1 (1 kg / 50 m2). Leverantie volgens      |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | stelpost.                                        |              |                                            |                                  |
| 195                         |                                   | . . . . .                         | <b>PERENBERCEAU</b>                              |              |                                            |                                  |
| 195010                      | 516806                            | . . . . .                         | Beheersen onkruid-boomspiegel.                   | week         | 104,00 V                                   |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft het beheersen van onkruid in boomspiegel |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | perenberceau                                     |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Gebiedstype: Stadszone                           |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Te onderhouden oppervlakte:                      | m2           |                                            | 600,00 I                         |
|                             |                                   | .3. . . . .                       | Kwaliteitsniveau B                               |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . .3. . . . .                     | Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen        |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . .2. . . . .                   | Grondsoort: klei                                 |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . .3. . . . .                 | Boom in gras                                     |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .4. . . . .               | Vrijgekomen materialen vervoeren naar een        |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | inrichting met een door het bevoegd gezag        |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | verleende omgevingsvergunning                    |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer   |              |                                            |                                  |
| 195030                      | 512808                            | . . . . .                         | Beheersen overgroei randen beplanting-gras en    | week         | 104,00 V                                   |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | kruidachtigen.                                   |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft het beheersen van overgroei door gras en |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:   |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen     |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | beplanting                                       |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft het beheersen van overgroei gras langs   |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | boomspiegels perenberceau                        |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Gebiedstype: Stadszone                           |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | 1. . . . .                        | Te onderhouden lengte                            | m            |                                            | 2.400,00 I                       |
|                             |                                   | .3. . . . .                       | Kwaliteitsniveau B                               |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . .3. . . . .                     | Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen        |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . .2. . . . .                   | Grondsoort: klei                                 |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .4. . . . .               | Vrijgekomen materialen vervoeren naar een        |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | inrichting met een door het bevoegd gezag        |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | verleende omgevingsvergunning                    |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer   |              |                                            |                                  |
| 195040                      | 512599                            | . . . . .                         | Fijnhakselen snoeihout perenberceau              | m2           | 7.200,00 V                                 |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft het fijnhakselen van fijn snoeihout      |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | afkomstig van het perenberceau na de zomer- en   |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | wintersnoei, bijvoorbeeld d.m.v. een cyclomaaiër |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | of gelijkwaardig                                 |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Te onderhouden oppervlakte:                      | m2           |                                            | 1.800,00 I                       |
|                             |                                   | . . . . .                         | Uitvoering in overleg met de directie.           |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Maaisel laten liggen                             |              |                                            |                                  |
|                             |                                   | . . . . .                         |                                                  |              |                                            |                                  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |            |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                            |                                  |            |
| 195050                      | 479999          |                                   | In stand houden en bijmaaien hekwerken<br>Betreft het in stand houden van en bijmaaien van<br>hekwerken rondom het perenberceau waarbij de<br>afschermende functie blijft behouden.<br>Beheersen grashoogte hekwerk overeenkomstig<br>KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en<br>kruidachtigen-grashoogte gazon<br>Totale lengte:<br>Kwaliteitsniveau B<br>Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen<br>Betreft hekwerken voorzien van schapengaas, incl.<br>2 klaphekken en 2 grote landhekken<br>Totale afmeting: 700 meter lengte en ca. 40 meter<br>breed, incl. hekwerken.<br>Vrijgekomen materialen vervoeren naar een<br>inrichting met een door het bevoegd gezag<br>verleende omgevingsvergunning<br>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer | week         | 104,00                                     | V                                |            |
|                             |                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m            |                                            |                                  | 1.480,00 I |
| 196                         |                 |                                   | <b>TRAPPEN DIJKTALUD</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                            |                                  |            |
| 196010                      | 512599          |                                   | Bijmaaien langs trappen dijktaalud<br>Betreft: bijmaaien rondom trap treden<br>Aantal: 8 stuks<br>Standaard beheer<br>Te maaien lengte per trap ca. 20 m<br>Totaal te maaien oppervlakte:<br>Breedte te maaien strook 1 m<br>Gerekend is met 5 extra maaibeurten<br>Maaisel verwerken volgens bestekspost 137020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2           | 3.200,00                                   | V                                |            |
|                             |                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2           |                                            |                                  | 320,00 I   |
| 196020                      | 512506          |                                   | Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen<br>en taluds.<br>Betreft het verwerken van maaisel vrijgekomen bij<br>het bijmaaien rondom trap treden van trappen<br>dijktalud.<br>Gerekend is met een gemiddelde lengte van ca. 20<br>meter<br>Aantal: 8 stuks<br>2. Standaard beheer<br>2.1. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg<br>Aantal maaibeurten: 5 maaibeurten per jaar<br>1. Maaisel direct na maaien verwerken<br>1.1. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een<br>inrichting met een door het bevoegd gezag<br>verleende omgevingsvergunning<br>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer                                                                                                                                  | are          | 32,00                                      | V                                |            |
|                             |                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | are          |                                            |                                  | 3,20 I     |
| 196030                      | 518202          |                                   | Onkruidvrij maken elementverharding.<br>Betreft het onkruidvrij maken van de trapblokken<br>in dijktaaluds<br>Te onderhouden oppervlakte (gerekend is met een<br>breedte van ca. 2,20 meter en een lengte van ca.<br>15 meter :<br>Aantal: 8 stuks<br>9. Betreft: trappen in dijktaalud bestaande uit<br>trapblokken met een voeglengte kleiner dan of<br>gelijk aan 5m/m2<br>2. Talud van 1:4 of steiler<br>4. Onkruidvrij maken door middel van branden, hete<br>lucht of heet water<br>1. Gerekend is met 5 onderhoudsbeurt(en) per jaar<br>9. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een<br>inrichting met een door het bevoegd gezag<br>verleende omgevingsvergunning<br>Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer                         | are          | 26,40                                      | V                                |            |
|                             |                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | are          |                                            |                                  | 2,64 I     |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| 5                           |                                   |                                   | <b>WERK ALGEMENE AARD</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                             |                                   |
| 51                          |                                   |                                   | <b>VERKEERSMAATREGELEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                             |                                   |
| 510010                      | 620203                            |                                   | Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.<br>Ten behoeve van: Onderhoudswerkzaamheden aan bomen, groenvoorzieningen, berm en wegen op wegen met een max. snelheid van 50 km/h.<br>1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1201a<br>.3. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h<br>.2 Met materiaal van de aannemer                                       | keer         | 20,00                                       | V                                 |
| 510020                      | 620203                            |                                   | Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.<br>Ten behoeve van: Onderhoudswerkzaamheden aan bomen en groenvoorzieningen, berm en wegen op wegen met een max. snelheid van 80 km/h.<br>1. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1202d<br>.2. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50 km/h<br>.2 Met materiaal van de aannemer                                     | keer         | 10,00                                       | V                                 |
| 510030                      | 620205                            |                                   | Toepassen rijdende afzetting.<br>Ten behoeve van: Onderhoudswerkzaamheden aan bomen, groenvoorzieningen, berm en wegen op wegen met een max. snelheid van 50 km/h.<br>1. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1221<br>.3. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h<br>.2 Met materiaal van de aannemer                                                       | keer         | 20,00                                       | V                                 |
| 510040                      | 620205                            |                                   | Toepassen rijdende afzetting.<br>Ten behoeve van: Onderhoudswerkzaamheden aan bomen, groenvoorzieningen, berm en wegen op wegen met een max. snelheid van 60 km/h.<br>2. Rijdende afzetting volgens tekeningnummer(s) 1221<br>.2. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50 km/h<br>.2 Met materiaal van de aannemer                                                                                            | keer         | 20,00                                       | V                                 |
| 510050                      | 620205                            |                                   | Toepassen rijdende afzetting.<br>Ten behoeve van: Onderhoudswerkzaamheden aan bomen, groenvoorzieningen, berm en wegen op wegen met een max. snelheid van 80 km/h.<br>1. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1323<br>.2. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50 km/h<br>.2 Met materiaal van de aannemer                                                       | keer         | 10,00                                       | V                                 |
| 52                          |                                   |                                   | <b>ECOLOGISCH WAARDEVOLLE SITUATIES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                             |                                   |
| 520010                      | 641599                            |                                   | Opstellen PvA wet Natuurbescherming<br>Betreft het opstellen van een Plan van Aanpak wet Natuurbescherming uitvoeringsfase.<br>Conform bijlage Plan van Aanpak (ontwerpfase), en bepalingen in deel 3 van dit bestek.<br>Dit plan wordt eenmalig opgesteld voorafgaande aan de werkzaamheden en wordt gedurende de looptijd van het bestek door de aannemer bijgehouden.<br>Ter acceptatie voorleggen aan de opdrachtgever. | EUR          |                                             | N                                 |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--|
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                            |                                  |  |
| 520020                      | 641521                            | . . . . .                         | Markeren fauna rust- en verblijfplaats.<br>Medewerker dient in het bezit te zijn van een erkend certificaat Wet natuurbescherming niveau 1 of 2<br>Bij nieuwe aangetroffen soorten dient tevens melding te worden gemaakt bij de directie<br>Ten behoeve van: beheerwerkzaamheden<br>4. . . . . Middel ter keuze van de aannemer<br>. . . . . 2 Met materiaal van de aannemer            | st           | 10,00                                      | V                                |  |
| 520030                      | 641523                            | . . . . .                         | Afschermen fauna rust- en verblijfplaats.<br>Medewerker dient in het bezit te zijn van een erkend certificaat Wet natuurbescherming niveau 1 of 2<br>Ten behoeve van: beheerwerkzaamheden<br>5. . . . . Middel ter keuze van de aannemer.<br>. . . . . 2 Met materiaal van de aannemer                                                                                                   | st           | 10,00                                      | V                                |  |
| 520040                      | 641526                            | . . . . .                         | Toepassen faunawerende maatregelen.<br>Medewerker dient in het bezit te zijn van een erkend certificaat Wet natuurbescherming niveau 1 of 2<br>Ten behoeve van: beheerwerkzaamheden<br>7. . . . . Middel ter keuze van de aannemer<br>. . . . . 2 Met materiaal van de aannemer                                                                                                          | keer         | 10,00                                      | V                                |  |
| 520050                      | 642521                            | . . . . .                         | Markeren groeiplaats of zaadbank.<br>Medewerker dient in het bezit te zijn van een erkend certificaat Wet natuurbescherming niveau 1 of 2<br>4. . . . . Middel ter keuze van de aannemer<br>. . . . . 2 Met materiaal van de aannemer                                                                                                                                                    | st           | 10,00                                      | V                                |  |
| 520060                      | 641110                            | . . . . .                         | Inventariseren fauna, verkennend.<br>Medewerker dient in bezit te zijn van een erkend certificaat Wet natuurbescherming niveau 1 of 2<br>Ten behoeve van beheerwerkzaamheden                                                                                                                                                                                                             | keer         | 10,00                                      | V                                |  |
| 520070                      | 642110                            | . . . . .                         | Inventariseren flora.<br>Medewerker dient in bezit te zijn van een erkend certificaat Wet natuurbescherming niveau 1 of 2<br>Ten behoeve van beheerwerkzaamheden                                                                                                                                                                                                                         | keer         | 10,00                                      | V                                |  |
| 53                          |                                   | . . . . .                         | <b>OPSTELLEN PLANNEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                            |                                  |  |
| 530010                      | 610899                            | . . . . .                         | Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase<br>Betreft het opstellen en bijhouden van een veiligheids- en gezondheidsplan conform art. 5 van het Bouwprocesbesluit<br>arbeidsomstandighedenwet voor aanvang van de werkzaamheden.<br>V&G plan dient voor aanvang werkzaamheden goedgekeurd te worden door directie en wordt eenmalig opgesteld.<br>Gedurende de uitvoering V&G plan actualiseren. | EUR          |                                            | N                                |  |
| 54                          |                                   | . . . . .                         | <b>MAATREGELEN PLAN VAN AANPAK BPKV</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                            |                                  |  |
| 540010                      | 610899                            | . . . . .                         | Maatregelen Plan van Aanpak BPKV<br>Betreft maatregelen en kosten die nodig zijn t.b.v. het uitvoeren van de maatregelen zoals door de aannemer in zijn Plan van Aanpak beschreven.                                                                                                                                                                                                      | EUR          |                                            | N                                |  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                            |                                  |
| 6                           |                 | . . . . .                         | <b>TER BESCHIKKING STELLEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                            |                                  |
| 61                          |                 | . . . . .                         | <b>TER BESCHIKKING STELLEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                            |                                  |
| 610010                      | 611199          | . . . . .                         | <p>T.b.s. calamiteitenteam</p> <p>Betreft het ter beschikking stellen van een calamiteitenteam om een gebied veilig te stellen na een calamiteit.</p> <p>Calamiteitenteam is voorzien van standaard handgereedschap en motorgereedschap zoals bijv. motorkettingzaag t.b.v. calamiteiten, heeft een werkbus ter beschikking en bestaat uit 3 personen.</p> <p>In te zetten bij stormen of calamiteiten van dergelijke aard</p> <p>Uitgegaan kan worden van 2 calamiteitenmeldingen per jaar.</p> <p>Alle door de aannemer genomen maatregelen dienen vermeld te worden op een melding formulier piketdienst conform het model in bijlage en wekelijks aan de directie gerapporteerd te worden.</p> | keer         | 4,00 V                                     |                                  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                            |                                  |
| 9                           |                 |                                   | <b>Staartposten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                            |                                  |
| 91                          |                 |                                   | <b>Eenmalige kosten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                            |                                  |
| 95                          |                 |                                   | <b>Stelposten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                            |                                  |
| 950010                      | 610501          |                                   | Stelpost.<br>Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter<br>zake van:<br>1. Door de directie op te dragen kleine leveringen<br>en werkzaamheden                                                                                                                                                                                                                                  | EUR          | 100.000,00                                 | V                                |
| 950020                      | 610501          |                                   | Stelpost.<br>Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter<br>zake van:<br>9. Aankoop meststoffen t.b.v. bemesting beplanting<br>en gazon.                                                                                                                                                                                                                                         | EUR          | 5.000,00                                   | V                                |
| 950030                      | 610501          |                                   | Stelpost.<br>Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter<br>zake van:<br>9. - uitvoeren reparaties aan speeltoestellen,<br>- leveren van onderdelen voor speeltoestellen,<br>- uitvoeren van tussentijdse kleine reparaties<br>buiten de inspectieperiode<br>- reparaties van lijmnaden kunstgras<br>- overige reparaties aan kunstgras(val)ondergron-<br>den                    | EUR          | 90.000,00                                  | V                                |
| 950040                      | 610501          |                                   | Stelpost.<br>Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter<br>zake van:<br>9. Het op beeld brengen van de beheergroepen die<br>niet voldoen aan het vastgestelde<br>onderhoudsniveau en het opstellen van een daarbij<br>behorend onderhoudsplan.<br>Van de aannemer wordt verwacht dat hij op de<br>hoogte is van het in het najaar van 2019 door de<br>gemeente opgestelde MJOP. | EUR          | 50.000,00                                  | V                                |
| 950050                      | 610501          |                                   | Stelpost.<br>Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter<br>zake van:<br>9. Het opnemen, afvoeren en storten van riet,<br>waterplanten en ander vuil vrijgekomen uit de<br>watergangen in eigendom en in onderhoud van het<br>Waterschap.                                                                                                                                        | EUR          | 10.000,00                                  | V                                |
| 950060                      | 610501          |                                   | Stelpost.<br>Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter<br>zake van:<br>9. Het leveren van bomen en plantmateriaal, aan te<br>brengen conform de raamovereenkomst<br>groenrenovaties en boomonderhoud.<br>Leverantiebonnen dienen ten allen tijde aan de<br>aan de opdrachtgever worden aangeleverd.                                                                            | EUR          | 200.000,00                                 | V                                |

### **3. Bepalingen**

HFD PAR ART LID

**01 Algemeen en administratief**

**01 01 Algemene bepalingen**

**01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk vastgesteld in januari 2015, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW. Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website ([www.crow.nl](http://www.crow.nl)). De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: [www.crow.nl/raw](http://www.crow.nl/raw).
- 03 In aanvulling op het bepaalde in lid 01 is van toepassing de definitieve tekst 'Actualisering beeldkwaliteit, December 2018'.
- 04 Het document 'Actualisering beeldkwaliteit, December 2018' is gratis als pdfbestand te downloaden vanaf de RAW-website: [www.crow.nl/raw](http://www.crow.nl/raw).
- 06 Op de beeldgestuurde werkzaamheden is de 'Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018' van toepassing. De foto's in de 'Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018', zijn ter illustratie en dus niet bindend als norm. De Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018, is tegen betaling van € 71,00 verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website: [www.crow.nl](http://www.crow.nl).
- 07 Op dit werk is de 'Gedragscode Bestendig beheer groenvoorzieningen' versie 2014 van toepassing, zoals uitgegeven door de Vereniging Stadswerk en de Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, geldig tot 1 juni 2019.
- 08 Op dit werk is het Handboek Bomen 2018 van het Norminstituut bomen van toepassing. Het Handboek Bomen is verkrijgbaar via het e-mailadres: [administratie@norminstituutbomen.nl](mailto:administratie@norminstituutbomen.nl). Na betaling van de factuur (195,00 euro, exclusief btw) wordt het u toegezonden.

**01 01 07 Overige algemene bepalingen**

- 07 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 44 van de U.A.V. 2012 moeten alle, door of in opdracht van de aannemer, veroorzaakte schades aan bestratingen, straatmeubilair enz., binnen 5 werkdagen na het ontstaan hersteld zijn.
- 08 Indien vereist moet de uit lid 07 voortvloeiende verkeersmaatregel toegepast worden in overleg met de directie. De hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de aannemer.
- 09 Geschillen met belanghebbenden worden in geen geval door het personeel van de aannemer opgelost, ook al zal de mogelijkheid daarvan aanwezig zijn. In alle voorkomende gevallen wendt de aannemer of diens personeel zich onmiddellijk tot de directie.
- 10 In aanvulling op par. 46 van de U.A.V. wordt naast het bepaalde een korting van € 750,- per gebeurtenis opgelegd. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebreke stelling nodig is.
- 11 Het kortingsbedrag voor te late oplevering, als bedoeld in par. 42 lid 2 van de UAV 1989 wordt bepaald op € 750,- per kalenderdag.

HFD PAR ART LID

**01 01 14 Meer- en minderwerk**

- 01 In aanvulling op paragraaf 35 en verder van de U.A.V. 2012 wordt bepaald, dat meer- of minderwerk niet mag worden uitgevoerd zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever. Mondelinge afspraken, alsmede stilzwijgend toegelaten afwijkingen van tekeningen en/of bestek worden niet als meerwerk geaccepteerd.
- 02 De aannemer dient voor elk meerwerk en/of elke declaratie, voorafgaand aan de in lid 01 bedoelde schriftelijke toestemming, een aparte gespecificeerde prijs ter goedkeuring bij de directie in. Meerwerkrekeringen waarvoor geen door de directie getekende opdracht kan worden getoond, komen niet voor verrekening in aanmerking.
- 03 Indien door omvorming en/of uitbreiding het areaal wordt veranderd c.q. vergroot, zal de aannemer het betreffende areaal onderhouden. Aanpassing van de inschrijfbedragen wordt berekend uitgaande van de prijzen zoals te herleiden op de inschrijfbedragen in de inschrijvingsstaat.
- 04 Indien door onwerkbare omstandigheden het werk moet worden opgeschort, meldt de aannemer dit aan de opdrachtgever. Na schriftelijke toestemming van de opdrachtgever kan het desbetreffende werk worden opgeschort tot het moment dat de omstandigheden het toelaten dat het werk wordt hervat. Het extra werk dat de aannemer heeft met het op orde brengen van de betreffende beheervakken wordt niet vergoed door de opdrachtgever. Het voordeel van de periode dat de aannemer het werk niet hoeft te verzorgen wordt geacht evenredig te zijn aan de extra inspanning die geleverd moet worden om het onderhoudsniveau te herstellen.

**01 01 15 Vertegenwoordiging aannemer**

- 02 De voertaal in dit werk is Nederlands. Alle schriftelijke en mondelinge communicatie dient in deze taal te geschieden.
- 03 Tijdens de uitvoering dient ten allen tijde één Nederlandstalig aanspreekpunt per werkploeg aanwezig te zijn.
- 04 Tijdens de uitvoering dient ten alle tijde één vakbekwaam hovenier per werkploeg aanwezig te zijn.

**01 01 16 Beslechting van geschillen**

- 01 Paragraaf 49 van de U.A.V. 2012 is niet van toepassing.
- 02 Ook een geschil welke slechts door één van de partijen als zodanig wordt beschouwd, zal volgens de hierna benoemde procedure behandeld worden.
- 03 Alle geschillen die naar aanleiding van de overeenkomst, of van de overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, tussen opdrachtgever en aannemer ontstaan, worden beslecht door mediation.
- 04 Komen partijen niet via mediation tot een oplossing dan wordt het geschil voorgelegd aan de burgerlijke rechter.
- 05 Een geschil kan tot uiterlijk 6 weken na de door de opdrachtgever genomen beslissing over de eindafrekening aanhangig gemaakt worden.

**01 02 Betalingsregelingen: aannemingsom**

HFD PAR ART LID

**01 02 03 Grootte van de betalingstermijn / korting**

- 01 De termijnstaten worden opgesteld door de aannemer en aan het einde van iedere termijn bij de directie aangeleverd.
- 02 De aantekeningen betreffende de vordering en de stand van het werk als genoemd in paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 2012 moeten worden weergegeven in productie-opgave-staten. Deze staten moeten alle tekstregels zoals deze voorkomen op de bij het bestek behorende inschrijfstaat bevatten. De productie-opgave-staten moeten weergeven:
  - de tot de betreffende week verwerkte hoeveelheid;
  - de in de betreffende week verwerkte hoeveelheid;
  - de totaal verwerkte hoeveelheid;
  - de financiële consequenties van de verwerkingen.
- 03 Indien een korting is gegeven, vermeld onder de eenmalige kosten, met omschrijving 'Korting', Wordt deze korting in gelijke delen in mindering gebracht op het aantal termijnen van de doorlooptijd van het bestek.
- 04 Nadat de termijnberekening door de aannemer en de directie is ondertekend, ontvangt de directie 1 exemplaar. De aannemer behoudt ook 1 exemplaar.
- 05 Aan artikel 01.02.03 van de Standaard wordt dit lid toegevoegd, luidend als volgt: Indien de inschrijver een korting wil geven, kan deze alleen worden vermeld onder de éénmalige kosten, met omschrijving: "Korting". Aan bedoelde korting mag geen voorwaarde in welke vorm dan ook toegekend worden. Dit zal als een inschrijving onder voorwaarden worden beschouwd en overeenkomstig artikel 2.25.2 van het ARW 2016 worden afgewezen.

**01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling**

**01 04 02 Loonkosten- en brandstoffenbestanddelen**

- 01 Het loonkostenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard, bedraagt 65% van de aannemingssom.
- 02 Het percentage brandstofbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard, bedraagt maximaal 3% van de aannemingssom.

**01 04 07 Indexering**

- 01 In overeenkomst met het bepaalde in artikel 01.04 van de Standaard is voor de jaarlijkse indexering van loon en brandstofbestanddelen de prijsindexering de indexen ten behoeve van de Risicoregeling GWW 1995 van toepassing.

**01 05 Betalingsregelingen: declaraties**

**01 05 01 Indienen declaraties**

- 01 Betaling van de eerste termijn zal niet eerder plaatsvinden dan nadat, conform artikel 01.08.01 lid 03 van de Standaard 2015, het originele betalingsbewijs van de Stichting CROW aan de directie is overhandigd.
- 02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.05.01 lid 02 van de Standaard en U.A.V. 2012 paragraaf 40 lid 06, dienen alle declaraties digitaal te worden verzonden aan: [crediteuren@rechtsteden.nl](mailto:crediteuren@rechtsteden.nl) incl. het betreffend VPL nummer. Bij opdrachtverstrekking wordt het verplichtingsnummer opgegeven.

**01 07 Zekerheidstelling**

**01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling**

- 01 Van de aannemer wordt een zekerheidstelling als bedoeld in paragraaf 43a van de UAV 2012 verlangd.

**01 08 Bijdragen**

**01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

**01 11 Verband met andere werken**

HFD PAR ART LID

**01 11 01 Werken, die in elkander grijpen**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- Renovatiewerkzaamheden openbare ruimte;
  - Onderhoudswerkzaamheden openbare ruimte;
  - Aanlegwerkzaamheden openbaar groen incl. het aanbrengen/verplaatsen van bomen in de verhardingen;
  - De bouw van woningen in de directe omgeving van het werk;
  - Het leggen, verleggen en onderhoud van kabels en leidingen incl. het bijbehorende grondwerk door de verschillende in de gemeente Hendrik Ido Ambacht werkzame nutsbedrijven;
  - (onderhouds)werkzaamheden aan het glasvezelnetwerk;
  - Het plaatsen/verplaatsen van lichtmasten t.b.v. de openbare verlichting en/of noodverlichting;
  - Het plaatsen/verplaatsen van abri's;
  - Grondonderzoeken;
  - Saneringsprojecten;
  - Voorziene dan wel onvoorziene archeologische werkzaamheden;
  - Evenementen, zoals weekmarkten en kermissen;
  - Het uitvoeren van bijkomende werken door derden;
  - Het uitvoeren van werkzaamheden op aangrenzende terreinen;
  - Uitvaartdiensten;
  - Overige door derden uitgevoerde werkzaamheden in de openbare ruimte.

**01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn**

**01 13 03 Gedetailleerd werkplan**

- 01 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan verlangd, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012. Dit werkplan omvat:
- in te zetten specifieke machines of materieel ter voorkoming van schade.
  - bij de in te zetten deskundigheid graag vermelden over welke deskundigheidscriteria diegene beschikt.
  - werkzaamheden aan bomen langs ontsluitingswegen dienen als mobiele werkzaamheden, overdag tussen 9:30 en 15:00 uur, uitgevoerd te worden. Voor aanvang van de werkzaamheden aan deze bomen dient een plan van aanpak met te nemen verkeersmaatregelen en uitvoeringstijdstippen bij toezichthouder en bij wegbeheerder ter goedkeuring te worden voorgelegd. Zonder toestemming van de toezichthouder en van de wegbeheerder zijn werkzaamheden niet toegestaan.
- 02 De kosten van de in lid 01 genoemde zaken dienen in de eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat te zijn inbegrepen.
- 03 Het werkplan en eventuele inzet van andere dan in het gedetailleerde werkplan omschreven machines, hulpmiddelen en werkwijze dienen door de directie te worden goedgekeurd.

**01 13 06 Algemeen**

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd.

**01 13 09 Uitvoeringsdossier**

- 01 De aannemer houdt gedurende de looptijd van de overeenkomst een uitvoeringsdossier bij. Dit dossier bevat minimaal de volgende documenten:
- Verslaglegging uitvoeringsvergaderingen tussen opdrachtgever en aannemer (verslaglegging door aannemer);
  - Correspondentie bewoners (waaronder klachtenafhandeling);
  - Bestekmeldingen;
  - Veiligheids- en gezondheidsplan;
  - Flora en Fauna uitvoeringsfase;
  - Vergunningen (aanvraag en verlengingen);
- N.B. afspraken m.b.t. het uitvoeringsdossier kunnen worden aangepast, op basis van de afspraken tussen gemeente Hendrik-Ido-Ambacht en de aannemer.

**01 14 Bouwstoffen**

HFD PAR ART LID

**01 14 05 Bewijs van oorsprong**

- 01 De aannemer verstrekt de directie, voorzover de Standaard 2015 daarin niet voorziet, vóór de verwerking een bewijs van oorsprong van alle door hem te leveren grond, zand en bouwstoffen, afgegeven en ondertekend door of namens de producent c.q. leverancier. Op het bewijs van oorsprong moeten minimaal de volgende gegevens zijn vermeld:
- naam van producent c.q. leverancier,
  - voor grond (incl. zand en grindzand) de opbouw en gradering,
  - en dat de geleverde bouwstoffen voldoen aan de bouwstofeisen zoals vermeld in de Standaard 2015.

**01 16 Verzekeringen**

**01 16 03 Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering**

- 01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede ten behoeve van de opdrachtgever, te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer en van de opdrachtgever voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van ten minste € 1.250.000,00 per gebeurtenis.  
Het eigen risico mag ten hoogste € 4.535,00 per gebeurtenis bedragen.
- 02 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM).  
Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.
- 03 Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.
- 04 De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen veertien dagen na aanvang van het werk, aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring over te leggen.

**01 17 Vrijgekomen materialen**

**01 17 07 Vervoers- en acceptatiekosten af te voeren materialen**

- 01 Vervoers- en acceptatiekosten van de ingevolge van het bestek naar door het bevoegd gezag erkende (eind) verwerkingsinrichting af te voeren materialen, zijn voor rekening van de aannemer.
- 02 Ook wanneer in de bestekspost niet expliciet de aard van het vrijkomende materiaal en/of de hoeveelheid aangeduid wordt, zijn de vervoers- en acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.
- 03 Alle uit dit werk vrijkomende composteerbare materialen voldoen aan de categorie schoon, conform het bouwstoffenbesluit.
- 04 Alle af te voeren vrijkomende materialen dienen telkens direct te worden afgevoerd. Het is de aannemer niet toegestaan vrijgekomen materiaal tijdelijk te deponeren.

**01 18 Bescherming te handhaven beplanting/verharding**

**01 18 01 Bescherming te handhaven bomen**

- 01 De aannemer dient zicht te houden aan de richtlijnen: "Werken rond bomen" van handboek bomen 2018.

**01 18 04 Schadevergoeding i.v.m. beschadigingen**

- 01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of grassen en kruiden: € 50,00 per struik of vaste plant; € 50,00 per m1 haag; € 10,00 per m2 gras- of kruidenvegetatie.

**01 19 Arbeidsomstandigheden**

HFD PAR ART LID

**01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie**

- 01 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

**01 24 Beeldkwaliteit**

**01 24 02 Algemeen**

- 10 De aannemer dient elke termijn (4-wekelijks) een schouw uit te voeren conform deze planning. Als de aannemer deze afspraak niet nakomt volgt een schouw door een onafhankelijke partij. De kosten voor deze schouw worden bij de aannemer in rekening gebracht.
- 11 De opdrachtgever heeft gedurende de looptijd van het bestek de mogelijkheid een onafhankelijke besteksschouw uit te laten voeren.

**01 26 Bijkomende verplichtingen**

**01 26 01 Klachtenafhandeling**

- 04 Van de aannemer wordt een actieve houding verwacht t.o.v. burgers. Indien personeel van de aannemer rechtstreeks door burgers aangesproken worden, moeten ze deze mensen correct te woord staan. Klachten en meldingen moeten bewoners zelf doorgeven via klantcontactcentrum van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, middels de fixi app, of via de email.
- 05 Onder klachtenafhandeling wordt tevens verstaan het afhandelen van interne klachten of andere klachten doorgegeven via de toezichthouder of de directie van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.

**01 26 02 Besteksmeldingen**

- 02 Alle meldingen die bij de gemeente binnenkomen worden - mits deze van toepassing zijn op de in dit bestek omschreven werkzaamheden - doorgestuurd naar het bij de opdrachtgever bekende e-mailadres. Elke doorgestuurde melding dient te worden behandeld als een besteksmelding en conform de in de RAW 2015 gestelde eisen te worden afgehandeld.

**01 26 03 Herkenbaarheid**

- 01 Ten behoeve van ontzorging van de opdrachtgever is de aannemer verplicht machines in te zetten met een duidelijk herkenbaar bedrijfslogo en telefoonnummer.
- 02 Ten behoeve van ontzorging van de opdrachtgever is de aannemer en eventuele onderaannemer verplicht het personeel te voorzien van kleding voorzien van herkenbaar bedrijfslogo (en voldoet aan de voor het werk geldende veiligheidsvoorschriften).

**01 26 04 Gebruik gemeentelijke voorzieningen**

- 01 Het is de aannemer gedurende de opdracht niet toegestaan gebruik te maken van de gemeentelijke voorzieningen.
- 02 De aannemer dient zelf te zorgen voor schaft- en toiletvoorziening(en). De definitieve locatie van deze voorzieningen(en) wordt tijdens de eerste bouwvergadering met de opdrachtgever afgestemd.
- 03 De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht beschikt niet over een depot of opslagruimte. De aannemer dient dit zelf te voorzien.
- 04 Het is de aannemer niet toegestaan tussen de werkdagen of in het weekend het materieel in de wijk te parkeren.

HFD PAR ART LID

**01 26 05 Werken in de openbare ruimte**

- 01 Zonder uitdrukkelijke toestemming of verlangen van de directie mag uitsluitend gewerkt worden op werkdagen (maandag t/m vrijdag) van 07.00 uur tot 18.00 uur, met uitzondering van het 'Calamiteitenteam'. Het werken op zon- en feestdagen is niet toegestaan.
- 02 Het is niet toegestaan muziek op het werk af te spelen of op andere wijze niet met het werk in verband staande geluidsoverlast te veroorzaken.

**01 26 06 Kortingen**

- 01 Voor het niet nakomen van in het bestek opgenomen bepalingen en planningen bedraagt een korting € 1.000,-- per geval per werkbare werkdag.
- 02 Kortingen als bedoeld onder lid 1 kunnen worden verrekend zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is versterkt.
- 03 De korting wordt bij de eerstvolgende betalingstermijn en zo nodig bij de volgende termijnen van betaling ingehouden of op andere wijze op de aannemer verhaald.

**01 26 07 De bouwvergadering**

- 01 In de eerste bouwvergadering wordt aangegeven wie namens de opdrachtgever de directie voert en wie als plaatsvervanger is aangewezen bij afwezigheid van de directievoerder. Tevens geeft de aannemer aan wie namens de aannemer zijn aangewezen als uitvoerder, diens vervanger en wie namens de aannemer beslissingsbevoegdheid heeft.
- 02 De bouwvergadering heeft tot doel om de gedurende een bepaalde periode gemaakte afspraken vast te leggen en de komende periode te bespreken. De eerste bouwvergadering is voor aanvang van het werk. De erop volgende data, als regel eens in de maand, worden per vergadering vastgesteld. De vergadering wordt voorgezeten en genotuleerd door de directievoerder of diens vervanger.
- 03 De aannemer verstuurt de notulen binnen tien werkdagen na de vergadering naar alle aan- en afwezigen.
- 04 De aannemer is verplicht de (bouw)vergaderingen bij te wonen mits deze drie werkdagen van te voren zijn aangekondigd.
- 05 De kosten die voortvloeien uit deze bepaling worden geacht te zijn verwerkt in de post uitvoeringskosten.
- 06 Naast de bouwvergaderingen vindt er wekelijks een uitvoeringsoverleg plaats, waarbij lopende uitvoeringsgerelateerde zaken worden besproken met de opdrachtgever. Hierbij zijn in ieder geval aanwezig; voorman aannemer en de toezichthouder van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.

**01 26 08 Responstijden**

- 01 De aannemer garandeert dat hij kan voldoen aan de responstermijn van één uur bij spoedmeldingen (gevaarlijke of verkeersbelemmerende omstandigheden). Dit geldt voor de het 'Calamiteitenteam' conform bestekspostnummer 610010.

**01 27 Social return**

**01 27 01 Begrippen**

- 01 Social return: de inzet van personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt;
- 02 Baanbrekend Drechtsteden: samenwerkingsorganisatie tussen De Sociale Dienst Drechtsteden, UWV en Randstad Groep Nederland met als doel de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen.

**01 27 02 Eisen en uitvoering**

- 01 Het % inzet Social return betreft ten minste 5% van de opdracht (excl. BTW).
- 02 De aannemer dient zelf invulling te geven aan de inzet van Social Return met betrekking tot de werkzaamheden, zolang de kwaliteit van het werk behouden blijft.
- 03 De opdrachtgever geeft de sterke voorkeur te werken met mensen uit de regio door een samenwerking met Baanbrekend Drechtsteden aan te gaan. Hiervoor wordt verwezen naar de twee bijlagen van Baanbrekend Drechtsteden die onderdeel uitmaken van dit bestek.

HFD PAR ART LID

**01 28 RAW-bestek**

**01 28 01 Verlengen RAW bestek**

- 01 In verband met mogelijke budgettaire wijzigingen behoudt de opdrachtgever zich het recht de raamovereenkomst renovaties en boomonderhoud los van het integraal onderhoudsbestek niet te verlengen en andersom.

**01 29 Kortingen**

**01 29 01 Kortingen**

- 01 Het niet nakomen van de in het bestek opgenomen bepalingen en eisen is een overtreding. Wanneer er een overtreding wordt geconstateerd, wordt deze door de opdrachtgever ingedeeld in één van de in lid 02 genoemde categorieën, met uitzondering van hetgeen is vermeld in deel 1 onder 05 Tijdsbepaling, voor te late (deel)oplevering is de daar genoemde korting van toepassing.
- 02 De categorieën waarin overtredingen ingedeeld worden zijn:  
- Schade  
- Schade als gevolg van slechte kwaliteit werk  
- Veiligheid medewerkers  
- Veiligheid omgeving
- 03 Wanneer er voor de eerste keer binnen één categorie een overtreding wordt geconstateerd, geldt dit als een waarschuwing.
- 04 Wanneer er voor de tweede keer binnen één categorie een overtreding wordt geconstateerd, wordt er een korting opgelegd van € 250,- per geval, tenzij anders aangegeven in dit bestek.
- 05 De opdrachtgever heeft het recht de opdracht stop te zetten en deze contractovereenkomst te ontbinden wanneer in de in lid 02 genoemde categorieën meer dan 3 overtredingen plaatsvinden per jaar.
- 06 De opdrachtnemer heeft geen recht op een vergoeding wanneer de opdracht conform lid 05 is beëindigd.
- 07 Als aanvulling geldt bij schade, dat naast de korting het herstellen van de schade ook voor rekening is van de aannemer. Tevens wordt bij onherstelbare schade de schade verhaald op de aannemer, naast de in dit hoofdstuk genoemde korting.
- 08 Bij algemene afwijkingen/overtredingen zal er een boete worden opgelegd. Deze boete bedraagt € 500,- per situatie per dag.

HFD PAR ART LID

**50 Afval- en reinigingsdiensten**

**50 1 Deelhoofdstuk 50.1**

**50 13 Informatieoverdracht**

**50 13 01 Algemeen**

- 02 Maatregelen ten behoeve van verwijderen van zwerfafval op afgesloten terreinen en in gebruik zijnde parkeerplaatsen worden in overleg met de directie bepaald.

**50 3 Deelhoofdstuk 50.3**

**50 33 Informatie-overdracht**

**50 33 01 Dienstverleningsovereenkomst afvaldiensten**

- 01 De gemeente heeft een dienstverleningsovereenkomst met HVC met betrekking tot de volgende afvaldiensten:
- Algemene afvalinzameling (diverse afvalstromen);
  - Beheersen van veegvuil op de verharding;
  - Beheersen veegvuil in goten;
  - Beheersen verstoppingen in kolken;
  - Beheersen vullingsgraad afvalbakken;
  - Beheersen hondenpoep in de openbare ruimte;
  - Verwijderen illegale dumpingen;
  - Plaagdierbestrijding.
- 02 Het vegen van de verhardingen in de openbare ruimte door HVC vindt op afroep van de gemeente plaats op vaste dagen. De gemeente stelt een veegplanning op, waarop HVC conform vaste dagen veegt.
- 03 Het vegen vindt in de basis plaats van maandag tot en met vrijdag op normale werkuren van 07.15 en 16.45 uur. Bij calamiteiten en vegen van marktterreinen wordt er ook buiten deze tijden geveegd.
- 04 Het reinigen vindt plaats met kleine en middelgrote veegmachines en indien gewenst met handmatige ondersteuning.
- 05 Er vindt periodiek overleg plaats tussen de opdrachtgever en HVC met betrekking tot de voortgang van de werkzaamheden, of de gewenste kwaliteit wordt behaald, diverse ontwikkelingen binnen en buiten de gemeente, ect.

HFD PAR ART LID

**51 Groenvoorzieningen**

**51 0 Groenvoorzieningen, algemeen**

**51 01 Begrippen**

**51 01 01 Algemeen**

- 01 Proppen: een ophoping of samenleving van gemaaid gras met een minimale afmeting van 20 mm.

**51 02 Eisen en uitvoering**

**51 02 09 Toepassen van bestrijdingsmiddelen**

- 01 Het toepassen van chemische bestrijdingsmiddelen is op dit bestek niet toegestaan.

**51 02 11 Ongewenste houtige opslag**

- 01 Voor alle beheergroepen geldt dat er geen sprake mag zijn van ongewenste houtige opslag, inclusief wortelopslag.

**51 02 12 Insporingsdiepte van materieel**

- 01 Het betreden van gesloten beplantingsvakken met materieel dient ten allen tijde te worden voorkomen.
- 02 De insporingsdiepte van materieel mag in gazon mag ten hoogste 5 mm bedragen.

**51 03 Informatieoverdracht**

**51 03 04 Algemeen**

- 01 Indien in spoedeisende gevallen binnen reguliere werktijden door de aannemer geen direct (telefonisch) contact met de directie kan worden verkregen, dan wordt er door de aannemer direct telefonisch contact opgenomen met het gemeentehuis te Hendrik-Ido-Ambacht / team groen. Dit geldt ook voor het uitblijven van een telefonische reactie van de directie.

**51 03 07 Inboeten beplanting**

- 01 De aannemer neemt elk jaar het inboetplan op. In dit inboetplan is opgenomen op welke locatie inboet plaats vindt en welk plantmateriaal gebruikt wordt. Het inboetplan wordt aan de directie ter goedkeuring voorgelegd. Werkzaamheden dienen niet eerder te geschieden dan na schriftelijke goedkeuring van de directie.
- 02 De aannemer is verantwoordelijk voor de bestelling bij een kwekerij.
- 03 Plantmateriaal, behoudens containerplanten, dat in verband met het inboeten moet worden aangebracht, dienen na 15 oktober en voor 31 december verwerkt te zijn volgens de raamovereenkomst groenrenovaties en boomonderhoud met kenmerk 03-2020.

**51 2 Gras en kruidachtigen**

**51 22 Eisen en uitvoering**

**51 22 01 Verwerken vrijgekomen maaisel**

- 02 Vrijgekomen maaisel dient dezelfde dag na maaien te worden afgevoerd door de aannemer, met uitgang van kruidenrijke bermen. Zie hiervoor de beschrijving in de bestekspost.
- 04 Maaisel op verharding dient direct te worden opgeruimd en afgevoerd door de aannemer.

**51 22 05 Maaien**

- 12 Aanvulling op lid 09. De aannemer dient ten allen tijde de vorming van proppen groter dan 20 mm te voorkomen, ook onder vochtige omstandigheden. Indien de aannemer op dit onderdeel in gebreke blijft, kan de directie de aannemer een korting op de aanneemsom opleggen. Het bedrag der kortingen wordt vastgesteld op € 250,00 per locatie per kalenderdag. De kortingen worden bij de eerstvolgende betalingstermijn en zo nodig bij volgende termijnen van betaling ingehouden zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

HFD PAR ART LID

**51 25 Bijbehorende verplichtingen**

**51 25 01 Ecologisch beheer**

- 01 Tot het uitvoeren van ecologisch beheer wordt tevens gerekend het registreren van ecologisch waardevolle situaties, ecologische bedreigingen en ecologische ontwikkelingen. De geregistreerde gegevens moeten samen met eventuele voorstellen tot wijziging van de maatregelen binnen twee weken na iedere onderhoudsbeurt worden gerapporteerd aan de directie.

**51 4 Beplantingen**

**51 42 Eisen en uitvoering**

**51 42 35 Onkruidbeheersing**

- 01 Het is de aannemer ten allen tijde niet toegestaan vaste planten te schoffelen.

**51 42 36 Eisen aan snoeiresultaat**

- 01 Bodembedekkende heesters snoeien op beeldcriteria naar de bestaande planthoogte, met een maximale hoogte van 40 cm. De randen van de beplanting mogen niet loodrecht worden gesnoeid, maar met een vloeiende lijn ruim afgerond. Met uitgang van locaties waar dit niet mogelijk is. De rand van de beplanting dient globaal twee centimeter op de betonband of vakrand te vallen, gezien vanaf het plantvak, om explosieve onkruidgroei te voorkomen. Rond solitaire beplantingen handmatig bijsnoeien om beschadiging aan de solitaire plant te voorkomen.
- 02 Voor alle in dit bestek vermelde besteksposten waarin snoeiwerkzaamheden zijn opgenomen, geldt dat bij uitvoering geen gebruik mag worden gemaakt van snoei door middel van klepelen. Rafelige wonden en/of kneuzingen zijn niet toegestaan. Mulchen is tevens niet toegestaan.
- 03 Zowel blok- als lijnhagen dienen gesnoeid te worden tot op de oude snoeilijn, tenzij door de directie anders opgedragen wordt.

**51 42 37 Snoei zichthoeken**

- 01 De aannemer draagt zorg dat zichthoeken ten allen tijde te overzien zijn er er geen storende taken/uitgroei het zicht belemmerd.
- 02 Het beheersen van de zichthoeken dient in de eenheidsprijs van de betreffende besteksposten te zijn opgenomen. Er vindt hier geen aparte verrekening op plaats.

**51 43 Informatieoverdracht**

**51 43 03 MJOP gemeente Hendrik-Ido-Ambacht**

- 01 De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht heeft in het najaar van 2019 een MJOP laten opstellen met hierin opgenomen een globale planning van onderhoudswerkzaamheden in de openbare ruimte. Van de aannemer wordt verwacht dat hij hiervan kennis genomen heeft. Tevens wordt verwacht dat de aannemer bij het opstellen van bijv. het snoeiplan informatie put uit het MJOP.

**51 44 Risicoverdeling en garanties**

**51 44 02 Beheersen onkruid: aanwezigheid van lastig te bestrijden onkruiden in beplanting**

- 02 De aannemer dient op de hoogte te zijn van de locaties van invasieve soorten binnen het gemeentelijk areaal. Van de aannemer wordt tevens geacht dat deze ten alle tijden verdere verspreiding van invasieve soorten voorkomt.
- 03 De aannemer heeft een meldingsplicht bij het waarnemen van nog niet eerder in kaart gebrachte groeiplaatsen van invasieve soorten.

**51 45 Bijbehorende verplichtingen**

**51 45 01 Onderhoud**

- 03 Tot het snoeien van beplanting en bomen behoort tevens het vrijhouden van verkeersborden, straatnaamborden, lichtmasten en gevels.

**51 8 Onkruid en natuurlijk afval op verharding**

HFD PAR ART LID

**51 82 Eisen en uitvoering**

**51 82 06 Methode onkruidbestrijding**

- 01 Het is de aannemer niet toegestaan onkruid te bestrijden d.m.v. borstelen op verhardingen van natuursteen en op de locatie Sophiapromenade. Het gebruik van een bosmaaier op deze typen verhardingen en op deze locatie is eveneens niet toegestaan.

HFD PAR ART LID

**62 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering**

**62 0 Algemeen**

**62 04 Risicoverdeling en garanties**

**62 04 01 Algemeen**

- 01 De bereikbaarheid van percelen, woningen, bedrijven en openbare gebouwen, alsmede ten behoeve van de toegankelijkheid voor politie, brandweer, ziekenvervoer en dergelijke dient te allen tijde gewaarborgd te blijven zonder dat bijbetaling door de aannemer wordt verlangd.

**62 04 03 Bebording omleidingsroute**

- 01 Het toepassen van de benodigde bebording ten behoeve van omleidingsroutes en het tijdelijk buiten gebruik stellen van de bestaande bebording wordt zonder bijbetaling van de aannemer verlangd. De hiermee gemoede kosten worden geacht te zijn begrepen in de besteksposten voor het toepassen van omleidingsroutes.

**62 1 Deelhoofdstuk 62.1**

**62 12 Eisen en uitvoering**

**62 12 01 Algemeen**

- 01 Bij het treffen van verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering de voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen; voor zover daarmee niet in strijd, moeten de te treffen verkeersmaatregelen bij werken in uitvoering in overeenstemming te zijn met de CROW-publicatierreeks Werk in Uitvoering

HFD PAR ART LID

**64 Wet Natuurbescherming**

**64 0 Deelhoofdstuk 64.0**

**64 01 Technische bepalingen Wet Natuurbescherming**

**64 01 01 Algemeen**

- 01 De werkzaamheden uitvoeren naar de:  
Gedragscode voor onderhoud in openbaar groen, voorgedragen aan de Minister van LNV ter goedkeuring. Digitaal verkrijgbaar bij  
<http://stadswerk.nl/PageByID.aspx?sectionID=102764&contentPageID=437840>
- 02 Maximaal een week tot 1 uur voorafgaand aan de werkzaamheden dient een inventarisatie te worden uitgevoerd.
- 03 In de periode van 15 maart t/m 15 juli mogen geen werkzaamheden worden uitgevoerd mits er vooraf een uitgebreide inventarisatie is gedaan. Blijken er beschermde dieren aanwezig te zijn dan worden deze bij de uitvoering ontzien of beschermd. Deze uitgebreide inventarisatie wordt verricht door een ecologisch goed onderbouwde medewerker.
- 04 Incidenten  
Ondanks een zorgvuldige voorbereiding en werkwijze kan het voorkomen dat bij uitvoering van werkzaamheden beschermde planten of dieren worden verstoord. Deze incidenten worden door het uitvoerend personeel direct gemeld aan de directie. De directie beslist hoe er verder gehandeld moet worden. Hij stelt vast, zondig in overleg met externe deskundige, of en welke herstel- of noodmaatregelen nog uitgevoerd kunnen worden. De incidenten worden altijd geregistreerd. Voor registratie wordt een registratieformulier gebruikt.
- 05 Natuurkalender  
Daarnaast worden de werkzaamheden afgestemd met de natuurkalender. De natuurkalender onderscheidt werkbare en niet werkbare periodes, gebaseerd op het voorkomen van soorten. De kalender geeft drie mogelijkheden, aangeduid met de kleuren rood, groen en oranje.  
Rood: In rode periodes wordt niet gewerkt. Wanneer er toch gewerkt moet worden zal altijd een ontheffing aangevraagd moeten worden.  
Groen: Dit is de optimale periode om de werkzaamheden uit te voeren voor de soort werkzaamheid of de eventueel aanwezige soort. In de meest voorkomende werksituaties is verstoring in deze periodes minimaal. Ook in groene periodes kunnen planten of dieren aanwezig zijn. Daarom vindt in groene periodes altijd een opzichtercontrole plaats. Blijken er toch beschermde planten en dieren aanwezig te zijn dan worden deze bij de uitvoering ontzien of beschermd. De opzichter is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de opzichtercontrole.  
Oranje: Wanneer uit de toetsing aan gegevensbronnen gebleken is dat een beschermde soort aanwezig kan zijn dan vindt in oranje periodes een uitgebreide inventarisatie plaats. Wanneer uit de toets blijkt dat er geen beschermde soorten aanwezig zijn dan vindt een opzichtercontrole plaats. Omdat alle vogels beschermd zijn wordt bij werkzaamheden in houtopstanden tijdens het broedseizoen altijd uitgebreid geïnventariseerd. Blijken er beschermde planten en dieren aanwezig te zijn dan worden deze bij de uitvoering ontzien of beschermd.  
Natuurkalender tabel 3 soorten is te downloaden via:  
<https://mijn.rvo.nl/documents/20448/80143/Natuurkalender+voor+overige+soorten/3473e7b5-f650-46eb-93d8-d04a6c61992e>

HFD PAR ART LID

**71 Sport-, speel- en recreatieve voorzieningen**

**71 1 Deelhoofdstuk 71.1**

**71 12 Eisen en uitvoering**

**71 12 06 Certificering inspecteur speelvoorzieningen**

- 02 Voorafgaand aan de functionele inspectie dient van de inspecteur een bewijs van certificering (minimaal SVS\* - 1 ster) te worden overlegd.

.....  
.....

.....  
.....

Behoort bij: 02 2020

.....

## I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

- A)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:
- B)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:
- C)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 02 2020

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro  
(bedrag in cijfers)

euro  
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro  
(bedrag in cijfers)

euro  
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingsom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2005. (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

- A) (handtekening)  
(naam)  
(functie)
- B) (handtekening)  
(naam)  
(functie)
- C) (handtekening)  
(naam)

---

(functie)

Behoort bij: 02 2020

.....

## I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)       gevestigd te:
- B)       gevestigd te:
- C)       gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                 | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|----------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 1                           | <b>INTEGRAAL ONDERHOUDSBESTEK HIA</b>        |              |                                            |                                 |                          |
| 10                          | <b>PLANMATIGE VOORBEREIDING</b>              |              |                                            |                                 |                          |
| 100010                      | Planmatige voorbereiding (communicatieplan)  | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 100020                      | Planmatige voorbereiding (snoeiplan)         | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 100030                      | Planmatige voorbereiding (inboetplan)        | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 11                          | <b>ONDERHOUD BOMEN</b>                       |              |                                            |                                 |                          |
| 110                         | <b>BOMEN ALGEMEEN</b>                        |              |                                            |                                 |                          |
| 1101                        | <u>Beheersen grof vuil-beplantingen</u>      |              |                                            |                                 |                          |
| 110120                      | Beheersen grofvuil-beplanting.               | week         |                                            | 104,00V                         |                          |
| 1102                        | <u>Beheersen fijn zwerfafval-boomspiegel</u> |              |                                            |                                 |                          |
| 110220                      | Beheersen fijn zwerfafval-boomspiegel.       | week         |                                            | 104,00V                         |                          |
| 1103                        | <u>Beheersen grof zwerfafval-boomspiegel</u> |              |                                            |                                 |                          |
| 110320                      | Beheersen grof zwerfafval-boomspiegel.       | week         |                                            | 104,00V                         |                          |
| 1104                        | <u>Beheersen onkruid-boomspiegel</u>         |              |                                            |                                 |                          |
| 110420                      | Beheersen onkruid-boomspiegel.               | week         |                                            | 104,00V                         |                          |
| 1105                        | <u>Beheersen stam- en wortelopschot</u>      |              |                                            |                                 |                          |
| 110520                      | Beheersen waterlot.                          | week         |                                            | 104,00V                         |                          |
| 1106                        | <u>Beheersen staat boompalen en -banden</u>  |              |                                            |                                 |                          |
| 110610                      | Verwijderen boompalen met boomband(en).      | st           |                                            | 300,00V                         |                          |
| 111                         | <b>TECHNISCH EN VERZORGEND BEHEER BOMEN</b>  |              |                                            |                                 |                          |
| 1111                        | <u>Beheersen takvrije doorgang</u>           |              |                                            |                                 |                          |
| 111120                      | Beheersen takvrije zone-boom-wegtype 1-5.    | week         |                                            | 104,00V                         |                          |
| 111150                      | Beheersen takvrije zone-boom-wegtype 6-7.    | week         |                                            | 104,00V                         |                          |
| 111180                      | Beheersen takvrije zone-boom-wegtype 6-7.    | week         |                                            | 104,00V                         |                          |
| 111190                      | Beheersen takvrije zone-boom-wegtype 6-7.    | week         |                                            | 104,00V                         |                          |
| 1114                        | <u>Beheersen klimbeplanting in bomen</u>     |              |                                            |                                 |                          |
| 111410                      | Beheersen klimbeplanting in bomen            | week         |                                            | 104,00V                         |                          |
| 12                          | <b>ONDERHOUD BEPLANTING</b>                  |              |                                            |                                 |                          |
| 120                         | <b>BEPLANTINGEN ALGEMEEN</b>                 |              |                                            |                                 |                          |
| 1201                        | <u>Beheersen grof vuil-beplantingen</u>      |              |                                            |                                 |                          |
| 120120                      | Beheersen grofvuil-beplanting.               | week         |                                            | 104,00V                         |                          |
| 120130                      | Beheersen grofvuil-beplanting.               | week         |                                            | 104,00V                         |                          |
| 1202                        | <u>Beheersen fijn zwerfafval-beplanting</u>  |              |                                            |                                 |                          |
| 120220                      | Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.        | week         |                                            | 104,00V                         |                          |
| 120230                      | Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.        | week         |                                            | 104,00V                         |                          |
| 1203                        | <u>Beheersen grof zwerfafval-beplanting</u>  |              |                                            |                                 |                          |
| 120320                      | Beheersen grof zwerfafval-beplanting.        | week         |                                            | 104,00V                         |                          |
| 120330                      | Beheersen grof zwerfafval-beplanting.        | week         |                                            | 104,00V                         |                          |
| 1204                        | <u>Beheersen onkruid-beplanting</u>          |              |                                            |                                 |                          |
| 120420                      | Beheersen onkruid-beplanting.                | week         |                                            | 104,00V                         |                          |
| 120430                      | Beheersen onkruid-beplanting.                | week         |                                            | 104,00V                         |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                    | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 1205                        | <u>Beheersen natuurlijk afval-beplanting</u>    |              |                                            |                                 |                          |
| 120510                      | Beheersen takafval-beplanting                   | week         | 104,00V                                    |                                 |                          |
| 121                         | <b>BODEMBEDEKKERS</b>                           |              |                                            |                                 |                          |
| 1216                        | <u>Beheersen overgroei-bodembedekkers</u>       |              |                                            |                                 |                          |
| 121620                      | Beheersen overgroei-bodembedekkers.             | week         | 104,00V                                    |                                 |                          |
| 121630                      | Beheersen overgroei-bodembedekkers.             | week         | 104,00V                                    |                                 |                          |
| 1217                        | <u>Beheersen snoeibeeld-bodembedekkers</u>      |              |                                            |                                 |                          |
| 121720                      | Beheersen snoeibeeld-bodembedekkers.            | week         | 104,00V                                    |                                 |                          |
| 121730                      | Beheersen snoeibeeld-bodembedekkers.            | week         | 104,00V                                    |                                 |                          |
| 122                         | <b>BOSPLANTSOEN</b>                             |              |                                            |                                 |                          |
| 1224                        | <u>Beheersen onkruid-bosplantsoen</u>           |              |                                            |                                 |                          |
| 122410                      | Beheersen onkruid-beplanting.                   | are          | 6.059,34V                                  |                                 |                          |
| 122420                      | Beheersen onkruid-beplanting.                   | are          | 5.403,60V                                  |                                 |                          |
| 1226                        | <u>Beheersen overgroei-bosplantsoen</u>         |              |                                            |                                 |                          |
| 122620                      | Beheersen overgroei-bosplantsoen.               | week         | 104,00V                                    |                                 |                          |
| 122630                      | Beheersen overgroei-bosplantsoen.               | week         | 104,00V                                    |                                 |                          |
| 1228                        | <u>Snoeiwerkzaamheden bosplantsoen</u>          |              |                                            |                                 |                          |
| 122810                      | Dunnen beplanting.                              | m2           | 9.731,63V                                  |                                 |                          |
| 122820                      | Afzetten beplanting.                            | m2           | 9.731,63V                                  |                                 |                          |
| 122830                      | Vrijstellen beplanting.                         | m2           | 9.731,63V                                  |                                 |                          |
| 122840                      | Terugzetten beplanting.                         | m2           | 9.731,63V                                  |                                 |                          |
| 123                         | <b>BLOKHAGEN en LIJNHAGEN</b>                   |              |                                            |                                 |                          |
| 1237                        | <u>Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen</u>     |              |                                            |                                 |                          |
| 123720                      | Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen.           | week         | 104,00V                                    |                                 |                          |
| 123730                      | Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen.           | week         | 104,00V                                    |                                 |                          |
| 124                         | <b>SIERHEESTERS en BOTANISCHE ROZEN</b>         |              |                                            |                                 |                          |
| 1246                        | <u>Beheersen overgroei-sierheesters</u>         |              |                                            |                                 |                          |
| 124620                      | Beheersen overgroei-heesters.                   | week         | 104,00V                                    |                                 |                          |
| 124630                      | Beheersen overgroei-heesters.                   | week         | 104,00V                                    |                                 |                          |
| 1247                        | <u>Beheersen snoeibeeld-sierheesters</u>        |              |                                            |                                 |                          |
| 124720                      | Beheersen snoeibeeld-heesters.                  | are          | 411,84V                                    |                                 |                          |
| 124730                      | Beheersen snoeibeeld-heesters.                  | are          | 32,52V                                     |                                 |                          |
| 125                         | <b>PERKROZEN EN HEESTERROZEN</b>                |              |                                            |                                 |                          |
| 1258                        | <u>Snoeiwerkzaamheden perk- en heesterrozen</u> |              |                                            |                                 |                          |
| 125810                      | Snoeien struikrozen.                            | m2           | 19.293,80V                                 |                                 |                          |
| 125820                      | Snoeien struikrozen.                            | m2           | 19.293,80V                                 |                                 |                          |
| 126                         | <b>VASTE PLANTEN</b>                            |              |                                            |                                 |                          |
| 1260                        | <u>Algemene (onderhouds)werkzaamheden</u>       |              |                                            |                                 |                          |
| 126010                      | Mulchen vaste planten                           | m2           | 4.769,42V                                  |                                 |                          |
| 126020                      | Bemesten beplantingsvak.                        | m2           | 4.769,42V                                  |                                 |                          |
| 1266                        | <u>Beheersen overgroei-vaste planten</u>        |              |                                            |                                 |                          |
| 126620                      | Beheersen overgroei-vaste planten.              | week         | 104,00V                                    |                                 |                          |
| 129                         | <b>BESTRIJDEN INVASIEVE EXOTEN</b>              |              |                                            |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                              | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 129010                      | Bestrijden Reuzenberenklauw                               | are          | 10,00V                                     |                                 |                          |
| 129020                      | Beheersen Aziatische duizendknoop                         | are          | 4,00V                                      |                                 |                          |
| 13                          | <b>ONDERHOUD GRAS- en KRUIDACHTIGEN</b>                   |              |                                            |                                 |                          |
| 130                         | <b>GRAS en -KRUIDACHTIGEN - ALGEMEEN</b>                  |              |                                            |                                 |                          |
| 1300                        | <u>Algemene (onderhouds)werkzaamheden</u>                 |              |                                            |                                 |                          |
| 130020                      | Beheersen molshopen in gras.                              | are          | 7.148,70V                                  |                                 |                          |
| 130030                      | Beheersen molshopen in gras.                              | are          | 1.535,18V                                  |                                 |                          |
| 1301                        | <u>Beheersen grof vuil-gras- en kruidachtigen</u>         |              |                                            |                                 |                          |
| 130120                      | Beheersen grofvuil-gras en kruidachtigen.                 | week         | 104,00V                                    |                                 |                          |
| 130130                      | Beheersen grofvuil-gras en kruidachtigen.                 | week         | 104,00V                                    |                                 |                          |
| 1302                        | <u>Beheersen fijn zwerfafval - gras- en kruidachtigen</u> |              |                                            |                                 |                          |
| 130220                      | Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.          | week         | 104,00V                                    |                                 |                          |
| 130230                      | Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.          | week         | 104,00V                                    |                                 |                          |
| 1303                        | <u>Beheersen grof zwerfafval - gras- en kruidachtigen</u> |              |                                            |                                 |                          |
| 130320                      | Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.          | week         | 104,00V                                    |                                 |                          |
| 130330                      | Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.          | week         | 104,00V                                    |                                 |                          |
| 1305                        | <u>Beheersen natuurlijk afval -gras- en kruidachtigen</u> |              |                                            |                                 |                          |
| 130510                      | Beheersen takafval-gras en kruidachtigen                  | week         | 104,00V                                    |                                 |                          |
| 1306                        | <u>Beheersen overgroei randen gras- en kruidachtigen</u>  |              |                                            |                                 |                          |
| 130620                      | Beh. overgroei randen bepl.-gras en kruidachtigen.        | week         | 104,00V                                    |                                 |                          |
| 130630                      | Beh. overgroei randen bepl.-gras en kruidachtigen.        | week         | 104,00V                                    |                                 |                          |
| 130650                      | Beh. overgroei randen verh.-gras en kruidachtigen.        | week         | 104,00V                                    |                                 |                          |
| 130660                      | Beh. overgroei randen verh.-gras en kruidachtigen.        | week         | 104,00V                                    |                                 |                          |
| 131                         | <b>GAZON</b>                                              |              |                                            |                                 |                          |
| 1318                        | <u>Beheersen grashoogte - gazon</u>                       |              |                                            |                                 |                          |
| 131820                      | Beheersen grashoogte-gazon.                               | week         | 104,00V                                    |                                 |                          |
| 131830                      | Beheersen grashoogte-gazon.                               | week         | 104,00V                                    |                                 |                          |
| 131850                      | Beheersen grashoogte-gazon.                               | week         | 104,00V                                    |                                 |                          |
| 131860                      | Beheersen grashoogte-gazon.                               | week         | 104,00V                                    |                                 |                          |
| 1319                        | <u>Beheersen gras rondom obstakels en bomen</u>           |              |                                            |                                 |                          |
| 131920                      | Beh. gras en kruidacht. rondom obstakels en bomen.        | week         | 104,00V                                    |                                 |                          |
| 131930                      | Beh. gras en kruidacht. rondom obstakels en bomen.        | week         | 104,00V                                    |                                 |                          |
| 131950                      | Beh. gras en kruidacht. rondom obstakels en bomen.        | week         | 104,00V                                    |                                 |                          |
| 131960                      | Beh. gras en kruidacht. rondom obstakels en bomen.        | week         | 104,00V                                    |                                 |                          |
| 132                         | <b>GAZON MET BLOEMBOLLEN</b>                              |              |                                            |                                 |                          |
| 1320                        | <u>Algemene (onderhouds)werkzaamheden</u>                 |              |                                            |                                 |                          |
| 132010                      | Bemesten bloembollen                                      | m2           | 6.761,04V                                  |                                 |                          |
| 132020                      | Bemesten bloembollen                                      | m2           | 6.761,04V                                  |                                 |                          |
| 132030                      | Maaien grasveld.                                          | are          | 67,62V                                     |                                 |                          |
| 1328                        | <u>Beheersen grashoogte - gazon met bloembollen</u>       |              |                                            |                                 |                          |
| 132820                      | Beheersen grashoogte-gazon.                               | week         | 104,00V                                    |                                 |                          |
| 132830                      | Beheersen grashoogte-gazon.                               | week         | 104,00V                                    |                                 |                          |
| 1329                        | <u>Beheersen gras rondom obstakels en bomen</u>           |              |                                            |                                 |                          |
| 132920                      | Beh. gras en kruidacht. rondom obstakels en bomen.        | week         | 104,00V                                    |                                 |                          |
| 133                         | <b>TRAPVELDEN</b>                                         |              |                                            |                                 |                          |

| BESTEK-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                       | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|----------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 1338                       | <u>Beheersen grashoogte-trapvelden</u>             |              |                                            |                                 |                          |
| 133820                     | Beheersen grashoogte-gazon.                        | week         | 104,00V                                    |                                 |                          |
| 133830                     | Beheersen grashoogte-gazon.                        | week         | 104,00V                                    |                                 |                          |
| 1339                       | <u>Beheersen gras rondom bomen en obstakels</u>    |              |                                            |                                 |                          |
| 133920                     | Beh. gras en kruidacht. rondom obstakels en bomen. | week         | 104,00V                                    |                                 |                          |
| 133930                     | Beh. gras en kruidacht. rondom obstakels en bomen. | week         | 104,00V                                    |                                 |                          |
| 134                        | <b>HONDENUITRENGEBIED (5x maaien)</b>              |              |                                            |                                 |                          |
| 1348                       | <u>Beheersen grashoogte hondenuitrengebied</u>     |              |                                            |                                 |                          |
| 134820                     | Beheersen grashoogte-gazon.                        | week         | 104,00V                                    |                                 |                          |
| 134830                     | Beheersen grashoogte-gazon.                        | week         | 104,00V                                    |                                 |                          |
| 134840                     | Maaien bermen en taluds.                           | are          | 2.784,46V                                  |                                 |                          |
| 134850                     | Maaien bermen en taluds.                           | are          | 118,30V                                    |                                 |                          |
| 134860                     | Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds. | are          | 2.784,46V                                  |                                 |                          |
| 134870                     | Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds. | are          | 118,30V                                    |                                 |                          |
| 1349                       | <u>Beheersen gras rondom obstakels</u>             |              |                                            |                                 |                          |
| 134920                     | Beh. gras en kruidacht. rondom obstakels en bomen. | week         | 104,00V                                    |                                 |                          |
| 134930                     | Beh. gras en kruidacht. rondom obstakels en bomen. | week         | 104,00V                                    |                                 |                          |
| 135                        | <b>BERMEN (2x MAAIEN)</b>                          |              |                                            |                                 |                          |
| 1350                       | <u>(Algemene) onderhoudswerkzaamheden</u>          |              |                                            |                                 |                          |
| 135020                     | Beheersen hoogteligging-berm langs verharding.     | m            | 3.000,00V                                  |                                 |                          |
| 1358                       | <u>Maaien bermen en bermen taluds</u>              |              |                                            |                                 |                          |
| 135810                     | Maaien bermen en taluds.                           | are          | 6.023,00V                                  |                                 |                          |
| 135820                     | Maaien bermen en taluds.                           | are          | 2.296,72V                                  |                                 |                          |
| 135830                     | Maaien bermstrook langs verharding- extra beurt -. | km           | 64,04V                                     |                                 |                          |
| 135840                     | Maaien bermen en taluds - extra beurt              | are          | 160,00V                                    |                                 |                          |
| 135850                     | Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds. | are          | 6.023,00V                                  |                                 |                          |
| 135860                     | Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds. | are          | 2.296,72V                                  |                                 |                          |
| 1359                       | <u>Beheersen gras rondom obstakels</u>             |              |                                            |                                 |                          |
| 135910                     | Bijmaaien rondom bomen.                            | st           | 4.304,00V                                  |                                 |                          |
| 136                        | <b>KRUIDENRIJK GRAS</b>                            |              |                                            |                                 |                          |
| 1368                       | <u>Maaien bermen en taluds</u>                     |              |                                            |                                 |                          |
| 136810                     | Maaien bermen en taluds.                           | are          | 807,42V                                    |                                 |                          |
| 136820                     | Maaien bermen en taluds.                           | are          | 234,62V                                    |                                 |                          |
| 136830                     | Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds. | are          | 807,42V                                    |                                 |                          |
| 136840                     | Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds. | are          | 234,62V                                    |                                 |                          |
| 1369                       | <u>Beheersen gras rondom obstakels</u>             |              |                                            |                                 |                          |
| 136910                     | Bijmaaien rondom bomen.                            | st           | 456,00V                                    |                                 |                          |
| 15                         | <b>ONDERHOUD SPEELVOORZIENINGEN</b>                |              |                                            |                                 |                          |
| 150                        | <b>SPEELVOORZIENINGEN-SPEELONDERGRONDEN</b>        |              |                                            |                                 |                          |
| 1500                       | <u>Algemene (onderhouds)werkzaamheden</u>          |              |                                            |                                 |                          |
| 150010                     | Uitvullen gaten gazon onder speeltoestellen        | m3           | 9,00V                                      |                                 |                          |
| 1501                       | <u>Onderhoud Decowood en valdempend zand</u>       |              |                                            |                                 |                          |
| 150110                     | Onkruidvrij maken valdempende ondergrond           | m2           | 10.420,00V                                 |                                 |                          |
| 150120                     | Aanvullen valdempend materiaal                     | m3           | 21,00V                                     |                                 |                          |
| 1503                       | <u>Kunstgrasvalondergronden</u>                    |              |                                            |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                              | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 150310                      | Inspecteren.                                              | keer         | 2,00V                                      |                                 |                          |
| 150320                      | Mos- en algenvrij maken kunstgrasvalondergrond            | m2           | 29.596,00V                                 |                                 |                          |
| 150330                      | Lokaal terugvegen en aanvullen infill.                    | m2           | 14.798,00V                                 |                                 |                          |
| 151                         | <b>SPEELTOESTELLEN</b>                                    |              |                                            |                                 |                          |
| 1510                        | <u>Uitvoeren en rapporteren veiligheidsinspecties</u>     |              |                                            |                                 |                          |
| 151020                      | Uitvoeren functionele inspectie speelvoorzieningen        | keer         | 2,00V                                      |                                 |                          |
| 151030                      | Vastleggen registraties in beheerprogramma                | keer         | 2,00V                                      |                                 |                          |
| 1517                        | <u>Reinigingswerkzaamheden speeltoestellen</u>            |              |                                            |                                 |                          |
| 151720                      | Beheersen beplakking en graffiti-speelvoorziening.        | week         | 104,00V                                    |                                 |                          |
| 151750                      | Beheersen bevulling-speelvoorziening.                     | week         | 104,00V                                    |                                 |                          |
| 16                          | <b>ONDERHOUD VERHARDINGEN</b>                             |              |                                            |                                 |                          |
| 160                         | <b>VERHARDINGEN-ALGEMEEN</b>                              |              |                                            |                                 |                          |
| 1601                        | <u>Beheersen grof vuil-verharding</u>                     |              |                                            |                                 |                          |
| 160120                      | Beheersen grofvuil-verharding.                            | week         | 104,00V                                    |                                 |                          |
| 1602                        | <u>Beheersen fijn zwerfafval-verharding</u>               |              |                                            |                                 |                          |
| 160220                      | Beheersen fijn zwerfafval-verharding.                     | week         | 104,00V                                    |                                 |                          |
| 1603                        | <u>Beheersen grof zwerfafval-verharding</u>               |              |                                            |                                 |                          |
| 160320                      | Beheersen grof zwerfafval-verharding.                     | week         | 104,00V                                    |                                 |                          |
| 1604                        | <u>Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding</u>      |              |                                            |                                 |                          |
| 160420                      | Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.            | week         | 104,00V                                    |                                 |                          |
| 1605                        | <u>Beheersen onkruid in goten-verharding</u>              |              |                                            |                                 |                          |
| 160520                      | Beh. onkruid in goten en randstroken-verharding.          | week         | 104,00V                                    |                                 |                          |
| 1608                        | <u>Opschonen verharding-Jaarwisseling</u>                 |              |                                            |                                 |                          |
| 160810                      | Opschonen verharding-zwerfafval fijn en grof              | are          | 27.665,76V                                 |                                 |                          |
| 162                         | <b>OPEN VERHARDING-TEGELS</b>                             |              |                                            |                                 |                          |
| 1625                        | <u>Beheersen natuurlijk afval</u>                         |              |                                            |                                 |                          |
| 162520                      | Beheersen natuurlijk afval-verharding.                    | week         | 104,00V                                    |                                 |                          |
| 1626                        | <u>Beheersen onkruid op verharding-open verh. tegels</u>  |              |                                            |                                 |                          |
| 162620                      | Beheersen onkruid-elementenverh. (oppervlakte).           | week         | 104,00V                                    |                                 |                          |
| 163                         | <b>OPEN VERHARDING-STRAATSTENEN</b>                       |              |                                            |                                 |                          |
| 1636                        | <u>Beheersen onkruid op verh.-open verh. straatstenen</u> |              |                                            |                                 |                          |
| 163620                      | Beheersen onkruid-elementenverh. (oppervlakte).           | week         | 104,00V                                    |                                 |                          |
| 164                         | <b>ONGEBONDEN VERHARDING</b>                              |              |                                            |                                 |                          |
| 1646                        | <u>Beheersen onkruid op verharding-ongebonden verh.</u>   |              |                                            |                                 |                          |
| 164620                      | Beheersen onkruid-ongebonden verharding.                  | week         | 104,00V                                    |                                 |                          |
| 166                         | <b>GRASBETONTEGELS</b>                                    |              |                                            |                                 |                          |
| 1669                        | <u>Maaien grasbetontegels</u>                             |              |                                            |                                 |                          |
| 166910                      | Maaien grasbetontegels                                    | are          | 18,36V                                     |                                 |                          |
| 17                          | <b>ONDERHOUD WATERGANGEN</b>                              |              |                                            |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                       | EEN-<br>HEID | HOEVeelHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 170                         | <b>WATERGANGEN ALGEMEEN</b>                        |              |                                            |                                 |                          |
| 1703                        | Beheersen grof zwerfafval tegen oever              |              |                                            |                                 |                          |
| 170320                      | Beheersen drijfvuil tegen oever.                   | week         | 104,00V                                    |                                 |                          |
| 1706                        | Beheersen drijfvuil in water                       |              |                                            |                                 |                          |
| 170620                      | Beheersen drijfvuil in water.                      | week         | 104,00V                                    |                                 |                          |
| 1707                        | Beheersen zinkvuil in water                        |              |                                            |                                 |                          |
| 170720                      | Beheersen zinkvuil in water.                       | week         | 104,00V                                    |                                 |                          |
| 171                         | <b>WATERGANGEN-ZOMERSCHOUW</b>                     |              |                                            |                                 |                          |
| 171010                      | Uitmaaïen nat profiel van watergang.               | m            | 20.197,76V                                 |                                 |                          |
| 171020                      | Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.       | m            | 20.197,76V                                 |                                 |                          |
| 172                         | <b>WATERGANGEN-NAJAARSCHOUW</b>                    |              |                                            |                                 |                          |
| 172010                      | Uitmaaïen nat profiel van watergang.               | m            | 20.197,76V                                 |                                 |                          |
| 172020                      | Uitmaaïen nat profiel van watergang.               | m            | 32.388,68V                                 |                                 |                          |
| 172040                      | Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.       | m            | 20.197,76V                                 |                                 |                          |
| 172050                      | Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.       | m            | 32.388,68V                                 |                                 |                          |
| 172070                      | Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang        | m3           | 16,00V                                     |                                 |                          |
| 19                          | <b>OVERIGE WERKZAAMHEDEN</b>                       |              |                                            |                                 |                          |
| 191                         | <b>AFHANDELEN KLACHTEN EN MELDINGEN</b>            |              |                                            |                                 |                          |
| 191010                      | Afhandelen meldingen openbare ruimte               | st           | 6.000,00V                                  |                                 |                          |
| 192                         | <b>BESTEKS- EN KWALITEITSSCHOUW</b>                |              |                                            |                                 |                          |
| 192010                      | Uitvoeren besteksschouw                            | keer         | 26,00V                                     |                                 |                          |
| 192020                      | Maandrapportage areaal- en kwaliteitsgegevens      | keer         | 24,00V                                     |                                 |                          |
| 193                         | <b>REGISTREREN MUTATIES</b>                        |              |                                            |                                 |                          |
| 193010                      | Registreren BGT-IMGEO objecten                     | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 194                         | <b>BLADKORVEN</b>                                  |              |                                            |                                 |                          |
| 194010                      | Plaatsen bladkorven                                | st           | 10,00V                                     |                                 |                          |
| 194020                      | Ledigen bladkorven                                 | st           | 100,00V                                    |                                 |                          |
| 194030                      | Verwijderen en stallen bladkorven                  | st           | 10,00V                                     |                                 |                          |
| 195                         | <b>PERENBERCEAU</b>                                |              |                                            |                                 |                          |
| 195010                      | Beheersen onkruid-boomspiegel.                     | week         | 104,00V                                    |                                 |                          |
| 195030                      | Beh. overgroei randen bepl.-gras en kruidachtigen. | week         | 104,00V                                    |                                 |                          |
| 195040                      | Fijnhakselen snoeihout perenberceau                | m2           | 7.200,00V                                  |                                 |                          |
| 195050                      | In stand houden en bijmaaïen hekwerken             | week         | 104,00V                                    |                                 |                          |
| 196                         | <b>TRAPPEN DIJKTALUD</b>                           |              |                                            |                                 |                          |
| 196010                      | Bijmaaïen langs trappen dijktaalud                 | m2           | 3.200,00V                                  |                                 |                          |
| 196020                      | Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds. | are          | 32,00V                                     |                                 |                          |
| 196030                      | Onkruidvrij maken elementverharding.               | are          | 26,40V                                     |                                 |                          |
| 5                           | <b>WERK ALGEMENE AARD</b>                          |              |                                            |                                 |                          |
| 51                          | <b>VERKEERSMAATREGELEN</b>                         |              |                                            |                                 |                          |
| 510010                      | Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.          | keer         | 20,00V                                     |                                 |                          |
| 510020                      | Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.          | keer         | 10,00V                                     |                                 |                          |
| 510030                      | Toepassen rijdende afzetting.                      | keer         | 20,00V                                     |                                 |                          |
| 510040                      | Toepassen rijdende afzetting.                      | keer         | 20,00V                                     |                                 |                          |
| 510050                      | Toepassen rijdende afzetting.                      | keer         | 10,00V                                     |                                 |                          |
| 52                          | <b>ECOLOGISCH WAARDEVOLLE SITUATIES</b>            |              |                                            |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                              | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|-------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 520010                      | Opstellen PvA wet Natuurbescherming       | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 520020                      | Markeren fauna rust- en verblijfplaats.   | st           | 10,00V                                      |                                 |                          |
| 520030                      | Afschermen fauna rust- en verblijfplaats. | st           | 10,00V                                      |                                 |                          |
| 520040                      | Toepassen faunawerende maatregelen.       | keer         | 10,00V                                      |                                 |                          |
| 520050                      | Markeren groeiplaats of zaadbank.         | st           | 10,00V                                      |                                 |                          |
| 520060                      | Inventariseren fauna, verkennend.         | keer         | 10,00V                                      |                                 |                          |
| 520070                      | Inventariseren flora.                     | keer         | 10,00V                                      |                                 |                          |
| 53                          | <b>OPSTELLEN PLANNEN</b>                  |              |                                             |                                 |                          |
| 530010                      | Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase        | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 54                          | <b>MAATREGELEN PLAN VAN AANPAK BPKV</b>   |              |                                             |                                 |                          |
| 540010                      | Maatregelen Plan van Aanpak BPKV          | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 6                           | <b>TER BESCHIKKING STELLEN</b>            |              |                                             |                                 |                          |
| 61                          | <b>TER BESCHIKKING STELLEN</b>            |              |                                             |                                 |                          |
| 610010                      | T.b.s. calamiteitenteam                   | keer         | 4,00V                                       |                                 |                          |
|                             | <b>SUBTOTAAL</b>                          |              |                                             |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                   | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
|                             | <b>TRANSPORT SUBTOTAAL</b>                                     |              |                                            |                                 |                          |
| 9                           | <b>Staartposten</b>                                            |              |                                            |                                 |                          |
| 91                          | <b>Eenmalige kosten</b>                                        |              |                                            |                                 |                          |
| 910010                      | ..... EUR .....,..                                             |              |                                            |                                 |                          |
| 910020                      | ..... EUR .....,..                                             |              |                                            |                                 |                          |
| 910030                      | ..... EUR .....,..                                             |              |                                            |                                 |                          |
| 910040                      | ..... EUR .....,..                                             |              |                                            |                                 |                          |
| 910050                      | ..... EUR .....,..                                             |              |                                            |                                 |                          |
| 918870                      | Korting EUR .....,..                                           |              |                                            |                                 |                          |
| 918880                      | Overige eenmalige kosten EUR .....,..                          |              |                                            |                                 |                          |
| 919990                      | Totaal eenmalige kosten EUR .....,..                           | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 92                          | <b>Uitvoeringskosten</b>                                       |              |                                            |                                 |                          |
| 929990                      | Uitvoeringskosten                                              | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 93                          | <b>Algemene kosten</b>                                         |              |                                            |                                 |                          |
| 939990                      | Algemene kosten                                                | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 94                          | <b>Winst en risico</b>                                         |              |                                            |                                 |                          |
| 949990                      | Winst en risico                                                | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 95                          | <b>Stelposten</b>                                              |              |                                            |                                 |                          |
| 950010                      | Stelpost.                                                      | EUR          | 100.000,00V                                |                                 |                          |
| 950020                      | Stelpost.                                                      | EUR          | 5.000,00V                                  |                                 |                          |
| 950030                      | Stelpost.                                                      | EUR          | 90.000,00V                                 |                                 |                          |
| 950040                      | Stelpost.                                                      | EUR          | 50.000,00V                                 |                                 |                          |
| 950050                      | Stelpost.                                                      | EUR          | 10.000,00V                                 |                                 |                          |
| 950060                      | Stelpost.                                                      | EUR          | 200.000,00V                                |                                 |                          |
| 96                          | <b>Bijdragen</b>                                               |              |                                            |                                 |                          |
| 960010                      | Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)                               | EUR          |                                            | N                               |                          |
|                             | <b>Inschrijvingsom, de omzetbelasting niet<br/>inbegrepen.</b> | EUR          |                                            |                                 |                          |
|                             | Gedaan te                                                      |              |                                            |                                 |                          |
|                             | De 20..                                                        |              |                                            |                                 |                          |
|                             | De inschrijver(s),                                             |              |                                            |                                 |                          |

### Specificatieformulier bijdragen RAW en FCK-CT

Door invulling en verzending van dit specificatieformulier verklaart u dat de verschuldigde RAW en FCK-CT bijdrage(n) is (zijn) overgemaakt aan de desbetreffende stichting(en). Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en Stichting Fonds Collectieve Kennis-CT een betalingsbewijs.

|                     |                                       |                                          |
|---------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| Betreft: Opgave van | <input type="checkbox"/> RAW bijdrage | <input type="checkbox"/> FCK-CT bijdrage |
| Datum:              |                                       |                                          |

#### Bedrijfsgegevens

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Bedrijfsnaam        |                     |
| Postadres           | Huis- of postbusnr. |
| Postcode            |                     |
| Plaats              |                     |
| Naam Contactpersoon | Voorletter(s)       |
| Telefoonnummer      |                     |
| Faxnummer           |                     |
| E-mailadres         |                     |

#### Informatie bijdrageverplichting

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| RAW - registratienummer <sup>1</sup> | RAW1470 - 125214 |
| Besteknummer                         | 02 2020          |
| Korte werkomschrijving               | .....            |
| Naam opdrachtgever                   |                  |
| Naam bestekschrijvende instantie     |                  |
| Aannemingssom exclusief btw          | EUR              |

#### Afdracht

|                                                                        |     |
|------------------------------------------------------------------------|-----|
| RAW-bijdrage (excl. BTW) <sup>2</sup><br>(0,15 % van aannemingssom)    | EUR |
| BTW 21%                                                                | EUR |
| Totaal RAW-bijdrage(incl. BTW)                                         | EUR |
| FCK-CT-bijdrage (excl. BTW) <sup>2</sup><br>(0,15 % van aannemingssom) | EUR |

Contactpersoon verklaart dat bovengenoemd RAW en FCK-CT bijdrage(n) is/zijn overgemaakt op de rekening van:  
rek. nr. NL39ABNA0539929018 ten name van Stichting CROW – Ede voor bijdrage RAW  
rek. nr. NL67ABNA0608280437 ten name van Fonds Collectieve Kennis-CT – Ede voor bijdrage FCK-CT  
Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en Stichting Fonds Collectieve Kennis-CT een betalingsbewijs in tweevoud. Eén exemplaar is bestemd voor de directie van het werk.

<sup>1</sup> Het RAW-registratienummer vindt u op iedere pagina van het bestek aan de linkerbovenzijde.  
Voorbeeld: RAW0123-00001.

<sup>2</sup> Zie Standaard RAW bepalingen artikel 01.08 en 01.21

Wij verzoeken u het ingevulde formulier te faxen aan: 0318-62 23 09 of per e-mail te verzenden aan: rawbijdrage@crow.nl  
CROW • Galvanistraat 1, 6716 AE Ede • Postbus 37, 6710 BA Ede  
Telefoon: 0318-69 53 00 • Website: www.crow.nl