

Aanbesteding: Operationeel uniform
Aanbestedende Dienst: Instituut Fysieke Veiligheid
Referentie: IFV2020-EA-08

Toelichting:

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 BD - Planning - samples bij inschrijving - Fase 2 GC7

Vraag:

Voor de inschrijver is het niet volledig duidelijk wanneer er samples voor de inschrijving en samples voor GC7 ingediend moeten worden. De inschrijving zelf sluit op 6 november. Onze vragen gaan over onderstaande twee punten:

1. Volgens PVE eis AE 03 dient de inschrijver 2 sets in gangbare heren en dames maat bij de inschrijving in te dienen: dit dus op 6 november. Moeten deze samples compleet in juiste kleur, uitvoering, met emblemen etc. zijn? Of mag dit in een beschikbare materiaal en kleur zijn die voor de Inschrijver beschikbaar is voor deze tijd?

2. Daarnaast dient de inschrijver 12 complete sets ten behoeve van GC7 in te dienen. Moeten deze ook op 6 november worden ingediend en in volledige kleur, materiaal en uitvoering zijn?

In de marktconsultatie is volgens uw samenvatting aangegeven dat diverse partijen hebben aangegeven circa 10 weken nodig te hebben om dit aan te leveren, maar dan in de beschikbare materialen en kleuren. U organiseert op 30 september een schouw waarbij de details van de kleding te bekijken zijn, vanaf dat moment kunnen de inschrijvers pas gaan ontwikkelen. Wanneer we daar 10 weken bij optellen, zitten we in week 50. Dit is na 6 november. De tijd welke u nu geeft is niet reëel om een kwalitatief hoogwaardige inschrijving te doen met daarbij de juiste behorende samples aan te leveren.

Bent u bereid uw tijdsplanning toe te lichten en inschrijvers tot 25 november de mogelijkheid te geven om al deze samples in te dienen?

In verband met de urgentie van deze vraag in relatie tot de planning verzoeken wij u hier zo snel mogelijk per omgaande antwoord op te geven. Alvast bedankt voor uw reactie

Antwoord:

1. Dit klopt, het betreft 2 sets. De maatvoering daarbij is dames maat 42-Regulair en heren maat 52-Regulair. Deze dienen bij Inschrijving te worden geleverd, conform het Programma van Eisen, en mag in het beschikbare materiaal. De kleur moet de gevraagde kleur zijn.

2. Deze sets moeten geleverd worden uiterlijk op 20 november 2020 in de juiste kleur, materiaal en uitvoering

Beantwoord op: 25-09-2020

Label: Proces

Ref.nr.

2

Onderwerp:

• 9.2.2. Fase 2 : GC-7 Gunningscriterium 7: Ergonomische test

Vraag:

De Aanbestedende dienst hecht zeer grote waarde aan het draagcomfort van het operationele uniform waarbij arbo-technische aspecten een belangrijke rol spelen.

Om deze reden wordt een ergonomische test gehouden waarin 12 respondenten het operationele uniform in de praktijk op de PPMO-baan (fysieke testbaan) gaan testen.

Hierbij worden de kledingstukken vergeleken met referentie kleding (=reference testing).

Zie bijlage 17A: Toelichting ergonomische test.

Om de beoordeling uit te kunnen voeren, worden de Inschrijver verzocht 12 stuks kleding conform planning in paragraaf 4.3 ter beschikking te stellen in de volgende maten

U schrijft dat in de beoogde planning staat dat wanneer men doorgaat naar Fase 2 er nog 12 stuks kleding ter beschikking gestelde dienen te worden echter

wij kunnen niet vinden tegen welke datum deze kleding beschikbaar dient te zijn.

Kunt U e.e.a. verduidelijken?

Antwoord:

Deze sets moeten geleverd worden uiterlijk op 20 november 2020 in de juiste kleur, materiaal en uitvoering.

Beantwoord op: 25-09-2020

Label: Uitvoering

Ref.nr.

3

Onderwerp:

Beschrijvend Document, Overige Bijlagen

Vraag:

Bij de gedownloade documenten hebben we het UEA-document (Bijlage 4) niet in het overzicht kunnen terugvinden.

Kunt U dit document alsnog beschikbaar stellen?

Antwoord:

Deze kunt u nu terugvinden bij de documenten.

Beantwoord op: 25-09-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.

4

Onderwerp:

4.3 Beoogde Planning

Vraag:

- 4.3 Beoogde Planning:

Wij willen U vragen om de uiterste termijn van inschrijven (6 november), uit te stellen tot 27 november.

Wij willen een nette offerte indienen, gezien de stalen die U vraagt alsmede de, op dit moment van kracht zijnde COVID-19 maatregelen is de termijn van inschrijven voor ons te kort.

Graag willen wij bovenstaande vraag eerder beantwoord krijgen dan de door U geplande datum van 13 oktober aanstaande, alvast b.v.d. voor uw begrip in deze.

Antwoord:

Wij zullen de termijn niet aanpassen, met uitzondering ten aanzien van het leveren van de kledingsets voor de ergonomische test.

Deze sets mogen geleverd worden uiterlijk op 20 november 2020 in de juiste kleur, materiaal en uitvoering.

Beantwoord op: 25-09-2020

Label: Proces

Ref.nr.

5

Onderwerp:

BD 4.3 Planning

Vraag:

U geeft aan dat de inschrijving op 6 november sluit en daarmee ook de samples aangeleverd moeten worden. Deze termijn is niet realistisch voor een compleet assortiment zoals u dit uitvraagt. In de marktconsultatie staat 10 weken vermeld. Aangezien de schouw in week 40 zal plaatsvinden, verzoeken wij u dan ook om de termijn van het inleveren van de samples te verruimen naar week 50.

Antwoord:

Wij zullen de termijn niet aanpassen, met uitzondering ten aanzien van het leveren van de kledingsets voor de ergonomische test.

Deze sets moeten geleverd worden uiterlijk op 20 november 2020 in de

juiste kleur, materiaal en uitvoering.

Beantwoord op: 25-09-2020
Label: Inhoud

Ref.nr.
6

Onderwerp:
Programma van eisen- AE03

Vraag:
Moeten de samples worden voorzien van het logo?

Antwoord:
Ja, alle samples moeten voorzien zijn van het logo.

Beantwoord op: 30-09-2020
Label: Inhoud

Ref.nr.
7

Onderwerp:
Programma van eisen- TE18-19-20

Vraag:
U geeft aan dat er verstevigde stukken moeten worden aangebracht. Kunt u aangeven waarvoor deze versteviging dient? Ons inziens vraagt u een duidelijke waarde op de slijtvastheid. Wanneer er een hogere waarde op de ISO 12947-2 wordt behaald, mag de versteviging dan komen te vervallen?

Antwoord:
Nee. De verstevigingen zijn onderdeel van het beeld en dragen tevens bij aan modellering en duurzaamheid.

Beantwoord op: 22-10-2020
Label: Inhoud

Ref.nr.
8

Onderwerp:
Programma van eisen- TE20

Vraag:
U vraagt een (3%) bi stretchmateriaal. Wij willen graag een vernieuwende stof inzetten die meer elastaan heeft en elastisch is in alle richtingen en een hoog draagcomfort biedt. Is dit toegestaan?

Antwoord:
Nee, dit is niet toegestaan.

Beantwoord op: 30-09-2020
Label: Inhoud

Ref.nr.
9

Onderwerp:
Programma van eisen- AE03

Vraag:
Mogen de samples worden vervaardigd in available kleuren?

Antwoord:
De samples dienen geleverd te worden conform het Programma van Eisen, en mag in het beschikbare materiaal. De kleur moet de gevraagde kleur zijn.

De sets voor de ergonomische test moeten geleverd worden uiterlijk op 20 november 2020 in de juiste kleur, materiaal en uitvoering

Beantwoord op: 25-09-2020
Label: Inhoud

Ref.nr.
10

Onderwerp:
Programma van eisen- AE03

Vraag:
Kunt u verduidelijken van welke artikelen u samples verwacht en in welke maat? U geeft nl alleen maat 42 dames en 52 heren aan. Normaal worden samples vervaardigd in maat 38-M dames en maat 50-L heren. Kunt u dit aanpassen?

Antwoord:
Nee. De maatvoering is dames maat 42-Regulair en heren maat 52-Regulair.

Beantwoord op: 25-09-2020
Label: Inhoud

Ref.nr.
11

Onderwerp:
Bijlage 6 Eisen Huisstijl

Vraag:
Het uniform moet voldoen aan de onderdelen van www.brandweerhuisstijl.nl. Wij kunnen hier wel informatie vinden over bijvoorbeeld het logo, maar zo snel geen voorschriften over de kleuren van het uniformen zelf. Zoals de gewenste kleuren van blauw van alle stoffen. Dit is wel relevant om helder te hebben, aangezien de samples in de juiste kleuren geleverd moeten worden.

Kunt u deze kleuren zsm verstrekken?

Antwoord:

De richtkleuren zijn overeenkomstig model VRH:
Basiskleur blauw: 19-3920TCX, Contrast kleur blauw 19-3920TCX +20% zwart,
Rood PMS 485 (overeenkomstig RAL 3000) en
Zilverkleurige reflectie.

Beantwoord op: 30-09-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
12

Onderwerp:
BD 3.1

Vraag:

Welke veiligheidsregio's zullen allemaal gebruik maken van de beoogde raamovereenkomst?

Antwoord:

Alleen het IFV, zij is opdrachtgever.
Alle Veiligheidsregio's nemen als klant (alleen) bij het IFV af. Verkoop aan andere partijen dan het IFV is niet toegestaan.

Beantwoord op: 30-09-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
13

Onderwerp:
Bijlage 6 AE07

Vraag:

U spreekt hier over gegevens en maten uit bijlage 4. Welke bijlage 4 bedoelt u hiermee?

Antwoord:

Bijlage 4 t.b.v. specificatie is toegevoegd bij de aanbestedingsdocument. Dit betreft force. De huidige webshopmodule voorziet in procedure registratie van de genomen maten middels passets. Zie ook DVE 05.

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
14

Onderwerp:
Bijlage 6 DVE16

Vraag:

Zijn de patronen behorend bij de maattabellen van Bijlage 15A beschikbaar voor de inschrijvers?

Antwoord:

Nee, deze zijn niet beschikbaar.

Wij verwachten van de inschrijver dat zij in staat zijn om m.b.v. de maattabellen, modeltekeningen, PvE en de schouw zelfstandig patronen kunnen maken.

Dit is immers ook van belang bij het produceren van forcé tijdens contractperiode.

Beantwoord op: 30-09-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
15

Onderwerp:

Bijlage 6 DVE01

Vraag:

Indien wij gebruik moeten maken van de maattabellen uit Bijlage 15A, hebben wij nog onvoldoende invloed op de pasvorm en dus kunt u deze verantwoordelijkheid niet bij ons neerleggen. Wat is idee bij deze eis?

Antwoord:

De pasvorm ligt vast en mag niet gewijzigd worden. De maattabellen dienen te worden aangehouden. Indien een drager niet met een standaard maat gekleed kan worden, dient inschrijver in staat te zijn aanpassingen te verrichten (verpompen) of maatwerk conform hetzelfde beeld en model (forcé) te kunnen leveren. Tevens is in de ontwikkelfase een draagproef gehouden waarin binnen de uitvoering van de geïnventariseerde laag risico taken getoetst is op o.a. draagcomfort en functionaliteit (incl. pasvorm). Eventuele doorontwikkeling van de maattabellen die blijkt of voortkomt uit de ergonomische draagproef wordt in het verificatiegesprek besproken en na gunning en contractondertekening i.s.m. opdrachtgever uitgewerkt en uitgemonsterd.

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
16

Onderwerp:

Bijlage 6 LE03

Vraag:

Baseert u zich met de maximale levertijd van 12 weken op producties enkel

uit Europa? Of bent u van mening dat 12 weken ook haalbaar is met producties uit het Verre Oosten?

Antwoord:

De max. levertijd is 12 weken ongeacht productielocatie, exclusief een transittijd van max. 5 weken.

Beantwoord op: 30-09-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
17

Onderwerp:
Bijlage 6 LE02

Vraag:

Waar baseert u zich op dat een MOQ van 50 stuks voor alle artikelen een realistisch minimum productieaantal is?

Antwoord:

Op jarenlange ervaring binnen en buiten het IFV. Wij vragen deze kundigheid en vooral flexibiliteit van onze toekomstige leverancier.

Beantwoord op: 30-09-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
18

Onderwerp:
Bijlage 6 DZE01

Vraag:

Er zit een groot verschil tussen 'het Convenant reeds te hebben ondertekend' en 'bereid zijn dit te ondertekenen'. Het Convenant richt zich op continue verbetering van de duurzaamheidsdoelstellingen. Partijen die hier al meerjarig bij zijn aangesloten zitten op een compleet ander niveau dan partijen die zich nog moeten inschrijven. Bovendien kan je het Convenant wel ondertekenen, maar wanneer je onvoldoende presteert word je er ook zo weer uit gezet.

Het lijkt ons logischer hier op zijn minst te eisen dat je reeds ondertekenaar bent van het Convenant bij deadline voor de Inschrijving. En mogelijk ook consequenties eraan te verbinden wanneer je gedurende de overeenkomst niet meer bij het Convenant bent aangesloten. Hiermee krijgt u enkel inschrijvers die de juiste intenties met het Convenant hebben, en niet alleen even het vinkje ophalen voor de inschrijving op deze aanbesteding. Wilt u deze eis aanpassen/nuanceren zodat een gelijk spelveld gecreëerd wordt?

Antwoord:

Zie Beschrijvend document, hoofdstuk 8 bijzondere uitvoeringsvoorwaarden.

Beantwoord op: 22-10-2020
Label: Inhoud

Ref.nr.
19

Onderwerp:
Maattabellen

Vraag:

Indien wij onze eigen maatschema's mogen gebruiken, is het dan een eis om een standaard, korte en lange maatserie aan te bieden?

Antwoord:

Zie antwoord 6 DVE 01 (Ref.nr. 15)

Beantwoord op: 22-10-2020
Label: Inhoud

Ref.nr.
20

Onderwerp:
Maattabellen / Samples

Vraag:

De aan te leveren maten van de samples zijn 42 en 52. Echter gebruikt u deze confectiematen logischerwijs in uw eigen maattabellen slechts enkel voor de worker. Welke lettermaat moet gemaakt worden van de andere samples?

Antwoord:

De maatvoering is dames maat 42-Regulair en heren maat 52-Regulair.

Beantwoord op: 30-09-2020
Label: Inhoud

Ref.nr.
21

Onderwerp:
PVE AE15 vs Bijlagen 15A: Maattabellen

Vraag:

Begrijpen wij het goed dat de geleverde maattabellen in Bijlage 15A behoren bij de samples die getoond worden op de schouw, maar dat wij voor onze aanbidding mogen uitgaan van onze expertise en dus eigen maatschema's?

Antwoord:

Zie antwoord 6 DVE 01 (ref.nr. 15)

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.

22

Onderwerp:

plafondprijzen pg 54

Vraag:

Op welke referentieprojecten en kwaliteiten zijn deze plafondprijzen gebaseerd?

Antwoord:

De plafondprijzen zijn gebaseerd op de marktconsultatie en het PvE.

Beantwoord op: 30-09-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.

23

Onderwerp:

Planning

Vraag:

Binnen een week na publicatie zijn er al direct allemaal vragen gesteld over de haalbaarheid van uw gestelde planning. Dit moet een groot signaal zijn dat uw planning niet realistisch is. Noch voor de deadline van 6 november voor inschrijving en samples, noch voor de deadline van 20 november voor samples van de draagproef. Kunt u uw planning hierom heroverwegen? Een suggestie zou zijn om een informatiebijeenkomst of pre-bidmeeting in te lassen (desnoods per videocall) waarbij u met de markt in gesprek gaat wat gezamenlijk als realistische planning wordt gezien.

Antwoord:

Het klopt dat de planning ambitieus is. Echter is er in een voortraject al ontwikkeld en is het technische dossier ter beschikking gesteld. Wij verwachten dat de leverancier in staat is snel te schakelen door invloed op de productie te hebben.

Beantwoord op: 30-09-2020

Label: Proces

Ref.nr.

24

Onderwerp:

Planning

Vraag:

De huidige kledingspecificaties zijn voer voor veel vragen. Deze vragen zullen in de eerste en tweede NVI beantwoord worden, en mogelijk nog in tussentijdse antwoorden die verstrekt worden. In elk geval kunnen er nog wijzigingen of nuances voorkomen tot publicatie van NVI 2 op 23 oktober.

Deze wijzigingen kunnen invloed hebben op de ontwikkeling van de in te dienen samples. Daarna zijn er nog precies 2 weken tot indienen van de inschrijving en samples. Dit is echt onvoldoende tijd voor alle inschrijvers voor het indienen van de samples die aan alle eisen voldoen. Kunt u daarom de planning wijzigen naar een realistische en werkbare planning waarbij rekening gehouden wordt met de vragenrondes en de consequenties voor samples?

Antwoord:

Zie aangepaste planning. Let op! Nota van Inlichting (betreft de 2e vragenronde).

De kledingsets voor de ergonomische test dienen uiterlijk op 5 januari 2021 geleverd te worden.

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Proces

Ref.nr.

25

Onderwerp:

Planning

Vraag:

Onderhavige opdracht betreft een zeer prestigieuze opdracht, die veel impact zal hebben op een zeer grote organisatie en veel gebruikers. Het uitwerken (sourcen, ontwikkelen, samples en offreren) van een compleet nieuwe kledinglijn is geen eenvoudige job dat even in een paar weken in elkaar geknoopt wordt. Bovendien betreft het voor de textielbranche een uitzonderlijk hoge waarde waar veel aandacht nodig is om geen financieel onverantwoorde risico's te nemen.

Kunt u aangeven waarom u de planning dan zo ontzettend krap heeft gemaakt en hoe u beargumenteert dat dit een verantwoorde planning is?

Antwoord:

Zie aangepaste planning. Let op! Nota van Inlichting (betreft de 2e vragenronde). De kledingsets voor de ergonomische test dienen uiterlijk op 5 januari 2021 geleverd te worden.

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Proces

Ref.nr.

26

Onderwerp:

Maten sokken

Vraag:

De maten voor de sokken in het programma van eisen FE15 komen niet overeen met de genoemde maten voor de sokken in de ergonomische test.

Kunt u de maten voor de ergonomische test aanpassen?

Antwoord:

De juiste maten die binnen contract geleverd dienen te worden zijn:

35 - 38

39 - 42

43 - 45

46 - 48

49 - 50

51 - 53

Maatvoering voor de ergonomische testen worden aan de hand van passessie vastgesteld en zijn derhalve nog niet bekend.

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.

27

Onderwerp:

Logo veiligheidsregio specifiek

Vraag:

Komt er op de kleding ook een veiligheidsregio specifiek logo? Zo, ja. Wie brengt dit logo dan aan en op welke wijze wordt dit gedaan?

Antwoord:

Nee

Beantwoord op: 30-09-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.

28

Onderwerp:

Ergonomische test

Vraag:

Niet alle inschrijvers doen mee met de ergonomische test. Alleen de inschrijvers die nog kans maken op de opdracht, dus niet meer dan 200 punten verwijderd zijn van de nummer 1 in de tussenstand. Wanneer krijgen deze inschrijvers de uitnodiging van het IFV om deel te nemen aan de ergonomische test? Pas als inschrijvers deze informatie hebben ontvangen, kunnen zij starten met de productie van de ergonomische test. Voor deze periode is circa 10 weken nodig, zoals blijkt uit uw marktconsultatie. Wanneer worden de uitnodigingen verstuurd naar de inschrijvers en hoe borgt u dat inschrijvers voldoende tijd hebben voor de productie van de ergonomische test?

Antwoord:

Deze uitnodiging zal na de beoordeling in fase 1 worden verstuurd. De kleding voor de ergonomische test moet uiterlijk 20 november 2020 geleverd worden. Dit houdt in dat, afhankelijk van de productietijd, deze kledingsets eerder geproduceerd zullen moeten worden.

Wij vergoeden derhalve ook de Inschrijfkosten, zie paragraaf 4.10 van het Beschrijvend document.

Beantwoord op: 30-09-2020

Label: Proces

Ref.nr.

29

Onderwerp:

250 draagdagen TE 11

Vraag:

Kunt u uitleggen wat u precies bedoelt met 'normaal te verwachte gebruiksslijtage tenminste 250 draagdagen'?

Antwoord:

Er mag sprake zijn van slijtage, welke afhankelijk is van normaal gebruik.

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.

30

Onderwerp:

Materiaalsamenstelling

Vraag:

Klopt het dat u geen materiaalsamenstelling voorschrijft voor de producten met uitzondering van de beanie?

Antwoord:

Zie programma van eisen.

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.

31

Onderwerp:

AE 03

Vraag:

U vraagt van zowel het dames als heren operationeel uniform kledingpakket 2 volledige sets. Klopt het dat wij alle onderstaande producten moeten aanleveren bij inschrijving?

Werkbroek (heren en dames)

Softshell (heren en dames)
Poloshirt korte mouwen (KM) (heren en dames)
Poloshirt lange mouwen (LM) (heren en dames)
Ondershirt (heren en dames)
Riem
Cap
Beanie
Werksokken
Polosweater (heren en dames)
Doorwerkjas (heren en dames)

Antwoord:

Alle items binnen het OU pakket in heren en damesuitvoering (tenzij het unisex betreft zoals bijv. cap)

Beantwoord op: 30-09-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
32

Onderwerp:
Vraag 10

Vraag:

U geeft aan dat u voor de samples de volgende maatvoering verlangt: dames maat 42 en heren maat 52. Maar welke lettermaten verwacht u hierbij?
Dames maat L en heren maat L

Antwoord:

De maatvoering is dames maat 42-Regulair en heren maat 52-Regulair.

Beantwoord op: 30-09-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
33

Onderwerp:
Bijlage 17A Toelichting ergonomische test

Vraag:

Hierin staat vermeld dat de volgende artikelen getest worden:
Werksokken, Werkbroek, Onder-shirt, Poloshirt LM, Soft-shell jack. Klopt het dat deze artikelen aangeleverd moeten worden?

Antwoord:

Ja

Beantwoord op: 30-09-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.

34

Onderwerp:

Bijlage 1 Checklist

Vraag:

in BD 4.8 wordt verwezen naar de checklist bijlage 1. Deze staat niet onder de documenten. Kunt u deze alsnog toevoegen?

Antwoord:

Deze is opgenomen in het Beschrijvend document.

Beantwoord op: 30-09-2020**Label:** Proces**Ref.nr.**

35

Onderwerp:

Bijlage 8 Programma van Eisen

Vraag:

Onder eis FE 10, FE11 en FE16 worden andere maten benoemd, dan in de maattabellen.

De dames maten beginnen met 2XS tm 2XL terwijl dit niet overeenkomt met de maattabel. Wat is juist?

De doorwerkjassen worden in 3 lengtes aangegeven in de maattabel en 1 lengte in de eisen. Wat is juist?

De maten, welke genoemd worden in de maattabellen, maar niet in de eisen, vallen deze onder forc  maten?

Voor de werkbroek FE 10 staan bepaalde maten zoals 42, 44 en 66 niet vermeld in de maattabel. Kan deze volgens het maatschema verkleind /vergroot worden?

Antwoord:

De genoemde maten die ontbreken in de maattabellen zijn doorgegradeerd in de aangepaste maattabellen (15 A en B), deze worden niet als forc  gezien. Zie aangepaste maattabellen.

Beantwoord op: 22-10-2020**Label:** Inhoud**Ref.nr.**

36

Onderwerp:

Bijlage 6 Programma van eisen

Vraag:

Te15/TE16: U vraagt bij poloshirt km een versteviging in de zijsplitten en dit wordt niet vermeld bij het poloshirt lm. Moet deze versteviging ook niet bij

het poloshirt lm worden toegepast?

Antwoord:

Klopt, dient ook bij LM te worden toegepast.

Beantwoord op: 30-09-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.

37

Onderwerp:

Bijlage 17B Enquete

Vraag:

Vraag 14 en 15 gaan over artikelen, welke volgens BD 9.9.2 niet aangeleverd hoeven te worden voor de draagtest:poloshirt KM en polosweater. Kunt u deze vragen aanpassen/weglaten?

Antwoord:

vraag 14 wordt aangepast: "Hoe is de pandlengte van de polo?"

vraag 15 blijft gehandhaafd.

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.

38

Onderwerp:

Bijlage 6 PvE TE04

Vraag:

Wat wordt bedoeld met im,cl? Waar kunnen we deze vinden? Bedoelt u misschien imt?

Antwoord:

Moisture permeability index (im,cl): weerspiegelt elke interferentie met de normale vochtdoorlaatbaarheid van de kledingla(a)g(en) zonder luchtlaag.

Imt: komt overeen maar daarbij wordt de buitenluchtlaag hierbij meegenomen en omdat we enkel de eigenschappen van de kleding wensen voor de beoordeling Moisture permeability index (im,cl).

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.

39

Onderwerp:

Bijlage 6 PvE TE.08

Vraag:

Shirts en polo's in FRT (ISO14116 Index 3). Werkbroek ook in FRT. Klopt het dat de softshell en doorwerkjas niet FRT is?

Antwoord:

Klopt, de jassen worden niet gedragen in combinatie met bluskleding. Bovendien eis TE08 met betrekking tot NEN-EN-ISO 14116:2005 (toepassing index 3) komt te vervallen.

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.

40

Onderwerp:

Bijlage 6 PvE TE.08

Vraag:

Structurele naadsterkte softshell, doorwerkjas, werkbroek < 6mm opening 200N ISO13935? Meting is niet in norm omschreven.

Antwoord:

TE08 structurele naadsterkte wordt gewijzigd voor alle kledingartikelen in deze lijst: NEN EN ISO 21942 6.6.4 Structural seam strength.

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.

41

Onderwerp:

Bijlage 6 PvE TE.12

Vraag:

Het is vreemd om van het ondershirt hogere echtheden te vereisen dan van de polo's, etc. Klopt dit?

Antwoord:

Hiervoor verwijzen we naar het invulblad (bijlage21) waarin u kunt zien dat u de ruimte krijgt u te onderscheiden door beter dan het minimum gestelde aan te bieden en dit ook hoger zal worden gewaardeerd.

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.

42

Onderwerp:

Bijlage 6 PvE TE.18 L

Vraag:

Bij onderdeel L vraagt u een waterdichte rits. Bedoelt u waterdicht of spatwaterdicht?

Antwoord:

Ritsen zijn spatwaterdicht.

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.

43

Onderwerp:

Bijlage 6 PvE TE.20 A

Vraag:

Bij onderdeel A vraagt u 3% bi-stretch. Wat wordt precies bedoeld, 3% rek of 3% elastane?

Antwoord:

3% elastaan verwerkt als bi-stretch in het doek materiaal. Eis TE 20-A wordt aangepast; Broek model "Worker" is uitgevoerd zodat er zo min mogelijk beperkingen gevoeld worden bij het gebruik, indien er (bi-)stretch materiaal gebruikt wordt mag dit maximaal 3% zijn.

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.

44

Onderwerp:

Schouw

Vraag:

Kan de schouw, in verband met de aangepaste Corona maatregelen, doorgang vinden?

Antwoord:

Het IFV heeft ten aanzien van deze schouw de benodigde maatregelen getroffen, zie ook brief. Wij willen u erop wijzen dat het dragen van een mondkapje tijdens de schouw verplicht is. Tevens geldt dat wij werken met tijdzones en het maximaal aantal personen in de ruimte niet wordt overschreden.

Beantwoord op: 29-09-2020

Label: Proces

Ref.nr.**Onderwerp:**

45 Bijlage 6 Programma van eisen

Vraag:

In Bijlage 6 staat onder TE 08 dat een aantal kledingstukken moeten voldoen aan de NEN-ISO 14116:2015 Index 3, terwijl deze niet vermeld staat in de Bijlage 21 invulsheet. Welke is correct: Bijlage 6 of Bijlage 21?

Antwoord:

Eis TE08 met betrekking tot NEN-EN-ISO 14116:2005 (toepassing index 3) komt te vervallen.

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.

46

Onderwerp:

Bijlage 6 Programma van eisen

Vraag:

In Bijlage 6 Programma van eisen LE 03 staat vermeld dat de maximale levertijd voor force en/of anti-allergie kleding 3-5 weken betreft. Dit is geen reële levertijd voor force en/of anti-allergiekleding, gebaseerd op andere tenders, waar een minimale levertijd van 8-10 weken wordt geëist. Een levertijd van 3-5 weken is wel realistisch voor verpompte artikelen. Hiervoor geeft u geen levertijd aan. Klopt het dat de genoemde levertijd van 3-5 weken voor forcé en/of anti-allergie kleding is of voor verpompte kleding? En kunt u de termijn van forcé en/of anti-allergiekleding aanpassen naar een levertijd van het liefst 10-12 weken, zodat de medewerker ook en kwalitatief en passende kleding ontvangt?

Antwoord:

Nee, eis blijft gehandhaafd.

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.

47

Onderwerp:

Maatrange Bijlage 6 FE 11 - Bijlage 15A1 en A2

Vraag:

In bijlage 6 FE 11 maatrange heren maten = XS t.e.m XXXL / dames XXS t.e.m. XXL - (kort /regular en long)

In bijlage 15A2 maatrange heren = XS t.e.m. 4XL

in bijlage 15A1 maatrange dames = XS t.e.m. XXXL

Vraag : wat is correct de maatrange volgens bijlage 6 FE 11 of volgens

bijlage 15A1 en A2 ?

Antwoord:

Bijlage t.v.v. 15A1 en 15A2 is leidend.

Per ongeluk is niet de definitieve versie van de maattabellen opgenomen. De juiste versie is toegevoegd.

Met de opname van de juiste maattabellen komen alle andere maattabellen of genoemde maten in het PvE/BD te vervallen

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.

48

Onderwerp:

Maatrange doordraagjas Bijlage 6 FE 16 - Bijlage 15A1 en A2

Vraag:

in bijlage 6 FE 16 doordraagjas

= Heren enkel in regular XS tem XXXL

= Dames enkel in regular XXS tem XXL

In bijlage 15A1 dames doordraagjas in 3 lengtematen kort / regular en long en van XS t.e.m. XXXL

In bijlage 15A2 heren doordraagjas in 3 lengtematen kort/regular en long en van XS t.e.m. 4XL

vraag : wat is correct maatrange volgens bijlage 6 FE 16 of volgens bijlage 15A1 en A2 ?

Antwoord:

Zie eerdere beantwoording, ref.nr. 47

De bijgewerkte maattabellen zijn leidend.

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.

49

Onderwerp:

Bijlage 6 AE 03

Vraag:

De gewenste maatvoering voor de dames set is 42 regular en voor de heren 52 regular. > Graag uw akkoord bevestigen dat wij voor de items aangegeven in FE 11 (ondershirts, softshell jacks...) en FE 16 de doorwerkjas M Regular kunnen noteren voor dames en L regular voor de heren sets ?

Antwoord:

Ja, akkoord.

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.

50

Onderwerp:

Nota van Inlichtingen

Vraag:

Hoe wordt door het IFV omgegaan met de vragen die tot op heden zijn gesteld.

Antwoord:

Buiten de geplande Nota van Inlichtingen, hebben wij geconstateerd dat het noodzakelijk is om enkele vragen eerder te beantwoorden. Dit houdt in dat er meerdere Nota van Inlichtingen zullen worden gepubliceerd. Om dubbele vragen te voorkomen, willen wij u verzoeken deze tussentijdse nota's goed door te nemen.

Let op 16 oktober 2020 vóór 12:00 dienen alle vragen ingediend te zijn. Daarna worden geen vragen meer beantwoord.

Beantwoord op: 30-09-2020

Label: Proces

Ref.nr.

51

Onderwerp:

CE conformiteit

Vraag:

In uw specificatie vraagt u diverse testen en refereert naar productnormen. Echter is het niet duidelijk of de kleding als product CE conformiteit dient te hebben. Kunt u dit verduidelijken?

Vraagt u enkel testresultaten op de materialen of dient het gehele kledingstuk CE conformiteit te bezitten?

Antwoord:

In AE 01 staat: "...de productie, de exploitatie en het gebruik van de kleding als persoonlijke beschermingsmiddel, zowel in algemene zin als bij de uitoefening van de operationele taken van de brandweer met een laag risico, zoals beschreven in bijlage 19 van het Beschrijvend document laag-risico taken) en de daaruit voortvloeiende gevolgen."

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
52

Onderwerp:
Modeltekeingen

Vraag:

De tekeningen komen niet geheel met de specificatie overeen (of met de kledingstukken tijdens de schouw) en moeten worden aangepast alvorens met de fabrikanten te kunnen delen. De meegestuurde modeltekeningen zijn van lage resolutie. Kunt u de tekeningen in Illustrator AI format of in een pfd in hoge resolutie te beschikking stellen?

Dit vermijdt dat we de tekeningen opnieuw moeten maken, gezien het korte tijdspad.

Antwoord:

De tekeningen zijn bedoeld als een visuele weergave en niet als technische tekening.

Het programma van eisen is leidend.

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
53

Onderwerp:
Schouw

Vraag:

In Bijlage 6 staat over de epauletten vermeld dat deze met non-stick klittenband worden vastgezet voor alle artikelen met een epaulet. Tijdens de schouw hebben we gezien dat er een knoopsluiting wordt gebruikt (polosweater/poloshirts) met verschillende afmetingen knopen, een verdeckte drukknop (winterjack) en klittenband. Kunt u aangeven wat juist is?

Antwoord:

Zoals ook in de uitnodiging voor de schouw stond, is de getoonde kleding een illustratie van het beeld en is het PvE leidend.

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
54

Onderwerp:
Schouw

Vraag:

De spreesleutellussen zijn verschillend van afmeting op de poloshirts, jassen etc. In de bijlage 6 TE28 staat alleen de doorvoer van 45mm vermeld. Wat is de juiste maat 75 x 15 mm (poloshirts schouw) of 80 x 20 mm

(softshell en polosweater) of 80 x 15 mm (winterjack)?

Antwoord:

TE28. Overig is de invulling aan de leverancier. PvE is leidend t.o.v. geschouwde artikelen.

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.

55

Onderwerp:

Schouw

Vraag:

De epauletten op de verschillende artikelen hebben allemaal verschillende afmetingen, wij hebben oa gemeten: 105 x 45 mm, 108 x 42mm, 118 x 45 mm, 135 x 45mm, 115 x 42 mm, 140 x 45 mm. U geeft in Bijlage 6 TE29 aan dat het SSP een afmeting heeft van 70 mm en 50 mm en dat deze over het vaste epaulet geschoven moet kunnen worden. Welke afmeting voor het vaste epaulet moet er per artikel aangehouden worden?

Antwoord:

De afmetingen zoals genoemd in TE29 zijn van het schuifpassant. De vaste epaulet dient hierop optimaal aan te sluiten.

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.

56

Onderwerp:

Schouw

Vraag:

Het softshelljack heeft op de linkermouw een klittenband met een afmeting van 85 x 45 mm. Deze staat niet vermeld in Bijlage 6 TE18. Moet deze toegevoegd worden?

Antwoord:

Nee, (PVE is leidend).

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.

57

Onderwerp:

Schouw

Vraag:

Op het softshelljack dames en heren was geen versteviging te zien. Deze versteviging staat wel vermeld in Bijlage 6 Techn. eisen TE18. Wat is juist?

Antwoord:

Ja, PVE is leidend.

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.

58

Onderwerp:

4.3 beoogde planning

Vraag:

Vraag om uitstel tot indienen inschrijving en samples tot 4/12

Verduidelijking :

Wij begrijpen dat IFV hier zo snel mogelijk mee wil doorgaan. Maar op basis van alle onduidelijkheden waar wij diverse vragen hebben over gesteld, kunnen wij momenteel niet verder met de ontwikkeling. De gevraagde datum is daardoor onhaalbaar. Bovendien moeten de stalen voor fase 2 al 5x voorgewassen zijn, waardoor deze stalen ongeveer gelijktijdig zullen moeten klaar zijn met de stalen voor fase 1.

Alle stoffen moet correct ontwikkeld worden en in de juiste kleur. Dat is niet haalbaar in 2 weken tijd. De ontwikkeling van een laminaat vraagt de volgende processen : weven, uitwassen, verven, finishen, lamineren, curen. Nadien moeten we ook nog alle modellen maken. We vragen daartoe om de indiendatum met 4 weken te verlengen. Op die manier zullen we in staat zijn om de brandweer van Nederland een veilig en mooi uniform te bezorgen. Graag uw bevestiging.

Antwoord:

Zie aangepaste planning. Let op! Nota van Inlichting (betreft de 2e vragenronde). De kledingsets voor de ergonomische test dienen uiterlijk op 5 januari 2021 geleverd te worden.

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.

59

Onderwerp:

9.2.2. Fase 2 Kleding Ergonomische test

Vraag:

Deze dienen 5x voorgewassen te worden volgens ISO 21942.

Vraag :

Moet dit in een onafhankelijk labo gebeuren, of mag dit ook in eigen labo?

Antwoord:

Mag in eigen lab maar wel conform de norm met rapportage waaruit dit blijkt.

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.

60

Onderwerp:

Gunningscriterium P : Prijs - Plafondprijs OU 15 en 16 werkbreek dames en heren

Vraag:

De werkbreek zoals op de schouw is een PES / CO met 3% elastaan.
Wij gaan ervan uit dat de plafondprijs is berekend op basis van deze stof.
> Kan IFV dat nakijken?

Een index 3 stretch stof is min 3x duurder dan een PES/CO. Bovendien zal met hoogwaardige vlamvertragende vezels moeten gewerkt worden om de eisen kleurechtheid en het aantal draagdagen te kunnen garanderen.
Daarom verzoeken wij u de plafondprijs te verhogen naar 70€.
> Graag uw bevestiging

Antwoord:

Hiermee gaan wij niet akkoord. De plafondprijzen zijn leidend.

Eis TE08 met betrekking tot NEN-EN-ISO 14116:2005 (toepassing index 3) komt te vervallen

Eis TE 20-A wordt aangepast; Breek model "Worker" is uitgevoerd zodat er zo min mogelijk beperkingen gevoeld worden bij het gebruik, indien er (bi-) stretch materiaal gebruikt wordt mag dit maximaal 3% zijn.

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.

61

Onderwerp:

Bijlage 6 – TE 18 – Softshell – design

Vraag:

- Bijlage 6 stelt dat de vaste epauletten 2/3 voor en 1/3 achter moeten geplaatst worden. Bij het model op de schouw is dit 1/2 - 1/2.

> Wat moet gevolgd worden?

- Bijlage 6 – er wordt gevraagd om in de linkermouw een pennenzak te verwerken. Op het model op de schouw was er geen pennenzak verwerkt.

> Wordt dit alsnog gewenst? Indien ja, wat wordt bedoeld met 'in' de mouw? Is dit een zakje op de bovenarm?

Antwoord:

PvE is leidend voor de plaatsing van de ROT's.

Eis TE 18-P (Pennenzak) komt te vervallen.

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
62

Onderwerp:

Bijlage 6 – TE 19 – Doorwerkjas – design

Vraag:

Wij stellen heel wat verschillen vast tussen het model op de schouw en de omschrijving van de jas

- In Bijlage 6 is er geen sprake van een vaste warmtevoering. Dit is bij het model op de schouw wel het geval. Daar is er een vaste en uitneembare warmte voering. De uitneembare warmtevoering op de schouw betreft een heel lichte fleece. Deze lijkt ons overbodig, gezien er ook al een softshell en een polosweater is. Bovendien is deze fleece zo licht, dat dit weinig opbrengt aan de Rct waarde.

Wij stellen voor om geen vaste warmtevoering in te zetten, zoals gesteld in Bijlage 6, maar enkel 1 uitneembare warmtevoering, die ruim de gevraagde Rct waarden haalt. Dit heeft als voordeel dat de doorwerkjas ook als lichtgewicht regenjas zal kunnen ingezet worden, wanneer de voering uitgeritst is. Bovendien zal het geheel soepeler zijn en tot beter draagcomfort leiden. De warmte blijft meer dan gewaarborgd. In tussenseizoen kan de jas dan als regenjas gedragen worden, eventueel met een softshell of polosweater onder. > Kan IFV hiermee akkoord gaan?

- In Bijlage 6 is geen sprake van afneembare binnenkraag in fleece.

> Is dit gewenst? Indien ja, mag dit ook op een andere manier bevestigd worden ?

> Mag dit ook een vaste fleece zijn?

- Kap : de kap van het model op de schouw wordt momenteel via een rits in de rug opgeborgen. Is dit wenselijk? Het lijkt ons oncomfortabel om dit op de bovenrug te voelen.

> Is het ook toegelaten dit in de kraag te doen?

> Stof : dient de samenstelling en garenconstructie van de stof van het model op de schouw strikt gevolgd te worden, of volstaat het aan de TE eisen uit Bijlage 6 te voldoen?

- Bijlage 6 stelt dat de vaste epauletten 2/3 voor en 1/3 achter moeten geplaatst worden. Bij het model op de schouw is dit ½ - ½.

> Wat moet gevolgd worden?

- Is het toegelaten bepaalde afwerkingen anders te doen, met behoud van functionaliteit en conformiteit naar de gestelde eisen?

Antwoord:

PvE is leidend. Hier wordt van een uitneembare binnenvoering gesproken.

De leverancier heeft ruimte om confectie technische (verbeter)punten toe te passen, mits dit het beschermde beeld niet schaadt.

Afneembare binnenkraag:

De binnenvoering dient uitneembaar te zijn, zodat de jas in verschillende seizoenen gedragen kan worden. Een vaste fleecakraag is daarom niet toegestaan.

Kap:

Het PvE is leidend en omschrijft de mogelijkheid om de kap zowel achter de rits (in de kraag) op te bergen, als deze geheel af te ritsen (te verwijderen).

Stof:

PvE is leidend, niet de geschouwde artikelen.

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
63

Onderwerp:

Bijlage 6 – Programma van eisen – TE 04 / TE 08

Vraag:

Er wordt gesteld dat de broek moet voldoen aan :

- ISO 14116 index 3

Vraag :

Wordt hiermee bedoeld dat de broek hier volledig aan moet voldoen, maw CE gecertificeerd bij een Notified Body (na gunning), of enkel de stof?

Verduidelijking :

Indien hiermee enkel de buitenstof wordt bedoeld, stelt er zich geen enkel probleem.

Indien hiermee de volledige broek wordt bedoeld,

- EN 14116 certificatie index 3 stelt ook eisen na wassen. Het model dient dan gecertificeerd te worden na X aantal wasbeurten.

> Hoeveel wasbeurten worden dan gevraagd en welke wasvoorschriften en droogmethode?

- Een notified body en de EN 14116 index 3 laat niet toe dat een jeansknoop zichtbaar wordt verwerkt. Deze moet afgedekt worden door de index 3 stof.

> Kan IFV hiermee akkoord gaan?

Antwoord:

Eis TE08 met betrekking tot NEN-EN-ISO 14116:2005 (toepassing index 3)

komt te vervallen.

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.

64

Onderwerp:

Bijlage 6 – Programma van eisen – TE 04 / TE 08

Vraag:

Er wordt gevraagd dat de softshell moet voldoen aan :

- EN 14058 klasse 1 (Rct waarde)
- EN 1149 (wens)
- EN 343

Vraag :

Wordt hiermee bedoeld dat de softshell hier volledig aan moet voldoen, maw CE gecertificeerd bij een Notified Body (na gunning), of enkel de stof?

Verduidelijking :

Indien hiermee enkel de buitenstof wordt bedoeld.

- De softshellstof die op de schouw gepresenteerd is, heeft een gewicht van ca 300 g/m². 'Bent u zeker dat deze stof een Rct haalt van 0,06 ?' Hiervoor zou volgens ons een stof moeten gebruikt worden met veel dikkere fleec en een gewicht van 400 g/m².

Wanneer we het gewicht moeten optrekken naar 400 g/m², zal dit ten nadele zijn van het comfort en ergonomie. Bovendien heeft IFV in het pakket ook nog een doorwerkjas met warmtevoering voor kouder weer. Wij adviseren dan ook sterk om een Rct waarde van 0,04m²K/W te hanteren.

> Kan IFV hiermee akkoord gaan?

Indien hiermee de volledige jas wordt bedoeld.

- Betreffende Rct, blijft hetzelfde probleem als hierboven.

- EN 1149 : dit zal nooit mogelijk zijn op de afgewerkte softshell. De ritsen zijn zichtbaar verwerkt, wat voor geleiding zorgt. Een Notified Body gaat dit niet goedkeuren. De softshell stof antistatisch maken brengt in dit geval ook enkel een meerkost mee. Of de stof nu antistatisch is of niet, de gebruiker zal hier geen enkel voordeel van ondervinden, daar hij door de ritsen sowieso is blootgesteld aan het gevaar van elektrostatische ladingen. Wij vragen dan ook om deze wens te laten vallen en de GC aan te passen.

> Graag feedback.

- EN 343 : aangezien de naden niet waterdicht getapet zijn, en de rits middenvoor niet waterdicht is of voorzien is van een beleg, kan dit niet.

> Graag feedback.

Antwoord:

TE04 NEN-EN-14058 class 1 komt als classificatie te vervallen maar wordt bijgesteld dat de gemeten waarde overeenkomstig de uitgevoerde meting (EN-ISO 11092) niet hoger mag zijn dan de gegeven waarden NEN-EN-

14058 class 1. Daarbij verwijzen we ook naar FE02.

Invulling geven aan de wens (EN1149-5) is aan de leverancier.

TE04 NEN-EN-343 class 1 is niet van toepassing op de shoftshell als jas maar voor het materiaal en de opdrachtgever past deze niet toe op de naden.

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.

65

Onderwerp:

Bijlage 6 – Programma van eisen – TE 04 / TE 08

Vraag:

Er wordt gevraagd dat de doorwerkjas moet voldoen aan :

- EN 343 klasse 3 voor waterdichtheid
- EN 343 klasse 2 voor Ret

Vraag :

Wordt hiermee bedoeld dat de doorwerkjas hier volledig aan moet voldoen, maw CE gecertificeerd bij een Notified Body (na gunning), of enkel de stof?

Verduidelijking :

Indien hiermee enkel de buitenstof wordt bedoeld :

- EN 343 certificatie waterdichtheid klasse 3 stelt ook eisen na wassen.

Hoeveel wasbeurten worden dan gevraagd en welke wasvoorschriften en droogmethode?

Indien hiermee het volledige model wordt bedoeld, stellen wij de volgende problemen vast.

- EN 343 certificatie vereist keuze van 1 klasse. We kunnen niet certificeren volgens of klasse 2 of klasse 3. Bovendien moet de Ret op de samenstelling van alle lagen gemeten worden. Met de voorziene warmtevoering zal dat dan maximaal een klasse 2 zijn.

> Kan IFV hiermee akkoord gaan?

- EN 343 certificatie klasse 2 of 3 stelt ook eisen na wassen. Het model dient dan gecertificeerd te worden na X aantal wasbeurten. Hoeveel wasbeurten worden dan gevraagd en welke wasvoorschriften en droogmethode?

- Het model op de schouw is voorzien van eyelets. Deze zijn niet waterdicht. Bijgevolg kunnen die dan niet toegevoegd worden.

> Kan IFV hiermee akkoord gaan? Indien gewenst kunnen andere manieren van ventilatie worden toegevoegd.

> Graag aangeven of dit dan effectief ook gewenst is.

Antwoord:

De eis blijft gehandhaafd.

U vraag wordt niet helemaal begrepen want de norm laat ruimte voor een wegingsonderscheidt tussen waterdoorlatendheid en adembaarheid. Ter aanvulling EN343 (8) marking laat zien dat deze onderscheiden gemaakt

wordt op de aandachtsgebieden:

- Y resistance to water penetration class
- Y water vapour resistance class
- X if the garment has not been tested.

Voor het aantal wasbeurten noemen we geen getal en verwijzen we naar te volgen procedure in de norm EN343 5.2.

M.b.t. schouwmodel: De kleding geeft een impressie. Daar dit een prototype betreft zijn er nog geen kleine wijzigingen naar aanleiding van de draagproef doorgevoerd. Indien u afwijkingen treft tussen de kleding en het PvE, dan dient u het PvE te volgen.

Zie ook antwoord vraag 87 en 88.

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
66

Onderwerp:
Bijlage 6 – TE 19 – Doorwerkjas – design

Vraag:

Wij stellen nog een verschil vast tussen het model op de schouw en de omschrijving :

In bijlage 6 wordt gevraagd de schouderpassanten te sluiten met klittenband. De passanten van het model op de schouw worden gesloten met drukknopen. Vraag : Welke sluitmethode dient gevolgd te worden?

Mogen wij u vriendelijk verzoeken om een spoedig antwoord op alle vragen ?

Antwoord:

PvE is leidend.

De kleding geeft een impressie. Daar dit een prototype betreft zijn er nog geen kleine wijzigingen naar aanleiding van de draagproef doorgevoerd. Indien u afwijkingen treft tussen de kleding en het PvE, dan dient u het PvE te volgen.

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
67

Onderwerp:
Bijlage 6 PvE Eis TE 04

Vraag:

U vraagt EN343 class 1. De softshell (voorbeeld schouw) is echter met fleece aan binnenzijde waarbij de naden niet waterdicht zijn. Klopt deze eis?

Antwoord:

Eis wordt bijgesteld: TE04 NEN-EN-343 class 1 is niet van toepassing op de softshell als jas maar voor het materiaal en de opdrachtgever past deze niet toe op de naden.

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
68

Onderwerp:

Bijlage 6 PvE TE.09

Vraag:

U vraagt zeer lage krimpwaardes waarbij u alleen refereert aan ISO5077. Maar er zijn geen wasprocedures uit ISO6330 gespecificeerd. In de voorbeeldkleding van de schouw zijn bij alle kleding behoorlijke restricties in de waslabels (voornamelijk beperkt tot 40C wassen en niet trommeldrogen). Kunnen die aangehouden worden? In 9.2.2. Fase 2 vraagt u 5x wassen volgens ISO21942 5.2 waar ISO6330 6N, F is vereist. Klopt dat?

Antwoord:

PvE is leidend. De kleding geeft een impressie. Daar dit een prototype betreft zijn er nog geen kleine wijzigingen naar aanleiding van de draagproef doorgevoerd. Daarnaast zijn de schouwartikelen niet in de definitieve stof uitgemonsterd.

Indien u afwijkingen treft tussen de kleding en het PvE, dan dient u het PvE te volgen.

De wasprocedures zijn niet gespecificeerd omdat deze in de standaard van stationwear NEN EN ISO 21942 5.2 beschreven staan en welke in het PvE van toepassing is (en op de certificering).

De verwachting is dat de gebruiker de kleding gedurende het reguleren gebruik reinigt op 40°C.

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
69

Onderwerp:

Bijlage 6 programma van eisen

Vraag:

Tijdens de marktconsultatie is een uitgebreid PVE gedeeld met grammages

stofsamenstellingen. Hier is in de huidige aanbesteding niets over terug te vinden. Kunt u informatie verschaffen over de gevraagde stofsamenstelling of grammages en als dit niet vaststaat hoe gaat u dan voorkomen dat u appels met peren gaat vergelijken?

Antwoord:

De aanbidding, overeenkomstig het PvE, wordt beoordeeld op prestatie en functionele aspecten en het is aan de leverancier op welke wijze zij daar invulling aan geeft.

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
70

Onderwerp:

Bijlage 6 programma van eisen

Vraag:

U stelt is TE 09 dat er een maximale krimp voor breisels is van 3%. Dit is zeer laag en 5% is gebruikelijk in de industrie. Kan dit worden aangepast?

Antwoord:

Eis blijft gehandhaafd.

Reden hiervoor is dat het design relatief nauw op het lijf gesneden is. Met 5% krimp betekend dit een niet wenselijk effect is namelijk dit zou betekenen dat het effectief een maat kleiner wordt. We hechten van belang dat de kleding maat vast blijven en vandaar deze gestelde eis.

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
71

Onderwerp:

Bijlage 21

Vraag:

In bijlage 21 dienen van waardes te worden ingevuld van de aangeboden producten. Dienen deze waardes te worden aangetoond met data sheets of certificaten van een Notified Body?

Antwoord:

De van toepassing zijnde normen en minimale waarden zijn gesteld. Uw opgave van waarden dienen aantoonbaar te zijn. De opgegeven waarden zijn bindend. Een onderdeel van de opdracht is dat dit alsnog dient te worden aangetoond middels certificaten van een Notified Body (AE 08).

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.

72

Onderwerp:

Bijlage 6 programma van eisen

Vraag:

Er worden ook testen gevraagd van naden en lagenopbouw van verschillende kledingstukken. Is het de bedoeling dat deze bij inschrijving worden aangetoond?

Antwoord:

U toont middels de conformiteit aan of u aan de eisen kunt voldoen. Bij de inschrijving dient u een ingevulde bijlage 21 aan te leveren.

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.

73

Onderwerp:

Nota van inlichtingen vraag 11

Vraag:

De heat seal transfer dient in de kleur rood PMS 485 (overeenkomstig RAL 3000) te zijn. Dient deze ook reflecterend te zijn?

Antwoord:

Dit is geen eis, maar is wel toegestaan mits dit geen afbreuk aan overige gestelde eisen doet.

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.

74

Onderwerp:

Bijlage 6 programma van eisen

Vraag:

TE 15 Poloshirts E Mouwen zijn uitgevoerd met boord aan de mouw en zijsplitjes; wat wordt er precies bedoeld met zij splitjes?

Antwoord:

De zij splitjes hebben betrekking op het pand en niet op de mouw.

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.

75

Onderwerp:

Bijlage 6 programma van eisen

Vraag:

TE 15 Poloshirts De poloshirts hebben 3-gaats knoopsluitingen. Handelsgebruikelijk is 2- of 4-gaats en de samples hebben ook 4-gaats. Wat is hier wenselijk?

Antwoord:

Het PvE is leidend. Er is bewust gekozen voor 3-gaats knoopsluitingen voor zowel dames- als heren items.

Beantwoord op: 22-10-2020**Label:** Inhoud**Ref.nr.**

76

Onderwerp:

Nota van inlichtingen vraag 22

Vraag:

U geeft aan als antwoord op vraag 22 dat de plafondprijzen zijn gebaseerd op de marktconsultatie. Wij achten dit niet proportioneel aangezien er toen significant andere stofsamenstellingen werden gevraagd. Ook uit de markt krijgen wij te horen dat deze plafond prijzen in combinatie met deze FR eisen niet haalbaar zijn. Kan hier nogmaals naar worden gekeken?

Antwoord:

Plafondprijzen blijven gehandhaafd. Met betrekking tot FR:TE08 NEN-ISO-21942 level 1 blijft gehandhaafd maar NEN-ISO 14116 Index 3 komt te vervallen.

Beantwoord op: 22-10-2020**Label:** Inhoud**Ref.nr.**

77

Onderwerp:

BD Operationeel uniform 1.0

Vraag:

U vraagt in paragraaf 7.4 om bepaalde kerncompetenties aan te tonen met referenties. Wat bedoelt u precies met 20.000 dragers? Is het uitleveren van 20.000 stuks in de totale contract periode ook voldoende? 20.000 Draggers is dat proportioneel ten opzichte van het aantal dragers uiteindelijk op dit contract?

Antwoord:

Ja, dit is ook voldoende en is relatie tot de uitgevraagde productiebatches.

Beantwoord op: 22-10-2020
Label: Inhoud

Ref.nr.
78

Onderwerp:
Levertijden

Vraag:

U referent voor het indienen van de samples en aan de uiteindelijke productie aan de levertijden die afgegeven zijn tijdens de marktconsultatie. Deze zijn door alle partijen afgegeven, zonder weet van enig bestaan van COVID-19. Op dit moment is de situatie in de wereld wel heel anders en daarom achten wij de gestelde termijnen voor de vervaardiging van de samples niet reëel. Door de COVID-19 crisis in de wereld verlopen contacten moeizamer, duurt alles veel langer en kan er niet worden gereisd om bijvoorbeeld op productielocaties samples te begeleiden wat ook het proces enorm vertraagd. Daarom zouden wij willen vragen om nogmaals realistisch naar de gevraagde levertijd te kijken.

Antwoord:

Zie aangepaste planning. Let op! Nota van Inlichting (betreft de 2e vragenronde). De kledingsets voor de ergonomische test dienen uiterlijk op 5 januari 2021 geleverd te worden.

Beantwoord op: 22-10-2020
Label: Inhoud

Ref.nr.
79

Onderwerp:
Volume van de Opdracht

Vraag:

In het Beschrijvend Document bij 3.3. wordt gesproken over aantallen kledingsets.

1. Waar bestaat 1 kledingset uit?
2. Hoeveel medewerkers gaan gekleed in Operationeel Uniform?
3. Is het Operationeel Uniform verplicht voor alle veiligheidsregio's of is het optioneel?

Antwoord:

1. Alle items in het pakket, waarbij de doorwerkjas en polosweater optioneel zijn (voor de Veiligheidsregio's). De aantallen levering (door IFV) aan de Veiligheidsregio is een vrije keus van de Veiligheidsregio en deze verschilt per Veiligheidsregio. Dit heeft betrekking op orders die regio's bij het IFV plaatsen.
Het IFV zal in diverse batches bij leverancier gaan bestellen, om een

gedegen voorraad op te bouwen. Naar aanleiding van ontvangen orders door IFV vanuit de regio zal er per maand / tweemaandelijks op maatniveau middels nieuwe bestellingen bijgestuurd worden.

Leverancier ontvangt dus geen pakketbestellingen van het IFV, maar productie bestellingen van (gedurende het eerste jaar) gemiddeld 3.500 stuks tot 5.000 stuks per artikel per keer.

2. Dit is afhankelijk van het beleid van de Veiligheidsregio. In totaal betreft het +/- 35.000 brandweermensen, waarvan > 20.000 gekleed gaan worden.

3. Er is unaniem getekend voor afname alleen via het IFV. Uitzondering is VRH, die eerst het huidige contract uitdient.

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.

80

Onderwerp:

Wasinstructies

Vraag:

Op diverse plaatsen in het Beschrijvend Document en het Programma van Eisen komen wasvoorschrift-gerelateerde bepalingen voor:

* *FE-04: De kledingartikelen moeten gedurende de gehele levensduur mechanisch te reinigen zijn.*

* *TE-09: De kledingartikelen zijn vormvast en [mag] het textielmateriaal mag als gevolg van reiniging conform NEN-EN-ISO 5077 gelimiteerd dimensionale veranderen (lengte- of breedterichting) met 2% voor weefsel en 3% voor breisels.*

* *TE-11 De kledingartikelen (m.u.v werksokken afzonderlijk alsmede het samenstel voorzien in behoud van bescherming, vorm en comfort met in achtname van de normaal te verwachte[n] gebruiksslijtage tenminste 250 draagdagen.*

* *TE-12 kleurvastheid wassen (EN-ISO 105-C06)*

* *TE-12 kleurvastheid chemisch reinigen (EN-ISO-D01)*

* *TE-12 kreukherstellend vermogen EN-ISO 9867:2009 (na 5x wasbeurten) *

* *BD 9.2.2: Fase 2 De kledingartikelen die aangeleverd worden voor deze ergonomische draagtest dienen:*

* * voorafgaande aan de test, 5 keer een volledige natwascyclus (overeenkomstig paragraaf 5.2 van NEN-ISO-21942:2019) te hebben doorlopen. De inschrijver dient aan te tonen, middels een rapportage en verklaring, dat dit heeft plaats gevonden.*

In de wasetiketten van de schouwmodellen staat aangegeven:

* 40°C, niet drogen, niet strijken, niet chemisch reinigen

De vraag is nu wat de daadwerkelijke eisen aan de verschillende onderdelen

van het Operationeel Uniform zijn:

1. Dienen de artikelen op 40°C wasbaar te zijn zonder drogen, strijken of chemisch reiniging? Of dienen de artikelen op 60°C wasbaar te zijn mét droger conform de vereiste wastest in paragraaf 9.2.2. uit het BD?

Antwoord:

PvE is leidend. De kleding geeft een impressie. Daar dit een prototype betreft zijn er nog geen kleine wijzigingen naar aanleiding van de draagproef doorgevoerd. Daarnaast zijn de schouwartikelen niet in de definitieve stof uitgemonsterd.

Indien u afwijkingen treft tussen de kleding en het PvE, dan dient u het PvE te volgen.

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
81

Onderwerp:
Chemisch Reinigen

Vraag:

Chemisch reinigen is geen eis in de PvE en normaal gesproken niet toegestaan volgens wasvoorschrift.

Waarom dan toch in TE-12 kleurvastheid chemisch reinigen opgenomen voor alle artikelen, terwijl er ook nog eens 4 punten voor de Softshell te verdienen zijn volgens de Gunningscriteria?

Ook vanuit milieutechnisch oogpunt willen wij verzoeken deze eis te laten vallen.

Antwoord:

De eis blijft gehandhaafd. In TE12 zijn prestatie indicatoren (eisen) gesteld om de kleurvastheid te borgen. Deze testen zeggen niets over het onderhoud en in het gebruik de toe te passen reiniging maar omschrijft een testmethodiek. Deze blijven gehandhaafd.

Opdrachtgever verondersteld dat het wel nodig kan zijn dat als de softshell-jack vervuild is als gevolg van technische hulpverleningsactiviteiten dat mogelijk een chemische reiniging noodzakelijk is om het item schoon te krijgen. Omdat dit m.n. voor dit artikel verwacht wordt is gekozen om dit onderdeel te waarderen.

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.

Onderwerp:

82

Coolmax

Vraag:

In de maattabel voor het ondershirt staat de vermelding 'Coolmax'. Coolmax kan echter gezien de minimumeisen in het PvE niet worden gebruikt voor het ondershirt.

Kan deze vermelding 'Coolmax' worden genegeerd?

Antwoord:

Het PvE is leidend. Daar waar Coolmax staat, bedoelen we de eigenschappen van het ondershirt zoals beschreven in het PvE. De maattabellen zullen worden herzien en bijgevoegd bij deze NvI.

Beantwoord op: 22-10-2020**Label:** Inhoud**Ref.nr.**

83

Onderwerp:

RFID-tag

Vraag:

TE-24: RFID-tag

1. Noch in de ontwerptekeningen, noch in de schouw is terug te vinden wat de locatie van de RFID-tag per kledingstuk moet zijn. Graag een indicatie van deze locatie per model;
2. Dient de leverancier van de kleding slechts de locatie van de RFID-tag aan te geven of tevens de RFID-tag aan te brengen?
3. Indien het antwoord op vraag 2 'ook aanbrengen' is: wie levert deze RFID-tag aan: de leverancier van de kleding of een IFV-gelieerde partij?
4. Indien het antwoord op vraag 2 'ook aanbrengen' is: wat zijn de kosten van de RFID-tag en, indien de leverancier van de kleding de RFID-tag dient te leveren: wat zijn de exacte specificaties?

Antwoord:

1. TE-24 is onderdeel van deze aanbieding. De plaatsbepaling zal in overleg met de opdrachtgever plaats vinden waarbij de locatie van de RFID wordt gemarkeerd middelen een RFID-symbool (maximaal 20 mm x 20 mm).

2. De inschrijver dient de kleding voorzien van tag te leveren.

3. De inschrijver levert het gereed product, inclusief tag.

4. De tag dient wasbaar en laag frequent te zijn, 125 kHz met een leesafstand van minimaal 10 cm.

5. Naast genoemde items in TE 24 geldt dit ook voor de doorwerkjas.

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
84

Onderwerp:
Desinfecteerbaar

Vraag:

TE-08: Desinfecteerbaar De wens 'desinfecteerbaar' staat in de tabel voor alle artikelen opgenomen en voor de werkbroom staat er zelfs 'Ja' als minimumeis.

1. Wat is de betekenis van 'desinfecteerbaar'? Wordt er bedoeld: anti-bacteriële functionaliteit?
2. Kunt u de minimumeis hier verder specificeren?

Antwoord:

De onder TE 08 beschreven wensen en eis (desinfectie) komt te vervallen.

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
85

Onderwerp:
Verzoek tot Uitstel

Vraag:

Gezien het feit dat:

- het gehele OU in één geheel samenhangend pakket aangeboden dient te worden inclusief de gevraagde dienstverlening
- de toekomstige dragers van het OU een zo goed mogelijk uniform verdienen
- er een veelheid aan vragen bestaat betreffende het dossier
- en er sprake is van een internationale communicatie bemoeilijkende Covid-situatie

verzoeken wij u dringend uitstel te verlenen tot 18 december.

Eventueel kunt u overwegen de uiterste uitlevertermijn van het initiële pakket te handhaven, zodat er netto geen tijdsverlies optreedt.

Antwoord:

Zie aangepaste planning. Let op! Nota van Inlichting (betreft de 2e vragenronde). De kledingsets voor de ergonomische test dienen uiterlijk op 5 januari 2021 geleverd te worden.

Beantwoord op: 22-10-2020
Label: Proces

Ref.nr. 86
Onderwerp: BD Operationeel Uniform 3.2 Doel

Vraag:

Pas op 23 oktober 2020 zijn alle antwoorden binnen volgens BD Operationeel Uniform 4.3 en kunnen eventuele aanpassingen worden doorgevoerd. De deadline om 104 kledingstukken pas te kunnen produceren na deze deadline en deze dan 20-11-2020 te moeten inleveren (ook nog eens 60 stuks 5x gewassen) zal nooit en te nimmer tegemoet komen aan uw doelstelling zoals deze beschreven staat in 3.2 van BD operationeel Uniform. Kunt u ons uitleggen waarom u een zo korte termijn eist terwijl dit de kwaliteit van de uitvoering zal gaan schaden. Immers de marktconsultatie wijst een productietijd aan van samples in beschikbare kleuren van minimaal 10 weken, terwijl u ook nog eens een TPX kleur voorschrijft.

Antwoord:

Zie aangepaste planning. Let op! Nota van Inlichting (betreft de 2e vragenronde). De kledingsets voor de ergonomische test dienen uiterlijk op 5 januari 2021 geleverd te worden.

Beantwoord op: 22-10-2020
Label: Proces

Ref.nr. 87
Onderwerp: Bijlage 6 Programma van eisen

Vraag:

In Bijlage 6 TE19 geeft u aan dat de winterjas waterdicht moet zijn. Hierin staat niets vermeld over de ritsen. Is het correct dat alle ritsen van het winterjack waterdicht moeten zijn?

Antwoord:

Ja, daarnaast dienen de ritsen waterdicht te zijn of waterdicht te worden afgedekt.

Beantwoord op: 22-10-2020
Label: Inhoud

Ref.nr. 88
Onderwerp: Schouw

Vraag:

De winterjas heeft een verdekte ritssluiting met een waterkering. In bijlage 6 Programma van eisen, TE19 geeft u aan dat de winterjas waterdicht moet zijn en verder geen vermeldingen over de voorsluiting. Mag de eis qua waterdichtheid, zoals deze vermeld staat in TE19, ook op een andere verbeterde wijze worden uitgevoerd, welke het gebruikersgemak bevordert?

Antwoord:

Jazeker, dit is toegestaan.

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
89

Onderwerp:

Schouw

Vraag:

Het winterjack heeft 2 nestels onder de oksels. Deze staan niet vermeld in Bijlage 6 Programma van Eisen, TE19. Wat is leidend?

Antwoord:

Het toepassen van nestels of een andere voorziening mag indien het niet in conflict is met EN343 class 3, maar is geen eis.

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
90

Onderwerp:

Schouw

Vraag:

De winterjas heeft een uitknoopbare fleecakraag. Dit staat niet vermeld in Bijlage 6 Programma van Eisen. Kunt u aangeven wat leidend is?

Antwoord:

De binnenkraag dient afneembaar te zijn. Wij laten het aan de expertise van de leverancier om hiervoor tot een geschikte oplossing te komen.

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
91

Onderwerp:

Schouw

Vraag:

De versteviging welke op de schouderstukken zitten van de poloshirts is een ander materiaal en een andere kleur dan het pique fabric van het poloshirt. Kunt u aangeven, welke kleur dit moet zijn en of deze versteviging idd van een ander materiaal moet zijn?

Antwoord:

De richtkleuren zijn overeenkomstig model VRH:
Basiskleur blauw: 19-3920TCX, Contrast kleur blauw 19-3920TCX +20% zwart,
Rood PMS 485 (overeenkomstig RAL 3000) en Zilverkleurige reflectie.
De materiaalkeuze is die van de inschrijver.

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
92

Onderwerp:

Vraag 18 en Bijlage 6 Programma van eisen

Vraag:

In vraag 18 geeft u aan dat er max.5 weken gerekend wordt voor transitietijd. Geldt dit ook voor de levering genoemd in LE03, waar een levertijd van 26 weken vermeld staat voor gereed product?

Antwoord:

Ja, dit is juist.

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
93

Onderwerp:

Bijlage 6 Programma van eisen

Vraag:

Is het correct dat er in totaal 60 kledingstukken geleverd moeten worden voor de ergonomische test en dat deze 5x gewassen moeten zijn. En daarnaast nog 2 kledingsets à 11 artikelen in heren maat 52, L-R en 2 kledingsets à 11 artikelen in dames maat 42, M-R in totaal 44 kledingstukken. Het totaal aantal kledingstukken komt hiermee op 104 stuks. Is dit correct?

Antwoord:

Eis AE 03 wordt bijgesteld en dient er 1x heren en 1x damens set geleverd bij de inschrijving. Uiteraard geldt dat u voor unisex items geen dubbelingen hoeft aan te leveren.

Met betrekking tot de items t.b.v. de ergonomische test betreft het hier 12 testpersonen, zoals beschreven in het BD 9.9.2 GC 7. De maten van deze pakketten zijn nog niet bekend en worden aangemeten conform bijlage 4 programma van eisen.

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.

94

Onderwerp:

Doek softshell jack

Vraag:

Kunt u bevestigen, dat het gevraagde doek voor dit jack inderdaad een softshell doek betreft, dus één doek met een fleece binnenzijde?

Antwoord:

De softshell is niet per definitie van (o.a.) fleece gemaakt. U geeft invulling aan de uitvoering van deze eis o.b.v. uw kennis en kunde.

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.

95

Onderwerp:

Vraag 11

Vraag:

U geeft hier een richtkleur in TCX aan voor de samples. Het realiseren van de gevraagde samples in deze TCX kleuren in het gevraagde tijdsbestek is niet realistisch (zie verslag marktconsultatie). Is het voldoende om de samples in een te benaderende kleur aan te leveren en lap dips van de exacte TCX kleuren aan te leveren?

Antwoord:

De samples dienen in de juiste kleur te worden geleverd, dan al niet gerealiseerd middels stuksverven. Uiteraard wordt niet verwacht dat er reeds certificering op de artikelen heeft plaats gevonden. Dit speelt wel bij uiteindelijke levering een rol.

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Proces

Ref.nr.

96

Onderwerp:

Doekgewicht voering winterjas

Vraag:

Kunt u aangeven of er een bepaald doekgewicht van de wattinevoering voor de winterjas gewenst is?

Antwoord:

Nee, de inschrijver gebruikt eigen expertise voor een juiste invulling o.b.v. de gestelde eisen en kan zich daar mee ook onderscheiden.

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
97

Onderwerp:
PvE AE03

Vraag:

In AE3 beschrijft u: “Van ieder set zal één compleet kledingpakket gebruikt worden bij de boordeling en het andere compleet kledingpakket wordt weg gehangen en zal enkel gebruikt worden als referentiemodel i.r.t. hetgeen geproduceerd wordt. Deze kledingpakketten zullen dienst doen als referentiekleding tot het standmodel geleverd en geaccepteerd is door de contract-verantwoordelijke van de opdrachtgever”.

Kunt u aangeven wat u precies gaat beoordelen en conform welke methode (waar kunnen wij dit terugvinden)?

Antwoord:

Het betreft geen referentiemodel, maar het model dat wij tijdens de verificatiefase gebruiken ter toetsing van het Programma van Eisen.

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
98

Onderwerp:
PvE TE18

Vraag:

De beschreven pennenzak en bijbehorende verwerking op de mouw is gebruikelijk voor de polo's en sweater, maar niet voor de jassen. Voor de doorwerkjas staat de pennenzak daarom ook niet beschreven. Is dit per abuis opgenomen voor de softshell en kunnen we deze pennenzak annuleren op de beschreven positie?

Antwoord:

TE18-P pennenzak komt te vervallen.

Beantwoord op: 22-10-2020
Label: Inhoud

Ref.nr.
99

Onderwerp:
PvE TE04

Vraag:

Is het correct dat de waardes uit TE04 getest worden op de stoffen van de artikelen en niet als zodanig gecertificeerd hoeven te worden?

Antwoord:

De beschreven normen beschrijven op welke wijze de testen wordt uitgevoerd. De van toepassing zijnde normen en minimale waarden zijn gesteld. Uw opgave van waarden dienen aantoonbaar te zijn. De opgegeven waarden zijn bindend.

Beantwoord op: 22-10-2020
Label: Inhoud

Ref.nr.
100

Onderwerp:
Bijlage 15A

Vraag:

De aangeleverde maattabellen in bijlage 15A voldoen niet aan de gestelde eis NE05, ISO 13688. Kunnen wij derhalve onze eigen maattabellen gebruiken die wel voldoen aan deze eis?

Antwoord:

De tabellen in bijlage 15A & B betreffen maten van gereed product. Deze zijn bindend. Derhalve blijft eis NE 05 van kracht.

Beantwoord op: 22-10-2020
Label: Inhoud

Ref.nr.
101

Onderwerp:
ISO 14116 Index 3

Vraag:

U eist voor de meeste artikelen ISO 14116 Index 3. Aangezien de artikelen van de schouw niet aan deze norm voldoen: Is dit een correcte eis, of per abuis opgenomen?

Antwoord:

Eis TE08 met betrekking tot NEN-EN-ISO 14116:2005 (toepassing index 3)

komt te vervallen.

Beantwoord op: 22-10-2020
Label: Inhoud

Ref.nr.
102

Onderwerp:
Plafondprijs broek

Vraag:

De combinatie van uw plafondprijs, stofspecificaties incl 3% bi-stretch en de eis om ISO 14116 Index 3 is niet mogelijk. Beschikbare doeken conform deze specs zijn dusdanig duur, dat alleen de stof al bijna de waarde heeft van de plafondprijs. Dit is exclusief alle fourituren, logo's, CMT en marge. Kunt u de plafondprijs daarom verhogen naar een realistische hoogte? Of is de specificatie van Index 3 een foutje en niet geëist, aangezien het sample op de schouw hier ook niet aan voldeed en het voldoen aan deze eis (en de wens om EN 1149-5) veel modelaanpassingen vergt die gaan afwijken van de modeltekening en artikelspecificaties.

Antwoord:

De plafondprijzen blijven gehandhaafd.

Eis TE08 met betrekking tot NEN-EN-ISO 14116:2005 (toepassing index 3) komt te vervallen.

Beantwoord op: 22-10-2020
Label: Inhoud

Ref.nr.
103

Onderwerp:
PvE TE18/19

Vraag:

In TE 18 en TE 19 is opgenomen dat het softshell jack en de doorwerkjas zijn voorzien van schouderstukken ter versteviging. Klopt het dat er met 'schouderstukken ter versteviging' enkel wordt bedoeld dat de stof dubbellaags is?

Antwoord:

De verstevigingen zijn onderdeel van het beeld en dragen tevens bij aan modellering en duurzaamheid. Wij laten de toepassing en uitvoering aan de deskundigheid van de inschrijvers, mits dit geen afbreuk doet aan het beeld en de modellering.

Beantwoord op: 22-10-2020
Label: Inhoud

Ref.nr.
104

Onderwerp:
Spreeksleutelussen

Vraag:

Op een aantal artikelen dienen spreeksleutellussen geplaatst te worden. Onduidelijk is echter hoe deze spreeksleutellussen op de artikelen geplaatst dienen te worden. Dienen de spreeksleutellussen evenredig geplaatst te worden met de print zoals op de schouw te zien was, dienen de lussen geplaatst te worden zoals op de modeltekeningen, of moeten ze schouderlijn volgen?

Antwoord:

We wijzen u op de toelichting welke beschreven is in de uitnodiging voor de schouw: "De kleding geeft een impressie. Daar dit een prototype betreft zijn er nog geen kleine wijzigingen naar aanleiding van de draagproef doorgevoerd (denk aan positionering van bijv. een lus). Indien u afwijkingen treft tussen de kleding en het PvE, dan dient u het PvE te volgen. De getoonde kleding tijdens de schouw heeft slechts de functie van inzicht geven tot dimensies en niet de gebruikte materialen. Het PvE is leidend.

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
105

Onderwerp:
PvE TE 15/16/17

Vraag:

In TE 15/16 en TE 17 is genoteerd dat het artikel voorzien dient te zijn van 2 spreeksleutellussen, waarvan de hartlijn lus 2/3 uit het midden is geplaatst. Wat wordt hiermee bedoeld? Graag ontvangen wij opheldering over de plaatsing van de spreeksleutellussen.

Antwoord:

We wijze u op de toelichting welke beschreven is in de uitnodiging voor de schouw: "De kleding geeft een impressie. Daar dit een prototype betreft zijn er nog geen kleine wijzigingen naar aanleiding van de draagproef doorgevoerd (denk aan positionering van bijv. een lus). Indien u afwijkingen treft tussen de kleding en het PvE, dan dient u het PvE te volgen. De getoonde kleding tijdens de schouw heeft slechts de functie van inzicht geven tot dimensies en niet de gebruikte materialen. Het PvE is leidend.

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.

Onderwerp:

106

PvE TE15

Vraag:

In TE 15 is opgenomen dat de ‘mouwen zijn uitgevoerd met een boord aan de mouw en zijsplitjes’. Op het sample, wat wij op de schouw hebben kunnen zien, zijn geen splitjes in de mouw opgenomen. Dit is ook niet gebruikelijk bij een mouw, al helemaal niet wanneer er sprake is van een mouwboord. Kunnen wij er vanuit gaan dat hier sprake is van een fout en dat de mouw van het poloshirt korte mouw enkel met een boord moet zijn uitgevoerd? Graag uw bevestiging dat er geen splitjes in de mouw moeten worden geplaatst.

Antwoord:

Correct, de eis TE15 en TE16 worden aangepast, daar de zijsplitjes hebben betrekking op het pand en niet op de mouw. De zijsplitten in zowel het poloshirt KM als LM dienen verstevigd te worden.

Beantwoord op: 22-10-2020**Label:** Inhoud**Ref.nr.**

107

Onderwerp:

PvE TE15

Vraag:

In TE 15 wordt gesproken over ‘versteviging in de zijsplitten’. Wordt hiermee het contrasterende tape bedoeld dat te zien was aan de binnenzijde van zijsplitten?

Antwoord:

U geeft invulling aan de uitvoering van deze eis op basis van uw deskundigheid.

Beantwoord op: 22-10-2020**Label:** Inhoud**Ref.nr.**

108

Onderwerp:

PvE TE 15/16/17

Vraag:

In TE 15/16 en TE 17 wordt gesproken over een platte kraag met versteviging in de naad.

Wat wordt er bedoeld met een platte kraag? Is het correct dat hiermee een kraag zonder staander wordt bedoeld? Zo niet, kunt u specifiek maken wat u wel bedoeld?

Wat wordt er bedoeld met ‘versteviging in de naad’? Is het correct dat

hiermee de necktape wordt bedoeld? Zo niet, kunt u specifiek maken wat u wel bedoeld?

Antwoord:

U geeft invulling aan de uitvoering van deze eis op basis van uw deskundigheid.

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
109

Onderwerp:

Labels en etiketten

Vraag:

Kunt u specifiek maken welke informatie met betrekking tot certificatie en productinformatie u etiketten / labels wilt terugzien?

Antwoord:

Zoals beschreven in de normen welke beschreven zijn in het PvE.

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
110

Onderwerp:

PvE TE12

Vraag:

In Bijlage 6 Programma van Eisen, Punt TE 12, ontbreekt ASTM D_3939-9 (snagging), kunt u aangeven waarom dit ontbreekt?

Antwoord:

Dit heeft geen reden noch invloed want het staat onder TE13.

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
111

Onderwerp:

PvE TE10

Vraag:

U beschrijft: "De poloshirts en polosweaters zijn vervaardigd met garens met lange vezels en op een dergelijke wijze verwerkt tot stof dat 'pilling' /pluizen tot een minimum wordt beperkt".

Kunt u specifiek beschrijven wat u bedoeld met 'garens met lange vezels'? En kunt u ook specifiek maken wat u bedoeld met 'een dergelijke wijze van stof verwerken zodat pilling tot een minimum wordt beperkt'?

Antwoord:

Er wordt ingestoken op een duurzaam product. Pilling wordt ervaren als een vorm van slijtage en geeft de indruk van afgedragen kleding wat de opdrachtgever wenst te voorkomen. Binnen de textiel en kleding industrie mag verondersteld worden wat met deze tekst beoogd wordt. U geeft invulling aan de uitvoering van deze eis op basis van uw deskundigheid.

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
112

Onderwerp:
PvE TE09

Vraag:

U beschrijft hier het volgende: 'De kledingartikelen zijn vormvast en mag het textielmateriaal mag als gevolg van reiniging conform NEN-EN-ISO 5077 gelimiteerd dimensionaal veranderen met 2% voor weefsels en 3% voor breisels.'

Kunt u aangeven hoe dit dient te worden aangetoond?

Antwoord:

Overeenkomstig de gestelde norm in de eis TE09: NEN-EN-ISO 5077 (zie hfd 8 Expression of results)

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
113

Onderwerp:
PvE TE08

Vraag:

De tabel komt niet overeen met bijlage 21; de volgende kolommen ontbreken namelijk: algemene eisen beschermende kleding, thermische belasting, vlambelasting en desinfecteerbaar. Bijvoorbeeld desinfecteerbaarheid is een wens en zou daarom op gescoord moeten kunnen worden? Kunt u aangeven waarom deze kolommen ontbreken.

Antwoord:

In het PVE zijn de de minimale prestatieindicatoren (eisen) gesteld en in bijlage 21 is gevraagd gegevens in te vullen op die punten die de

opdrachtgever wenst te waarderen.

De onder TE 08 beschreven kolom "Desinfectie" komt te vervallen.

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
114

Onderwerp:
PvE FE05

Vraag:

In bijlage 19 is een tabel opgenomen waarbij niet is aangegeven wat de specifieke waarden zijn die zijn benoemd. Wat houden de waardes in bij de kolommen 'effect, blootstelling, waarschijnlijkheid en R klasse'?

Antwoord:

De gehanteerde methode voor risicoanalyse is overeenkomstig model van Fine & Kinney. De onderwerpen komen voort uit de meldingskwalificaties (meldkamer) en zijn ingevuld op basis van een team hoger veiligheidskundigen. De waardes zijn ingevuld op expert judgement.

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
115

Onderwerp:
PvE FE03

Vraag:

Kunt u aangeven welke grenswaarden worden gehanteerd? Warm / koel / vochtig? En hoe wordt gemeten / beoordeeld of men niet lager scoort dan 'warm' of 'koel' en 'vochtig'?

Antwoord:

Zoals in de eis aangegeven wordt de norm NEN-EN-ISO 10551 gehanteerd. De metingen vinden plaats tijdens de ergonomische testen middels een enquête. Zie hiervoor bijlage 17A en 17B van de publicatie op Tendered.

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
116

Onderwerp:
PvE FE01

Vraag:

Graag verkrijgen wij toegang tot het wetenschappelijk artikel waaraan u verwijst. Kunt u daarnaast aangeven hoe wordt gemeten / beoordeeld of het verlies van bewegingsvrijheid minder is dan 5% ten opzichte van de referentiekleding?

Antwoord:

Het artikel is openbaar verkrijgbaar: https://www.academia.edu/6625109/A_test_battery_related_to_ergonomics_of_protective_clothing.

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.

117

Onderwerp:

PvE AE13

Vraag:

Op welke manier dient aangetoond te worden dat de inschrijver in zijn werkzaamheden de regelgeving respecteert op het gebied van bescherming van persoonsgegevens en de bescherming van privacy?

Antwoord:

Inschrijver moet aantonen dat zijn organisatie een privacy statement hanteert waarin staat hoe hij de naleving van de AVG in zijn bedrijf heeft georganiseerd.

Deze privacy statement dient te zijn gepubliceerd op de website van de inschrijver.

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.

118

Onderwerp:

PvE AE10

Vraag:

Kunt u bevestigen dat de kledingartikelen die wellicht toegevoegd moeten worden om in de behoefte te kunnen blijven voorzien enkel artikelen zijn die die meegenomen zijn in deze aanbesteding, met kleine aanpassingen? Dus bijvoorbeeld: een korte mouwen polo voor mannen met een andere logoverwerking? Of gaat dit om artikelen die geheel nieuw zijn, zoals bijvoorbeeld een regenjas?

Antwoord:

Dit klopt. Het gaat om niet wezenlijke wijzigingen in de huidige kledingartikelen, zie scope.

Beantwoord op: 22-10-2020
Label: Inhoud

Ref.nr. 119
Onderwerp: PvE AE08

Vraag:

Er wordt aangegeven dat alle documentatie, zoals omschreven, kan worden overlegd voor de opdracht tot levering. In de bovenstaande tekst gaat het enkel om 'certificaten, testrapporten en conformiteitsverklaringen'. Graag ontvangen wij een overzicht over welke specifieke documentatie het gaat.

Antwoord:

De specifiek gevraagde documenten zoals omschreven + die noodzakelijk zijn voor persoonlijke beschermingsmiddelen (in lijn met de Verordening EU 2016/425). Dit is op de kledingitems welke zijn genoemd onder TE 04, TE08 en TE12 van toepassing.

Beantwoord op: 22-10-2020
Label: Inhoud

Ref.nr. 120
Onderwerp: GC-2 Gunningscriterium 2: Kwaliteit – Comfort:

Vraag:

In de tabel behorend tot GC-2 beschrijft u de minimaal geëiste prestatie indicatoren voor onder andere tempratuur, water-afstotendheid, etc. Als minimale prestatie indicator geeft u bijvoorbeeld voor tempratuur conform NEN-ISO9920 een minimale waarde aan van >0,34 en conform NEN-ISO 2194 een minimale waarde van <0,025.

Bedoeld u hiermee 'groter of gelijk aan de geëiste eenheid' (zoals bijvoorbeeld bij NEN-EN 14058 voor de doorwerkjas geldt) of bedoeld u hier 'groter dan de geëiste eenheid'? Indien u bedoeld 'groter dan de geëiste eenheid', kunt u dan aangeven wanneer u dit als groter (of kleiner) beschouwt? Is dit bijvoorbeeld voor 'tempratuur conform NEN-ISO9920' al vanaf 0,341 en bij NEN-ISO 2194 al vanaf 0,0249 ?

Het is gebruikelijk bij het testen van doeken en producten dat er een testwaarde wordt beschreven die 'groter of gelijk aan' is. Bent u bereid alle geëiste prestatie indicatoren aan te passen naar 'groter of gelijk aan / kleiner of gelijk aan' de geëiste prestatie indicator?

Antwoord:

Eis blijft gehandhaafd.
Indien noodzakelijk toont u dit aan met niet afgeronde meetwaarden.

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
121

Onderwerp:
PvE AE03

Vraag:

Kunt u aangeven welk doel het indienen van de twee sample sets op 6 november heeft? Concreet; de 12 sets die op 20 november dienen te worden ingediend worden beoordeeld conform de ergonomische test. Echter staat nergens beschreven waarop u de 2 sets die op 6 november dienen te worden ingediend gaat beoordelen

Antwoord:

Eis AE03 wordt aangepast: in plaats van twee sets van iedere uitvoering volstaat 1 set per uitvoering.

- één complete damesset maat 42 regular) en één complete herenset 52 (regular) te leveren, waarbij geldt dat voor unisex items geen dubbelingen hoeven te worden geleverd (bijv. 1 cap volstaat).

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
122

Onderwerp:
PvE KE02

Vraag:

Is het akkoord als wij bij alle volgende producties een rapport aanleveren wat in een eerder stadium (namelijk direct na gunning) is opgesteld?

Antwoord:

Het product wordt gecertificeerd en zal zonder wijzigingen (product en of productie) - waarop vooraf door IFV opdracht voor gegeven is (DVE 08) - en o.b.v. dit certificaat niet bij elke nieuwe productie opdracht wederom gecertificeerd hoeven te worden. U produceert immers gecertificeerde kleding.

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
123

Onderwerp:
PvE KE01

Vraag:

In Bijlage 6 Programma van Eisen, punt KE 01 staat genoteerd dat het standmodel kwalitatief gelijk is aan het bij inschrijving geleverde monster en dat dit dient te worden aangetoond d.m.v. een testrapport van een Notified Body. Echter dient het standmodel, wat op 6 november dient te worden ingeleverd uit available fabric te bestaan. Kunnen wij uit uw eis opmaken dat wij een set samples dienen aan te leveren van available fabric én daarnaast een rapport van een NoBo dat aantoont dat de doeken die voor productie gebruikt worden worden voldoen aan alle gestelde eisen, maar dat de rapporten dus niet overeen komen met de materialen die voor de samples zijn gebruikt die op 6 november dienen te worden ingediend?

Antwoord:

Eis KE 1 wordt aangepast: "Dit standmodel is kwalitatief gelijk aan het bij inschrijving geleverde monster" vervalt.

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
124

Onderwerp:
PvE DVE03

Vraag:

In Bijlage 6 Programma van Eisen, punt DVE 03, staat dat de kledingartikelen als maat forc  geproduceerd moeten kunnen worden. Hierbij staat dat de doorwerkjas en de polosweater additioneel is en niet standaard in het pakket zit. Bedoeld u hiermee dat een force doorwerkjas en polosweater niet standaard in het pakket zitten?

Antwoord:

"Er is een standaard basispakket waarmee alle dragers uit de regio's gekleed gaan worden, bestaande uit alle artikelen m.u.v. de doorwerkjas en polosweater. Deze laatste twee items zijn optioneel te bestellen, waarbij de keuze hiervoor bij de regio's ligt. Dit is voor inschrijver niet van belang en staat los van maatwerk, verpomp of standaard uitvoering. In het pakket dat het IFV bij leverancier gaat afnemen zitten alle items, in zowel standaard maatvoering (bestaande maatbogen) als forc  uitvoering (maatwerk)."

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
125

Onderwerp:
PvE LE13

Vraag:

In Bijlage 6 Programma van Eisen, punt LE 03, is aangegeven dat de genoemde levertijden fatale termijnen zijn. Wat verstaat u onder een fataal termijn? Wat zijn de gevolgen van het niet halen van een termijn voor de inschrijver?

Antwoord:

De gestelde levertermijnen dienen behaald te worden, daar het IFV een convenant met de regio's heeft. Hierin staan duidelijke afspraken, o.a. omtrent levertijden. Dit wordt opgenomen in de SLA.

Wij werken niet met boetes, maar er dient een verklaring te worden gegeven waarom een levertermijn niet behaald is. Vervolgens verwachten wij dat er maatregelen getroffen worden, zodat dit geen tweede keer gebeurt.

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
126

Onderwerp:

PvE LE13

Vraag:

In Bijlage 6 Programma van Eisen, punt LE 03, staat aangegeven dat de aanbestedende partij er vanuit gaat dat de inschrijver een beperkte stofvoorraad aanhoudt. Kunt u specifiek maken wat u verstaat onder een beperkte stofvoorraad?

Antwoord:

Een dusdanige voorraad op eigen inschatting van leverancier, zodat alle vastgelegde levertermijnen gehaald kunnen worden. De genoemde levertijden zijn incl. stoffen.

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
127

Onderwerp:

Vraag en antwoord 12

Vraag:

In Bijlage 6 Programma van Eisen, punt LE 01, is aangegeven dat het plaatsen van bestellingen voor specifieke kledingartikelen die onder deze aanbesteding vallen, door andere partijen dan opdrachtgever niet is toegestaan. Hoe dienen wij te handelen, indien veiligheidsregio's zich bij ons rechtstreeks melden, omdat ze niet willen aansluiten bij de beoogde raamovereenkomst?

Antwoord:

Alle regio's hebben zich gecommitteerd aan het OU. Op het moment dat zij u rechtstreeks zouden benaderen, kunt u naar het IFV verwijzen.

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
128

Onderwerp:

Vraag en antwoord 23

Vraag:

1) Kunt u specifiek aangeven op welk dossier u hier doelt en waar wij dit terug kunnen vinden? Doelt u hierbij op de marktconsultatie? 2) Zo ja, kunt u dan aangeven wat daarin overeenkomt met de huidige tender? Wij zien namelijk verschillen tussen bijvoorbeeld technische specs en maattabellen in de marktconsultatie ten opzichte van wat nu in de aanbesteding is gepubliceerd.

Antwoord:

1) Hiermee worden het PvE, specificaties, normen, modeltekeningen, maattabellen en schouwmodellen bedoeld.

2) Wij hebben na de marktconsultatie besloten de koers te wijzigen. Zie stationwearnorm.

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
129

Onderwerp:

Vraag en antwoord 14

Vraag:

Met uw huidige leverancier heeft u voorafgaand aan de aanbesteding een interne draagproef georganiseerd. De samples van deze leverancier zijn gebruikt voor de schouw, de specificaties zijn op dit pakket afgestemd en de maattabellen bij dit pakket zijn aangeleverd in deze aanbesteding. Uw leverancier beschikt dus al over veel voorinformatie, patronen, sourcing, samples, etc. Hoe kunt u nu nog onderbouwen dat er een gelijk speelveld voor alle potentiële inschrijvers is? Mag uw huidige leverancier niet meer inschrijven?

Antwoord:

De doorontwikkeling van de huidige kazernekleding heeft plaatsgevonden binnen de (innovatie)voorwaarden van de Raamovereenkomst en heeft niet

geleidt tot een wezenlijke wijziging van de opdracht.

Beantwoord op: 22-10-2020
Label: Inhoud

Ref.nr. 130
Onderwerp: Vraag en antwoord 10

Vraag:

Is het correct dat een dames cijfermaat 42 overeenkomt met een dames lettermaat L en is het daarnaast correct dat een heren cijfermaat 52 overeenkomt met een heren lettermaat L?

Antwoord:

Dit is niet juist, confectiemaat 42-Regulair (dames) komt overeen met maat M. Confectiemaat 52-Regulair (heren) komt overeen met maat L.

Beantwoord op: 22-10-2020
Label: Inhoud

Ref.nr. 131
Onderwerp: Vraag en antwoord 9

Vraag:

Omdat stoffen inverven in exact de juiste TCX kleur in deze fase van de aanbesteding niet haalbaar is in kosten en tijd, gaan wij er vanuit dat u bedoelt met de juiste kleur, dat dit in een vergelijkbare blauwe kleur moet. Is dit correct?

Antwoord:

De richtkleuren zijn overeenkomstig model VR Haaglanden en de geschouwde kleding:
Basiskleur blauw: 19-3920TCX, Contrast kleur blauw 19-3920TCX +20% zwart,
Rood PMS 485 (overeenkomstig RAL 3000) en
Zilverkleurige reflectie

Beantwoord op: 22-10-2020
Label: Inhoud

Ref.nr. 132
Onderwerp: Mouw Poloshirt Korte Mouw

Vraag:

In het PvE TE-15 onder E staat: mouwen zijn uitgevoerd met boord aan de mouw en zijsplitjes.

Zijsplitjes in de korte mouw zijn erg ongebruikelijk: kunnen deze vervallen?

Antwoord:

Geldend voor TE15 en TE16 is gesteld dat de splitjes betrekking hebben op het pand en niet op de mouwen.

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.

133

Onderwerp:

Beschrijvend document 4.3 pagina 15

Vraag:

De plannig tussen het verzenden van de Nota van Inlichtingen II en het indienen van de inschrijving is zeer kort. Er uit de Nota van Inlichtingen II nog antwoorden komen vanuit de Aanbestede dienst die de inschrijving behoorlijk kunnen veranderen. Kunt u de datum van inschrijving een week verplaatsen naar vrijdag 13 oktober zodat de inschrijvers meer tijd krijgen voor de laatste aanpassingen?

Antwoord:

Zie aangepaste planning. Let op! Nota van Inlichting (betreft de 2e vragenronde). De kledingsets voor de ergonomische test dienen uiterlijk op 5 januari 2021 geleverd te worden.

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.

134

Onderwerp:

Beschrijvend document 3.3 pagina 11

Vraag:

Wat verstaat u hier onder een beperkte aanpassing?

Antwoord:

Het betreft hier aanpassingen die geen wezenlijke wijziging zijn.

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.

Onderwerp:

135 Programma van Eisen TE20

Vraag:

Voor de werkbreek heren dient de tailleband onzichtbaar verstelbaar te zijn en voor de damesbroek zichtbaar verstelbaar. Dient deze te verstellen te zijn met een knoop of iets dergelijks of doelt u op de constructie zoals gezien tijdens de schouw?

Antwoord:

Uitvoering conform PvE en zoals getoond tijdens de schouw.

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
136 Programma van Eisen TE15/TE16/TE17

Vraag:

U telt dat voor de spreekseutellussen de hartlijn 2/3 uit het midden dient geplaatst te worden. Op de schouw waren de spreekseutellussen centraal geplaatst. U wenst nu de spreekseutellus meer in de richting van de mouw geplaatst aan beide zijden, hebben wij dit goed begrepen?

Antwoord:

Uit de draagproef is gebleken dat de positie zoals beschreven in het PvE beter is. Na evaluatie draagproef is het PvE aangepast, echter is er niet meer opnieuw uitgemonteerd voor publicatie en schouwdatum.

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
137 Logo's/emblemen

Vraag:

Kunnen wij de digitale bestanden inclusief de gewenste afmeting van de logo's ontvangen voor juiste verwerking in onze samples/artikelen?

Antwoord:

Dit wordt separaat geregeld door middel van een toestemming onder voorwaarden voor de specifieke benodigde bestanden.
Zodra wij deze TOV getekend retour hebben, kunnen wij dit delen.

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Uitvoering

Ref.nr.
138

Onderwerp:

Bijlage 15A1 - Maattabel polo shirt lm dames brandweer OU

Vraag:

Voor de maattabellen model lang en kort geeft u bij de halve taillewijdte voor de maten S en M de zelfde maat op (48). Is dit correct?

Antwoord:

Dit is onjuist. Zie aangepaste maattabel.

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
139

Onderwerp:

Beschrijvend document/bijlage 17A - GC7

Vraag:

U vraagt inschrijvers de test kleding t.b.v. de economische test aan te leveren op 20 november 2020. U geeft aan voornemens bent de gunningsbeslissing te verzenden op 27 november 2020. In de bijlage 17a omschrijft u 6 dagen nodig te hebben voor uitvoering van de ergonomische test, en vervolgens 2 werkweken voor analyse en verwerking van de resultaten. Inschrijver begrijpt niet hoe u dan op een gunningsdatum van 27 november kunt uitkomen. Kunt u dit nader toelichten? Volgens berekening van inschrijver komt u dan uit in de week 14 december 2020 voor een verzending van een gunningsbeslissing?

Antwoord:

Zie aangepaste planning.

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
140

Onderwerp:

Beschrijvend document - GC-7 pagina 57

Vraag:

U geeft aan dat de testkleding wordt vergeleken met referentie kleding. Kunt u aangeven welke kleding u als referentie kleding gaat gebruiken?

Antwoord:

Trainingspak zie bijlage 17A waar dit beschreven staat.

Beantwoord op: 22-10-2020
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
141 Beschrijvend document Gunningscriterium P - pagina 56

Vraag:

U geeft aan dat alle prijzen inclusief bijkomende kosten zijn zoals reis en verblijfkosten, echter vraagt u reiskosten in het prijzenblad separaat uit, kunnen wij er van uit gaan dat deze eis vervalt?

Antwoord:

Dit tabblad komt te vervallen. Wij hebben een nieuw prijzenblad toegevoegd.

Beantwoord op: 22-10-2020
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
142 Beschrijven document - gunningscriterium

Vraag:

U geeft aan dat inschrijver voor alle prijzen dient aan te geven wat bijbehorende BTW percentages zijn. Waar dient deze opgegeven te worden? Wat is het nut van deze vraag aangezien al deze percentages 21% zijn en voor iedere inschrijver gelijk? Kunnen wij er van uit gaan dat deze vraag vervalt?

Antwoord:

Dit komt te vervallen. Prijzen worden opgegeven exclusief BTW.

Beantwoord op: 22-10-2020
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
143 Beschrijvend document GC-6 pagina 52

Vraag:

U stelt in GC6 dat de levertijd voor de eerste bestelling is gesteld op 26 weken. U bent voornemens de overeenkomst in te laten gaan op 23 december 2020. U stelt in GC-1 dat de eerste levering moet zijn afgerond op 21 juni 2021. Dit betekent dat er tussen ingang overeenkomst en 21 juni 2021 exact 26 weken zitten, inclusief feestdagen en vakantiesluitingen productielocaties. Dit betekent ook dat u op 23 december een order bij de winnende inschrijver plaatst inclusief maatverdeling en aantallen per maat?

Anders is deze planning niet reeel en haalbaar.

Antwoord:

Zie aangepaste planning. 26 weken wordt gerekend vanaf ingangsdatum overeenkomst.

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.

144

Onderwerp:

Beschrijvend document 5.5.1 pagina 29

Vraag:

U spreekt hier over de geschiktheidseisen in hoofdstuk 6, hoofdstuk 6 betreft de uitsluitingsgronden, mogen wij er van uit gaan dat u hier hoofdstuk 7 bedoelt?

Antwoord:

Dit moet inderdaad hoofdstuk 7 zijn.

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.

145

Onderwerp:

Beschrijvend document 4.10 pagina 21

Vraag:

Gezien de planning dienen inschrijvers reeds nu de ontwikkeling en confectie t.b.v. de sets voor de ergonomische test op te starten en dus de kosten hiervoor te investeren. Begrijpen wij goed, wanneer inschrijvers uiteindelijk niet worden uitgenodigd voor de ergonomische test, u toch de vergoeding verstrekt?

Antwoord:

Dat klopt. De kosten worden vergoed als sprake is van een geldige inschrijving en minimaal een voldoende wordt gescored op de gunningscriteria.

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.

146

Onderwerp:

Beschrijvend document 4.10 pagina 21

Vraag:

U geeft aan dat inschrijvers een vergoeding per set ontvangen van € 100,00. De vergoeding staat niet geheel in verhouding tot de kosten welke inschrijver moet maken voor het confectioneren van deze sets. Het los produceren en confectioneren van sets op deze wijze en met dergelijk hoge eisen, vraagt een investering van zeker het 5 voudige van uw vergoeding. Uiteraard begrijpt inschrijver dat dit een deel kosten in zijn ondernemersrisico zijn, echter is de verhouding in deze vergoeding niet redelijk. Wij stellen dan ook voor een vergoeding van € 350,00 per set te verstrekken. Gaat u hiermee akkoord?

Antwoord:

Wij gaan hiermee akkoord. De vergoeding zal worden verhoogd naar € 350 per set.

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
147

Onderwerp:

Beschrijvend document 3.1.1. pagina 9

Vraag:

Gezien het feit dat zittende leverancier al mogelijkheid heeft gehad tot het ontwikkelen van het patroon, is het voor een gelijk speelveld belangrijk om de patronen aan de overige inschrijvers ter beschikking te stellen, gaat u hiermee akkoord?

Antwoord:

Nee, hiermee gaan wij niet akkoord. Zie aangepaste planning.

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
148

Onderwerp:

Beschrijvend document 3.1.1. pagina 9

Vraag:

Met betrekking tot het technisch dossier geeft u aan dat geen enkele inschrijver een voordeel heeft, ook de zittende leverancier niet. Echter is op de schouw gebleken dat de zittende leverancier de samples heeft gemaakt en naar ons idee ook de artikelen voor de eerder uitgeleverde draagproef. Dit betekent dat deze reeds de patronen heeft kunnen ontwikkelen en confectie heeft gemaakt. Dit geeft hem een significant voordeel in de inschrijver, zeker omdat aanbestedende dienst een zeer krappe planning afgeeft. Wij verzoeken u dan ook nogmaals om de planning te heroverwegen, aangezien dit anders

geen gelijkwaardig speelveld voor alle inschrijvers geeft. De opmerkingen voor de planning is reeds door meerdere inschrijvers aangegeven. Wij stellen voor om de deadline uit te stellen naar eind december, gaat u hiermee akkoord?

Antwoord:

Zie aangepaste planning.

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
149

Onderwerp:

Verwerkersovereenkomst

Vraag:

De verwerkersovereenkomst achten wij niet van toepassing. In het kader van deze overeenkomst is Opdrachtnemer een verwerkersverantwoordelijke. De gegevens van IFV en de medewerkers van de veiligheidsregio's (o.a. kledingmaten) heeft Opdrachtnemer nodig voor het uitvoeren van de overeenkomst, Opdrachtnemer bepaalt het doel en de middelen, waarmee zij die informatie verwerkt. Het gaat name lijk om de vraag welke partij beslist hoe de opdracht wordt uitgevoerd. Degene die dat zelf beslist hoe de opdracht wordt uitgevoerd, is verantwoordelijke. Zo bepaalt Opdrachtnemer in welke systemen deze gegevens ingevoerd zullen worden om tot een goede uitvoering van de overeenkomst te kunnen komen. Daar gaat IFV niet over. Opdrachtnemer dient in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ook zelfstandig te kunnen bepalen welke gegevens zij met welke partijen deelt in het kader van de goede uitvoering van de overeenkomst. Zo zal Opdrachtnemer ervoor moeten zorgen, dat de kleding op tijd afgeleverd wordt. Zij zal daarbij de leverancier van de kleding kiezen, voor zover zij die niet op voorraad heeft, alsmede de transporteur. Opdrachtnemer zal bepalen op welke wijze de kleding wordt afgeleverd bij IFV of haar medewerkers. Dat kan soms via de post of via pakketbezorgers. Het kan ook verlopen via eigen vervoer of middels grotere logistieke partijen, waarmee zij samenwerkt. Opdrachtnemer bepaalt daarbij ook welke gegevens zij met de partijen moet delen om tot de goede uitvoering van de overeenkomst te kunnen komen. Voor de inkoop hoeft zij alleen kledingmaten door te geven. Met de pakketbezorger zal zij meer gegevens moeten delen. Zij kiest ook de systemen waarmee zij dat efficiënt regelt. Een vergelijkbaar voorbeeld is als een werkgever voor een medewerker een hotel boekt voor een dienstreis dan is het hotel geen verwerker. Zij bepalen immers zelf hoe deze dienst wordt geleverd en hoe zij de persoonsgegevens van de medewerker daarbij gebruikt. Dit voorbeeld lijkt mij identiek aan de situatie tussen Opdrachtnemer en IFV. Daarom het verzoek de verwerkersovereenkomst niet van toepassing te laten.

Antwoord:

Eis AE 13 en AE 14 blijven gehandhaafd.

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Contract

Ref.nr.
150

Onderwerp:
Art 2. lid 7 pagina 2

Vraag:

In de laatste alinea wordt teniet gedaan aan de rangorde van documenten die bovenstaand is vastgesteld. Dat kan niet de bedoeling zijn. Daarom verzoek om deze alinea uit de Raamovereenkomst te halen.

Antwoord:

Eis blijft gehandhaafd

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Contract

Ref.nr.
151

Onderwerp:
Art. 2 lid 1 pagina 2

Vraag:

Kunt u bevestigen dat de prijzen en prijsverhoging gelijk zijn aan de bepalingen uit de Raamovereenkomst

Antwoord:

Deze vraag kunnen wij niet beantwoorden. Het betreft een onjuiste verwijzing.

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Contract

Ref.nr.
152

Onderwerp:
Art. 20 lid 1 pagina 8

Vraag:

Kunt u bevestigen dat als inschrijver geen fabrikant is een productaansprakelijkheid verzekering niet van toepassing is.

Antwoord:

Uitgaande dat u de ARIV bedoelt. Dit is afhankelijk van meerdere aspecten, zie burgerlijk wetboek.

Beantwoord op: 22-10-2020
Label: Contract

Ref.nr. 153
Onderwerp: Art. 15 lid 3 pagina 7

Vraag:

Er moet gekeken worden naar de achterliggende oorzaak van de overmacht. Bijvoorbeeld door een pandemie kan er o.a. een gebrek en/of ziekte van personeel ontstaan. Het is dan niet redelijk om deze dan uit te sluiten van de overmacht situatie. Daarom het verzoek om bij deze omstandige te kijken naar de oorzaak en met elkaar daarover in overleg te gaan. Kunt u zich hierin vinden?

Antwoord:

Uitgaande dat u de ARIV bedoelt. Wij zullen dit artikel niet aanpassen. Echter, wij zullen, conform 15.1a, redelijkheid en billijkheid in acht nemen.

Beantwoord op: 22-10-2020
Label: Contract

Ref.nr. 154
Onderwerp: Art. 15 lid 1 sub a pagina 7

Vraag:

Er kan geen vaste termijn worden gesteld aan een overmacht situatie dit kan langer zijn dan 4 weken, bijvoorbeeld bij een pandemie, maar kan ook veel korter zijn. Daarom het verzoek om op basis van de oorzaak / type overmacht de periode te bepalen.

Antwoord:

Uitgaande dat u de ARIV bedoelt. zie antwoord vraag 153.

Beantwoord op: 22-10-2020
Label: Contract

Ref.nr. 155
Onderwerp: Art. 13 lid 2 pagina 6

Vraag:

Begrijpen wij het juist dat de gestelde termijn in overleg wordt bepaald? Immers inschrijver is specialist op dit gebied?

Antwoord:

Uitgaande dat u de ARIV bedoelt. Dit is juist.

Beantwoord op: 22-10-2020
Label: Contract

Ref.nr.
156

Onderwerp:
Art. 14 pagina 7

Vraag:

Een onbeperkte aansprakelijkheid kan de bedrijf continuïteit in gevaar brengen daar is Opdrachtgever ook niet bij gebaat en kan niet de bedoeling zijn. Daarom het verzoek om geen onbeperkte aansprakelijkheden onderdeel te laten zijn van de overeenkomst.

Antwoord:

Uitgaande dat u de ARIV bedoelt. In dit artikel is geen sprake van onbeperkte aansprakelijkheid.

Beantwoord op: 22-10-2020
Label: Contract

Ref.nr.
157

Onderwerp:
Art. 14 pagina 6

Vraag:

Een aantal keren wordt het begrip schade genoemd, om hier geen misverstanden / discussie over te krijgen stellen we, gezien de scope, voor om de volgende definitie aan te houden: schade is zaak- en of personenschade en de daarop voortvloeiende- en op geld waardeerbare gevolgschade. Graag u akkoord

Antwoord:

Uitgaande dat u de ARIV bedoelt. Hiermee gaan wij niet akkoord. Wij beperken ons niet tot een definitie van schade en volgen hier een burgerlijk wetboek.

Beantwoord op: 22-10-2020
Label: Contract

Ref.nr.
158

Onderwerp:
Art. 5 lid 3 pagina 3

Vraag:

Deze bepaling is geen enkel probleem wanneer herstel binnen het eigen

bedrijf kan plaatsvinden of vervanging door op voorraad zijnde artikelen. Maar u kunt zich voorstellen dat wanneer de afkeur tot gevolg heeft dat er nieuwe productie moet worden opgestart de overeengekomen levertermijnen niet kunnen worden nagekomen. Gaat u akkoord dat als zich een situatie als deze zich voordoet daarover gezamenlijk een nieuwe termijn overeen te komen?

Antwoord:

Uitgaande dat u de ARIV bedoelt. Nee, hiermee gaan wij niet akkoord. Dit is afhankelijk van de oorzaak en reden van afkeur.

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Contract

Ref.nr.
159

Onderwerp:
Art. 4 lid 5 pagina 3

Vraag:

Kunnen wij concluderen dat dit artikel niet van toepassing is omdat Bijlage 1 niet is toegevoegd?

Antwoord:

Uitgaande dat u de ARIV bedoelt. Dit is een correcte aanname.

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Contract

Ref.nr.
160

Onderwerp:
Art. 9 lid 5 pagina 6

Vraag:

Begrijpen wij dit artikel juist dat Opdrachtgever nooit verplicht kan worden tot innovatie als het een prijsstelling tot gevolg heeft?

Antwoord:

Uitgaande dat u de Raamovereenkomst bedoelt. Dit is een correcte aanname.

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Contract

Ref.nr.
161

Onderwerp:
Art. 6 lid 5 pagina 6

Vraag:

Niet meer dan redelijk is om hier aan toevoegen dat ook de reeds in bestelling zijnde producten worden afgenomen en door Opdrachtgever worden vergoed.

Antwoord:

Uitgaande dat u de Raamovereenkomst bedoelt. Wij begrijpen uw vraag niet. Zie betreffende artikel.

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Contract

Ref.nr.
162

Onderwerp:

Art. 6 lid 4 pagina 6

Vraag:

Zou u dit artikel kunnen nuanceren namelijk als er een Nadere Overeenkomst is gesloten waarvoor Opdrachtnemer naar aanleiding van bestellingen ingekocht heeft dit eerst wordt afgewikkeld alvorens de Nadere overeenkomst wordt afgewikkeld.

Antwoord:

Uitgaande dat u de Raamovereenkomst bedoelt. Wij begrijpen uw vraag niet.

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Contract

Ref.nr.
163

Onderwerp:

Art. 4 lid 1 pagina 4

Vraag:

Zou dit niet Bijlage F moeten zijn?

Antwoord:

Uitgaande dat u de Raamovereenkomst bedoelt. Dit is bijlage G, echter staat verkeerd in Artikel 1 bij de definities. Wij zullen dit aanpassen.

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Contract

Ref.nr.
164

Onderwerp:

Art. 3 lid 2 pagina 4

Vraag:

In de laatste alinea wordt teniet gedaan aan de rangorde van documenten die

bovenstaand is vastgesteld. Dat kan niet de bedoeling zijn. Daarom verzoek om deze alinea uit de Raamovereenkomst te halen.

Antwoord:

Uitgaande dat u de Raamovereenkomst bedoelt. Het betreft hier een tenzij. Wij zullen dit niet aanpassen.

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Contract

Ref.nr.
165

Onderwerp:

Art. 3 lid 2 pagina 4

Vraag:

Kunt u bevestigen dat wijzigingen die uit de Nota van inlichtingen komen die van toepassing zijn op de Raamovereenkomst en de ARIV verwerkt worden in de Raamovereenkomst?

Antwoord:

Uitgaande dat u de Raamovereenkomst bedoelt. Ja, dit is een correcte aanname.

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Contract

Ref.nr.
166

Onderwerp:

Art. 2. pagina 3

Vraag:

Onderwerp van de overeenkomst is speciaal ontwikkelde uniform voor de brandweer. Deze kleding mag niet aan andere partijen worden verstrekt nog kan Opdrachtnemer aanspraak maken op het verkrijgen van opdrachten. Is IFV bereid om bij beëindiging van de overeenkomst de resterende voorraad af te nemen? Uiteraard zal gedurende de contractperiode de op voorraadhoudende artikelen onderwerp van periodiek overleg zijn.

Antwoord:

Uitgaande dat u de Raamovereenkomst bedoelt. Wij vragen niet van de leverancier om voorraden aan te leggen. Wij gaan hier niet mee akkoord.

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Contract

Ref.nr.

Onderwerp:

167

Art. 1 pagina 2

Vraag:

Zou u kunnen toelichten wat het verschil is tussen bijlage C en F? Bijlage F is volgens omschrijving al onderdeel van C.

Antwoord:

Uitgaande dat u de Raamovereenkomst bedoelt. Het prijzenblad nemen wij apart op, naast de kwalitatieve gunningscriteria (uw Inschrijving).

Beantwoord op: 22-10-2020**Label:** Contract**Ref.nr.**

168

Onderwerp:

Art 1. paginanummer 2

Vraag:

In de definitie van de Nadere Overeenkomst staat beschreven dat deze Nadere Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer kan worden gesloten. Dit is een onzekere factor voor inschrijver, kunt u bevestigen dat alle veiligheidsregio's een Nadere Overeenkomst gaan sluiten en op basis hiervan orders gaan plaatsen.

Antwoord:

Uitgaande dat u de Raamovereenkomst bedoelt. De Veiligheidsregio's sluiten geen nadere overeenkomst maar nemen af bij het IFV. Met nadere overeenkomst bedoelen wij de bestelopdrachten.

Beantwoord op: 22-10-2020**Label:** Contract**Ref.nr.**

169

Onderwerp:

Beschrijvend document 7.4 pagina 36

Vraag:

U geeft in de vierde alinea het volgende aan. In de inschrijving moeten dus vijf (5) ingevulde en ondertekende formulieren ex bijlage 5 worden bijgevoegd. Wat bedoelt de aanbestedende dienst met het woord "ex"?

Antwoord:

Dit is foutief opgenomen. Per kerncompetentie dient 1 formulier referentieopdracht te worden toegevoegd. Ook als een beroep wordt gedaan op dezelfde referentie.

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
170

Onderwerp:
Programma van Eisen DZE01

Vraag:

De Aanbestedende dienst eist dat de leverancier het Internationale MVO convenant duurzame kleding en textiel heeft ondertekend of is bereid dit te ondertekenen voor inschrijving. Daarnaast is de FIRA ook een duurzaamheidsonderdeel van de aanbesteding, alleen hier krijgen inschrijvers maximaal 6 maanden voorbereidingstijd voor. Kunt u deze voorbereidingstijd van maximaal 6 maanden de Inschrijvers ook gunnen voor de ondertekening van het MVO convenant duurzame kleding en textiel?

Antwoord:

Hiermee gaan wij niet akkoord.

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
171

Onderwerp:
Duurzaamheid

Vraag:

In de aanbesteding wordt duurzaamheid gespecificeerd als technische duurzaamheid met de daaraan verbonden minimum eisen. De duurzaamheid van de materialen, zoals het toepassen van gerecyclede materialen, wordt niet expliciet genoemd. Betekent dit dat hieraan geen waarde wordt gehecht of is het gebruik van duurzame materialen onderdeel van GC5: verbetering en innovaties?

Antwoord:

Dat klopt, is onderdeel van GC5. Het IFV hecht hier waarde aan.

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
172

Onderwerp:
Ergonomische test

Vraag:

U beschrijft in Bijlage 17A hoe de Ergonomische Test uitgevoerd wordt. U beschrijft hierin eveneens de doorlooptijd van de test en de beoordeling om te komen tot volledige rapportage. U vermeldt: “.....voor uitvoering van de gehele ergonomische draagtest 6 dagen nodig zijn en dat de proefpersonen 2

dagen beschikbaar moeten zijn. Voor analyse en rapportage van de resultaten zijn vervolgens ca. 2 werkweken nodig.”. Mogen wij ervan uitgaan dat door het wijzigen van de aanleverdatum van de samples voor deze ergonomische test naar 20 november, dat eind week 50 de resultaten en rapportages van deze ergonomische test bekend zijn? Mogen wij dan concluderen dat pas in week 51 de voorlopige gunningsbeslissing op zijn vroegst bekend wordt gemaakt? Als dit het geval is mogen wij er dan ook vanuit gaan dat definitieve gunning pas in januari 2021 plaats vindt?

Antwoord:

Zie aangepaste planning.

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Proces

Ref.nr.
173

Onderwerp:
Planning

Vraag:

Gelet op de hoeveelheid vragen die reeds uit de markt over de uitdagende planning zijn gesteld en de door u gegeven antwoorden waarin u aangeeft niet bereid te zijn de planning aan te passen, zijn wij benieuwd naar de achterliggende redenen. Mede gezien de omvang van de overeenkomst, de hoeveelheid tijd, geld en effort die het u maar ook inschrijvende partijen kost. In relatie tot de vier beginselen van Europees Aanbesteden (non-discriminatie, gelijke behandeling, transparantie en proportionaliteit) zou een verruiming van de planning op zijn plaats zijn. Kunt u aangeven wat de moverende redenen zijn om deze planning niet aan te passen?

Antwoord:

Zie aangepaste planning.

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Proces

Ref.nr.
174

Onderwerp:
Aantal stuks per item, per kledingset

Vraag:

In de tender staat, dat een eerste uitlevering 16.000 sets bedraagt. Kunnen we ervan uitgaan dat een set 1 item is van het gehele pakket, zijn mensen vrij om te kiezen, of zijn er zoals bijvoorbeeld van het tricot meerdere items per kledingset te verwachten?

Antwoord:

Hiermee wordt de eerste uitlevering van het IFV aan de regio's bedoeld. Het IFV zal in diverse batches gaan bestellen, om een gedegen voorraad op te bouwen. Naar aanleiding van ontvangen orders door IFV vanuit de regio zal er per maand / tweemaandelijks op maatniveau middels nieuwe bestellingen bijgestuurd worden. Leverancier ontvangt dus geen pakketbestellingen van het IFV, maar productie bestellingen van (gedurende het eerste jaar) gemiddeld 3.500 stuks tot 5.000 stuks per artikel per keer. Conform LE 20 wordt er per productie opdracht afgestemd in welke hoedanigheid deze ontvangen zal worden (denk aan invulling per doos indien niet standaard conform LE 04 tot inrichting container)

Beantwoord op: 22-10-2020
Label: Inhoud

Ref.nr.
175

Onderwerp:
Rubbing fastness

Vraag:

In de tender staat een rubbing fastness weergegeven. Is dit een requirement voor een dry rubbing, voor een wet rubbing, of voor zowel dry als wet?

Antwoord:

Kan uw vraag tot de tekst niet herleiden en weet niet wat u bedoelt.

Beantwoord op: 22-10-2020
Label: Inhoud

Ref.nr.
176

Onderwerp:
Aantal draagdagen & aantal reinigingscycli

Vraag:

In de tender staat omschreven (TE11) dat het kledingstuk minimaal 250 draagdagen mee moet gaan. Hierbij wordt gesteld dat dit niet geldt voor de sokken. Kunt u ons van informatie voorzien, over hoe vaak de huidige kleding momenteel gereinigd wordt? Indien het tricot dagelijks gewassen gaat worden zal een standtijd met 250 wassingen niet gerealiseerd kunnen worden.

Antwoord:

De inschrijver komt met een goed voorstel op het gebied van materiaalkeuze vs toepassingsgebied vs norm vs levensduur.

Beantwoord op: 22-10-2020
Label: Inhoud

Ref.nr.
177

Onderwerp:
RFID tag

Vraag:

Kunt u aangeven of er ten aanzien van de gewenste RFID tag (TE24) bepaalde requirements vastgesteld zijn?

Antwoord:

De tag dient wasbaar en laag frequent te zijn, 125 kHz met een leesafstand van minimaal 10 cm.

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
178

Onderwerp:
Aantal maatforcé's in omloop

Vraag:

Kunt u een indicatie geven van het aantal maatforce's dat globaal, per item, binnen het huidige brandweerpakket in omloop zijn (DVE03)?

Antwoord:

Dit verschilt per artikel en per regio, maar force en verpompperk betreft gemiddeld 2%.

De artikelen met het hoogst aantal verpompingen zien wij bij de broeken en het hoogst aantal maatwerkopdrachten bij alle standaard items indien een drager niet in standaard maten gekleed kan worden en daarnaast bij de breigoederen, daar deze niet verpompt kunnen worden.

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
179

Onderwerp:
Aanleverdatum in relatie tot Covid-19

Vraag:

Gezien de recente ontwikkelingen rond Covid-19 vragen wij u de inlevering van de offerte, maar vooral het inleveren van de samples die samen met de inschrijving op 6 november voor 12.00 uur ingediend moeten worden met bijvoorbeeld 3 weken op te schuiven. Recent ontwikkelingen rond Covid-19 veroorzaken dat productiebedrijven in buitenland geconfronteerd worden met maatregelen die inhouden dat het maken van samples vertraging oploopt. In eerdere vragen is dit al aan de orde geweest maar de recente ontwikkelingen met Covid-19 maatregelen die ook in productielanden

worden getroffen veroorzaken dat er vertraging wordt opgelopen in het produceren en leveren van correct productie sample. Wij vragen u dan ook de inschrijvers te helpen en het in leveren van de offerte en samples met paar weken bijvoorbeeld 3 weken te verruimen. Dit zal de kwaliteit van de inschrijvingen die u gaat ontvangen ten goede komen.

Antwoord:

Zie aangepaste planning.

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Proces

Ref.nr.

180

Onderwerp:

Rode banden reflecterend?

Vraag:

Kunt u aangeven of de rode banden op de kleding reflecterend dienen te zijn?

Antwoord:

Dit is geen eis, maar is wel toegestaan.

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.

181

Onderwerp:

Rode banden vlamvertragend

Vraag:

Kunt u aangeven of de rode banden op de kleding ook vlamvertragend dienen te zijn?

Antwoord:

Betreffende kledingstukken inclusief eventuele aangebrachte materialen dienen te voldoen aan de eisen zoals gesteld.

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.

182

Onderwerp:

waaruit bestaat een complete set artikelen

Vraag:

In het bestek wordt gesproken over 16.000 Sets die 60% van de totale order vertegenwoordigen. Kunt u aangeven wat er verstaan wordt onder een

complete set. Is een set bijvoorbeeld 1 stuks van elke artikel dus 1 broek, 1 softshell, 1 polo korte mouw etc. Gaarne duidelijk aangeven waaruit een complete set bestaat. Als voorbeeld 3 broeken, 5 polo's etc. Bedankt voor de verduidelijking.

Antwoord:

Hiermee wordt de eerste uitlevering van het IFV aan de regio's bedoeld. Het IFV zal in diverse batches gaan bestellen, om een gedegen voorraad op te bouwen. Naar aanleiding van ontvangen orders door IFV vanuit de regio zal er per maand / tweemaandelijks op maatniveau middels nieuwe bestellingen bijgestuurd worden. Leverancier ontvangt dus geen pakketbestellingen van het IFV, maar productie bestellingen van (gedurende het eerste jaar) gemiddeld 3.500 stuks tot 5.000 stuks per artikel per keer. Conform LE 20 wordt er per productie opdracht afgestemd in welke hoedanigheid deze ontvangen zal worden (denk aan invulling per doos indien niet standaard conform LE 04 tot inrichting container)

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
183

Onderwerp:
Offertemonsters PVE-AE 03

Vraag:

In het Programma van Eisen (Bijlage 6) bij AE 03 stelt u dat er offertemonsters moeten worden ingediend.

Volgens ons betreft het monsters in de volgende maten:

Doorwerkjas heren: maat L
Doorwerkjas dames: maat M
Softshell jack heren: maat L
Softshell jack dames: maat M
Broek heren: maat L
Broek dames: maat M
Polosweater heren: maat L
Polosweater dames: maat M
Poloshirts heren: maat L
Poloshirts dames: maat M
Ondershirt heren: maat L
Ondershirt dames: maat M
Werksokken heren: maat 43-46
Werksokken dames: maat 39-42
Riem heren: maat 105
Riem dames: maat 95
Beanie: maat OS

Cap: maat OS

Kunt u dit bevestigen?

Antwoord:

De constatering is juist. Het betreft hier de regulair maatvoering.

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
184

Onderwerp:
4.3 beoogde planning

Vraag:

Er zijn inmiddels meerder uitingen geweest van het korte tijdsbestek die deze aanbesteding geeft om de benodigde 18 kledingstukken te ontwikkelen en te samplen. Dit is in normale omstandigheden uitermate uitdagend edoch haalbaar. Momenteel verkeren wij door Covid 19 wereldwijd echter in een ongewone omstandigheid, waarbij de gehele waardeketen hinder ondervindt. Alle voorzorgsmaatregelen (bijvoorbeeld door de werken op afstand en in afgeschermden groepen binnen bedrijven en afdelingen) beïnvloeden niet alleen ontwikkelafdelingen binnen onze eigen onderneming, alsook in de productiefabrieken en alle toeleveranciers van materialen voor het hele kledingpakket. Ondanks onze invloeden om producties te beheersen zien wij een lagere output dan normaal. Onze ervaring is ook dat transport en douaneprocessen langer duren dan voorheen.

Het betreft een complex productgamma dat als doel heeft de hulpverleners van ons land maximaal te ondersteunen tijdens hun werkzaamheden. Dit in een langdurig contract. Dit vergt een gedegen aanpak en voorbereiding. Wij vragen u de huidige wereldwijde situatie in overweging te nemen en de datum van indienen alsook datum voor aanlevering van de praktijktestkleding met 4 weken te verlengen.

Antwoord:

Zie aangepaste planning.

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Proces

Ref.nr.
185

Onderwerp:
KE2 kwaliteitsborging

Vraag:

U eist in KE2 dat de kwaliteit van de volgende productie aangetoond dient te worden dmv een onafhankelijk keuringsinstituut, NB voor PBM.

Kwaliteit is een breed begrip. Kunt u toelichten welk bewijs wenst u hier overlegd te zien?

Antwoord:

Zoals gesteld in NE 01, verordening (EU) 2016/425.

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.

186

Onderwerp:

Bijlage 21 Sofshell EN 343 4.2

Vraag:

EN343 4.2 vraagt naast eisen aan het materiaal ook eisen aan naden. Om aan de eisen van EN343 class 1 te voldoen, dienen de naden van de softshell getaped te worden. Dit is ongebruikelijk bij softshells. Normaliter bevat de stof weerstand tegen opnemen en doordringen van vocht, maar naden zijn niet getaped.

Wat wenst u?

Antwoord:

TE04 NEN-EN-14058 class 1 komt als classificatie te vervallen maar wordt bijgesteld dat de gemeten waarde overeenkomstig de uitgevoerde meting (EN-ISO 11092) niet hoger mag zijn dan de gegeven waarden NEN-EN-14058 class 1. Daarbij verwijzen we ook naar FE02.

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.

187

Onderwerp:

TE 20 stretch materiaal

Vraag:

Het is uit de gehele specificatie duidelijk dat draagcomfort een van de primaire eisen is. Er zijn tegenwoordig meerdere manieren om werkbreeken stretch mee te geven voor verhoogd draagcomfort. Daarbij is de beschikbaarheid van duurzame vlamwerende stretch stoffen gering. Wij vragen u deze eis te laten vervallen.

Antwoord:

Het is uit de gehele specificatie duidelijk dat draagcomfort een van de primaire eisen is. Er zijn tegenwoordig meerdere manieren om werkbreeken stretch mee te geven voor verhoogd draagcomfort. Daarbij is de beschikbaarheid van duurzame vlamwerende stretch stoffen gering. Wij

vragen u deze eis te laten vervallen.

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.

188

Onderwerp:

FE04 reinigings methode

Vraag:

Wordt de kleding volgens huishoudprincipe gewassen of industrieelprincipe? Kunt u een norm aangeven als referentie?

Antwoord:

De kleding wordt volgens huishoudprincipe gereinigd. Het betreft norm 6330.

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.

189

Onderwerp:

TE11 draagdagen

Vraag:

U eist dat de verwachte gebruiksslijtage overeen moet komen met 250 draagdagen. Wassen speelt een belangrijke rol bij slijtage. Wat is de verwachte wasfrequentie per kledingstuk?

Antwoord:

De inschrijver komt met een goed voorstel op het gebied van materiaalkeuze vs toepassingsgebied vs norm vs levensduur.

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.

190

Onderwerp:

TE 21 E stof van de cap

Vraag:

U eist dat de cap in dezelfde stof wordt uitgevoerd als de werkbroom. Dit betekent dat de cap gemaakt moet zijn van FR materiaal. Dit maakt de cap onnodig duurder. Daarbij worden werkbrommen en caps veelal niet door dezelfde fabrikanten geproduceerd en dit betekent extra transport voor materialen.

Aangezien de cap en broek niet aansluitend op elkaar worden gedragen,

maar onderbroken worden door kledingstukken op het bovenlichaam, kan wellicht volstaan worden met een niet vlamwerende stoffen uitvoering, die gelijkwaardig oogt qua structuur als de werkbroek. Is dit toegestaan?

Antwoord:

TE 21-E komt te vervallen.

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
191

Onderwerp:

LE 2 minimale productie aantallen

Vraag:

U geeft bij LE 2 minimale productieaantallen voor standaard maten 50 stuks aan. Is dit 50 stuks over de som van de standaard maten of 50 stuks per maat?

Antwoord:

Dit betreft 50 stuks per artikel, over de som van alle maten. Force en bulkproductie opdrachten mogen niet gestapeld worden, tenzij dit de levertijd van de force opdracht niet schaadt. Indien forcé wordt meegenomen in bulkproductie, geldt voor het maatwerkartikel dan de reguliere prijs.

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
192

Onderwerp:

3.3 Voorwerp van de opdracht

Vraag:

U geeft een indicatie van de af te nemen aantallen en kledingpakket. Kunt u toelichten hoeveel stuks per item elke drager ontvangt binnen dit pakket of kan men dit zelf samenstellen binnen een (jaarlijks) persoonlijk budget?

Antwoord:

Alleen het IFV zal bestellingen bij de leverancier plaatsen. Het IFV zal in diverse batches gaan bestellen, om een gedegen voorraad op te bouwen. Naar aanleiding van ontvangen orders door IFV vanuit de regio zal er per maand / tweemaandelijks op maatniveau middels nieuwe bestellingen bijgestuurd worden. Leverancier ontvangt dus geen pakketbestellingen van het IFV, maar productie bestellingen van (gedurende het eerste jaar) gemiddeld 3.500 stuks tot 5.000 stuks per artikel per keer. Zodra voorraden bij het IFV op peil zijn, zal er in kleinere batches besteld gaan worden, van gemiddeld max. 1.000

stuks. Afhankelijk van de frequentie en ordertintake kan dit fluctueren.

Beantwoord op: 22-10-2020
Label: Inhoud

Ref.nr.
193

Onderwerp:
3.3 voorwerp van opdracht

Vraag:

In 3.3 schetst u de omvang van de opdracht. Het is ons duidelijk dat IFV de opdrachtgever is en voor alle regio's faciliteert. Echter is de omvang van de opdracht afhankelijk van de hoeveelheid regio's die deze kleding bij IFV zal inkopen. Deze informatie is relevant voor onze afspraken met leveranciers. We willen daarin transparant met hen communiceren.

1. Zijn alle Regio's verplicht om voor kazerne kleding / operationeel uniform bij IFV te kopen? Of mogen regio's zelf kazerne kleding (niet in deze huisstijl / uitvoering) kopen?
2. Hebben alle Regio's toezegging gedaan bij IFV hun OU/ kazerne kleding af te nemen? Zo nee, hoeveel regio's hebben reeds toegezegd?

Antwoord:

1) IFV is eigenaar van het beschermend beeld OU. Dit geldt niet voor Kazernekleding.

2) Ja

Beantwoord op: 22-10-2020
Label: Inhoud

Ref.nr.
194

Onderwerp:
Dienstverlening PVE AE 06, DVE 04 en GC-Prijs

Vraag:

In het Programma van Eisen (Bijlage 6) bij AE 06 stelt u dat voor de uitlevering iedere gebruiker moet worden aangemeten en dat de kosten van het aanmeten voor rekening van de inschrijver zijn.

In de eis bij DVE 04 stelt u dat maatnemen, indien gewenst, wordt gecoördineerd door de opdrachtgever in overleg met en uitgevoerd door de opdrachtnemer.

In het 'Gunningscriterium Prijs' stelt u dat er een tarief moet worden opgegeven voor dienstverlening.

Het is ons onduidelijk of het aanmeten kan worden doorberekend als dienstverlening of dat het aanmeten in de prijs van de artikelen moet worden

verdisconteerd?
Kunt u meer duidelijkheid hierover verschaffen?

Antwoord:

Zie aangepast prijzenblad.

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.

195

Onderwerp:

Vermaken artikelen PVE AE 09

Vraag:

In het Programma van Eisen (Bijlage 6) bij AE 09 stelt u dat de Inschrijver de kleding moet kunnen vermaken zonder dat de gestelde (oorspronkelijke) eisen aan het originele artikel wijzigen. Kunt u aangeven hoe de aanpassingen aan een artikel in relatie tot de certificering moet worden gezien?

Antwoord:

(Her)certificering is afhankelijk van de wijze waarop u de initiële certificering inricht i.a.m. Notified Body en welke ruimte dit laat voor de gedegen uitvoeren van verpomp- en maatwerk.

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.

196

Onderwerp:

Pasartikelen PVE AE 11

Vraag:

In het Programma van Eisen (Bijlage 6) bij AE 11 stelt u dat de inschrijver ook de actuele pasartikelen aan de opdrachtgever beschikbaar dient te stellen. De kosten van deze pasartikelen zijn voor rekening van de Inschrijver.
Kunt u per artikel aangeven uit welke maten de passet moet bestaan en kunt u per artikel aangeven om hoeveel passets het gaat?

Antwoord:

Eis AE 11 komt te vervallen.

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
197

Onderwerp:
Maattabel damesbroek PVE FE 10

Vraag:

In het Programma van Eisen (Bijlage 6) bij FE 10 stelt u dat de maatrang van de damesbroek minimaal uit “standaardmaten” en “lengtematen” moet bestaan. In de maattabel (bijlage 15A) van de damesbroek is ook een range “KORT” opgenomen.

Wij nemen aan dat in dit geval de maattabel (bijlage 15A) leidend is. Klopt onze aanname?

Antwoord:

De eis FE 10 is juist. De maattabellen zijn leidend en er wordt een bijgewerkte versie verstrekt. Naar verwachting zal de damesbroek in korte maatrang weinig worden besteld.

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
198

Onderwerp:
Cap PVE FE 13

Vraag:

In het Programma van Eisen (Bijlage 6) bij FE 13 stelt u dat de maatrang van de cap minimaal uit drie maten moet bestaan.

Bij TE 21 stelt u dat de cap verstelbaar moet zijn.

Moet de cap in drie maten worden uitgevoerd of volstaat de cap in de maat “one size fits all” vanwege de verstelbaarheid?

Antwoord:

Eis FE 13 wordt bijgesteld; de maatrang van de cap volstaat zodat alle medewerkers, met een hoofdomvang tussen de 52 en 65 cm, kunnen worden voorzien.

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
199

Onderwerp:
Doorwerkjas PVE FE 16

Vraag:

In het Programma van Eisen (Bijlage 6) bij FE 16 stelt u dat de maatrang van de doorwerkjas minimaal uit “standaardmaten” moet bestaan. In de maattabellen (bijlage 15A) van de doorwerkjas is ook een range “LANG” en een range “KORT” opgenomen.

Wij nemen aan dat in dit geval de maattabellen leidend zijn. Klopt onze aanname?

Antwoord:

Dat is juist, de maattabellen zijn leidend. Er worden bijgewerkte maattabellen verstrekt bij de beantwoording NvI.

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
200

Onderwerp:

Etiketten/labels PVE TE 14

Vraag:

In het Programma van Eisen (Bijlage 6) bij TE 14 E stelt u dat etiketten /labels met certificatie-eisen en productinformatie in de zij-naad ter hoogte van de taille moeten worden aangebracht. Voor een ondershirt dat strak op de huid wordt gedragen, is dit niet wenselijk. De modellen die we op de schouw hebben bezichtigd, zijn voorzien van een print op rug. In de modellen die we hebben bezichtigd, zitten geen etiketten/labels in de zij-naad. Kunnen we wat betreft punt E de uitvoering van de schouwmodellen aanhouden?

Antwoord:

Algemeen gesteld is dat de levering dient te voldoen, ook met betrekking tot de etiketten/labels aan de gestelde normen welke bepalend zijn voor de uitvoering. De uitvoering middels een print is toegestaan mits dit geen conflict oplevert met de gestelde normen.

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
201

Onderwerp:

Reflectiebiezen PVE TE 15

Vraag:

In het Programma van Eisen (Bijlage 6) bij TE 15, TE 16, TE 17, TE 18 en TE 19 stelt u dat de mouwen van reflectiebiezen moeten worden voorzien conform schouwmodel. De modellen die we op de schouw hebben bezichtigd, zijn voorzien van reflectiebiezen zowel in de mouwen als in de zij-naden. Kunnen we wat betreft de reflectiebiezen de uitvoering van de schouwmodellen aanhouden?

Antwoord:

Voor toepassing van de reflectiebiezen verwijzen wij u naar de modeltekeningen (bijlage 15B).

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
202

Onderwerp:

Ritssluitingen waterdicht PVE TE 18L

Vraag:

In het Programma van Eisen (Bijlage 6) bij TE 18 L stelt u dat alle ritssluitingen in de buitenstof waterdicht moeten zijn. We nemen aan dat u hiermee de ritssluitingen van de zijzakken bedoeld conform de schouwmodellen. Klopt onze aanname?

Antwoord:

Neen, zie antwoord vraag 42; "Ritsen zijn spatwaterdicht"

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
203

Onderwerp:

Pennenzak PVE TE 18P

Vraag:

In het Programma van Eisen (Bijlage 6) bij TE 18 P stelt u dat er een pennenzak in de linker mouw moet worden verwerkt. De schouwmodellen zijn niet voorzien van een pennenzak in de mouw. Kunnen we wat betreft dit onderdeel de uitvoering van de schouwmodellen aanhouden?

Antwoord:

zie antwoord vraag 98; "TE18-P pennenzak komt te vervallen".

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
204

Onderwerp:

Zoom doorwerkjas PVE TE 19I

Vraag:

In het Programma van Eisen (Bijlage 6) bij TE 19 I stelt u dat de zoom verstelbaar moet zijn. Het schouwmodel is niet verstelbaar in de zoom. Kunnen we wat betreft dit onderdeel de uitvoering van het schouwmodel

aanhouden?

Antwoord:

Ja, hiermee komt eis TE 19-I komt te vervallen.

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.

205

Onderwerp:

Patch rugpand doorwerkjas PVE TE 19M

Vraag:

In het Programma van Eisen (Bijlage 6) bij TE 19 M stelt u dat het rugpand voorzien moet zijn van een patch voor het innaai-etiket. Het schouwmodel is niet voorzien van een dergelijke patch, een dergelijke patch is in dit geval overbodig omdat de jas is gevoerd. Kunt u bevestigen dat deze eis bij de doorwerkjas komt te vervallen?

Antwoord:

Nee, wij kunnen dit niet bevestigen, het PvE is leidend.

De volgende eisen worden in TE 18 en TE 19 toegevoegd: "De jas dient voorzien te worden van een innaai-etiket, t.b.v. van bijv. naamnotatie door drager van de doorwerkjas. Dit etiket dient ten minste 2 schrijfgeregels te bevatten".

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.

206

Onderwerp:

Riemplus werkbreek PVE TE 20H

Vraag:

In het Programma van Eisen (Bijlage 6) bij TE 20 H stelt u dat ter hoogte van de riemlussen aan de buitenzijde een sleutelring moet worden aangebracht.

We nemen aan dat alleen de eerste riemplus van het rechter voorpand moet worden voorzien van een sleutelring. Klopt onze aanname?

Antwoord:

Aanvullend op TE 20-H: per broek hoeft slechts één sleutelring te worden aangebracht. Plaatsing bevindt zich aan de rechter voorzijde van de broek.

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
207

Onderwerp:
RFID-tag PVE TE 24

Vraag:

In het Programma van Eisen (Bijlage 6) bij TE 24 stelt u dat de broek, softshell jack en polo's voorzien moeten zijn van een RFID-tag voor registratie.

We nemen aan dat deze eis van toepassing is voor leveringen na gunning van de opdracht.

Kunt u bevestigen dat deze eis niet van toepassing is op de offertemonsters en de modellen voor de ergonomische test?

Antwoord:

TE-24 is onderdeel van deze aanbieding. De plaatsbepaling zal in overleg met de opdrachtgever plaats vinden waarbij de locatie van de RFID wordt gemarkeerd middels een RFID-symbool (maximaal 20 mm x 20 mm). Dit geldt naast genoemde items tevens voor de doorwerkjas.

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
208

Onderwerp:
Maatforcé PVE DVE 01

Vraag:

In het Programma van Eisen (Bijlage 6) bij DVE 01 stelt u dat indien een drager niet gekleed kan worden middels standaard, of aangepaste standaard (confectie) maten, dient inschrijver zorg te dragen voor de levering van maatforcé kledingartikelen.

Kunt u aangeven hoe maatforcé in relatie tot certificering moet worden gezien?

Antwoord:

Zie antwoord vraag 195:

(Her)certificering is afhankelijk van de wijze waarop u de initiële certificering inricht i.a.m. Notified Body en welke ruimte dit laat voor het gedegen uitvoeren van verpomp- en maatwerk.

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
209

Onderwerp:
Module webshop PVE DVE 05

Vraag:

In het Programma van Eisen (Bijlage 6) bij DVE 05 stelt u dat er een module in uw webshop beschikbaar is voor verwerking van maten/maatadviezen en passessies.

Het is ons niet duidelijk hoe ons toegang wordt verschaft tot deze module. Kunt u dit verduidelijken?

Antwoord:

De leverancier krijgt middels een eigen login toegang tot de passessiemodule in de webshop. Tenzij vooraf anders besproken, dient de leverancier binnen deze module de maatadviezen te verwerken. Nadere invulling wordt hier gezamenlijk aan gegeven.

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.

210

Onderwerp:

Eerste exemplaar kledingstuk PVE KE 1

Vraag:

In het Programma van Eisen (Bijlage 6) bij KE 1 stelt u dat het eerste exemplaar uit de productie van het kledingstuk, na plaatsing van een opdracht, het Standmodel is.

We nemen aan dat de standmodellen voor aanvang van productie worden vastgesteld. Het eerste exemplaar uit de productie moet volgens ons als een pre-production sample worden beschouwd dat kwalitatief gelijk is aan het standmodel.

Klopt onze aanname?

Antwoord:

Ja, uw aanname klopt.

Bij KE 1 wordt de voorloop (2 stuks per artikel) uit productie bedoeld. Deze dienen gezamenlijk te worden beoordeeld. Na een positieve beoordeling dient deze te worden ondertekend en belegd. Hierna kan en mag de productie pas van start gaan en dienen de items uit de batch kwalitatief gelijkwaardig te zijn aan het standmodel.

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.

211

Onderwerp:

Aantonen kwaliteit artikelen PVE KE 2

Vraag:

In het Programma van Eisen (Bijlage 6) bij KE 2 stelt u dat de kwaliteit van alle volgende producties dient te worden aangetoond met een rapport van een onafhankelijk keuringsinstituut. Kunt u deze eis aanpassen naar "steekproefsgewijs" dan wel beperken tot een badgegrootte? Indien niet, hoe moeten we dan omgaan met maatforcé en artikelen in anti-allergie?

Antwoord:

Het product wordt gecertificeerd en zal zonder wijzigingen (product en of productie) - waarop vooraf door IFV opdracht voor gegeven is (DVE 08) - en o.b.v. dit certificaat niet bij elke nieuwe productie opdracht wederom gecertificeerd hoeven te worden. U produceert immers gecertificeerde kleding.

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.

212

Onderwerp:

Plafondbedrag uurtarief BD-GC Prijs

Vraag:

In het Beschrijvend document, bij Gunningscriterium Prijs, stelt u een plafondbedrag voor het uurtarief. Kunt u aangeven welke aspecten van de dienstverlening in dit tarief zijn opgenomen?

Antwoord:

Zie aangepast prijzenblad.

Beantwoord op: 22-10-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.

213

Onderwerp:

PvE TE13

Vraag:

U beschrijft: "De poloshirts en polosweater voldoen minimaal aan de mechanische test ASTM D-3939-9 (grade 3/4) met betrekking tot het ontstaan van uitsteeksels (haaltjes) aan de oppervlakte van de stof."

Test ASTM D-3939-9 vervangen. Vervanger is ASTM D3939 / D3939M – 13, kunnen wij er van uit gaan dat wij deze test aan dienen te houden?

Antwoord:

Correct: U dient de actuele versie aan te houden ASTM D3939 / D3939M – 13(2017).

Beantwoord op: 22-10-2020
Label: Inhoud

Ref.nr. 214
Onderwerp: Maatranges PvE

Vraag:

De maatranges die opgenomen zijn in het PVE komen niet overeen met de maattabellen uit Bijlage 15. Kunt u aangeven wat prevaleert; het PvE of de maattabellen zoals weergegeven in Bijlage 15A?

Antwoord:

Per ongeluk is niet de definitieve versie van de maattabellen opgenomen. De juiste versie is toegevoegd.

Met de opname van de juiste maattabellen komen alle andere maattabellen of genoemde maten in het PvE/BD te vervallen.

Beantwoord op: 22-10-2020
Label: Inhoud

Ref.nr. 215
Onderwerp: Uitstel publicatie Nota van Inlichtingen

Vraag:

Wanneer wordt de Nota van Inlichtingen gepubliceerd?

Antwoord:

Gezien het aantal en de inhoud van de vragen hebben wij helaas moeten besluiten de publicatie van de Nota van Inlichtingen uit te stellen.

De Nota van Inlichtingen zal uiterlijk donderdag 22 oktober 2020 worden gepubliceerd.

Wij realiseren ons dat dit ook gevolgen heeft voor de planning en met name voor de inschrijfdatum en de datum waarop de kledingsets voor de ergonomische test geleverd dienen te worden.

In de komende Nota van inlichtingen zullen wij een herziene planning bekend maken.

Dank voor uw begrip.

Beantwoord op: 13-10-2020
Label: Proces

Ref.nr. **Onderwerp:**

216

GC 2 Comfort – Softshell, polosweater en doorwerkjasje

Vraag:

het doel is een hoge Rct waarde met een zo laag mogelijke Ret waarde.

Im,cl eis. Hier wordt er $Im,cl > 0,34$ gevraagd.

We gaan ervan uit dat dit $Im,cl < 0,34$ moet zijn?

Im,cl is een comfortwaarde voor isolerende materialen, hoe dichterbij de nul hoe beter.

Voor de andere artikelen lijkt $Im,cl > 0,34$ dan wel logisch, daar het daar de net de bedoeling is niet isolerend te werken. Daar is het doel namelijk een zo laag mogelijke Rct waarde en een zo laag mogelijke Ret waarde.

Graag bevestiging

Antwoord:

De eis in het PvE is correct gesteld. U veronderstelt dat Im,cl is een comfortwaarde voor isolerende materialen dat hoe dichterbij de nul is het beter is onjuist.

im,cl beschrijft een relatie tussen Rc,cl en Re,cl [$Re,cl = 0,06 * (Rc,cl / im,cl)$], eq. 30 in standaard], im,t is hetzelfde voor Rct en Ret. Typische waarden voor de permeatie-efficiëntieverhouding, of permeabiliteits-index, im, worden gegeven in de tabellen C.1, C.2 en C.3 van ISO 9920. Citaat van de standaard: "For an air layer, im as defined and used in Equation (27), is around 0,5. For impermeable garments that cover the whole body including hands, feet and head it is close to zero. For many types of one- or two-layer, permeable clothing, the permeability index, im, may be set to 0,38 ...", (hieronder im wordt imt bedoeld), d.w.z. hoe hoger de vochtdoorlaatbaarheidsindex, hoe beter het vochtverlies via de kleding (systeem). Aangezien voor gewone kleding de thermische en verdampingsweerstand met elkaar verbonden zijn (hogere Rc,cl betekent ook hogere Re,cl), kan er verwarring ontstaan door ze als volledig gescheiden parameters te beschouwen. De vochtdoorlaatbaarheidsindex in reële gebruiksomstandigheden wordt ook beïnvloed door de omgevingstemperatuur (gerelateerd aan warmteoverdracht door verdamping en condensatie in kledinglagen, zie tabel C.1 van ISO 9920).

Al met al is $im,cl > 0,34$ (lees: im,cl moet groter zijn dan 0,34) correct als er een beter comfort moet worden bereikt. Dat klopt dat in een warm klimaat de laagste Rct en de laagste Ret moeten worden bereikt, maar zoals gezegd zijn de waarden onderling verbonden en voor het naakte lichaam zou de waarde ~0,5 zijn.

Beantwoord op: 06-11-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.

217

Onderwerp:

Ergonomische test

Vraag:

In het beschrijvend document waren de benodigde maten beschreven in 9.2.2: Fase 2 voor de ergonomische test. In vraag en antwoord 26 geeft u aan dat de maatvoering voor de ergonomische testen aan de hand van passessie vastgesteld worden en derhalve nog niet bekend zijn. Wanneer worden deze maatgegevens voor de ergonomische test bekend gemaakt aan inschrijvers?

Antwoord:

Ter aanvulling en correctie op vraag 26 en 93 en de beantwoording hiervan, het volgende:

U dient de volgende maten en aantallen van de standaard producten te leveren voor de ergonomische draagtesten.

Heren in standaard uitvoering:

werkbroeck: 2x maat 48, 3x maat 50, 3x maat 52 en 1x maat 54

ondershirt, polo en softshell: 3x M, 3x L, 3x XL en 1x XXL

Dames in standaard uitvoering:

werkbroeck: 1x maat 40, 2x maat 42 en 1x maat 44

ondershirt, polo en softshell: 2x S, 3x M, 3x L, 1x XL

Unisex

Sokken: 3x (35-38), 7x (39-42), 8x (43-45)

Riem: 1x 85, 4x 90, 4x 95, 4x 105 en 1x 115

Zie voor toelichting (bijlage 15 A1 & A2).

Deze kleding dient uiterlijk op 26 februari 2021 geleverd te worden.

* De testpersonen worden door een onafhankelijke coupeer ingemeten en de individuele maatgegevens (bijlage 4b) worden gecontroleerd t.o.v. de maatgegevens van gereed product (zie bijlage 15 A1 & A2).

* Indien de match als verantwoord (door IFV en haar onafhankelijke coupeur) wordt ingeschat, worden de individuele maatgegevens ter verificatie en instemming aan de leverancier voorgelegd.

Beantwoord op: 20-11-2020

Label: Proces

Ref.nr.

218

Onderwerp:

Ergonomische test

Vraag:

In het beschrijvend document waren de benodigde maten beschreven in 9.2.2: Fase 2 voor de ergonomische test. In vraag en antwoord 26 geeft u aan dat de maatvoering voor de ergonomische testen aan de hand van passessie vastgesteld worden en derhalve nog niet bekend zijn. Dit is een enorme wijziging. Binnen de huidige planning is het niet mogelijk om de ergonomische test kleding op 5 januari aan te leveren. Wij willen u meenemen in de te nemen stappen voor inschrijvers:

- Het is nu nog onbekend welke maten wij aan moeten leveren voor de ergonomische test.

- Om tijdig de producten te kunnen leveren aan IFV moeten inschrijvers

uiterlijk 30 oktober 2020 de te produceren maten en aantallen weten voor de ergonomische test. Ook moeten dan alle antwoorden van NvI 2 bekend zijn, omdat producten wellicht anders moeten worden door gegeven antwoorden in NvI 2.

- Nadat de maatgegevens bekend (de exacte aantallen per maat) zijn, kunnen inschrijvers pas de furnituren bestellen. De ritsen en logo's zijn namelijk maatafhankelijk. Dus zolang inschrijvers de maten en aantallen per maat nog niet weten, kunnen zij ook nog nergens mee starten. Hiervoor is circa 3 weken benodigd (dat is al de meest snelle spoed procedure, waarvoor al hemel en aarde bewogen moet worden bij de producenten).

- Daarna moeten de producten geproduceerd worden. Hiervoor is minimaal 4 weken benodigd (eigenlijk veel meer weken rekening houdend met stuks inverven, etc.).

- Na productie moeten de producten op transport (minstens 1 week, maar rond sinterklaas, kerst, oud en nieuw en Corona kan dit sterk oplopen).

- De producten moeten nog eens 5 maal gewassen worden.

- Producenten werken niet tijdens kerst en oud en nieuw (bijna alle bedrijven zijn gesloten van 19 december 2020 tot en met 3 januari 2021).

Rekening houdende met bovenstaande, wat geldt voor alle inschrijvers, willen wij u het volgende vragen de planning voor het inleveren van de ergonomische test uit te stellen met minimaal 6 weken, waarbij uiterlijk 20 november de maatgegevens voor de ergonomische test bekend zijn. Graag uw akkoord.

Indien niet akkoord, ontvangen wij graag uiterlijk 30 oktober de exacte maten en aantallen per maat voor de ergonomische test.

Antwoord:

Zie antwoord vraag 217.

Beantwoord op: 06-11-2020

Label: Proces

Ref.nr.
219

Onderwerp:
Ergonomische test en bijlage 4

Vraag:

U geeft een maatneem instructie. Dit werkt zeer foutgevoelig. Zelfs met een meetinstructie zal de opgegeven maatgegevens leiden tot geleverde maten die toch niet goed passen. Dit heeft niets te maken met expertise van de inschrijvers maar het niet bekwaam zijn in het opmeten van dergelijke maatbepalende gegevens. Wij adviseren u daarom sterk om terug te gaan naar de oude situatie in het beschrijvend document, waar bepaalde maten worden gevraagd en daar testpersonen bij worden gezocht. Dit om een goede beoordeling te kunnen uitvoeren door het IFV.

Antwoord:

Zie antwoord vraag 217

Beantwoord op: 06-11-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
220

Onderwerp:

Ergonomische test vragen eerder beantwoorden (in week 44 graag)

Vraag:

Wilt u de vragen met betrekking tot de maten voor de ergonomische test eerder beantwoorden dan tijdens het delen van de NvI 2 op 20 november? De vragen zijn namelijk dermate bepalend of inschrijven haalbaar is, dat inschrijvers deze antwoorden eerder nodig hebben (uiterlijk 30 oktober 2020). Alvast bedankt.

Antwoord:

Zie antwoord vraag 217.

Beantwoord op: 06-11-2020

Label: Proces

Ref.nr.
221

Onderwerp:

Vraag en antwoord 207 en RFID-tag

Vraag:

In uw antwoord op vraag 207 geeft u geen concrete bevestiging waarom is gevraagd. Begrijpen wij het goed dat wij geen RFID-tag hoeven aan te brengen op de offertemonsters en ook niet op de modellen voor de ergonomische test? Graag uw antwoord wat wij moeten doen bij de offertemonsters en kleding voor de ergonomische test.

Antwoord:

Ja, ook de inschrijfmodellen dienen voorzien te zijn van RFID tag inclusief het gevraagde RFID symbool, zie ook antwoord vraag 83.

Beantwoord op: 06-11-2020

Label: Proces

Ref.nr.
222

Onderwerp:

NVI 22/10 antwoord nr. 137 Logo's Emblemen

Vraag:

Graag ontvangen wij zeer dringend de layout/bestanden van de logo's. Welke stappen dienen wij hiertoe te ondernemen ?

Graag per kerende uw reactie.

Antwoord:

Graag z.s.m. verzoek indienen bij ons. Wij sturen dan een toestemming onder voorwaarden, en na akkoord het logo (beeldmerk) en woord-/beeldmerk. Zie daarnaast bijlage 22 welke is toegevoegd bij de aanbestedingsdocumenten

Beantwoord op: 06-11-2020

Label: Uitvoering

Ref.nr.
223

Onderwerp:

GC 2 Comfort – Softshell, polosweater en doorwerkjas

Vraag:

extra toelichting op voorgaande vraag :

Met een Imcl waarde zo dicht mogelijk bij de nul, vraagt u volgens ons dan eigenlijk niet vochtdoorlaatbaarheid, dus een zo slecht mogelijke balans tussen Ret en Rct waarde betekent. Wat volgens ons niet de bedoeling kan zijn...

Graag uw reactie

Antwoord:

Zie antwoord 216: $im,cl > 0,34$ betekent dat im,cl groter is (of in deze context zou moeten zijn) dan 0,34. Historisch gezien werd im gecreëerd om sterk isolerende kledingstukken te tonen en te vergelijken voor hun potentieel aan comfort, aangezien de verdampingsweerstand van deze kledingpakketten ook vrij hoog was. Daarom vragen we nog steeds om een hoge im,cl . Naast deze basisparameters zijn ook vochtregulerende eigenschappen (vochttransport, accumulatie, absorptie etc.) van belang.

Beantwoord op: 06-11-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
224

Onderwerp:

NvI vraag en antwoord 131

Vraag:

In het antwoord gaat u niet in op de vraag. In de vraag wordt gevraagd of de offertemodellen en producten voor de ergonomische test in een vergelijkbare blauwe kleur mag, aangezien het in deze fase van de aanbesteding niet haalbaar is in kosten en tijd om het in te verven op exact de juiste TCX kleur. Dus nogmaals de vraag: mogen de offertemodellen en kleding voor de ergonomische test in een vergelijkbare met de VRH blauwe kleuren of moet

dit exact gelijk zijn aan de TCX kleuren van VRH (waarvoor de tijd te kort is?

Antwoord:

Door de aanpassingen met betrekking tot de planning i.r.t. de te leveren modellen is de aanbestedende dienst van mening dat inschrijver voldoende tijd krijgt om het gestelde in de juiste kleuren te kunnen leveren. De levering dient op 26 februari 2021 vóór 12:00 uur geleverd te zijn bij de aanbestedende dienst.

Beantwoord op: 20-11-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
225

Onderwerp:

Vraag en antwoord 18

Vraag:

Wij begrijpen uw antwoord niet op vraag 18. Er wordt een vraag gesteld over het Convenant, zoals beschreven is in Bijlage 6 DZE 01, maar u antwoordt met 'zie beschrijvend document, hoofdstuk 8 bijzondere uitvoeringsvoorwaarden'. Wij begrijpen dit niet aangezien u verwijst naar hoofdstuk 8 van het BD waar het alleen maar gaat over de Fira en niet over het Convenant. Wilt u daarom nogmaals vraag 18 bekijken in ingaan op de geschetste situatie en de geschetste oplossingen en/of een alternatieve oplossing voor te stellen die een gelijk spelveld creëert?

Antwoord:

Binnen de bijzondere uitvoeringsvoorwaarden zal de FIRA toetsten in hoeverre duurzaamheid verankerd ligt in de bedrijfsprocessen van opdrachtnemers, en neemt inkopende partijen, zoals de aanbestedende dienst, het verzamelen, beoordelen en interpreteren van duurzaamheidsprestaties uit handen. Hieruit zal ook blijken of Inschrijver slechts een vinkje heeft gezet, zoals door u gesteld.

Beantwoord op: 06-11-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
226

Onderwerp:

Aangepaste planning

Vraag:

U heeft een aangepaste planning gedeeld. Tussen het ontvangen van de 2e NvI (20 november) en het indienen van de inschrijving inclusief offertemodellen (14 december) zit krap 3 weken. Tijdens de 2e NvI kunnen er nog zaken wijzigen met betrekking tot het PVE, wat doorgevoerd moet

zijn in de offertemodellen. Alle inschrijvers vroegen een verruiming van de planning, omdat er te weinig tijd was tussen de laatste NvI en het indienen van een inschrijving met samples. U heeft nu wel de inleverdatum uitgesteld, maar ook de laatste NvI. Hierdoor kunnen partijen nog steeds niet starten met de offertemodellen.

Kunt u daarom de planning aanpassen en de inleverdatum van de offerte met samples uitstellen (dus de ruimte tussen de laatste NvI en de sluiting voor het indienen van de inschrijving en offertemodellen verruimen)? Zo niet, hoe moeten wij dan omgaan met aanpassingen in de NvI op het PVE die niet meegenomen kunnen worden in de offertemodellen?

Antwoord:

De inschrijfmodellen mogen tegelijkertijd met de sets t.b.v. ergonomische test worden geleverd. Dit geeft de inschrijvers meer tijd en ruimte. Zie antwoord vraag 217.

Beantwoord op: 06-11-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
227

Onderwerp:

Vraag en antwoord 121

Vraag:

U gaat bij dit antwoord niet in op de vraag. De vraag is waarop u de sets gaat beoordelen die bij de inschrijving ingediend moeten worden? Kunt u op die vraag antwoord geven? Graag daarin ook meenemen wat wel en wat niet mogelijk is door te voeren door inschrijvers in de huidige planning met betrekking de offertemodellen (inverven op kleur, omgaan met aanpassen op het PVE tijdens de laatste NvI, etc.).

Antwoord:

De kledingsets zijn geen onderdeel van de beoordeling, maar dienen als bespreekpunt in de verificatiefase. Wij gaan akkoord met het opleveren van deze sets tegelijkertijd met het leveren van de kledingsets voor de ergonomische test.

Beantwoord op: 06-11-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
228

Onderwerp:

AE 03

Vraag:

Waar worden de complete kledingsets bij inschrijving exact op beoordeeld? En scoor je daarmee punten? Zijn er beoordelingsonderdelen die knock out

zijn? Of anders?

Antwoord:

De kledingsets zijn geen onderdeel van de beoordeling, maar dienen als bespreekpunt in de verificatiefase, waarin wij in onderling overleg een aantal confectione technische punten (de afwerking, de inhoudsmaten, verwerkte garens en fournituren) willen aanscherpen.

Wij gaan akkoord met het opleveren van deze sets tegelijkertijd met het leveren van de kledingsets voor de ergonomische test.

Beantwoord op: 06-11-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
229

Onderwerp:

Bijlage 21 en vraag en antwoord 71

Vraag:

Begrijpen wij het goed dat inschrijver bij de inschrijving allen bijlage 21 moet invullen en inleveren? Of moeten inschrijvers naast een ingevulde bijlage 21 ook interne testrapporten moeten bijsluiten?

Antwoord:

De inschrijver dient bijlage 21 geheel ingevuld met de prestaties ten aanzien van onderliggende “technische” normen in te dienen. U onderbouwt de prestaties middels test rapportages van notified bodies. De aanbestedende dienst stemt in, mits onderbouwt, met een niet onafhankelijke rapportage mits deze op een de gestandaardiseerde wijze en conform de gestelde normen zijn uitgevoerd. De door de inschrijver opgegeven waarden zijn bindend en dienen voor opdracht middels een onafhankelijke rapportage aangetoond te worden net als de vereiste certificering van materialen en kledingitems.

Beantwoord op: 06-11-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
230

Onderwerp:

Aanleveren RFID tags

Vraag:

Levert opdrachtgever de RFID tags aan die opdrachtnemer in de kleding moet aanbrengen? Er zijn namelijk verschillende RFID tags verkrijgbaar, maar u wilt misschien wel een specifieke? Het is gebruikelijk dat opdrachtgever daarom deze tags aanlevert.

Antwoord:

Zie antwoord vraag 83.

Beantwoord op: 06-11-2020
Label: Inhoud

Ref.nr.
231

Onderwerp:
Vraag en antwoord 97

Vraag:

Kunt u aangeven wanneer de verificatiefase plaatsvindt? En wat de gevolgen kunnen zijn na toetsing van het PvE? Is uitsluiting mogelijk? Op welke onderdelen is dat mogelijk, etc.?

Antwoord:

De verificatiefase vindt plaats in de week na het versturen van de gunningsbeslissing. Uitsluiting is niet mogelijk indien u zich heeft geconformeerd aan het programma van eisen, zie antwoord vraag 228.

Beantwoord op: 20-11-2020
Label: Inhoud

Ref.nr.
232

Onderwerp:
Vraag en antwoord 129

Vraag:

U gaat in uw antwoord niet in op het feit dat uw huidige leverancier diverse voordelen heeft in relatie tot deze aanbesteding. Uw huidige leverancier is betrokken bij de draagproef voorafgaand aan deze aanbesteding, deze draagproef heeft als input gediend voor deze aanbesteding en zij zijn bekend met de patronen en andere voorinformatie. Daarom nogmaals de vraag. Hoe onderbouwt u dat en nog sprake is van een gelijk speelveld voor alle potentiële leveranciers?

Antwoord:

Ten aanzien van de door u benoemde voordelen, zoals patronen maar ook sourcing en samples, het volgende: Wij zullen de door u genoemde voorsprong wegnemen door u een reële termijn te geven waarbinnen u deze zaken kunt regelen/organiseren.

Wij willen u er op wijzen dat de samples gebaseerd zijn op een concept (en functioneel programma van eisen), welke is bijgesteld na de draagproef.

Beantwoord op: 20-11-2020
Label: Juridisch

Ref.nr.

Onderwerp:

233

Vraag en antwoord 187

Vraag:

U heeft geen antwoord gegeven op vraag 187, maar enkel de vraag gekopieerd en geplakt als antwoord. Kunt u alsnog antwoord geven op de vraag?

Antwoord:

Eis TE08 met betrekking tot NEN-EN-ISO 14116:2005 (toepassing index 3) komt te vervallen.

Eis TE 20-A wordt aangepast; Broek model "Worker" is uitgevoerd zodat er zo min mogelijk beperkingen gevoeld worden bij het gebruik, indien er (bi-) stretch materiaal gebruikt wordt mag dit maximaal 3% zijn. Het is dus aan de deskundigheid van de leverancier hoe zij binnen gestelde kaders (norm, pasvorm, huisstijl etc) invulling geven aan het draagcomfort, met de voorwaarde dat het product de oorspronkelijk vorm / maatinhoud behoudt.

Beantwoord op: 06-11-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
234

Onderwerp:
Cap sluiting

Vraag:

In TE 21 staat een A-flex constructie geëist. In bijlage 15B is een buckle sluiting getoond. Is het toegestaan om de cap niet te voorzien van een A-flex constructie, maar conform bijlage 15B een buckle sluiting? Graag uw bevestiging.

Antwoord:

De A-flex constructie komt te vervallen. Bij modeltekeningen is uitgegaan van een verstelbare sluiting. Wij laten het aan de deskundigheid van de Inschrijver over om zoveel mogelijk een one-size fits all oplossing te leveren (dus met verstelmogelijkheid), die toepasbaar dient te zijn op een hoofdomvang tussen 52-65 cm. Zie ook antwoord vraag 198.

Beantwoord op: 06-11-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
235

Onderwerp:
Vraag en antwoord 194 / maatnemen

Vraag:

In het prijzenblad kan maatnemen in de stuksprijzen van de artikelen

opgenomen worden. Hiervoor is het wel belangrijk dat inschrijvers weten hoe vaak en hoeveel en waar de inschrijver de maatname moet uitvoeren. Wilt u gedetailleerd bekend maken wat, hoe en hoe vaak precies wordt verwacht dat de inschrijver de maten opneemt? Indien dit niet bekend is, adviseren wij de maatname niet in de stukspreizen op te nemen, maar een apart uurtarief op te vragen voor maatname en een kilometervergoeding t.b. v. de maatname. Als het van tevoren niet duidelijk is, is het namelijk beter om op basis van nacalculatie maatname door te berekenen. Graag uw antwoord.

Antwoord:

AE.06 blijft gehandhaafd. In de eis wordt gesproken over het aantal locaties per Veiligheidsregio in gecalculiseerd dient te worden. Dit geldt alleen voor de initiële maatopname van elke drager. Als suggestie kunt rekening houden met 1.100 dragers per Veiligheidsregio, echter zullen niet alle veiligheidsregio's gebruik maken van de passessies en ook wordt verwacht dat niet alle vrijwillige brandweerlieden het Operationeel Uniform verstrekt krijgen.

Beantwoord op: 20-11-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.

236

Onderwerp:

Vraag en antwoord 212

Vraag:

Klopt het dat het uurtarief is verwijderd van het nieuwe prijzenblad?

Antwoord:

"Ja, dit klopt. Het uurtarief betrof maatname en is komen te vervallen. Dit moeten worden verdisconteerd in de prijs.

Aangezien het alleen de initiële maatopname betreft, hebben wij het tabblad weer opgenomen. Zie aangepast prijzenblad d.d. 20 november 2020.

Beantwoord op: 20-11-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.

237

Onderwerp:

Kleur(en) doorwerkjas

Vraag:

In welke kleur of welke kleur moet de doorwerkjas worden gemaakt? Moet dit alleen TCX 19-3920 zijn? Op de modeltekening is geen contrastkleur te zien namelijk. En indien die 1 kleur moet zijn, moet die dan TCX 19-3920

zijn of TCX 19-3920 +20% zwart?

Antwoord:

De kleurcombinatie komt overeen met de visuele uitvoering van de soft-shell. De basiskleur is hierbij TCX 19-3920.

Beantwoord op: 20-11-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.

238

Onderwerp:

NVI 22/10 nr 175 Rubbing fastness

Vraag:

Kleurechtheid wrijven dient volgens de norm ISO 105 X12 droog en nat getest te worden.

Dienen beide waarden in de tabel opgegeven te worden, of wordt enkel de droge of de natte wrijftechtheid gevraagd ?

Antwoord:

Alleen de waarden van de droge test dienen in de tabel te worden opgegeven.

Beantwoord op: 06-11-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.

239

Onderwerp:

Bijlage 21 invulsheet - comfort

Vraag:

EN 14058 jas : kunt u bevestigen dat we hier de klasse opgeven op de samenstelling van de lagen. Zijnde buitenstof + uitneembare voering? Of wordt hier enkel de uitneembare voering bedoeld?

Antwoord:

De norm is van toepassing op het samenstel van buitenstof met de uitneembare voering.

Beantwoord op: 06-11-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.

240

Onderwerp:

bijlage 21 invulsheet - comfort

Vraag:

1/ EN 343 – Waterdichtheid jas

Kunt u bevestigen dat hier de waarde hoogte waterkolom origineel moet ingevuld worden op de stof?

Of dient hier verder ook de waterdichtheid na wassen op de stof ingevuld te worden?

2/ EN 343 – Ret jas

Kunt u bevestigen dat we hier de klasse opgeven op de samenstelling van de lagen. Zijnde buitenstof + uitneembare voering?

Of dient hier de Ret waarde ingevuld te worden op de buitenstof alleen?

Antwoord:

1/ Tabel 2 van EN 343 is zeer duidelijk: om klasse 1 op de stof te krijgen worden de tests vóór de voorbehandeling uitgevoerd, de andere klassen vereisen de tests na de voorbehandeling. Voor de naden worden de testen gedaan voor de voorbehandeling voor de klassen 1-3 en na de voorbehandeling voor de klasse 4. Het label (klasse) geeft deze specifieke waarden weer. Dat wil zeggen dat er geen dubbele waarden nodig zijn als slechts 1 test (voor of na). Indien een specimen in de verschillende tests verschillende klassen van indeling krijgt, wordt de laagste waarde van de waterdoordringing gebruikt om het kledingstuk in te delen. Op het etiket is alleen de klasse vereist en niet de waarde zelf (sommige fabrikanten doen dat echter wel, bijvoorbeeld op verschillende merken sportkleding en wandelkleding). In uw criteriadocument kunt u echter ook hogere (standaard geeft minimale) eisen stellen.

2/ De norm zegt: "...waterdampbestendigheid Ret van alle lagen van het kledingstuk in combinatie moet in overeenstemming zijn met tabel 3". Ze worden getest als een pakket. Zie ook de uitleg bij de eerste vraag over de Ret- en Rct-relatie.

Beantwoord op: 06-11-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.

241

Onderwerp:

NVI 22/10 nr. 64 Programma van eisen

Vraag:

U geeft aan m.b.t de EN 1149 dat de leverancier hier zelf invulling aan moet geven. U geeft ook aan dat de normen op het afgewerkte kledingsstuk moeten voldoen. (PBE – CE gekeurd)

Het gevolg is dus, dat om aan EN 1149 te voldoen, alle ritsen dienen afgedekt te worden. Enkel dan kunnen de 2 evaluatiepunten toegekend worden.

Dit is echter tegenstrijdig met het design.

We vragen om deze eis te laten vervallen.

Graag uw bevestiging

Antwoord:

De aanbestedende dienst heeft in haar documenten beschreven dat 1149-5

een wens is en is dus niet geëist. De aanbestedende dienst begrijp uit uw reactie dat deze wens te hoog gegrepen is daar het design zich er niet voor leent. De aanbestedende dienst stelt de wens bij en vervangt bij TE08 de norm EN 1149-5 door EN 1149-1.

Beantwoord op: 20-11-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.

242

Onderwerp:

Bijlage 21 invulsheet -veiligheid

Vraag:

EN 1149 op de broek is wenselijk. U geeft ook aan dat de normen op het afgewerkte kledingsstuk moeten voldoen. (PBE – CE gekeurd)
Bijgevolg moet de jeansknoop niet zichtbaar verwerkt worden. Dit is heel oncomfortabel en ongemakkelijk.
We vragen om deze eis te laten vervallen.
Graag uw bevestiging.

Antwoord:

De aanbestedende dienst heeft in haar documenten beschreven dat 1149-5 een wens is en is dus niet geëist. De aanbestedende dienst begrijp uit uw reactie dat deze wens te hoog gegrepen is daar het design zich er niet voor leent. De aanbestedende dienst stelt de wens bij en vervangt bij TE08 de norm EN 1149-5 door EN 1149-1.

Beantwoord op: 20-11-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.

243

Onderwerp:

Plafondprijs in bijlage 10 prijzenblad

Vraag:

Begrijpen wij het goed dat de plafondprijs genoemd in kolom E alleen van toepassing is voor de staffel waarachter deze plafondprijs genoemd wordt?

Antwoord:

Ja, dat is een correcte aanname. Wij gaan er vanuit dat, indien de aantallen (staffel) toenemen, dit zichtbaar is in de prijs.

Beantwoord op: 06-11-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.

244

Onderwerp:

2.2.3 BD pag. 7 Ambitie IFV

Vraag:

U schrijft: "De Aanbestedende dienst vindt het uitermate belangrijk dat het operationele uniform onder duurzame omstandigheden met minimale negatieve impact op mens en milieu, wordt geproduceerd. Om dit te verzekeren neemt de Aanbestedende dienst een proactieve rol op zich en vraagt het aan zijn leveranciers deze gedeelde verantwoordelijkheid in te vullen." Als u vasthoudt aan uw planning, kunnen wij de kleding voor de draagproef nooit met minimale negatieve impact produceren. In de aangepaste planning en in de NVI is de planning iets opgeschoven, maar er zitten 3 weken tussen de antwoorden van de 2e NVI en het inleveren van de aanbidding inclusief 2 complete sets en 6 weken (incl. 2 weken feestdagen) voor het aanleveren van 104 kledingstukken die ook nog een 5 keer gereinigd moeten zijn. Kunt de planning nogmaals herzien en het aanleveren van de kleding voor de ergonomische test minstens 4 weken verlengen?

Antwoord:

Zie aangepaste planning.

Beantwoord op: 06-11-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
245

Onderwerp:

3.1 BD pag. 9 Aanleiding, beschrijving huidige situatie

Vraag:

U schrijft: De Raad van Brandweercommandanten heeft in haar vergadering dd. 21 juni 2019 het concept Operationeel Uniform als landelijke standaard voor de brandweer vastgesteld. Er zijn hierover meerdere vragen gesteld, zijn de veiligheidsregio's verplicht alle kazernekleding met ingang van het nieuwe contract af te nemen bij het IFV? U antwoordt dat alle regio's unaniem getekend hebben en zich hebben gecommitteerd aan de aanbesteding, behalve VRH, maar u antwoordt niet dat ze allen verplicht zijn alle kazernekleding aan te schaffen bij het IFV. Kunt u bevestigen dat alle veiligheidsregio's verplicht zijn met ingang van het nieuwe contract verplicht zijn alle kazernekleding aan te schaffen via het IFV?

Antwoord:

Momenteel is het IFV de enige organisatie die het OU mag laten produceren en/of leveren aan de VR's." IFV is eigenaar van het beschermde beeld.

Beantwoord op: 06-11-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.

Onderwerp:

246

3.1.1. BD pag. 9 Technische dossier

Vraag:

U schrijft: De Aanbestedende Dienst heeft de uitkomsten van de draagproef zodanig in het Programma van Eisen 10 verwerkt dat geen van de potentiële Inschrijvers een relevant voordeel heeft. Ook de zittende leverancier niet. En u antwoordt op vraag 23: Het klopt dat de planning ambitieus is. Echter is er in een voortraject al ontwikkeld en is het technische dossier ter beschikking gesteld. Wij verwachten dat de leverancier in staat is snel te schakelen door invloed op de productie te hebben. Dit houdt in dat wel degelijk leveranciers zijn met voorkennis/voordeel, aangezien wij het technisch dossier niet in het voortraject hebben ontvangen. Dit is in strijd met de aanbestedingswet. Hoe gaat u zorgen dat alle aanbieders gelijke kansen krijgen voor het aanbieden van een geschikt pakket? Zeker gezien de (aangepaste) planning is dit voor ons een enorme uitdaging. Nogmaals het verzoek om de planning nog verder te verruimen.

Antwoord:

Zie antwoord vraag 232

Beantwoord op: 20-11-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.

247

Onderwerp:

4.10 BD pag. 21 Vergoeding kosten inschrijving

Vraag:

U schrijft: De Aanbestedende dienst vergoedt per Inschrijver een bedrag van € 100,- per kledingset voor de voorbereiding en het opstellen van de - op grond van paragraaf 4.9 stap 1 tot en met stap 6 - geldig bevonden Inschrijving. Deze vergoeding wordt alleen verstrekt indien sprake is van een geldige Inschrijving en minimaal een voldoende is behaald op de gunningscriteria. Aangezien de tijd tussen inleveren van de inschrijving en het aanleveren van de kleding voor de ergonomische test erg/te krap is, zullen wij al veel eerder moeten beginnen met de productie van deze artikelen voor dat we weten of er een voldoende is behaald. Kunt u bovenstaand aanpassen zodat iedereen die inschrijft een vergoeding (van € 350,00 per set) krijgt? Indien nee, kunt u de datum van aanleveren van de testkleding verzetten?

Antwoord:

"De planning m.b.t. het leveren van de kledingitems is aangepast als ook de vergoeding voor de verschillende sets, zie ook antwoord vraag 369. Het beschrijvend document 4.10 wordt verder niet aangepast omdat het verstrekken van een vergoeding aan ongeldige Inschrijvingen of

Inschrijvingen die kwalitatief onvoldoende zijn, wij niet wenselijk achten."

Beantwoord op: 20-11-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.

248

Onderwerp:

4.23 BD pag. 25 Klachtenprocedure aanbestedingen IFV

Vraag:

U schrijft : Een Inschrijver die klachten heeft over de Aanbestedende dienst in het kader van deze aanbestedingsprocedure, kan zijn klachten voorleggen aan het klachtenmeldpunt van de Aanbestedende dienst via klachtenmeldpunt.aanbestedingen@ifv.nl. Dit houdt in dat we klachten over deze aanbesteding bij het IFV moeten melden, dit is hetzelfde als de slager die zijn eigen vlees mag keuren. Zijn er andere mogelijkheden/instanties waar wij met eventuele klachten terecht kunnen, behalve de gang naar de rechter?

Antwoord:

"Wij verwijzen u hiervoor naar de opmerking in de klachtenprocedure:

Klachtencommissie: Bestaat uit (minimaal) twee inkopers uit veiligheidsregio's die deelnemen aan dit klachtenreglement maar die beiden niet betrokken zijn (geweest) bij de aanbesteding en/of het opstellen van het beschrijvend document waarover de Klacht is ingediend.

Wanneer de klager niet tevreden is met de klachtafhandeling bij de aanbestedende dienst kan de klacht worden voorgelegd aan de Commissie van Aanbestedingsexperts (Commissie). De Commissie komt met een onafhankelijk advies of bemiddelt tussen de partijen."

Beantwoord op: 20-11-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.

249

Onderwerp:

9.2.1 BD pag. 45 GC-1 Gunningscriterium 1: implementatieplan

Vraag:

U schrijft: Een relevant overzicht (en beschrijving) van de uit te voeren werkzaamheden/activiteiten met bijbehorende planning en doorlooptijd (op hoofdlijnen en fasering) waarbij het uitgangspunt is dat de levering van 16.000 sets het operationele uniform (zie de scope omschrijving in paragraaf 3.3 voor de kledingstukken waaruit het uniform bestaat) op 21 juni 2021 plaatsvindt. Daarnaast geeft u aan bij de kerncompetenties dat de opdrachtnemer in 8 weken 1.500 kledingdragers moet aanmeten. Als deze 16.000 sets pas in productie kunnen na het aanmeten, is het onmogelijk om op 21 juni 2021 te leveren. In de NVI kunnen wij nergens vinden dat de

planning van de leveren van de eerste 16.000 sets verzet is naar een latere datum. Geeft u op de dag van de gunning direct een bestelling gespecificeerd met maten en aantallen voor de 16.000 sets? Zo niet, kunt u toelichten wanneer wij een opdracht van deze sets krijgen en hoeveel levertijd /productietijd hiervoor ingepland wordt?

Antwoord:

"Met de eerste ruim 16.000 sets wordt de eerste uitlevering van het IFV aan de regio's bedoeld.

Het IFV zal in diverse batches gaan bestellen, om een gedegen voorraad op te bouwen. Naar aanleiding van ontvangen orders door IFV vanuit de regio zal er per maand / tweemaandelijks op maatniveau middels nieuwe bestellingen bijgestuurd worden. Op deze manier kan productie al plaats vinden alvorens passessies hebben plaats gevonden

Leverancier ontvangt dus geen pakketbestellingen van het IFV, maar productie bestellingen van (gedurende het eerste jaar) gemiddeld 3.500 stuks tot 5.000 stuks per artikel per keer. Eventueel kan het IFV u vragen om een bepaalde indeling van dozen en/of containers, om deze samenstelling tbv onze uitlevering voor te bereiden."

Beantwoord op: 06-11-2020

Label: Proces

Ref.nr.
250

Onderwerp:

Nota van Inlichtingen vraag 93

Vraag:

U antwoordt: Met betrekking tot de items t.b.v. de ergonomische test betreft het hier 12 testpersonen, zoals beschreven in het BD 9.9.2 GC 7. De maten van deze pakketten zijn nog niet bekend en worden aangemeten conform bijlage 4 programma van eisen. Wanneer worden de maten van de testpersonen bekend gemaakt? De planning voor het produceren van 104 kledingstukken is al erg/te krap, als we nog lang op maten moeten wachten, lukt het niet om op 5 januari de kleding te leveren. Kunt u uiterlijk 29 oktober de maten bekend maken? Indien dit niet mogelijk is, kunt u de planning verder verruimen?

Antwoord:

Zie antwoord vraag 217

Beantwoord op: 06-11-2020

Label: Proces

Ref.nr.
251

Onderwerp:

Maten testkleding ergonomische test

Vraag:

In het aanbestedingsdocument wordt in GC7 een overzicht met maten gegeven voor de testkleding. In de Nota van inlichten van 22 oktober, wordt aangegeven dat de testdragers niet bekend zijn en dat de maten na maatopname bekend zijn. Dit is een wijziging met een behoorlijke impact op het process. Leveranciers kunnen nu niet pro-actief testkleding laten produceren om de strikte deadlines te halen. In de planning en nota van inlichtingen wordt geen aanmeet-datum gecommuniceerd.

1. Wat is de reden van het niet meer uitvragen van standaard maten, maar eerst aanmeten? De initieel gevraagde standaard maten zijn zeer toegankelijke maten. Uit een dragersgroep van > 20.000 dragers moet het mogelijk zijn om 12 dragers met deze maten te selecteren. Kunt u niet voortgaan met de opgegeven maten in CG7?

2. Zo niet, wat is de planning voor aanmeten en hoeveel weken tijd wordt er voor de productie van de testkleding gerekend?

Het produceren van een testreeks in 2 maten heeft een andere tijdsimpact dan het produceren van een bredere matenboog. Er kunnen 12 verschillende sets geproduceerd moeten worden, inclusief de kans op forc .

Antwoord:

Zie antwoord vraag 217

Beantwoord op: 06-11-2020

Label: Proces

Ref.nr.

252

Onderwerp:

Vlamwerendheid kleding tabel TE08

Vraag:

In meerdere antwoorden (39, 45, 60, 63, 101, 102) wordt gemeld dat EN ISO 14116 index 3 uit tabel TE08 wordt verwijderd.

Dit geeft de indruk dat ondershirt, poloshirt KM en LM, Polosweater, werkbreek niet meer vlamwerend hoeven te zijn.

In antwoord op vraag 76 staat echter dat de kleding wel aan IS 21942 level 1 dient te voldoen.

ISO21942 level 1 vereist vlamwerendheid EN ISO 14116 index 2. Dit is welliswaar een lagere klasse in vlamwerendheid dan index 3, echter materialen op de markt zijn in de praktijk index 1 of index 3. Materialen die aan index 2 voldoen zijn niet voorhanden en daarbij; het toestaan van nabranden van materialen van onbepaalde tijd geeft ook een vorm van schijnveiligheid.

1. Wat is de achtergrond van het enkel verwijderen van ISO 14116 index 3? Het zal de kleding niet goedkoper maken.

2. Aan welke mate van vlamwerendheid dient de kleding te voldoen? Graag CE conformiteits aangeven.

Antwoord:

"1. De aanbestedende dienst heeft hiervoor gekozen i.v.m. het vermoeden van negatieve comfort effecten en hogere kosten.
2. Het dient minimaal te voldoen aan NEN ISO 21942-Level 1."

Beantwoord op: 20-11-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.

253

Onderwerp:

vraag 186 Bijlage 21 Softshell EN343 4.2

Vraag:

U refereert in het antwoord op vraag 186 naar een andere norm. We hebben het idee dat u het antwoord al geeft in de vragen 64 en 67: de softshell dient qua materiaal aan EN343 class 1 te voldoen. Kleding en naden niet.
is dit juist?

Antwoord:

Ja, het is juist dat dit niet van toepassing is op de naden, wel op het doek.

Beantwoord op: 06-11-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.

254

Onderwerp:

antwoord 189: 250 draagdagen

Vraag:

Er zijn meerdere vragen gesteld met betrekking tot de eis van 250 draagdagen. U geeft als antwoord dat de leverancier een goed voorstel doet. Vervalt daarmee de eis van 250 draagdagen?

Antwoord:

De inschrijver komt met een goed voorstel op gebied van materiaalkeuze vs toepassingsgebied vs norm vs levensduur bij de toepassing van minimaal 250 draagdagen. Dit komt neer op ongeveer een vol jaar gebruik. De eis blijft gehandhaafd.

Beantwoord op: 06-11-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.

255

Onderwerp:

vraag 51 CE conformiteit

Vraag:

De informatie in AE1 geeft geen antwoord op vraag 51. Bijlage 19 geeft geen informatie met betrekking to CE conformiteits.

De gevraagde eisen in de tabellen in bijlage 21 en bijlage 6 geven onvoldoende eenduidigheid voor CE op productniveau. Ze verwijzen voor enkele onderdelen naar productnormen en het is niet duidelijk of we voor dat onderdeel een testrapport moeten overleggen of dat de kleding voor de hele productnorm CE conformiteit (met vermelding in het kledinlabel) dient te bezitten.

1. Welke CE conformiteit dient het ondershirt te bezitten?
2. Welke CE conformiteit dienen de polo's KM en LM te bezitten?
3. Welke CE conformiteit dient de Polosweater te bezitten?
4. Welke CE conformiteit dient de Softshell te bezitten?
5. Welke CE conformiteit dient de Doorwerkjas te bezitten?
6. Welke CE conformiteit dient de Werkbroek te bezitten?

Antwoord:

"De kleding dient minimaal te voldoen aan de gestelde grenswaarde zoals vermeld in het programma van eisen. De kledingitems zijn voorzien van EU-conformiteitsverklaringen en daarbij zijn minimaal de volgende normen op het kledingitem van toepassing:

1. ondershirt: NEN ISO 21942
2. polo's KM en LM: NEN ISO 21942
3. Polosweater: NEN ISO 21942
4. Softshell: --
5. Doorwerkjas: NEN EN 14058 en NEN EN 343
6. Werkbroek: NEN ISO 21942

Indien van toepassing wordt level/index/class vermeld als ook aanvullende waarden zoals bijvoorbeeld de EN1149-1 als deze van toepassing is."

Beantwoord op: 20-11-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
256

Onderwerp:
Antwoord vraag 129

Vraag:

Kunt u uw antwoord op vraag 129 toelichten? Wat wordt bedoeld met "heeft niet geleidt tot een wezelijke wijziging van de opdracht"?

Antwoord:

Hiermee wordt bedoeld dat de doorontwikkeling heeft plaatsgevonden binnen de scope/opdracht van de huidige overeenkomst.

Beantwoord op: 06-11-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
257

Onderwerp:
KE2 kwaliteitsborging - antwoord vraag 185

Vraag:
Bedoeld u dat - om aan de eis van KE2 te voldoen - u van de kleding met CE conformiteit het CE-certificaat wilt ontvangen?

Antwoord:
Ja, dat is juist.

Beantwoord op: 06-11-2020
Label: Inhoud

Ref.nr.
259

Onderwerp:
Vraag en antwoord 95

Vraag:
Het is onmogelijk om de samples in exact de juiste kleur te leveren. Dit is onmogelijk qua tijd voor zowel de offertemodellen als voor de ergonomische test. Graag uw bevestiging dat de offertemodellen en samples voor de ergonomische test in vergelijkbare blauwe kleuren geleverd mogen worden.

Antwoord:
Wij hebben de planning aangepast. Wij verwachten dat de samples (inschrijfmodellen) en de kleding voor de ergonomische test conform gestelde in het programma van eisen wordt geleverd.

Beantwoord op: 06-11-2020
Label: Proces

Ref.nr.
260

Onderwerp:
Ingangsdatum overeenkomst

Vraag:
De aanbestedende dienst geeft in de NVI aan dat er een nieuwe planning is. Echter, in de nieuwe planning staat geen datum voor ingang overeenkomst. Zou de aanbestedende dienst kunnen aangeven wat de verwachte ingangsdatum van de overeenkomst is?

Antwoord:
Zie aangepaste planning.

Beantwoord op: 06-11-2020
Label: Inhoud

Ref.nr.
261

Onderwerp:
TE 21

Vraag:

U eist een A-flex constructie. Politie, Defensie, VR Haaglanden, de cap op de schouw en de cap in de modeltekening bijlage 15 hebben alleen geen A-flex constructie. Daarnaast past een cap met A-flexconstructie niet binnen het plafondbedrag én het is niet mogelijk om een one size cap of cap in drie maten te maken met A-flex constructie omdat dan de gemaakte maten niet geschikt zijn voor een hoofdomvang van 52 tot en met 65 cm. Daarom vragen wij u de A-flex constructie eis te laten vervallen, en dit te vervangen door; de cap moet verstelbaar zijn ten behoeve van verschillende hoofdmaten (eis B) middels een buckle sluiting. Alvast bedankt.

Antwoord:

Zie eerdere antwoord 234. Eis komt te vervallen

Beantwoord op: 06-11-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
262

Onderwerp:
TE 21

Vraag:

U eist een A-flex constructie. Politie, Defensie, VR Haaglanden, de cap op de schouw en de cap in de modeltekening bijlage 15 hebben allen geen A-flex constructie. Daarnaast past een cap met A-flexconstructie niet binnen het plafondbedrag én het is niet mogelijk om een one size cap of cap in drie maten te maken met A-flex constructie omdat dan de gemaakte maten niet geschikt zijn voor een hoofdomvang van 52 tot en met 65 cm. Daarom vragen wij u de A-flex constructie eis te laten vervallen, en dit te vervangen door; de cap moet verstelbaar zijn ten behoeve van verschillende hoofdmaten (eis B) middels een buckle sluiting. Alvast bedankt.

Antwoord:

Zie eerdere antwoord 234. Eis komt te vervallen

Beantwoord op: 06-11-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
263

Onderwerp:
Vraag en antwoord 183

Vraag:

In FE 12 en FE 15 geeft u aan dat de riem en werksokken in UNI geleverd moeten worden, dus niet in een dames en in een heren model. In antwoord 121 geeft u aan dat en voor unisex items geen dubbelingen hoeven te worden geleverd. Hieronder valt ons inziens dus ook de werksokken en riem. Desondanks geeft u in antwoord 183 aan dat de sokken én de riem in zowel een 'heren maat' als een 'dames maat' geleverd moet worden. Kunt u aangeven welke maat wij moeten aanleveren aangezien het een UNI maatrange betreft?

Antwoord:

Voor de riem geldt dan de maat 105 cm en voor de werksokken maat 43-46.

Beantwoord op: 06-11-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
264

Onderwerp:

Maximaal aantal pagina's A4

Vraag:

Bij ons is enige verwarring over het maximaal aantal in te dienen pagina's voor de gunningscriteria 1, 5 en 6. Is dit per gunningscriteria maximaal 8 pagina's of is dit in totaal maximaal 8 pagina's?

Antwoord:

Per gunningscriterium.

Beantwoord op: 06-11-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
265

Onderwerp:

LE 03

Vraag:

U gaat er vanuit dat de inschrijver een beperkte stofvoorraad aanhoudt. Uiteraard is de stofvoorraad door inschrijver met IFV afgestemd en zal niet hoger zijn dan waarvoor IFV akkoord heeft gegeven. Kunt u bevestigen dat IFV bij beëindiging van de samenwerking de resterende stofvoorraad overneemt?

Antwoord:

U dient te voldoen aan de gestelde levertijden en als het noodzakelijk is om hier stofvoorraad voor aan te houden, valt dit onder uw verantwoordelijkheid. Bij nadering van contracteinde, zullen wij gezamenlijk beoordelen wat de mogelijkheden zijn.

Beantwoord op: 06-11-2020
Label: Inhoud

Ref.nr. 266
Onderwerp: Productiestaffels

Vraag:

Er zijn geen producenten die een productiestaffel van minder dan 2000 paar sokken accepteert. Ook gaan producenten geen productie starten voor minder dan 500 caps of 500 beanies. Kunt u de kleine productiestaffels voor deze artikelen schrappen? Of mag de inschrijver een kleine productie aanvullen tot de minimale productie aantallen (MOQ) van de productiefaciliteit en hetgeen meer geproduceerd is op voorraad houden voor het IFV, waarvoor een afnamegarantie wordt getekend? Graag uw antwoord rekening houdende met hetgeen regulier is bij de productiefaciliteiten ongeacht de inschrijver.

Antwoord:

Voor sokken, beanies en caps zal de laagste productiestaffel op 500-1000 stuks gezet worden. Het is aan de leverancier of deze er zelf voor kiest om in grotere staffels productie te draaien, hieraan kan men geen rechten ontleen.

Beantwoord op: 20-11-2020
Label: Inhoud

Ref.nr. 267
Onderwerp: Onderaannemer

Vraag:

Wanneer maakt een inschrijver gebruik van een onderaannemer?
Stel. Een inschrijver kan zelfstandig voldoen aan alle uitsluitingsgronden en gestelde geschiktheidseisen, maar produceert de aangeboden producten niet in een eigen fabriek. Dus een inschrijver maakt voor de ondershirts, polo shirts en polosweaters gebruik van leverancier A / productiefaciliteit A voor de productie van deze producten. De broeken worden gemaakt door leverancier B / productiefaciliteit B. De softshell en doorwerkjas door leverancier C / productiefaciliteit C. De sokken door leverancier D, de riem door leverancier E, en de cap en beanie door leverancier F. Moet de inschrijver deze leveranciers en/of productiefaciliteiten benoemen in de UEA, als derden, of als onderaannemer? En waar ligt dan de grens, moet de leverancier van de verpakkingsmaterialen, de koffiebonen, knopen, stroom, etc. dan ook of niet worden benoemd? Of is dit alles niet nodig, zolang de inschrijver geen beroep doet op deze organisaties voor het voldoen aan een uitsluitingsgrond en/of geschiktheidseis?

Antwoord:

Dit een correct aanname!

Beantwoord op: 06-11-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
268

Onderwerp:
BD 4.8 pagina 19

Vraag:

In 4.8 van het beschrijvend document staat: Op alle tot de Inschrijving behorende documenten moeten de naam van de inschrijver en de naam van de aanbesteding worden vermeld.

Kunt u exact aangeven hoe een inschrijver een document moet noemen?

Voor ons is dit nog onduidelijk namelijk.

Moet de UEA als volgt worden benoemd bijvoorbeeld?

(Naam inschrijver) Uniform Europees Aanbestedingsdocument Operatoneel Uniform, of anders?

Antwoord:

Dit verdient absoluut onze voorkeur. Wij doelen met name op bijlagen waarbij niet is gevraagd om de naam van de Inschrijver.

Beantwoord op: 06-11-2020

Label: Proces

Ref.nr.
269

Onderwerp:
Vraag en antwoord 205

Vraag:

In TE 19 M is het volgende aangegeven: 'Rugpand aan de binnenzijde is voorzien van ingeperste patch ten behoeve van innaai-etiket'. Naar aanleiding van het antwoord op vraag 205 is in onze optiek verwarring over wat er gevraagd is in het PVE. Dit zijn namelijk 2 dingen. 1. Innaai-etiket. 2. Ingeperste patch (ten behoeve van innaai-etiket).

Bij de doorwerkjas (TE 19) is een ingeperste patch overbodig, aangezien het innaai-etiket direct op de voering van de jas geplaatst kan worden. Hier is een patch niet voor nodig. Het stikstel van het innaai-etiket zal enkel zichtbaar zijn aan de buitenzijde van de voering, maar niet aan de buitenzijde van de jas aangezien hier de buitenstof over heen valt. Daarnaast ziet de doorwerkjas er van binnen netter uit als het innaai-etiket direct op de voering wordt gestikt, aangezien er geen ingeperste patch toegevoegd hoeft te worden.

Graag uw bevestiging dat een ingeperste patch bij de doorwerkjas (TE 19) overbodig is en weggelaten mag worden. Het innaai-etiket zal natuurlijk toegevoegd worden.

Antwoord:

De volgende eisen zoals voorgesteld in NvI-1 wordt bijgesteld en is van toepassing op TE 18 en TE 19: "De jas dient voorzien te worden van een beschrijfbaar label, t.b.v. van bijv. naamnotatie van de drager. Dit label dient ten minste 2 schrijfgeregels te bevatten". Eis TE 19 M komt daarmee te vervallen.

Beantwoord op: 06-11-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
270

Onderwerp:
Vraag en antwoord 200

Vraag:

Het antwoord op vraag 200 spreekt elkaar tegen. Aan de ene kant wordt er aangegeven dat de levering dient te voldoen aan hetgeen gesteld in het PVE; 'etiketten/labels met certificatie-eisen en productinformatie zijn in de zij ter hoogte van de taille geplaatst.'

Aan de andere kant wordt er geschreven dat de uitvoering middels een print is toegestaan mits dit geen conflict oplevert met de gestelde normen.

Zoals een van de inschrijvers al heeft benoemd is een label in de zij ter hoogte van de taille niet gewenst aangezien het ondershirt straks op de huid wordt gedragen. Daarom uw bevestiging dat TE 14 wordt aangepast: 'Etiketten/labels met certificatie-eisen en productinformatie zijn opgenomen in het artikel'.

Antwoord:

De tegenspraak wordt niet herkend. Het antwoord m.b.t. de print is enkel van toepassing op het ondershirt. De informatie zou mogelijk ook aan de binnenzijde van het ondershirt geprint worden, in plaats van op een apart label, maar mag enkel worden toegepast als dit niet in strijd is met NEN EN 21942 en het verder ook geen afbreuk doet aan de prestaties van het ondershirt.

Beantwoord op: 20-11-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
271

Onderwerp:
Programma van Eisen TE 24

Vraag:

In TE 24 is aangegeven dat alle kledingsartikelen (broek, softshell jack en polo's) voorzien moeten worden van een RFID tag voor registratie. Hierbij is erg summier aangegeven waar deze RFID tag voor dient. Bijvoorbeeld; wordt de kleding van het OU gewassen door een wasserette in plaats van door de dragers? In het antwoord op vraag 188 wordt aangegeven dat de kleding volgens huishoudprincipe gereinigd.

1. Hoe dienen de dragers te registreren dat zij 1 van de artikelen die zij in bezit hebben, hebben gewassen? Hierbij vanuit gaande dat een drager meer dan 1 stuk van elk artikel heeft.
2. Met welk doel wil het IFV de RFID tags in de kledingartikelen plaatsen?
3. Wat is de toegevoegde waarde van het plaatsen van een RFID tag in de artikelen?
4. Hoe heeft het IFV voor ogen dat alle bovengenoemde doelen geregistreerd worden?

Antwoord:

- "1. In de basis zal de gebruiker de wasbeurten niet registreren
2. Het doel is om te behoeven van het beheer de kledingitems reeds te voorzien van identificatie.
3. Het doel is identificatie van een kledingitem en de mogelijkheid te scheppen om dit middels het gekozen systeem uit te lezen. de noodzaak en doelstelling hiervan kan per veiligheidsregio verschillen.
4. De RFID wordt generiek toegepast i.v.m. de opgegeven behoefte vanuit de afnemers. De functie van het uitlezen kan daarbij afwijken, echter maakt dat voor de RFID niet uit. De RFID zal daarbij dienst doen als technologie waarmee je vanaf een afstand een unieke identificatiecode kan lezen. Voor welk doel de code gebruikt wordt en met welke soft en hardware dit gebruikt is aan de veiligheidsregio's om dat verder in te regelen"

Beantwoord op: 20-11-2020
Label: Inhoud

Ref.nr.
272

Onderwerp:
Vraag en antwoord 166

Vraag:

In het antwoord op vraag 166 wordt aangegeven dat de aanbestedende dienst niet bereid is om bij beëindiging van de contractperiode de resterende voorraad af te nemen, aangezien de aanbestedende dienst niet van de leverancier vraagt om voorraden aan te leggen. Echter, sommige staffels, zoals opgenomen in Bijlage 10 Prijzenblad, zijn niet haalbaar in daadwerkelijke productie. Voor leveranciers is het bij veel artikelen niet mogelijk om staffels van 50, 100 of 250 stuks te produceren. Dit houdt in dat wanneer de Aanbestedende partij een order van 50 stuks plaats, wanneer de MOQ 500 stuks is, de Opdrachtnemer meer stuks moet laten produceren en zelf een voorraad aan moet houden. Daarnaast heeft Opdrachtgever opgenomen dat de Opdrachtnemer stof op voorraad moet houden.

1. Graag uw bevestiging dat het IFV de beslissing om geen resterende voorraad af te nemen bij de beëindiging van de overeenkomst herziet.
2. Graag uw bevestiging dat het IFV de resterende voorraad van de op voorraad te houden stof bij beëindiging van de overeenkomst af neemt.

Antwoord:

Wij zijn bij het vaststellen van de staffels uitgegaan van de huidige staffels van kazernekleding. U dient te voldoen aan de gestelde levertijden en als het noodzakelijk is om hier stofvoorraad voor aan te houden, valt dit onder uw verantwoordelijkheid. Bij nadering van contracteinde, zullen wij gezamenlijk beoordelen wat de mogelijkheden zijn.

Beantwoord op: 06-11-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
273

Onderwerp:
Vraag en antwoord 140

Vraag:

In het antwoord op vraag 140 wordt aangegeven dat er een trainingspak gebruikt zal worden als referentie kleding bij het uitvoeren van de ergonomische test. Het trainingspak bestaat uit een trainingsbroek, trainingsshirt en een trainingsjasje. Deze artikelen komen qua uitvoering niet overeen met de in te dienen artikelen van het OU. Bijvoorbeeld; een trainingsshirt is uitgevoerd in een ander materiaal in vergelijking tot de in te leveren polo. Daarnaast beschikt de in te dienen polo over hele andere doekeigenschappen, waardoor deze niet te vergelijken is met het referentieshirt. Hoe ziet de aanbestedende dienst de vergelijking tussen de testkleding en de referentiekleding zonder appels met peren te gaan vergelijken?

Antwoord:

De ergonomische testen worden uitgevoerd op basis van een wetenschappelijke onderzoeksmethode zoals aangegeven. Daarbij is het in het kader van onafhankelijk onderzoek niet toegestaan om producten met elkaar te vergelijken maar wordt uitgegaan van referentiekleding. In dit geval is dat kleding waarbij geen hinder wordt verwacht bij het uitvoeren van de proeven. De metingen worden per individu uitgevoerd en zal dienen als referentiewaarde bij de testen met de kleding van de inschrijvers.

Beantwoord op: 06-11-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
274

Onderwerp:
Vraag en antwoord 137

Vraag:

In het antwoord op vraag 137 wordt aangegeven dat de digitale bestanden van de logo's gedeeld worden met inschrijvers zodra de aanbestedende dienst de TOV getekend retour ontvangt.

1. Waar is de Toestemming Onder Voorwaarden (TOV) te vinden?
2. Indien de TOV getekend wordt, binnen welke termijn ontvangt de

inschrijver de benodigde bestanden?

3. Graag uw bevestiging dat een inschrijver niet wordt uitgesloten indien de logo's op de samples/artikelen niet 100% conform de gedeelde bestanden zijn, maar een goede impressie geven over de kwaliteit van de logo verwerking. Inschrijver is namelijk al geruime tijd bezig met het samplingproces en het is niet meer mogelijk om de logoverwerking aan te passen indien deze al op artikelen is toegepast.

Antwoord:

"1. De inschrijver kan een Toestemming Onder Voorwaarden (TOV) aanvragen via: huisstijl@ifv.nl

2. De maximale termijn is 5 werkdagen

3. Bij elke uiting dient de brandweerhuisstijl, het brandweer (woord-) beeldmerk, en de uitstraling van het OU, onverkort volgens de huisstijlinstructies en ontwerp te worden toegepast. U kunt bij de aanvraag voor TOV uw impressie voorleggen aan de afdeling huisstijl zodat op basis van gerichte voorbeelden een oordeel gevormd kan worden. Zonder schriftelijke toestemming van IFV is het kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik niet toegestaan."

Beantwoord op: 06-11-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
275

Onderwerp:
Vraag 129

Vraag:

Aanbestedende dienst geeft aan dat er een doorontwikkeling van de huidige kleding heeft plaats gevonden binnen de voorwaarden van de Raamovereenkomst en dat dit niet heeft geleid tot een wezenlijke wijziging van de opdracht. Daarnaast heeft de huidige leverancier al toegang tot de patronen. Dit spreekt tegen dat er een gelijk speelveld is voor alle potentiële inschrijvers.

Graag uw onderbouwing op welke wijze u denkt dat er een gelijk speelveld voor alle potentiële inschrijvers is, als uw huidige leverancier beschikt over veel voor informatie, patronen, sourcing en samples.

Antwoord:

Zie antwoord vraag 232

Beantwoord op: 20-11-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
276

Onderwerp:
Vraag en antwoord 128

Vraag:

In het antwoord op vraag 128 wordt verwezen naar 'stationwearnorm'. Wat wordt hier mee bedoeld?

Antwoord:

Operationele kazernekleding voor de brandweer overeenkomstig NEN-EN-ISO 21942

Beantwoord op: 06-11-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.

277

Onderwerp:

Vraag en antwoord 108

Vraag:

Het antwoord wat wij op vraag 108 hebben ontvangen, is voor ons niet duidelijk. In TE 15/16 en TE 17 wordt gesproken over een platte kraag met versteviging in de naad. Het is Inschrijver niet duidelijk wat een platte kraag is en wat een versteviging in de naad is.

1. Graag uw bevestiging dat u met een platte kraag een kraag zonder staander bedoelt.

Zo niet; kunt u specifiek maken wat u wel bedoelt met een platte kraag.

2. Graag uw bevestiging dat u met een versteviging in de naad de necktape bedoelt.

Zo niet; kunt u specifiek maken wat u wel bedoelt met een versteviging in de kraag.

Antwoord:

1/ Correct, een platte kraag is een kraag zonder staander,

2/ Correct, met versteviging in de naad wordt de uitvoering met necktape bedoeld zoals ook getoond bij de schouw.

Beantwoord op: 20-11-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.

278

Onderwerp:

Vraag en antwoord 105 / 136

Vraag:

Het antwoord wat wij op vraag 105 hebben ontvangen, is voor ons niet duidelijk. Daarnaast geeft het antwoord op vraag 136 ook geen antwoord op wat er bedoeld wordt met de plaatsing van de spreekseutellussen zoals genoteerd in het PVE. Daarom ontvangen wij graag als nog een antwoord op de volgende vraag: In TE 15/16 en TE 17 is genoteerd dat het artikel

voorzien dient te zijn van 2 spreesleutellussen, waarvan de hartlijn lus 2/3 uit het midden is geplaatst. Wat wordt hiermee bedoeld? Graag ontvangen wij opheldering over de plaatsing van de spreesleutellussen.

Antwoord:

Zie onder aanbestedingsdocumenten, document Bijlage "plaatsing van spreesleutellus".

Beantwoord op: 20-11-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
279

Onderwerp:

Vraag en antwoord 93

Vraag:

In de beantwoording op vraag 93 is opgenomen dat de maten van de testpersonen nog niet bekend zijn. De maten die geproduceerd moeten worden staan echter wel al genoteerd in paragraaf 9.2.2 van de aanbestedingsleidraad. Graag uw bevestiging dat deze maten gehanteerd blijven worden.

In verband met de benodigde productie tijd deze vraag uiterlijk 30 oktober beantwoorden, omdat er na 20 november niet voldoende tijd is om de ergonomische test tijdig te produceren.

Antwoord:

Zie antwoord vraag 217

Beantwoord op: 06-11-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
280

Onderwerp:

Vraag en antwoord 75

Vraag:

Naar aanleiding van het antwoord op vraag 75 gaat Inschrijver er van uit dat er een interpretatieverschil is ontstaan met betrekking tot de knoopsluitingen. Vraag 75, gaat over TE 15 I, waar aangegeven is dat de poloshirts 3-gaats knoopsluitingen hebben.

1. Kunt u bevestigen dat u met de 3-gaats knoopsluiting voor zowel dames- als herenitems bedoelt dat er 3 knopen (3 stuks) op de placket geplaatst moeten worden?
2. Kunt u bevestigen dat 1 knoop (1 stuk) 4 gaten mag hebben, zodat deze goed gezekerd en vastgemaakt kan worden op het artikel?

Antwoord:

1. Met de 3-gaats knoopsluiting voor zowel dames- als herenitems is bedoelt dat er 3 knopen (3 stuks) op de placket geplaatst worden.
2. De knopen op de polo's (KM, LM en sweater) voorzien is van vier gaatjes t.b.v. een duurzame montage op de kledingitems.

Beantwoord op: 06-11-2020**Label:** Inhoud**Ref.nr.**

281

Onderwerp:

Vraag en antwoord 26

Vraag:

In de beantwoording van vraag 26 worden de maten van de sokken die binnen het contract geleverd worden gespecificeerd. Voor wat betreft de maatvoering voor de sokken van de ergonomische test wordt er aangegeven dat deze aan de hand van een passessie vastgesteld worden. Zoals eerder door Inschrijvers gemeld volgen de deadlines elkaar snel op en is het niet mogelijk om binnen de geraamde tijd, tussen de volgende NVI en de ergonomische test, de benodigde samples te realiseren. Daarom stellen wij voor om voor de ergonomische test, op basis van de maatranges zoals opgenomen in paragraaf 9.2.2 van de raamovereenkomst, de volgende maten te leveren:

Dames: 3x maatrange 39-42 (zoals opgenomen in het antwoord van vraag 26)

Heren: 9x maatrange 43-45 (zoals opgenomen in het antwoord van vraag 26)

Graag uw goedkeuring.

Antwoord:

Zie antwoord vraag 217.

Beantwoord op: 06-11-2020**Label:** Inhoud**Ref.nr.**

282

Onderwerp:

Vraag en antwoord 26

Vraag:

In de beantwoording van vraag 26 worden de maten van de sokken die binnen het contract geleverd worden gespecificeerd. Voor wat betreft de maatvoering voor de sokken van de ergonomische test wordt er aangegeven dat deze aan de hand van een passessie vastgesteld worden.

1. Wat voor een passessie wordt hier mee bedoeld?
2. Wanneer vindt deze passessie plaats?

Antwoord:

Zie antwoord vraag 217.

Beantwoord op: 06-11-2020
Label: Inhoud

Ref.nr.
283

Onderwerp:
Vraag en antwoord 24 / 25

Vraag:

In onder andere het antwoord op vraag 24 en 25 wordt aangegeven dat er een aangepaste planning wordt aangehouden. In de aangepaste planning is het volgende opgenomen:

- Sluiting indiening vragen: 11 november
- Publicatie NVI: 20 november
- Sluitingsdatum aanbesteding: 14 december
- Kledingsets: 5 januari

Zoals bij de eerdere NVI al gebleken is uit de vragen, is de tijd tussen de publicatie van de NVI en het indienen van de samples op bij de sluitingsdatum van de aanbesteding erg kortdag. Zeker op het moment dat er veranderingen worden doorgevoerd in uitvoering van de artikelen.

Hetzelfde geldt voor het indienen van de kledingsets voor de ergonomische test. Deze dienen 5 januari ingediend te worden, moeten vooraf 5 keer gewassen zijn, moeten verstuurd worden vanuit de productielocatie, waarbij ook rekening gehouden moet worden met de feestdagen waarop leveranciers gesloten zijn.

Om deze reden vragen wij u de planning te herzien voor de in te leveren samples bij inschrijving én voor het inleveren van de kledingsets voor de ergonomische test.

Antwoord:

Zie antwoord vraag 217.

Beantwoord op: 06-11-2020
Label: Inhoud

Ref.nr.
284

Onderwerp:
Vraag en antwoord 15

Vraag:

In het antwoord op vraag 15 wordt aangegeven dat de pasvorm van de artikelen vast ligt en dat de maattabellen aangehouden dienen te worden. Dit houdt in dat de Inschrijver hier minimale tot geen invloed op heeft. Sterker nog; in de beantwoording van de vraag is aangegeven dat eventuele doorontwikkelingen van de maattabellen pas na gunning en contractondertekening wordt besproken. De gunningscriteria zoals opgenomen in GC-7 'ergonomische test' zijn hierdoor niet van toepassing,

aangezien de pasvorm, het draagcomfort en de compatibiliteit voor een groot deel afhankelijk zijn van de afmetingen die aangehouden worden voor de patronen.

Zo wordt bijvoorbeeld in bijlage 17b bij het onderdeel pasvorm en aantrekken gevraagd om de lengte van bijvoorbeeld het t-shirt, de broekspijpen, de lengte van mouwen van de polo, etc. te beoordelen. Dit is overbodig wanneer deze specifieke maten reeds zijn voorgeschreven, aangezien alle partijen dan hetzelfde zouden scoren. Daarnaast is het juridisch niet toegestaan een conformiteitseis te beoordelen als gunningscriteria. In theorie zou het namelijk voor kunnen komen dat inschrijvers conform PVE inschrijven, maar met een onvoldoende beoordeeld worden omdat de kledingdragers hetgeen is voorgeschreven niet wenselijk vinden.

Om deze reden vragen wij u punt C t/m D van GC-7 aan te passen naar criteria die niet afhankelijk zijn van maatvoering.

Antwoord:

Wij verwijzen u naar vraag 217, waarbij de aanpak staat beschreven.

Beantwoord op: 06-11-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
285

Onderwerp:
Logoverwerking sok

Vraag:

In de sok zit aan beide kanten een logo verwerkt. Graag ontvangen wij een gedetailleerde PDF-file van het logo, zodat wij deze op de juiste manier kunnen verwerken op de samples.

Antwoord:

Voor het toepassen van huisstijlkenmerken kunt u zich verwenden tot huisstijl@ifv.nl . Zie ook vraag 274.

Beantwoord op: 06-11-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
286

Onderwerp:
PvE TE23

Vraag:

In TE 23 is opgenomen dat de definitieve uitvoering en plaatsing van de emblemen conform de getoonde kledingartikelen moeten zijn zoals op de

schouw. Graag uw bevestiging dat het hier enkel om de uitvoering van de emblemen gaat en niet om de gehele sok.

Antwoord:

correct

Beantwoord op: 06-11-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.

287

Onderwerp:

Kleur werksokken

Vraag:

Graag uw bevestiging dat de werksokken in het zwart uitgevoerd dienen te worden, zoals te zien is op de modeltekening.

Antwoord:

correct

Beantwoord op: 06-11-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.

288

Onderwerp:

PvE TE 22

Vraag:

In TE 22, punt A, is opgenomen dat de beanie de volgende stofsamenstelling moet hebben: 20% acryl / 80% wol. Deze samenstelling is echter erg ongebruikelijk. Het hoge percentage wol kan voor veel irritaties zorgen. Mede om deze reden is het aan te raden om het percentage wol te verminderen van 80% naar 30%. Graag ontvangen we goedkeuring voor het gebruik van een stofsamenstelling van 70% acryl.

Antwoord:

De gekozen samenstelling is een bewuste keuze en derhalve blijft de eis TE22-A gehandhaafd.

Beantwoord op: 20-11-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.

289

Onderwerp:

Etiketten / labels met certificatie-eisen

Vraag:

Wat wordt er verstaan onder 'etiketten/labels met certificatie-eisen' zoals opgenomen in TE 14/15/16/17 en TE 20?

Antwoord:

Daar waar kledingitems dienen te voldoen aan certificering maakt de labeling onderdeel uit van de van toepassing zijnde norm(-en), pictogram (men) en CE markering.

Beantwoord op: 06-11-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
290

Onderwerp:
PvE TE 24

Vraag:

Bijlage 6 'PVE', punt TE 24, is opgenomen dat alle artikelen zijn voorzien van een RFID-tag. In meerdere vragen is aangegeven dat de plafondprijs erg laag is en lastig te behalen. Dit wordt vermoeilijkt door het toevoegen van een RFID chip. Graag daarom uw bevestiging dat de kosten van deze RFID chips niet zijn opgenomen in de plafondprijs.

Antwoord:

RFID-tags maken onderdeel uit van de levering. De kosten voor een dergelijk RFID worden tussen de € 0,25 en € 0,30 geschat.

Beantwoord op: 06-11-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
291

Onderwerp:
Technische Eisen

Vraag:

In de Technische eisen TE08 staan alleen wat deelttesten vermeld uit ISO21942 level 1. Verder kunnen we niet de eis vinden dat de kleding of een aantal ervan aan ISO21942 level 1 moet voldoen. In antwoorden (vraag 76) wordt nu ISO-21942 level 1 aangegeven. Het refereren aan deel-testen uit de kledingnormen (zoals in TE04 t/m TE013) als ook de antwoorden maken het niet duidelijk waar de kleding aan moet voldoen. Aub separaat van kleding artikelen aangeven aan welke kledingnormen en levels deze minimaal moeten voldoen.

Antwoord:

De kleding dient te voldoen aan het gestelde antwoord van vraag 255. Daarbij dient de kleding minimaal te voldoen aan de gestelde grenswaarde

zoals vermeld in het programma van eisen.

Beantwoord op: 06-11-2020
Label: Inhoud

Ref.nr.
292

Onderwerp:
Doorwerkjas

Vraag:

Min. Level 3 2 X geldt dat voor de doorwerkjas met uitneembare wintervoering of zonder uitneembare wintervoering of beide?

Antwoord:

De norm is van toepassing op het samenstel van buitenstof met de uitneembare voering.

Beantwoord op: 06-11-2020
Label: Inhoud

Ref.nr.
293

Onderwerp:
Invulschema

Vraag:

Ret en Rct: moet die gemeten zijn doorwerkjas met uitneembare wintervoering of zonder uitneembare wintervoering? Kunnen niet beide opgegeven worden in schema.

Antwoord:

De gevraagde gegevens zijn van toepassing op het samenstel van buitenstof met de uitneembare voering.

Beantwoord op: 06-11-2020
Label: Inhoud

Ref.nr.
294

Onderwerp:
Bijlage 6 – Programma van eisen – TE 08 Broek

Vraag:

Moet de broek voldoen aan ISO 21942 level, dus m.a.w EN ISO 14116 index 2 of niet voldoen aan EN ISO 14116 ?

Bij het moeten voldoen aan index 2, wat eigenlijk gelijk staat met een index 3, willen we benadrukken dat de plafondprijs niet kan gehaald worden. gelieve in dat geval de plafondprijs aan te passen naar 70€.

Antwoord:

TE 08 stelt de minimale veiligheidsaspecten en in het geval van de werkbroek is dat NEN-ISO 21942-level 1. Zoals eerder in het NvI is gesteld is de eis met betrekking tot index 3 (ISO 14116) komen te vervallen.

Beantwoord op: 20-11-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
295

Onderwerp:
NVI Vraag 68

Vraag:

De kleding zal sowieso een langere levensduur hebben bij wassen op 40°C. (zeker ook naar behoud van de logo's)

Uit het antwoord op de vraag is ons niet duidelijk of het wasetiket op de kleding op 40°C of op 60°C moet staan. Is het mogelijk dit duidelijk te stellen?

Antwoord:

Verschillende kledingitems dienen te voldoen aan NEN-ISO 21942. Deze norm stelt in 5.2. 'Pre-treatment' dat de kleding op 60 °C gewassen dient te worden. De aanbestedende dienst stelt dit daarmee ook van toepassing is voor de kleding. Daarmee is niet gesteld dat er niet met lagere temperaturen gewassen mag worden (zal zelfs worden aanbevolen) maar daar waar nodig moet hetgeen in de norm gesteld is mogelijk zijn. Overige kleding-items wordt de instructie van de leverancier gevolgd.

Beantwoord op: 20-11-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
296

Onderwerp:
Beoordelingsproces Fase 1 - Offertemonsters

Vraag:

In het Beoordelingsproces Fase 1, Kwalitatieve gunningscriteria, is de beoordeling van de vereiste offertemonsters op confectie-technische verwerking niet opgenomen.

Op basis van welke criteria worden de offertemonsters op confectie-technische aspecten beoordeeld en gewaardeerd?

Hoe wordt vervolgens deze beoordeling en waardering geborgd in het Beoordelingsproces?

Wat is de consequentie in het geval één of meerdere artikelen, die als offertemonster wordt aangeleverd, niet aan alle gestelde eisen omtrent

confectie-technische aspecten voldoet?

Antwoord:

"Zie antwoord vraag 228.

De kledingsets zijn geen onderdeel van de beoordeling, maar dienen als bespreekpunt in de verificatiefase, waarin wij in onderling overleg een aantal confectietechnische punten (de afwerking, de inhoudsmaten, verwerkte garens en fournituren) willen aanscherpen.

Wij gaan akkoord met het opleveren van deze sets tegelijkertijd met het leveren van de kledingsets voor de ergonomische test."

Beantwoord op: 20-11-2020

Label: Proces

Ref.nr.

297

Onderwerp:

Beoordelingsproces Fase 2 - Artikelen t.b.v. Ergonomische test

Vraag:

In paragraaf 9.2.2, Fase 2, GC-7, Ergonomische test, stelt u dat de artikelen, die aangeleverd worden voor de ergonomische test, dienen te voldoen aan de gevraagde specificaties conform het Programma van Eisen.

Hoe gaat u beoordelen of de artikelen, die aangeleverd worden voor de ergonomische test, daadwerkelijk aan alle gestelde eisen omtrent modeluitvoering, kleurstelling en pasvorm (maatvoering) voldoen?

Hoe wordt vervolgens deze beoordeling geborgd in het Beoordelingsproces?

Wat is de consequentie in het geval één of meerdere artikelen, die aangeleverd worden voor de ergonomische test, niet aan één of meerdere eisen omtrent modeluitvoering, kleurstelling en pasvorm (maatvoering) voldoet?

Antwoord:

De inschrijver is verzocht kledingitems aan te leveren die overeenkomen met het PvE. De kledingitems worden daarbij vergezeld met een schriftelijke onderbouwing welke bindend is. De kleding die voor de beoordeling aangeboden wordt, zal vooraf worden getoetst.

Beantwoord op: 20-11-2020

Label: Proces

Ref.nr.

298

Onderwerp:

Beoordelingsproces Fase 2 - Artikelen t.b.v. Ergonomische test

Vraag:

In paragraaf 9.2.2, Fase 2, GC-7, Ergonomische test, stelt u dat de artikelen, die aangeleverd worden voor de ergonomische test, dienen te voldoen aan de gevraagde specificaties conform het Programma van Eisen.

Het lijkt ons ook van belang dat de artikelen, die aangeleverd worden voor de ergonomische test, geanonimiseerd dienen te zijn om een onafhankelijke beoordeling te bewerkstelligen.

Kunt u bevestigen dat de artikelen, die aangeleverd worden voor de ergonomische test, “merkloos” dienen te zijn en dat deze artikelen op geen enkele wijze te herleiden zijn tot een merk of de aanbieder?
Dit op straffe van uitsluiting van de aanbestedingsprocedure.

Antwoord:

Ja, wij bevestigen dat de artikelen (kledingsets) die worden aangeboden voor de ergonomische test, geanonimiseerd moeten zijn en op geen enkele wijze te herleiden zijn naar een merk of de Inschrijver.

Beantwoord op: 20-11-2020

Label: Proces

Ref.nr.
299

Onderwerp:

Beoordelingsproces Fase 2 - Artikelen t.b.v. Ergonomische test

Vraag:

In paragraaf 9.2.2, Fase 2, GC-7, Ergonomische test, stelt u dat de artikelen, die aangeleverd worden voor de ergonomische test, dienen te voldoen aan de gevraagde specificaties conform het Programma van Eisen.

Hoe gaat u beoordelen of de artikelen, die aangeleverd worden voor de ergonomische test, daadwerkelijk aan alle gestelde eisen omtrent confectie-technische aspecten voldoen?

Hoe wordt vervolgens deze beoordeling geborgd in het Beoordelingsproces?

Wat is de consequentie in het geval één of meerdere artikelen, die aangeleverd worden voor de ergonomische test, niet aan één of meerdere eisen omtrent confectie-technische aspecten voldoet?

Antwoord:

Zie antwoord vraag 297

Beantwoord op: 20-11-2020

Label: Proces

Ref.nr.

Onderwerp:

300

Beoordelingsproces Fase 1 - Offertemonsters

Vraag:

In het Beoordelingsproces Fase 1, Kwalitatieve gunningscriteria, is de beoordeling van de vereiste offertemonsters op modeluitvoering, kleurstelling en pasvorm (maatvoering) niet opgenomen.

Op basis van welke criteria worden de offertemonsters op modeluitvoering, kleurstelling en pasvorm (maatvoering) beoordeeld en gewaardeerd?

Hoe wordt vervolgens deze beoordeling en waardering geborgd in het Beoordelingsproces?

Wat is de consequentie in het geval één of meerdere artikelen, die als offertemonster wordt aangeleverd, niet aan alle gestelde eisen omtrent modeluitvoering, kleurstelling en pasvorm (maatvoering) voldoet?

Antwoord:

"Zie antwoord vraag 228.

De kledingsets zijn geen onderdeel van de beoordeling, maar dienen als bespreekpunt in de verificatiefase, waarin wij in onderling overleg een aantal confectietechnische punten (de afwerking, de inhoudsmaten, verwerkte garens en fournituren) willen aanscherpen.

Wij gaan akkoord met het opleveren van deze sets tegelijkertijd met het leveren van de kledingsets voor de ergonomische test."

Beantwoord op: 20-11-2020

Label: Proces

Ref.nr.

301

Onderwerp:

Geschiktheidseis 3 Verzekering

Vraag:

U vraagt een minimale dekking van € 3.000.000,- per gebeurtenis gemaximeerd tot € 5.000.000,- per verzekeringsjaar.

Dit is per gebeurtenis meer dan normaal gesproken wordt gevraagd door aanbestedende diensten. Daarom hebben veel potentiële inschrijvers een aansprakelijkheidsverzekering met een maximaal verzekerd bedrag van € 2.500.000,- als maximum per aanspraak. Kunt u daarom de geschiktheidseis aanpassen naar dat bedrag per gebeurtenis? Alvast bedankt.

Antwoord:

Gezien de opdrachtwaarde achten wij dit proportioneel en zullen dit derhalve niet aanpassen.

Beantwoord op: 20-11-2020

Label: Juridisch

Ref.nr.
302

Onderwerp:
Bijlage 6 TE08

Vraag:

Nav de Nota van inlichtingen lijkt het dat de specificatie ten aanzien van vlamwering is gewijzigd. Door het verwijziden van EN ISO14116 index drie, maar het behouden van ISO 21942 is dit echter niet het geval. Wellicht zijn er twee stromingen binnen brandweer Nederland met verschillende eisen en wensen. Is het toegestaan voor het Ondershirt, Poloshirt KM/LM PoloSweater en broek zowel een vlamwerend als niet vlamwerend aan te bieden? Er kan dan ook in plafondprijs onderscheid worden gemaakt.

Antwoord:

De opdrachtgever wenst vooralsnog niet te kiezen voor verschillende uitvoeringen. Voor de genoemde items blijft NEN-ISO 21942 level-1 gehandhaafd.

Beantwoord op: 20-11-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
303

Onderwerp:
Aangepaste planning

Vraag:

In de NVI geeft u aan dat u wenst dat de artikelen voor de ergonomische test op januari geleverd wenst te krijgen. Op november publiceert u pas de laatste antwoorden van de NVI. Technisch zouden de artikelen dan nog kunnen wijzigen. Dit betekent dat we na de laatste publicatie van antwoorden pas kunnen starten met productie van de artikelen voor de ergonomische test. Hierdoor blijven 6 weken over voor productie in de juiste kleuren en specificaties. Daarnaast zijn de maten voor de ergonomische test nu nog niet duidelijk. Dit betekent dat wij ook nog geen fournituren als ritsen kunnen bestellen, aangezien deze maatafhankelijk zijn. Ook deze artikelen hebben een levertijd van minimaal 3-4 weken. Bovendien zijn de 2 weken rondom kerst en oud en nieuw de meeste productie locaties gesloten. Al met al maakt dit het voor alle inschrijvers een onmogelijke opdracht om tijdig goede en kwalitatief hoogwaardige producten aan te leveren. Wij stellen dan ook voor om de ergonomische test met tenminste 6 weken uit te stellen tot medio februari, zodat alle inschrijvers een gelijkwaardige kans krijgen, gaat u hiermee akkoord? Zo niet, hoe ziet u de mogelijkheden voor de inschrijvers?

Antwoord:

Zie aangepaste planning.
De kledingsets dienen uiterlijk 26 februari 2021 te worden geleverd.

Beantwoord op: 20-11-2020
Label: Proces

Ref.nr. 304
Onderwerp: ISO 21942 vs ISO 14116

Vraag:
In antwoord op vraag 39 wordt het volgende gesteld: TE08 met betrekking tot NEN-EN-ISO 14116:2005 (toepassing index 3) komt te vervallen. Binnen brandweernorm ISO 21942 level 1 wordt ISO 14116 Index 2 geëist. Komt deze eis dan ook te vervallen?

Antwoord:
Neen, de eis NEN-ISO 21942 level-1 zoals genoemd in TE08 blijft gehandhaafd.

Beantwoord op: 20-11-2020
Label: Inhoud

Ref.nr. 305
Onderwerp: Krimp breisels

Vraag:
Volgens norm ISO 21942 is de volgende krimp toegestaan op breisels: <= 5%, maar in het PVE wordt een krimp van 3% geëist op breisels. Welke van de twee eisen is leidend de eis in de ISO 21942 of de eis uit het PvE?

Antwoord:
Het PvE stelt afwijkend van de normen soms hogere waarden van toepassing dan de minimale waarden zoals gesteld in de norm. Dat geldt hierbij ook voor de krimpwaarden en is ook hier het PvE van toepassing.

Beantwoord op: 20-11-2020
Label: Inhoud

Ref.nr. 306
Onderwerp: Reinigingstemperatuur

Vraag:
Kunt u aangeven op welke temperatuur gewassen dient te worden? We zien namelijk een tegenstrijdigheid: volgens norm ISO 21942 is dit namelijk 60°

terwijl in vraag 68 wordt verwezen naar 40°.

Antwoord:

Verschillende kledingitems dienen te voldoen aan NEN-ISO 21942. Deze norm stelt in 5.2. 'Pre-treatment' dat de kleding op 60 °C gewassen dient te worden. De aanbestedende dienst stelt dit daarmee ook van toepassing is voor de kleding. Daarmee is niet gesteld dat er niet met lagere temperaturen gewassen mag worden (zal zelfs worden aanbevolen) maar daar waar nodig moet hetgeen in de norm gesteld is mogelijk zijn.

Beantwoord op: 20-11-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
307

Onderwerp:
ISO 21942

Vraag:

ISO 21942 wordt vermeld in TE04 met eisen betreffende temperatuur en ademend/vochtregulering in TE08 met eisen betreffende thermische belasting. Dienen ook alle andere eisen binnen normering ISO 21942 gevolgd te worden voor het kledingpakket?

Antwoord:

"De kleding dient minimaal te voldoen aan de gestelde grenswaarde zoals vermeld in het programma van eisen. De kledingitems zijn voorzien van EU-conformiteitsverklaringen en daarbij zijn minimaal de volgende normen op het kledingitem van toepassing:

1. ondershirt: NEN ISO 21942
2. polo's KM en LM: NEN ISO 21942
3. Polosweater: NEN ISO 21942
4. Werkbroek: NEN ISO 21942

Het programma van eisen stelt daarbij de minimale waarde en level, class, grade et cetera. Zoals gesteld is daarbij de NEN-ISO 21942 op de bovengenoemde kledingitems van toepassing. De genoemde kledingitems zijn daarbij voorzien van EU-conformiteitsverklaringen "

Beantwoord op: 20-11-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
308

Onderwerp:
Maximale krimp

Vraag:

U vraagt in de PVE een krimp eis voor het tricot van 3.0 % na 5* wassen, marktconform zou deze eis op een maximale krimp van 5.0% liggen, in de

aangegeven norm NEN-ISO 21942 Level 1 wordt voor breisels zelfs een krimp van maximaal 8.0% afgegeven. In verband met de gestelde requirements en de daarvoor te kiezen materialen zou de markt conforme krimp waarde van 5.0% noodzakelijk zijn. Kunt U bevestigen dat deze norm van 5.0 % gehanteerd mag worden.

Antwoord:

Het is een bewuste keuze van de aanbestedende dienst om de waarden te handteren zoals gesteld in TE09. De motivatie hiervoor is terug te voeren dat 5% krimp in de omvang leidt tot een volle maat verschil. Omdat de aanbestedende dienst kleding wenst te verstekken aan de opdrachtgever dat zo min mogelijk aan verandering onderhevig is, zijn de waarden ook navenant gesteld.

Beantwoord op: 20-11-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.

309

Onderwerp:

Tricot FR of geen FR

Vraag:

U geeft aan dat ISO 14116 komt te vervallen, maar omdat bij ons enige onduidelijkheid is of de volledige norm ISO 21942 dient gevolgd te worden, zouden we graag volgende vraag willen stellen: Vraagt u een pakket met FR-tricot of niet FR tricot?

Antwoord:

De opdrachtgever wenst vooralsnog niet te kiezen voor verschillende uitvoeringen. NEN-ISO 21942 level-1 blijft voor de genoemde items gehandhaafd.

Beantwoord op: 20-11-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.

310

Onderwerp:

Logo's

Vraag:

Meerdere malen heeft inschrijver gevraagd om bestanden voor de logo's. Aanbestedende dienst heeft aangegeven een TOV ondertekend van de inschrijvers nodig te hebben om de logo's vrij te geven. Echter is de TOV tot op heden nog niet verstrekt. Hierdoor zijn wij niet in staat de juiste logo's te produceren voor de samples. Wij verzoeken dan ook om inschrijvers 2 weken extra te geven om de samples met de juiste logo's in te dienen, en te zorgen dat inschrijvers uiterlijk 13 november 2020 over de juiste bestanden

kunnen beschikken. Andere optie is dat inschrijvers de samples zonder logo's indienen. Gaat u hiermee akkoord?

Antwoord:

De Huisstijl betreft een beschermt ontwerp waarbij aan strikte voorwaarden dient te worden voldaan. Zo ook de aanvraag. Het PVE verwijst u hiervoor naar de voorwaarden en de werk wijze welke u kunt terug vinden op <https://www.brandweer.nl/huisstijl/regelgeving>
Hierop wordt voor de aanbesteding geen uitzondering gemaakt en dient u zich met de aanvraag te vervoegen tot mailadres: huisstijl@ifv.nl

Beantwoord op: 20-11-2020

Label: Proces

Ref.nr.
311

Onderwerp:
ISO 21942

Vraag:

Dient de volledige normering ISO 21942 gevolgd te worden?

Antwoord:

zie antwoord 307

Beantwoord op: 20-11-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
312

Onderwerp:
Treksterkte werkbreek

Vraag:

In T08 vraagt u ISO 21942 level 1, hierin wordt geëist dat: treksterkte voor werkbreek SO 13934-1 300 N. In bijlage 21 wordt ISO 13934-1 $\geq 450N$ geëist voor de werkbreek gevraagd. Welke eis dienen we te volgen, bijlage 21 of ISO 21942 level 1?

Antwoord:

Het PvE stelt afwijkend van de normen soms hogere waarden van toepassing dan de minimale waarden zoals gesteld in de norm. Dat geldt hierbij ook voor de treksterktes en is ook hier het PvE van toepassing. Bijlage 21 is een invulblad met minimale grenswaarden zoals gesteld in het programma van eisen. Deze grenswaarden zijn soms in het programma van eisen scherper gesteld dan in de norm. Het product dient minimaal aan het gestelde te voldoen en wordt beoordeeld op de (bindende) waarde zoals opgegeven.

Beantwoord op: 20-11-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
313

Onderwerp:
TE04

Vraag:

De informatie in TE04 is volgens notified bodies tegenstrijdig: Im,cl >0.34à ISO 9920 uitgevoerd volgens par 7.3 op kleding. Dient deze test uitgevoerd te worden met de mannequintest met Re,cl en Icl (dus alles op kleding testen) Of index bepalen op doek (zelfde formule, maar mbv Ret en Rct volgens de "hot plate methode" ISO 11092. Mogen deze testen uitgevoerd worden op doek en welke Imt is dan van toepassing?

Antwoord:

De aanbestedende dienst neemt kennis van de problematiek rond de gestelde testmethode TE 04 Temperatuur ("NEN-ISO 9920:2009 (7.3); gemeten volgens NEN-ISO 11092") en past de eis als volgt aan: Temperatuur "NEN-ISO 11092:2014" waarbij voor alle gestelde kledingitems de meeteenheid en waarden worden gewijzigd in waterdampdoorlaatbaarheidsindex "imt >0,38

Beantwoord op: 20-11-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
314

Onderwerp:
Programma van Eisen Bijlage 6 - DZE 01

Vraag:

U eist van inschrijvers het Convenant Duurzame textiel te ondertekenen. Dit vraagt een serieuze inspanning van inschrijvers. Het convenant is gestart in Juli 2016 en heeft een looptijd van 5 jaar. Dit betekent dat dit convenant eindigt in juli 2021. Voor zover onze kennis reikt is nog niet bekend hoe het vervolg voor dit convenant wordt vormgegeven. Dit betekent dan ook dat u van inschrijvers welke het Convenant nog niet hebben ondertekend een disproportionele inspanning vraagt. Uiteraard is inschrijver bereid om het convenant te ondertekenen mocht dit convenant voortgang vinden. Gaat u er mee akkoord dat inschrijver een intentie verklaring ondertekent voor deelname aan het convenant mocht deze voortgezet worden na juli 2021.

Antwoord:

Nee, hiermee gaan wij niet akkoord. Wij verwachten van onze Opdrachtnemers dat zij hun MVO beleid op een bepaald niveau hebben.

Beantwoord op: 20-11-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
315

Onderwerp:
Bewijslast requirements

Vraag:

Als requirement op de kleding en als gunningscriteria stelt U een aantal eisen. Dienen deze eisen middels een verklaring van de producent (TDS: Technical Data Sheet) of via een testrapport van een notified body aangetoond te worden?

Antwoord:

De van toepassing zijnde normen en minimale waarden zijn gesteld. Uw opgave van waarden dienen aantoonbaar te zijn. De opgegeven waarden bij de inschrijving zijn bindend. Gelet op de gestelde termijn dient u de onafhankelijke testresultaten op 23 februari 2021 beschikbaar te stellen. Een onderdeel vóór opdracht is dat certificaten van een Notified Body voor de betreffende persoonlijke beschermende kledingitems (uiterlijk 5 april 2021) beschikbaar zijn (AE 08).

Beantwoord op: 20-11-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
316

Onderwerp:
Certificering artikelen conform ISO 21942

Vraag:

Dienen de artikelen undershirt, poloshirts en werkbreek conform ISO 21942 gecertificeerd te zijn door een notified body?

Antwoord:

correct, de gevraagde certificering op de genoemde kledingitems is conform NEN-ISO 21942 minimaal (level-1)

Beantwoord op: 20-11-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
317

Onderwerp:
Pillingwaarde

Vraag:

In de requirements vraagt U naar twee pillingwaarden namelijk na 500 en naar 5.000 toeren, is het voor het indienen van de offerte en bij behorende beoordeling van de technische requirements voldoende om enkel de meest

kritische pillingwaarde van 5.000 toeren getoetst in te dienen?

Antwoord:

Da aanbestedende dienst stemt hier niet mee in omdat ze van mening is dat de kleding ook kort na in gebruikname geen bovenmatige pilling mag ontstaan en vandaar er ook een waarde bij 500 Rubs is gesteld. Gestelde waarde blijven gehandhaafd.

Beantwoord op: 20-11-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
318

Onderwerp:

Bursting strength

Vraag:

Voor het T-shirt/ondershirt vraagt U een bursting strength van minimaal 400 kPa. Gezien het gewicht / samenstelling en vereiste comfort verzoeken wij U om deze eis voor het T-shirt /ondershirt te verlagen naar 300-325 kPa, onder gelijkwaardige testcondities. Kunt u hiermee akkoord gaan?

Antwoord:

De aanbestedende partij stemt in met een minimum 325 kPa.

Beantwoord op: 20-11-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
319

Onderwerp:

Rubbing fastness

Vraag:

Hierbij extra toelichting op vraag 175 uit de vorige NVI: Voor het Tricot vraagt U een wrijfechtheid van ≥ 4 . De wrijfechtheid kent twee testmethoden een droge wrijfechtheid en een kritischere natte wrijfechtheid. De gevraagde waarde van ≥ 4 lijkt gezien de gevraagde kleuren en samenstellingen de wrijfechtheid gemeten in droge toestand. Kunt U bevestigen dat voor de wrijfechtheid in natte toestand de normwaarde van ≥ 3 ook geaccepteerd kan worden?

Antwoord:

Alleen de waarden van de droge test dienen in de tabel te worden opgegeven, wat ook in overeenstemming is met de NEN-ISO 21942. De minimale waarden zoals gesteld in TE12 blijven daarbij gehandhaafd.

Beantwoord op: 20-11-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
320

Onderwerp:
Testmethode pilling

Vraag:

Voor de pilling van het tricot wordt een Martindale test gevraagd, zou het hier niet wenselijk zijn om juist een pilling conform de ICI pillingbox methode uit te voeren? Zo ja, kunt U aangeven bij hoeveel toeren en welke pillingwaarde U hierbij wenst te bereiken?

Antwoord:

Neen, dit is in dit stadium niet wenselijk. De aanbestedende dienst blijft bij de testen zoals omschreven in de genoemde standaarden NEN-EN-ISO 12945-2 en NEN-EN-ISO 12947-2 (in beide gevallen de Martindale test).

Beantwoord op: 20-11-2020
Label: Inhoud

Ref.nr.
321

Onderwerp:
Programma van Eisen Bijlage 6 - TE 09

Vraag:

In deze eis vraagt u een maximale krimp welke bijna niet haalbaar is. Wij adviseren u om de krimp te stellen binnen de norm EN 13688 (weefsels max 3% en breisels max 5%) Dit is de normale gang van zaken en haalbaar voor iedere inschrijver. Gaat u hiermee akkoord?

Antwoord:

Het is een bewuste keuze van de aanbestedende dienst om de waarden te handteren zoals gesteld in TE09. De motivatie hiervoor is terug te voeren dat 5% krimp in de omvang leidt tot een volle maat verschil. Omdat de aanbestedende dienst kleding wenst te verstekken aan de opdrachtgever dat zo min mogelijk aan verandering onderhevig is, zijn de waarden ook navenant gesteld.

Beantwoord op: 20-11-2020
Label: Inhoud

Ref.nr.
322

Onderwerp:
NVI vraag 166

Vraag:

U geeft in het antwoord van deze vraag aan dat u de leverancier niet vraagt om voorraad aan te leggen, echter in het PVE LE 06 geeft u aan dat u er van uit gaat dat de leverancier een beperkte stofvoorraad aan houdt. Kunnen wij

er dan van uit gaan dat u deze stofvoorraad aan het einde van de overeenkomst afneemt? Uiteraard wordt deze voorraad in overleg met opdrachtgever bepaald

Antwoord:

"Wij verwachten niet dat de leverancier voorraden van gereed product op ons verzoek aanlegt, integendeel. Wel verwachten wij dat gestelde levertermijnen gereed product strak opgevolgd worden en als maximale levertijd gelden.

Afhankelijk van het type stof kan men deze in bepaalde metrages laten produceren. Gemiddeld geldt hierbij in onze ervaring een metrage vanaf 3 km voor de meeste stoffen. Deze is door te rekenen en om te slaan naar het aantal producten dat geproduceerd kan worden (bijv. gemiddeld metrage is 1,5 per kledingstuk x). IFV zal regelmatig afstemmen met leverancier inzake prognoses en afnameverwachting, zodat de leverancier gerichter stoffen kan (laten) produceren. Met name aan het eind van de looptijd van het contract is het wenselijk hier goede afspraken over te maken, zodat leverancier niet onnodig met metrages blijft zitten en de restanten gebruikt kunnen worden voor eventuele overbruggingsorder. Het is echter voor leverancier noodzakelijk tijdig stoffen beschikbaar te hebben, om de levertijd van max. 12 weken te kunnen halen, excl. transit van max. 5 weken. Daar laten we deze verantwoordelijkheid ook liggen. "

Beantwoord op: 20-11-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.

323

Onderwerp:

Programma van Eisen Bijlage 6 - DVE 16

Vraag:

Begrijpelijk vraagt u de patronen in bewaring te geven. Kan inschrijver er van uit gaan dat de patronen wel eigendom blijven van inschrijver /producent? En kan inschrijver er van uit gaan dat de kosten voor bewaring voor opdrachtgever zijn?

Antwoord:

De patronen bevatten het signature van de leverancier en zullen altijd eigendom blijven van de leverancier. Deze eis is opgesteld om de continuïteit bij faillissement te borgen. Deze kosten zijn voor leverancier.

Beantwoord op: 20-11-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.

324

Onderwerp:

Geschiktheidseis 3 Verzekering

Vraag:

Het is gangbaar in Nederland om een maximaal verzekerd bedrag van € 2.500.000,- per gebeurtenis te hebben. De verzekeraar kent geen verzekerd bedrag van € 3.000.000,-. Wilt u daarom deze eis aanpassen naar een maximaal bedrag per gebeurtenis van € 2.500.000,-?

Antwoord:

Zie antwoord vraag 301

Beantwoord op: 20-11-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.

326

Onderwerp:

Verwerkersovereenkomst Art. 10 blz 6

Vraag:

In dit artikel is aansprakelijkheid voor schade niet beperkt, dit kan niet de bedoeling zijn. Een onbeperkte aansprakelijkheid kan de bedrijf continuïteit in gevaar brengen, dit kan niet de bedoeling zijn en daar is Opdrachtgever ook niet bij gebaat. Daarom het verzoek de aansprakelijkheid te beperken in overeenstemming met de bepaling van de ARIV.

Antwoord:

Hiermee gaan wij akkoord.

Beantwoord op: 20-11-2020

Label: Juridisch

Ref.nr.

327

Onderwerp:

Verwerkersovereenkomst Art. 7 lid 6 blz 4

Vraag:

Het is geen enkel probleem om jaarlijks te rapporteren echter is het gebruikelijk om te rapporteren wanneer zaken afwijken van de gemaakte afspraken. Het moment van rapporteren vindt plaats net nadat de afwijking heeft plaatsgevonden en wachten we niet tot het jaarlijkse rapportage moment. Het rapporteren wordt dan meegenomen tijdens het periodiek overleg. We vertrouwen erop dat u zich hierin kunt vinden.

In dit artikel is aansprakelijkheid voor schade niet beperkt, dit kan niet de bedoeling zijn. Een onbeperkte aansprakelijkheid kan de bedrijf continuïteit in gevaar brengen, dit kan niet de bedoeling zijn en daar is Opdrachtgever ook niet bij gebaat. Daarom het verzoek de aansprakelijkheid te beperken in overeenstemming met de bepaling van de ARIV.

Antwoord:

Zie antwoord vraag 326. Wij gaan akkoord met uw voorstel te rapporteren indien afwijkingen hebben plaatsgevonden.

Beantwoord op: 20-11-2020

Label: Juridisch

Ref.nr.
329

Onderwerp:

Wachtkamerovereenkomst Art 2 lid 7 blz 2

Vraag:

Wij verzoeken u uw antwoord te heroverwegen. Er wordt niet voor niets een rangorde van documenten opgesteld. Door de laatste alinea: 'voornoemde rangorderegeling geldt, tenzij een lager genoemd document ene hogere kwaliteit en/of een kortere leveringstermijn is genoemd dan in een hoger genoemd document. In dat geval prevaleert het lager genoemde document. Hiermee wordt teniet gedaan aan de rangorde van documenten die bovenstaand zijn vastgesteld. Dat kan niet de bedoeling zijn. Daarom nogmaals verzoek om deze alinea uit de Wachtkamerovereenkomst te halen.

Antwoord:

Wij gaan hiermee akkoord.

Beantwoord op: 20-11-2020

Label: Juridisch

Ref.nr.
330

Onderwerp:

Wachtkamerovereenkomst Art. 2 lid 1 blz 2

Vraag:

Kunt u bevestigen dat de prijzen en prijsverhoging gelijk zijn aan de bepalingen uit de Raamovereenkomst

Antwoord:

Dit is een correct aanname

Beantwoord op: 20-11-2020

Label: Juridisch

Ref.nr.
331

Onderwerp:

ARIV Art. 14 blz 7

Vraag:

In uw antwoord geeft u aan dat er geen sprake is van een onbeperkte

aansprakelijkheid. Echter in het laatste deel van dit artikel staat: "de beperking van de aansprakelijkheid als hiervoor bedoeld komt te vervallen." Daarna worden een aantal situaties beschreven waarin de beperking van de aansprakelijkheid dus komt te vervallen. Dat zich een situatie zoals beschreven, gezien de scope van de opdracht, voordoet is erg klein. De zorgverantwoordelijkheid van Opdrachtnemer voor zijn medewerkers en de gezinnen die afhankelijk zijn van de inkomsten van de onderneming lijdt ertoe dat een onbeperkte aansprakelijkheid een te groot risico met zich meebrengt. Daarnaast is Opdrachtgever hierbij ook niet gebaat. Zou u uw antwoord kunnen toelichten waarom hier geen sprake is van een onbeperkte aansprakelijkheid.

Antwoord:

Het betreft hier inderdaad enkele specifieke gevallen, waarbij het risico dat het zich voordoet zeer beperkt is.

Beantwoord op: 20-11-2020

Label: Juridisch

Ref.nr.

332

Onderwerp:

ARIV Art. 14 blz 6

Vraag:

Wij vragen u uw antwoord over het begrip schade te heroverwegen. In uw antwoord geeft u aan het Burgerlijk Wetboek te volgen, echter het in Burgerlijk Wetboek is geen definitie van het begrip schade opgenomen. Om onduidelijkheden en misverstanden te voorkomen vragen wij om met de volgende definitie voor schade aan te houden: schade is zaak- en of personenschade en de daarop voortvloeiende- en op geld waardeerbare gevolgschade. Graag u akkoord

Antwoord:

Hiermee gaan wij niet akkoord. Schade is een ondefinieerbaar begrip.

Beantwoord op: 20-11-2020

Label: Juridisch

Ref.nr.

333

Onderwerp:

ARIV Art. 5 lid 3 blz 3

Vraag:

Begrijpen wij uw antwoord juist dat afhankelijk van de oorzaak en reden van afkeur van het Product, dit een verlenging van de overeengekomen leveringstermijn tot gevolg kan hebben?

Antwoord:

"Nee, dit leidt niet tot verlenging van de leveringstermijn.

Indien Koper het te leveren Product afkeurt, is Leverancier, onverminderd alle andere rechten of vorderingen van Koper, gehouden om voor eigen rekening en risico onverwijld het ontbrekende of het herstelde of vervangende Product voor een nieuwe Keuring aan te bieden. Alsdan gelden de bepalingen van artikel 5 onverkort. De afkeuring door Koper bij de eerste / eerdere Keuring leidt niet tot verlenging van de overeengekomen leveringstermijn."

Beantwoord op: 20-11-2020

Label: Juridisch

Ref.nr.
334

Onderwerp:

ARIV Art. 3 lid 2

Vraag:

Begrijpen wij het juist dat hier de Raamovereenkomst prevaleert en dat er een SLA gezamenlijk wordt opgesteld waarin één van de indicatoren de levertermijn is?"

Antwoord:

Dit is inderdaad correct. Hierbij dient het in het programma van eisen gestelde als maximum levertijd (zie LE03)

Beantwoord op: 20-11-2020

Label: Juridisch

Ref.nr.
335

Onderwerp:

Raamovereenkomst Art. 6 lid 4 blz 6

Vraag:

Zou u aan dit artikel kunnen aanvullen dat wanneer er al een Nadere overeenkomst (bestelling) is plaatst en waarvoor Opdrachtnemer al inkopen heeft gedaan deze Nadere overeenkomst in zijn geheel (levering en betaling) wordt afgerond alvorens de Raamovereenkomst wordt beëindigd?

Antwoord:

Dit een correct aanname! En zal worden aangepast

Beantwoord op: 20-11-2020

Label: Juridisch

Ref.nr.

Onderwerp:

336

Raamovereenkomst Art. 3 lid 2 blz 4

Vraag:

Wij verzoeken u uw antwoord te heroverwegen. Er wordt niet voor niets een rangorde van documenten opgesteld. Door de laatste alinea: 'voornoemde rangorderegeling geldt, tenzij een lager genoemd document ene hogere kwaliteit en/of een kortere leveringstermijn is genoemd dan in een hoger genoemd document. In dat geval prevaleert het lager genoemde document. Hiermee wordt teniet gedaan aan de rangorde van documenten die bovenstaand zijn vastgesteld. Dat kan niet de bedoeling zijn. Daarom nogmaals verzoek om deze alinea uit de Raamovereenkomst te halen.

Antwoord:

Wij gaan hiermee akkoord.

Beantwoord op: 20-11-2020**Label:** Juridisch**Ref.nr.**

337

Onderwerp:

Raamovereenkomst Art. 2 lid 5 blz 3

Vraag:

Begrijpen wij het juist dat de gemelde datum op de Nadere Overeenkomst minimaal dezelfde levertermijn is als genoemd termijnen in het Programma van Eisen?

Antwoord:

Dit is correct. Het in het programma van eisen gestelde geldt als maximum levertijd (zie LE03)

Beantwoord op: 20-11-2020**Label:** Juridisch**Ref.nr.**

338

Onderwerp:

Raamovereenkomst Art. 2 3

Vraag:

Wij vragen u uw antwoord te heroverwegen. Om uw goed van dienst te kunnen zijn zullen wij kleding en/of doek op voorraad moeten nemen. Het enige wat we van uw vragen is het afnemen van deze voorraad aan het einde van het contract. Uiteraard zal de voorraad naar het einde van het contract zoveel mogelijk en bij voorkeur tot nul worden afgebouwd.

Antwoord:

Dit is de reden dat het voor het IFV een must is dat de leverancier een eigen

productielijn heeft of dusdanig invloed op productie, verzorgd door 'eigen mensen' van A tot Z in het proces. Wij verwachten dat de leverancier een passende capaciteit heeft binnen de productielijn en dat deze dusdanig beschikbaar is dat onze leverancier ten aller tijden binnen 12 weken kan produceren. Het is niet wenselijk dat de leverancier hele hoge voorraden op de plank heeft liggen. Denk bijv. aan de situatie dat er een kleine modificatie op maatvoering of uitvoering wordt gedaan naar aanleiding van de bevindingen van de klant. Dan moet er flexibel gehandeld en snel geschakeld kunnen worden en dient de wijziging binnen de eerst volgende productiebatch doorgevoerd te zijn (na hiervoor het gedegen afstemmingstraject met IFV gevolgd te hebben).

Beantwoord op: 20-11-2020

Label: Juridisch

Ref.nr.
339

Onderwerp:
NEN-ISO 9920:2009

Vraag:

Bij het benaderen van notified bodies voor het bepalen van de zelden gebruikte NEN-ISO 9920:2009 hebben we nog geen notified body gevonden die deze test uit kan voeren, welke notified body heeft U hiervoor in gedachte?

Antwoord:

"Antwoord overeenkomstig vraag 313:

De aanbestedende dienst neemt kennis van de problematiek rond de gestelde testmethode TE 04 ("NEN-ISO 9920:2009 (7.3); gemeten volgens NEN-ISO 11092") en past de eis als volgt aan: "NEN-ISO 11092" waarbij voor alle items de meeteenheid en waarden worden gewijzigd in (imt >0,38)"

Beantwoord op: 20-11-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
340

Onderwerp:
NVI vraag 126, PVE LE 03

Vraag:

U bent tegenstrijdig in uw antwoorden, in vraag 126 van de NVI geeft u aan dat genoemde levertijden inclusief stoffen zijn, terwijl in het Programma van Eisen in Eis LE 03 de volgende regel staat voor vervolgleveringen: De maximale levertijd voor levering van gereed product na eerste batch bedraagt maximaal 12 weken exclusief stofproductie. Kan inschrijver er van uit gaan dat Eis LE 03 leidend is voor vervolgleveringen?

Antwoord:

"Wat wij bedoelen met de eisen, is dat wij na het verstrekken van een productieopdracht voor levering gereed product max. 12 weken hanteren. Het is de verantwoordelijkheid van de leverancier hieraan te voldoen. Dit kan betekenen dat u een bepaalde metrage op voorraad houdt.

Zie ook antwoord vraag 322

Uiteraard geldt dit inderdaad voor vervolgleveringen, omdat er na gunning een eerste stofproductie moet worden opgestart en u meer tijd nodig heeft voor het eenmalig goed inrichten van de productielijn, het afstellen van machines, er ook patroonnesten en gradaties eventueel verder uitgewerkt zullen gaan worden (dit zien wij als het stuk doorontwikkeling met toetsing) en er eerst nog een akkoord op de voorloop uit productie gegeven dient te worden, alvorens u echt van start kunt gaan. "

Beantwoord op: 20-11-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.

341

Onderwerp:

Zittende leverancier

Vraag:

U geeft meerdere malen aan na opmerkingen van meerdere inschrijvers dat de zittende leverancier geen voordeel heeft, echter deze beschikte reeds voor uitbrengen van deze tender over patronen, heeft reeds kunnen sourcen, heeft eerste modellen kunnen maken en kan dus aan alle kanten al verbeteringen doorvoeren naast de (minimale) wijzigingen welke aanbestedende dienst heeft doorgevoerd. Het voordeel voor zittende leverancier is dus wel duidelijk aanwezig. Hoe denkt aanbestedende dienst dit voordeel weg te nemen en alle inschrijvers een gelijk speelveld te geven? Wij gaan er van uit dat aanbestedende dienst zich realiseert dat bij gunning aan zittende leverancier meerdere inschrijvers hier op zullen ageren?

Antwoord:

Zie antwoord vraag 232

Beantwoord op: 20-11-2020

Label: Juridisch

Ref.nr.

342

Onderwerp:

nvi vraag 137

Vraag:

Vraag 137

Kunnen wij de digitale bestanden inclusief de gewenste afmeting van de logo's ontvangen

voor juiste verwerking in onze samples/artikelen?

Antwoord Vrijgegeven: 22-10-2020

Dit wordt separaat geregeld door middel van een toestemming onder voorwaarden voor de specifieke benodigde bestanden.

Zodra wij deze TOV getekend retour hebben, kunnen wij dit delen.

Het verzoek aan de aanbestedende dienst is om deze TOV ook ter beschikking te stellen.

Antwoord:

"De Huisstijl betreft een beschermt ontwerp waarbij aan strikte voorwaarden dient te worden voldaan. Zo ook de aanvraag. Het PVE verwijst u hiervoor naar de voorwaarden en de werk wijze welke u kunt terug vinden op <https://www.brandweer.nl/huisstijl/regelgeving>
Hierop wordt voor de aanbesteding geen uitzondering gemaakt en dient u zich met de aanvraag te vervoegen tot mailadres: huisstijl@ifv.nl "

Beantwoord op: 20-11-2020

Label: Proces

Ref.nr.

343

Onderwerp:

nvi vraag 126

Vraag:

Vraag / antwoord 126 NVI is opdrachtgever bereid om een afnameverplichting overeen te komen voor de stoffenvoorraad per artikel die nodig is om binnen de gestelde levertermijnen te kunnen uitleveren.

Antwoord:

Zie antwoord vraag 322

Beantwoord op: 20-11-2020

Label: Juridisch

Ref.nr.

344

Onderwerp:

Nadere specificatie van de inhoud van 1 set.

Vraag:

In bestek wordt gesproken over 16.000 sets die eerste jaar geleverd dienen te worden. Kunt u aangeven waaruit 1 complete set bestaat? Is dit van elke artikel 1 stuk of is dit bijvoorbeeld van de broek 2 stuks, polo 4 stuks etc. Zou u dit kunnen verduidelijken.

Antwoord:

"Zie antwoord 249

Met de eerste ruim 16.000 sets wordt de eerste uitlevering van het IFV aan de regio's bedoeld, niet van de leverancier aan IFV als opdrachtgever. Het IFV zal in diverse batches gaan bestellen, om een gedegen voorraad op te bouwen. Naar aanleiding van ontvangen orders door IFV vanuit de regio zal er per maand / tweemaandelijks op maatniveau middels nieuwe bestellingen bijgestuurd worden. Op deze manier kan productie al plaats vinden alvorens passessies hebben plaats gevonden. Leverancier ontvangt dus geen pakketbestellingen van het IFV, maar productie bestellingen van (gedurende het eerste jaar) gemiddeld 3.500 stuks tot 5.000 stuks per artikel per keer. Eventueel kan het IFV u vragen om een bepaalde indeling van dozen en/of containers, om deze samenstelling tbv onze uitlevering voor te bereiden."

Beantwoord op: 20-11-2020
Label: Inhoud

Ref.nr.
345

Onderwerp:
aantal per bestelling?

Vraag:

Kunt u aangeven hoe bestellingen geplaatst gaan worden door opdrachtgever. Worden voor elk individueel artikel bestellingen gegeven voor 3500 – 5000 stuks per artikel.

Antwoord:

IFV zal als opdrachtgever in diverse batches gaan bestellen, om een gedegen voorraad op te bouwen. Leverancier ontvangt dus alleen productie bestellingen per item van (gedurende het eerste jaar) gemiddeld 3.500 stuks tot 5.000 stuks per artikel per keer, afbouwend naar 1.000-2.000 items per keer. In de jaren daarna zullen deze staffels naar verwachting verder aflopen, totdat er weer een vervangingscyclus bij onze klant(en) gaat lopen.

Beantwoord op: 20-11-2020
Label: Inhoud

Ref.nr.
346

Onderwerp:
Nvi vraag 46

Vraag:

Vraag/antwoord 46 vanuit NVI force 3-5 weken levertijd eis blijft gehandhaafd. Kunt u deze eis versoepelen omdat voor geen enkele inschrijver het mogelijk zal zijn om binnen 3-5 weken force te leveren. force 10-12 weken is heel marktconform. Kunt u instemmen met deze aanpassing voor de levering van force.

Antwoord:

Deze levertijd hebben wij altijd gehanteerd in het verleden en heden. Deze eis is noodzakelijk om aan de verwachtingen van en afspraken met onze klanten te kunnen voldoen.

Beantwoord op: 20-11-2020

Label: Proces

Ref.nr.
347

Onderwerp:
Indiening sets

Vraag:

Kunt u aangeven of de sets per artikel die 14 december ingediend moeten worden samen met de inschrijving in de juiste materialen, juiste kleuren en juiste maatvoering dienen te zijn zoals in bestek staan uitgevraagd. Of mogen van de kleuren van de samples afwijken van de uitvraag in bestek. Kunt u dit verduidelijken.

Antwoord:

"Zie antwoord vraag 228.

De kledingsets zijn geen onderdeel van de beoordeling, maar dienen als bespreekpunt in de verificatiefase, waarin wij in onderling overleg een aantal confectietechnische punten (de afwerking, de inhoudsmaten, verwerkte garens en fournituren) willen aanscherpen.

Wij gaan akkoord met het opleveren van deze sets tegelijkertijd met het leveren van de kledingsets voor de ergonomische test, echter in de juiste kleuren en maatvoering."

Beantwoord op: 20-11-2020

Label: Proces

Ref.nr.
348

Onderwerp:
Betalingsconditie

Vraag:

Kunt u aangeven welke betalingsconditie door opdrachtgever wordt toegepast?

Antwoord:

Zie artikel 5, lid 2 van de Raamovereenkomst.

Beantwoord op: 20-11-2020

Label: Juridisch

Ref.nr.
349

Onderwerp:
NVI antwoord op vraag 43

Vraag:

Vraag/antwoord 43 NVI kunt u bevestigen dat de worker een aandeel /percentage stretch dient te bevatten. Dus geen mechanische stretch maar een aandeel bijvoorbeeld 3% stretch in de stof. Kunt u dit nader toelichten.

Antwoord:

De werkbroom wordt zo uitgevoerd zodat er zo min mogelijk beperkingen gevoeld worden bij het gebruik. De uitvoering wordt daarbij beoordeeld tijdens de ergonomische testen. Er wordt daarbij op voorhand geen voorkeur gegeven aan een elastische uitvoering. In verband met het vormbehoud stelt de aanbestedende dienst dat er maximaal 3% (bi-)stretch materiaal mag worden toegepast.

Beantwoord op: 20-11-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
350

Onderwerp:
NVI 39 eis TE08

Vraag:

In NVI staat bij vraag/antwoord 39 Eis TE08 EN ISO 14116 komt te vervallen. Kunt u aangeven of deze eis zoals opgenomen onder TE08 voor alle artikelen is komen te vervallen. Graag bevestiging dat de eis voor EN ISO 14116 is komen te vervallen voor alle artikelen die aangeboden dienen te worden.

Antwoord:

De eis NEN-EN-ISO14116 Index 3 is vervallen, maar daarentegen blijft de eis NEN-EN-ISO 21942 level-1 gehandhaafd.

Beantwoord op: 20-11-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
351

Onderwerp:
Artikel Softshell

Vraag:

Op de mouw van de softshell die tijdens de schouw aanwezig was is een zwart stukje aangebracht, kunt u dit nader toelichten. Is dit een stukje klittenband. Kunt u aangeven wat de functie van dit zwarte detail is op de mouw van de softshell

Antwoord:

Dit zwart stukje (klittenband) als beoogd (padge) deel om eventueel een

extra badge te kunnen plaatsen maar dit maakt geen onderdeel uit van het programma van eisen. Hierbij de bevestiging dat dit als niet van toepassing te beschouwen.

Beantwoord op: 20-11-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
352

Onderwerp:
Schouw versus bestek

Vraag:

Kunt u aangeven welke informatie leidend is. De artikelen die tijdens de schouw aanwezig waren of de detail tekeningen en programma van eisen zoals opgenomen in het bestek.

Antwoord:

De getoonde artikelen tijdens de schouw, betreffen prototypes. Deze zijn nog niet conform de normen, maar puur een visualisatie van het beeld en leidend voor wat betreft pasvorm, huisstijl en modellering. Echter heeft er met deze kleding een eerste draagproef in ontwikkelfase plaats gevonden en naar aanleiding van deze draagproef zijn er nog wijzigingen in het PvE doorgevoerd. Het PvE is dus leidend.

Beantwoord op: 20-11-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
353

Onderwerp:
Toelichting op het antwoord van vraag 194 Betreft, dienstverlening PVE AE 06, DVE 04 en GC-Prijs

Vraag:

Het antwoord op vraag 194 verschaft ons geen duidelijkheid. De criteria voor het maatnemen zijn niet geformuleerd en het aangepaste prijzenblad laat eveneens open wat de uitgangspunten voor de aanbidding moeten zijn. Het is ons nog steeds onduidelijk of het aanmeten kan worden doorberekend als dienstverlening of dat het aanmeten in de prijs van de artikelen moet worden verdisconteerd?

In het Beschrijvend document, bij Gunningscriterium Prijs, stelt u een plafondbedrag voor het uurtarief. Kunt u aangeven welke aspecten van de dienstverlening in dit tarief zijn opgenomen?

Graag meer duidelijkheid verschaffen over dit onderwerp.

Antwoord:

Zie antwoord vraag 235 en 236.

Beantwoord op: 20-11-2020
Label: Inhoud

Ref.nr.
354

Onderwerp:

Toelichting op het antwoord van vraag 205, patch op rugpand van doorwerkjas

Vraag:

De eis omtrent het innaai-etiket is ons duidelijk.

Echter, het aanbrengen van een “patch” in de doorwerkjas is niet noodzakelijk voor het innaai-etiket.

Mogen wij in dit geval het innaai-etiket verwerken conform het schouwmodel?

Antwoord:

De volgende eisen zoals voorgesteld in NvI-1 wordt bijgesteld en is van toepassing op TE 18 en TE 19: "De jas dient voorzien te worden van een beschrijfbaar label, t.b.v. van bijv. naamnotatie van de drager. Dit label dient ten minste 2 schrijfgeregels te bevatten". Eis TE 19 M komt daarmee te vervallen.

Beantwoord op: 20-11-2020
Label: Inhoud

Ref.nr.
355

Onderwerp:

Toelichting op het antwoord van vraag 207, RFID-TAG in relatie tot offertemonsters en Ergonomische test

Vraag:

Het antwoord op vraag 207 verschaft ons geen duidelijkheid.

Kunt u bevestigen dat de verlangde offertemonsters en de artikelen t.b.v. de Ergonomische test niet hoeven te worden voorzien van een RFID-TAG?

Antwoord:

De aanbestedende dienst wenst de kledingitems in overeenstemming met het eindproduct te testen, dus ook met RFID (mag een surrogaat zijn) en bijbehoren symbool. Inschrijver wordt uitgenodigd de locatie van de aan te brengen RFID zelf te bepalen. Mogelijk dat de voorgesteld locatie voor opdracht in overleg met de opdrachtgever wordt gewijzigd.

Beantwoord op: 20-11-2020
Label: Inhoud

Ref.nr.
356

Onderwerp:

Toelichting op het antwoord van vraag 175, kleurechtheid wrijving

Vraag:

Kleurechtheid wrijving dient volgens de norm ISO 105-X12 in zowel droge als natte toestand te worden getest.

Is het de bedoeling dat beide waarden moeten worden opgegeven of is de waarde in droge toestand voldoende?

Antwoord:

Alleen de waarden van de droge test dienen in de tabel te worden opgegeven, wat ook in overeenstemming is met de NEN-ISO 21942.

Beantwoord op: 20-11-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.

357

Onderwerp:

Toelichting op het antwoord van vraag 143, levertijd

Vraag:

Uw antwoord op vraag 143 luidt: "Zie aangepaste planning. 26 weken wordt gerekend vanaf ingangsdatum overeenkomst."

Wij gaan er vanuit dat u hiermee bedoeld: gerekend vanaf datum van bestelling?

Klopt onze aanname

Antwoord:

Ja, dat is correct. Direct na contractgunning dient de productie van stoffen te gaan lopen en dient de leverancier de productielijn in te richten, machines af te stellen, patroonnesten verder te ontwikkelen etc. Daarnaast volgt na beleggen standmonsters middels verificatie van en akkoord op de voorloop uit productie de definitieve eerste productie opdracht en 'go' voor start productie, welke daarna nog 12 weken zal duren. De 26 weken zijn bedoeld voor productie stoffen en productie gereed product.

Beantwoord op: 20-11-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.

358

Onderwerp:

Toelichting op het antwoord van vraag 131, kleurstelling

Vraag:

Mogen wij ervan uitgaan dat voor het bepalen van de conformiteit omtrent de kleurstelling, de kleuren van de schouwmodellen als referentie wordt gehanteerd?

Antwoord:

"De kleuren zoals van toepassing zijn:
Basiskleur blauw: 19-3920TCX,
Contrast kleur blauw 19-3920TCX +20% zwart,
Rood PMS 485 (overeenkomstig RAL 3000) en
Zilverkleurige reflectie"

Beantwoord op: 20-11-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.

359

Onderwerp:

Toelichting op het antwoord van vraag 115, Ergonomische test

Vraag:

Kunt u nader toelichten of de Ergonomische test wordt uitgevoerd in een geconditioneerde ruimte, waarbij de omstandigheden voor elke testdrager gelijk zijn?

Indien de testomgeving niet geconditioneerd is, kunt u dan nader toelichten hoe u een oordeel verbind aan de resultaten van de test in de omstandigheden "warm, "koel", vochtig"?

Antwoord:

Alle ergonomische testen worden op één locatie, in een geconditioneerde hal, uitgevoerd zodat er geen rekening hoeft te worden gehouden met veranderlijke omstandigheden als gevolg van het weer, omgevingsomstandigheden of de momenten van de dag.

Beantwoord op: 20-11-2020

Label: Proces

Ref.nr.

360

Onderwerp:

Toelichting op het antwoord van vraag 99, certificering

Vraag:

In uw antwoord op vraag 99 geeft u geen antwoord op de vraag of de artikelen gecertificeerd moeten worden -of- dat de doekeigenschappen getest moeten worden.

Kunt u hierover duidelijkheid verschaffen?

Antwoord:

"De kleding dient minimaal te voldoen aan de gestelde grenswaarde zoals vermeld in het programma van eisen. De kledingitems zijn voorzien van EU-conformiteitsverklaringen en daarbij zijn minimaal de volgende normen op de onderstaande kledingitems van toepassing:

- > Ondershirt: NEN ISO 21942
- > Polo's KM en LM: NEN ISO 21942
- > Polosweater: NEN ISO 21942
- > Softshell: --
- > Doorwerkjas: NEN EN 14058 en NEN EN 343
- > Werkbroek: NEN ISO 21942

De aanvullende normen welke niet reeds vermeld zijn in de bovenstaande normen hebben betrekking op doek, verbinding en/of verbinding."

Beantwoord op: 20-11-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.

361

Onderwerp:

Toelichting op het antwoord van vraag 93, artikelen t.b.v. de Ergonomische test

Vraag:

In antwoord op vraag 93 stelt u dat de maten van de artikelen t.b.v. de Ergonomische test nog niet bekend zijn.
Echter, in het beschrijvend document geeft u in paragraaf 9.2.2 aan welke maten per artikel geleverd moeten worden.
Kunt u bevestigen dat we het gestelde in paragraaf 9.2.2 van het Beschrijvend document kunnen aanhouden v.w.b. de te leveren artikelen voor de Ergonomische test?

Antwoord:

Nee wij verwijzen u naar het antwoord op vraag 217.

Beantwoord op: 20-11-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.

362

Onderwerp:

Toelichting op het antwoord van vraag 83, RFID-TAG

Vraag:

Kunt u aangeven welke eisen u stelt als het gaat om de datacapaciteit van de betreffende RFID-tag?
Kunt u aangeven of de offertemodellen en de artikelen t.b.v. de Ergonomische test van een RFID-TAG voorzien moeten worden?

Antwoord:

De RFID-tag dient wasbaar en laag frequent te zijn, 125 kHz met een leesafstand van minimaal 10 cm. Zie daarnaast beantwoording vraag 355.

Beantwoord op: 20-11-2020
Label: Inhoud

Ref.nr.
363

Onderwerp:
Toelichting op het antwoord van vraag 75, sluiting poloshirts

Vraag:

Wij gaan er vanuit dat er een interpretatieverschil is ontstaan aangaande de knoopsluiting van de poloshirts en polosweater.

Wij nemen aan dat u hier geen knopen met 3 gaten bedoeld, maar 3 knoopsgaten voor de sluiting conform de schouwmodellen.
Klopt onze aanname?

Antwoord:

"In overeenstemming met antwoord 280:

Met de 3-gaats knoopsluiting voor zowel dames- als herenitems is bedoelt dat er 3 knopen (3 stuks) op de placket geplaatst worden.

De knopen op de polo's (KM, LM en sweater) voorzien is van vier gaatjes t.b. v. een duurzame montage op de kledingitems"

Beantwoord op: 20-11-2020
Label: Inhoud

Ref.nr.
364

Onderwerp:
Toelichting op het antwoord van vraag 68, reinigingsinstructie

Vraag:

In het antwoord op vraag 68 stelt u dat de verwachting is dat de gebruiker de kleding gedurende het regulieregebruik op 40°C reinigt. Wassen op 60°C zal grote invloed hebben op de levensduur en de uitstraling, niet alleen op de levensduur van de items, maar ook op de levensduur van logoprints en reflectiemateriaal.

Kunt u bevestigen dat we de reinigingsinstructie in de kledingstukken conform de schouwmodellen mogen aanhouden?

Antwoord:

Verschillende kledingitems dienen te voldoen aan NEN-ISO 21942. Deze norm stelt in 5.2. 'Pre-treatment' dat de kleding op 60 °C gewassen dient te worden. De aanbestedende dienst stelt dit daarmee ook van toepassing is voor de kleding. Daarmee is niet gesteld dat er niet met lagere temperaturen gewassen mag worden (zal zelfs worden aanbevolen) maar daar waar nodig moet hetgeen in de norm gesteld is mogelijk zijn. Overige kleding-items wordt de instructie van de leverancier gevolgd.

Beantwoord op: 20-11-2020
Label: Inhoud

Ref.nr.
365

Onderwerp:
Toelichting op het antwoord van vraag 51, CE conformiteit

Vraag:

Uw antwoord op de vraag 51 blijft voor ons onduidelijk.
Kunt u per artikel aangeven welke CE-conformiteit u verlangt?

1. Welke CE conformiteit verlangt u als het om de Werkbroek gaat?
2. Welke CE conformiteit verlangt u als het om de Doorwerkjas gaat?
3. Welke CE conformiteit verlangt u als het om de Softshell gaat?
4. Welke CE conformiteit verlangt u als het om de Polosweater gaat?
5. Welke CE conformiteit verlangt u als het om de Poloshirts (LM en KM) gaat?
6. Welke CE conformiteit verlangt u als het om het Ondershirt gaat?

Gaarne duidelijkheid verschaffen over dit onderwerp.

Antwoord:

De kleding dient minimaal te voldoen aan de gestelde grenswaarde zoals vermeld in het programma van eisen. De kledingitems zijn voorzien van EU-conformiteitsverklaringen en daarbij zijn minimaal de volgende normen op het kledingitem van toepassing:

6. ondershirt: NEN ISO 21942
5. polo's KM en LM: NEN ISO 21942
4. Polosweater: NEN ISO 21942
3. Softshell: --
2. Doorwerkjas: NEN EN 14058 en NEN EN 343
1. Werkbroek: NEN ISO 21942

Indien van toepassing wordt level/index/class vermeld als ook aanvullende waarden zoals bijvoorbeeld de EN1149-1 als deze van toepassing is.

Beantwoord op: 20-11-2020
Label: Inhoud

Ref.nr.
366

Onderwerp:
Toelichting op het antwoord van vraag 43, werkbroek, TE 20-A

Vraag:

In het antwoord op vraag 43 wordt de eis TE 20-A herzien waarbij wordt aangegeven dat indien er een (bi-)stretch materiaal gebruikt wordt dit maximaal 3% mag zijn.
Hieruit concluderen we dat er drie opties zijn v.w.b. het materiaal van de werkbroek:

- 1) Doek zonder stretch kan worden ingezet.
- 2) Doek in breedte stretch met een maximum van 3% kan worden ingezet
- 3) Doek in bi-stretch met een maximum van 3% kan worden ingezet

Klopt onze aanname?

Als onze aanname niet klopt, kunt u dan uw antwoord op vraag 43 verduidelijken?

Antwoord:

De werkbroom wordt zo uitgevoerd zodat er zo min mogelijk beperkingen gevoeld worden bij het gebruik. De uitvoering wordt daarbij beoordeeld tijdens de ergonomische testen. Er wordt daarbij op voorhand geen voorkeur gegeven aan een elastische uitvoering. Inverband met het vormbehoudt stelt de aanbestedende dienst dat er maximaal 3% (bi-)stretch materiaal mag worden toegepast.

Beantwoord op: 20-11-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
367

Onderwerp:

Toelichting op het antwoord van vraag 7, schouderstukken ter versteviging

Vraag:

Kunnen we de schouwmodellen aanhouden v.w.b. de uitvoering van de schouderstukken?

Antwoord:

Het PvE is leidend.

Beantwoord op: 20-11-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.
368

Onderwerp:

Toelichting op het antwoord van vraag 7, schouderstukken ter versteviging

Vraag:

In het antwoord op vraag 7 wordt aangegeven dat de schouderstukken onderdeel zijn van het beeld en dragen tevens bij aan modellering en duurzaamheid.

We nemen aan dat u in dit geval met de term "duurzaamheid" levensduur bedoeld.

Klopt onze aanname?

Antwoord:

Dit is correct.

Beantwoord op: 20-11-2020

Label: Inhoud

Ref.nr.

369

Onderwerp:

Vergoeding Inschrijfkosten

Vraag:

Aanvulling/wijziging vergoeding inschrijfkosten.

Antwoord:

In aanvulling/correctie op de beantwoording ten aanzien van de vergoeding van de Inschrijfkosten, zie vraag en antwoord vraag 146.

Het IFV past een vergoeding van EUR 350,-- per kledingset voor het opleveren van de monsters (2 sets) onder de voorwaarden zoals genoemd in het Beschrijvend document. Voor de kledingsets ten behoeve van de ergonomische test kennen wij een totaal vergoeding toe van EUR 2.750.

Beantwoord op: 20-11-2020

Label: Proces