

Nota van Inlichting

Datum 3 september 2013
 Project Inbouwpakket Zijlpoort
 Betreft **Nota van Inlichten**
 Onze referentie 000932.001.01/13001436/KV/GvH/ALu

Nr.	vragen aanbestedingsdocumenten	Document
v.01	Best. art. 44.00.20: U vraagt hier per wandtype een testopstelling. De ruimtes die gecreëerd worden bestaan uit meerdere wandsoorten (gangwanden, kantoorcheidende wanden etc. Door een of meer ruimtes op te bouwen die ook op de tekening staan en daarop de geluidisolatiemetingen te doen, is dat voldoende? Kunnen deze ruimtes die hiervoor gebouwd zijn onderdeel worden van de levering, m.a.w. hoeven deze dan niet meer te worden afgebroken?	D370-4 Interieur Stadskantoren Haarlem Zijlpoort perceel 1 binnenwanden 27-6-2013, pagina 4
a.01	Belangrijk is dat aangetoond kan worden dat per wandtype wordt voldaan aan de eisen. Bij het maken van ruimten kan de individuele prestaties niet meer worden achterhaald. Bovengenoemde vraag gaat pas werken als uit de metingen blijkt dat voldaan wordt aan de ruimte-eisen. Als niet wordt voldaan aan de ruimte-eisen ontstaat er een discussie wie/wat de oorzaak is. Dit is niet wenselijk.	GB
v.02	Best. art. 44.00.32: U vraagt hier per wandtype een testopstelling. Kunnen deze ruimtes die hiervoor gebouwd zijn onderdeel worden van de levering, m.a.w. hoeven deze dan niet meer te worden afgebroken?	D370-4 Interieur Stadskantoren Haarlem Zijlpoort perceel 1 binnenwanden 27-6-2013, pagina 4
a.02	Zie antwoord a.01.	
v.03	In bestek paragraaf 44.42.20-a (en ook 44.42.20-b): staat als opbouw spaanplaat 12 mm en 12,5 mm gips aan de kernzijde, is het ook toegestaan om voor een wandopbouw te kiezen met spaanplaat 18 mm + 9,5 mm gips (aan beide zijden)?	D370-4 Interieur Stadskantoren Haarlem Zijlpoort perceel 1 binnenwanden 27-6-2013, pagina 4/5
a.03	Nee, dit is niet toegestaan. Door de dikte van de spaanplaat wordt de wand veel te stijf waardoor het buigslappe karakter verloren gaat en dus de geluidisolatie verminderd.	
v.04	Betreft bestek paragraaf 44.42.20-b: het bamboe fineer, alsmede de afwerking met 'Dead Flat Eco Sealer' zal voor de wandpanelen hetzelfde gewenst zijn als voor het meubilair, bij antwoord op vraag	D370-4 Interieur Stadskantoren Haarlem Zijlpoort perceel 1

	V83 van de nota van inlichting 11 juli 2013, wordt dit los gelaten, is dat de bedoeling.?	binnenwanden 27-6-2013, pagina 5
a.04	Ja. Wel dient het lakwerk van de wanden een soortgelijke uitstraling te benaderen.	
v.05	Best. Art. 44.42.20-a. Hier heeft u de Rw lab gewijzigd van een praktijkwaarde naar een laboratorium waarde. De stukken zijn in die zin enigszins tegenstrijdig. Aan de ene kant moeten we voldoen aan de praktischeisen zoals gesteld in Notitie 20071526-37: Bouwfysische eisen interieur Zijlpoort. Datum: 25-9-2012 en aan de andere kant geeft u in het bestek een laboratoriumwaarde op. Wat dienen we aan te houden, het bestek of de Bouwfysische eisen?	D370-4 Interieur Stads kantoren Haarlem Zijlpoort perceel 1 binnenwanden 27-6-2013, pagina 4 En Notitie 20071526-37: Bouwfysische eisen interieur Zijlpoort. Datum: 25-9-2012
a.05	De Rw; lab-waarden komen voort uit de bouwfysische eisen op ruimteniveau. Deze grondslag maakt dus deel uit van het bestek. De vereiste Rw; lab-waarden prefereren boven de bouwfysische eisen op ruimteniveau.	
v.06	Best. Art. 44.42.20-a. U schrijft beplating melamine kleur ral 9010. Melamines worden in kleuren gelijkend aan ral kleuren geproduceerd en producenten van de melamines geven geen ralkleuren af. Kunnen we gelijkend aan ral 9010 aanbieden?	D370-4 Interieur Stads kantoren Haarlem Zijlpoort perceel 1 binnenwanden 27-6-2013, pagina 5
a.06	Gelijkend aan RAL 9010 is toegestaan.	
v.07	In bestek paragraaf 44.42.20-a (en ook 44.42.20-b) staat voor de elementbreedte staat genoemd 1020 mm met passtukken, echter in de A3 aanzicht tekening van Dóll staat bij SW.02 getekend ook de maat van 1070 mm (om het bandraster te volgen), dit betreft dus geen passtuk, maar een stramienmaat. Wat aan te houden bestek of tekening?	D370-4 Interieur Stads kantoren Haarlem Zijlpoort perceel 1 binnenwanden 27-6-2013, pagina 5
a.07	1020 mm is de elementmaat. 1070 mm is de maat ter plaatse van de aansluitingen op glas, beide maten dienen aangehouden te worden.	
V.08	Best. Art. 44.42.20-a. U schrijft beplating melamine met een moduulbreedte van 1020. Dit kan een ongunstige maat zijn met veel verlies. Mag ook 1200mm als moduulmaat worden aangehouden?	D370-4 Interieur Stads kantoren Haarlem Zijlpoort perceel 1 binnenwanden 27-6-2013, pagina 5
a.08	Nee. Moduulmaat dient met plafondindeling overeen te stemmen.	
v.09	Zijn systeemgebonden naadafwerkingen tussen wandelementen toegestaan i.p.v. EPDM rubber?	D370-4 Interieur Stads kantoren Haarlem Zijlpoort perceel 1 binnenwanden 27-6-2013, pagina 5
a.09	Ja, indien de naad esthetisch gelijk is m.a.w. vlak en maximaal 2 mm breed en zolang de geluidisolatie gerealiseerd wordt.	

v.10	Betreft bestek paragraaf 44.42.20-b: hoe zijn de kanten afgewerkt van de wandpanelen, wij nemen aan dat dit ook met kantenfinez zal zijn. Klopt dat?	D370-4 Interieur Stadskantoren Haarlem Zijlpoort perceel 1 binnenwanden 27-6-2013, pagina 5
a.10	Ja, afwerking met kantenfinez.	
v.11	Betreft bestek paragraaf 44.42.20-a en 44.42.30-b: wandpanelen en deuren worden gevraagd in RAL 9010, wij nemen aan dat dit colour matching (melamine met hpl) moet zijn?	D370-4 Interieur Stadskantoren Haarlem Zijlpoort perceel 1 binnenwanden 27-6-2013
a.11	Gelijkend RAL 9010 is toegestaan.	
v.12	Mag in plaats van de koude hol/bol aansluiting (CC geslepen) ook PP geslepen worden aangeboden met glastape worden aangeboden?	D370-4 Interieur Stadskantoren Haarlem Zijlpoort perceel 1 binnenwanden 27-6-2013, pagina 6
a.12	Nee, uitsluitend CC geslepen.	
v.13	Betreft bestek paragraaf 44.42.30-a: 66.A2 gehard gelaagd akoestisch glas voldoet niet aan de gestelde R_w lab > 38 dB, zelfs niet de bladwaarde van het glas (volgens opgave leverancier R_w = 36 dB labwaarde). Graag uw opgave van een andere glassoort.	D370-4 Interieur Stadskantoren Haarlem Zijlpoort perceel 1 binnenwanden 27-6-2013, pagina 6
a.13	De gestelde R_w lab > 38 dB kan met omschreven glas worden gerealiseerd. Zie hiervoor bijvoorbeeld Stapid Silence glas van Saint Gobain.	
v.14	Betreft bestek paragraaf 44.42.30-b: 2 x 66.A2 gehard gelaagd akoestisch glas voldoet niet aan de gestelde R_w lab > 50 dB, (volgens onze rapporten R_w = 47 dB labwaarde, is tevens de hoogst mogelijk te halen waarde). Gaat u akkoord met R_w 47dB?	D370-4 Interieur Stadskantoren Haarlem Zijlpoort perceel 1 binnenwanden 27-6-2013, pagina 6
a.14	De gestelde R_w lab > 50 dB kan met omschreven glas worden gerealiseerd. Als referentie hebben wij bijvoorbeeld het product Climaplust Silence van Saint Gobain, die deze waarden wel degelijk behaald.	
v.15	In de Nota van inlichtingen vorige eerste aanbesteding stonden volgende vraag en antwoord. Het is dus toegestaan om deze deuren zonder FSC certificaat te leveren?: V Mogen de deuren ook een fictieve deurbladwaarde van 35 85 DB hebben? Dan kan ook de deurvulling met FSC keurmerk worden aangeboden. A Nee. De deurbladwaarde moet echt R_w =38 dB zijn. De deur 85 moet worden voorzien van een valdorpel en kierdichting in het kozijn.	Nota van inlichtingen vorige eerste aanbesteding, blad 21

a.15	De nota van inlichtingen van de vorige aanbestedingen heeft geen formele status binnen deze aanbesteding. Voor de volledigheid ontvangt u hiermee toch een antwoord: Nee, het is niet toegestaan om deuren zonder FSC certificaat te leveren. De deurbladwaarde moet echt $Rw=38$ dB zijn. De deur moet worden voorzien van een valdorpel en kierdichting in het kozijn om de gevraagde Rw -waarde te behalen.	
v.16	V Moeten de deuren worden voorzien van een valdorpel, zo 87 ja, welk type? A Ja. Zie vraag en antwoord 84. 87 Zie bovenstaande vraag en antwoord. Er word verwezen naar antwoord 84, maar daar word geen valdorpel genoemd. Welk type valdorpel moet worden toegepast?	Nota van inlichtingen vorige eerste aanbesteding, blad 21
a.16	De nota van inlichtingen van de vorige aanbestedingen heeft geen formele status binnen deze aanbesteding. Voor de volledigheid ontvangt u hiermee toch een antwoord: De valdorpel mag naar eigen keuze worden ingevuld, mits het geheel aan de akoestische eisen voldoet.	
v.17	Krukken en schilden zijn nog niet bekend voor de deuren. In het bestek is dit niet vermeld. In de Nota schreef u onderstaand. Wat moeten we nu hiervoor aanhouden? V Op deze tekening staat ook dat het Post en Egger beslag 88 betreft, echter welk type ??, met/zonder krukrozet??, met/zonder cilinder/blindrozet?? Graag al deze gegevens aanleveren. Dit is van belang voor de prijsvorming. A De invulling van het hang en sluitwerk wordt via de nota 88 van inlichtingen vermeld, of zoveel als eerder bekend.	Nota van inlichtingen vorige eerste aanbesteding, blad 21
a.17	De nota van inlichtingen van de vorige aanbestedingen heeft geen formele status binnen deze aanbesteding. Voor de volledigheid ontvangt u hiermee toch een antwoord: € 200,-- stelpost per deur aanhouden.	
v.18	Bijlage bestek doek in glasspouw.pdf. Behoort dit onderdeel ook tot perceel 1?	Bijlage bestek doek in glasspouw.pdf
a.18	Het doek in glasspouw is onderdeel van perceel 1.	
v.19	Kunnen we voor perceel 1 er van uitgaan dat betreffende dit document wij alleen gehouden zullen worden aan de geluidisolatie eisen en niet de eisen van nagalmtijden e.d.? Welke referentie nagalmtijd kunnen we aanhouden bij geluidmetingen? 0,6 sec?	Notitie 20071526-37: Bouwfysische eisen interieur Zijlpoort.
a.19	Perceel 1 betreft binnenwanden. Men is gehouden aan de geluidisolatie. Als referentie nagalmtijd wordt in Notitie 20071526-37 een spreiding aangegeven. De meest nadelige nagalmtijd geldt als referentie.	

v.20	Welke referentie nagalmtijd kunnen we aanhouden bij geluidmetingen? 0,6 sec?	Notitie 20071526-37: Bouwfysische eisen interieur Zijlpoort.
a.20	Zie antwoord a19.	
v.21	Komen er sparingen voor wandcontactdozen e.d. in de binnenwanden? Zo ja hoeveel? Wie maakt die sparingen? De e-installateur of de wandenleverancier?	Algemene voorwaarden inbouwpakket Zijlpoort 2-7-2013 blad 2
a.21	De sparingen dienen door de wandenleverancier te worden gerealiseerd, t.z.t. in overleg met de installateurs. Zie ook bijlage met de sparingsopgave.	
v.22	Kunt u ons de eisen en beperkingen die de gemeente stelt aan geluidsniveau veroorzaakt door materieel op het werk, verstrekken?	Algemene voorwaarden inbouwpakket Zijlpoort 2-7-2013 blad 9
a.22	Gemeente Haarlem stelt geen eisen anders dan het Bouwbesluit. Wanneer werkzaamheden in de nacht of in de weekenden worden uitgevoerd, moet hier ontheffing voor worden aangevraagd.	
v.23	Bij 90. Word verwezen naar de vestigingsweg bedrijven van 1954. Deze wet is in 2007 afgeschaft. Hoe dit hele artikel te lezen?	Algemene voorwaarden inbouwpakket Zijlpoort 2-7-2013 blad 9
a.23	In de Algemene Voorwaarde inbouwpakket Zijlpoort 2-7-2013 wordt niet verwezen naar de vestigingsweg bedrijven van 1954.	
v.24	Door wie word de bouwlift die beschikbaar is afgetimmerd met beschermende materialen? Wat is de netto binnen afmeting hxbxd van de ter beschikking gestelde bouwlift?	Algemene voorwaarden inbouwpakket Zijlpoort 2-7-2013 blad 15
a.24	De bouwlift wordt door de opdrachtgever afgetimmerd met beschermende materialen. Lift 1 en 2 1200x2100x2135 bxlxh. Lift 3 1575x1400x2135 bxlxh. De netto binnen afmeting is op dit moment nog niet te bepalen.	
v.25	Het genoemde kortingsbedrag van € 1.250,- per dag is nogal fors. Wij gaan er van uit dat deze uiteraard niet zal hoeven te worden toegepast, echter kan dit bedrag ook gemaximaliseerd worden tot bijvoorbeeld 5% van het omzet bedrag van de betreffende opdrachtnemer?	Algemene voorwaarden inbouwpakket Zijlpoort 2-7-2013 blad 19
a.25	Het genoemde kortingsbedrag van € 1.250,-- per dag blijft gehandhaafd.	
v.26	Moet onze CAR verzekering worden aangepast voor dit project of kunnen we die zoals we die hebben behouden.	Algemene voorwaarden inbouwpakket Zijlpoort 2-7-2013 blad 21
a.26	De aanbestedende dienst is niet bekend met de CAR verzekering van deze partij en kan hierdoor geen gedegen antwoord geven. De inschrijver dient te voldoen aan de gestelde eisen in paragraaf 01.03 VERZEKERINGEN blad 21 van de Algemene Voorwaarden.	

v.27	In het algemeen gaan wij er van uit dat dit document meer bedoeld is voor de bouwkundig aannemer dan voor de afbouwende partijen zoals wij. Kunt u precies aangeven welke onderdelen wel voor ons van toepassing zijn?	Algemene voorwaarden inbouwpakket Zijlpoort 2-7-2013
a.27	Alle onderdelen zijn voor alle percelen van toepassing op dit werk.	
v.28	Er moeten als het goed is de volgende documenten c.q. verklaringen worden ingeleverd, met bijbehorende bewijsdocumenten: Geen surseance van betaling Geen gerechtelijke uitspraak Geen ernstige beroepsfout Betalingen premies Betalingen belastingen Geen valse verklaringen Geen crimineel verleden Geen faillissement Hierover hebben we de volgende vragen: Zijn er nog ontbrekende documenten aan dit lijstje? Staan er teveel zaken op dit lijstje? Voor de opvraag voor de documenten met bewijslast van genoemde onderdelen zijn door ons kosten gemaakt. Deze documenten zijn meteen bij het begin van de eerste aanbesteding door ons opgevraagd. Waarschijnlijk zijn deze stukken daardoor straks bij indiening op 9-9-2013 ouder dan een half jaar. Kunnen we er van uitgaan dat dit geen bezwaar is?	Algemeen procedureel
a.28	De inschrijvende partijen dienen conform de aanbestedingsleidraad met kenmerk 000932.001.01/13001233/KV/GvH/Alu d.d. 7 augustus 2013 de documenten in te dienen. De aanbestedingsleidraad van de reeds vroegtijdig beëindigde aanbesteding is niet van toepassing op deze uitvraag. De vraag naar documenten c.q. verklaring is enigszins veranderd, waardoor bovenstaande overzicht niet geheel meer van toepassing is.	
v.29	In deze wijziging is niet aangekondigd wanneer inschrijvers worden geïnformeerd over de uitslag van de aanbesteding, de bekendmaking van voornemen tot gunning en de definitieve gunning. Graag meer informatie hierover.	KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 22-7-2013
a.29	Zie planning welke vermeld staat in de aanbestedingsleidraad met kenmerk 000932.001.01/13001233/KV/GvH/Alu d.d.7 augustus 2013	
v.30	Op de A3 aanzicht tekening van Dóll staat bij SW.03 en SW.04 een 'open T-aansluiting' getekend, dit geldt ook voor de hoeken. Dit is een nadelige detaillering voor de geluidisolatie, waarbij het risico	SW.03 en SW.04

	groot is dat de gevraagde waarden niet worden gehaald. Is een alternatieve detaillering toegestaan, waarbij de geluidisolatie beter kan worden gewaarborgd?	
a.30	Nee, T-aansluiting handhaven.	
v.31	In de bestekken voor de systeemwanden staat bij de glassoorten overal gehard en gelaagd. Moeten de ruiten daadwerkelijk gehard gelaagd zijn, of volstaat ook een geharde of gelaagde ruit? Wanneer daadwerkelijk de glasplaten gehard gelaagd moeten zijn, is CC slijping niet mogelijk. Graag uw antwoord hierop.	
a.31	CC slijping aanhouden. Daar waar bouwfysisch vereist gehard of gelaagd glas toepassen.	
v.32	Dienen er akoestische voorzieningen opgenomen te worden t.b.v. de verhoogde vloer.	B_06_01
A.32	Nee.	
v.33	Corian Glacier White geeft kleurverschil bij opdikken t.b.v. de ronde randafwerking. Mag een andere kleur wit worden toegepast?	B_06_02
a.33	Nee. Volgens Du Pont leverancier van Corian ontstaat er geen enkel kleurverschil bij verwerking en of verlijming t.b.v. opdikken. Indien inschrijver vragen heeft omtrent de juiste verwerking van Corian a.u.b. met Du Pont Benelux contact opnemen 0800 0223500.	
v.34	Mag een alternatief afvalbakstelsysteem worden aangeboden.	B_06_02
a.34	Ja, indien gelijkwaardig.	
v.35	De aantallen van detailtekening correspondeert niet met het aantal op de plattegrondtekening. Kunt u de aantallen nader specificeren.	B_06_03
a.35	Het touch-screen meubel komt in de volgende ruimtes te staan: 2.31-3 t/m 2.31-8 en 2.42-2. 5 stuks opgehangen aan wand. 2 stuks met voet.	
v.36	Dienen de tafels uit 1 geheel te worden aangeleverd.	B_06_05
a.36	Tekening B_06_05 heeft betrekking op pantry VVH in ruimte 1.10 hier staan geen tafels. Indien het aanrechtblad van de keuken bedoeld wordt mag dit uit 3 rechte delen bestaan. Huiskamertafels tekening B_06_07_007: uit één geheel. Projecttafels tekening B_06_09: uit drie delen.	
v.37	De draairichting van de glazen deurtjes correspondeert in aanzicht niet met plattegrond (linkerzijde greep?)	B_06_08-002
a.37	Draairichting plattegrond aanhouden.	
v.38	De aantallen van detailtekening correspondeert niet met het aantal op de plattegrondtekening. Kunt u de aantallen nader specificeren.	B_06_09
a.38	Type 1 projecttafel 2 stuks. Type 2 projecttafel 2 stuks.	
v.39	Wat is de afmeting van de kleinste toegangsdeur (dagmaat).	
a.39	Ca. 850xhoogte niet bekend toegang bouwdeel A en C op nivo 3. 1257x2202 deuren tussen Bouwdeel A-B en B-C op nivo 3 en 4.	

v.40	Wat is de binnenwerkse afmeting van de lift.	
a.40	Lift 1 en 2 1200x2100x2135 BxLxH. Lift 3 1575x1400x2135 BxLxH. Afmetingen exclusief beschermende materialen (zie a.24).	
v.41	Aanbestedende dienst geeft aan dat inschrijvende partij documenten op CD dient aan te leveren. Begrijpen wij het goed dat u geen (originele) schriftelijke offerte wenst te ontvangen?	Aanbestedingsleidraad Blz 4
a.41	De aanbestedende dienst wenst geen schriftelijke offerte.	
v.42	Aanbestedende dienst geeft aan dat inschrijvende partij documenten op CD dient aan te leveren. Mag inschrijvende partij ook gebruik maken van een USB-stick?	Aanbestedingsleidraad Blz 4
a.42	Nee, zie de aanbestedingsleidraad met kenmerk 000932.001.01/13001233/KV/GvH/Alu d.d.7 augustus 2013 Blad 4.	
v.43	Aanbestedende dienst heeft de aankondiging van de aanbesteding op 2 juli 2013 opnieuw verzonden, wat betekent dat u zich dient te conformeren aan de aanbestedingswet. Na het lezen van uw aanbestedingsdocument concluderen wij dat u (nog steeds) de Bao hanteert. Dit blijkt o.a. uit het vermelde bezwaartermijn en het hanteren van gunningscriterium 'laagste prijs' zonder deugdelijke motivatie. Wij vragen u vriendelijk om deze gebreken binnen uw aanbesteding te herstellen en conform de aanbestedingswet te handelen.	Aanbestedingsleidraad
a.43	Zie, Rectificatie gunningcriteria en toelichting bankgarantie met kenmerk 000932.001.01/13001243-1/GvH/Alu d.d. 6 augustus 2013.	
v.44	Aanbestedende dienst vraagt in bijlage B.5 om een verklaring inzake het garantstellen van de holding-/concernmaatschappij. Inschrijvende partij gaat er van uit dat wij deze bijlage niet hoeven aan te leveren indien inschrijvende partij geen beroep doet op de financiële middelen van de holding. Is onze aanname juist?	Bijlage B.5
a.44	De aanbestedende dienst kent geen bijlage B.5 . De inschrijvende partijen dienen conform de aanbestedingsleidraad met kenmerk 000932.001.01/13001233/KV/GvH/Alu d.d.7 augustus 2013 de documenten in te dienen.	
v.45	Aanbestedende dienst stelt het volgende inzake de inschrijfbegroting: - Opbouw conform bestekhoofstukken (STABU). Inschrijvende partij begrijpt niet wat aanbestedende dienst bedoelt met het bovenstaande. Wij vragen u om eenduidig uit te leggen op welke wijze wij onze inschrijfbegroting (perceel 5) exact dienen op te bouwen.	Aanbestedingsleidraad blz 8
a.45	U refereert waarschijnlijk naar een oudere versie van de aanbestedingsleidraad. Voor deze uitvraag geldt de aanbestedingsleidraad met kenmerk:	

	000932.001.01/13001233/KV/GvH/Alu d.d.7 augustus 2013 De inschrijvers dienen een open inschrijfbegroting (hoeveelheden, eenheidsprijzen en opslagen apart benoemd) in te dienen, dit is niet verplicht in stabu-systematiek (omdat het bestek ook niet in deze systematiek is geschreven).	
v.46	Kan Aanbestedende dienst aangeven welk gestanddoeningstermijn wij dienen te hanteren?	Aanbestedingsleidraad
a.46	90 kalenderdagen, zie de aanbestedingsleidraad met kenmerk: 000932.001.01/13001233/KV/GvH/Alu d.d.7 augustus 2013.	

	Aanvullende documenten	Document
1.	Sparingsopgave	bijlageNvI20130903