


Toelichting meldingsschema- Rol partijen S3 Verontreiniging op het strand


Rijkswaterstaat (RWS)	VR NHN
Melding - Rijkswaterstaat Zee en Delta (RWS ZD) wordt door KWC geïnformeerd. - RWS ZD informeert de Regionale Diensten (RD) van RWS.	GMK - Melding kan binnen komen bij de gemeenschappelijke meldkamer (GMK). - GKM alarmeert KWC, RWS, HHNK en/of Gemeente. - GMK alarmeert de gemeente wanneer de situatie gevaarlijk is en het afgezet moet worden.
Beeldvorming/besluitvorming - De RD onderzoekt op verzoek van en zo nodig in samenwerking met RWS ZD, de omvang en aard van de verontreiniging. In het kader van deze regeling wordt voor een verontreiniging door olie een ondergrens van 5 m ³ aangehouden. Bij andersoortige verontreiniging wordt gekeken naar de mate van bedreiging van de functionele eigenschappen van de bodem (strand). - RWS ZD treedt coördinerend op voor het onderzoek naar de soort verontreiniging, het te voorspellen gedrag van de verontreiniging, de mate van schadelijkheid (milieu en volksgezondheid) en gevolgen voor het land. - RWS heeft geen taak in de bestrijding van zwerfvuil als dit geen bedreiging vormt voor de functionele eigenschappen van de bodem.	ROT - Liaison RWS - Staat in contact met Regionaal Crisisteam RWS. Effecten incident: - Is er kans op verdere verspreiding door eb/vloed/stroming? - Bij gevaarlijke stoffen strandopgangen afzetten met waarschuwborden. Bestrijding: - Inschatten effecten en opruimen vindt plaats in nauw overleg met RWS Dienst ZD. - Spreek af of en wat er wel/niet gehandhaafd wordt. Coördinatie: - Stem de maatregelen af met andere regio's. - Is de schade te verhalen. Bevolkingszorg: - Stem maatregelen af met de omliggende gemeenten. Voorlichting: - Communicatie (voorlichting bevolking, eigen personeel, woordvoering, persvoorlichting, media watching) - Bij GRIP situatie: Uitvoering coördineren tussen Rijkswaterstaat RD, KWC en gemeenten.
Actie - RD rapporteert aan en stemt af met RWS ZD en krijgt telefonisch opdracht van RWS ZD om de opruiming voor te bereiden door middel van het inventariseren van de verontreiniging (omvang en soort). - De RD stelt een plan van aanpak op en stuurt dit per fax naar RWS ZD. Het plan omvat een overzicht van benodigd materieel, geschatte duur en kostenraming. - RWS ZD accordeert het plan van aanpak, waarmee de Regeling van kracht wordt en bevestigt de telefonische opdracht schriftelijk (fax). - RD informeert RWS ZD dagelijks over de voortgang en eventuele bijstelling(en) van het plan van aanpak. - RWS ZD informeert overige belanghebbenden dagelijks over de situatie. - RD meldt de voltooiing van de opruim werkzaamheden.	Kustwachtcentrum (KWC) Melding Kustwacht Centrum (KWC) ontvangt een melding dat: - een verontreiniging de kust bedreigt of reeds is aangespoeld, - een regionale dienst (RD) van Rijkswaterstaat of een waterschap of hoogheemraadschap geconstateerd heeft dat er een verontreiniging op de kust ligt, - een recreant een verontreiniging op de kust heeft gezien, - het Remote Sensing vliegtuig meldt een mogelijk aanspoelen van olie op de kust. - KWC informeert Rijkswaterstaat Zee en Delta (RWS ZD) via het Hydro Meteo Centrum Noordzee (HMCN), over de betreffende melding. - Op verzoek van RWS ZD informeert het KWC via het Nationaal CrisisCentrum (VenJ) de betreffende veiligheidsregio's en de kustgemeente(n) in het betreffende gebied, alsook de Gemeenschappelijke Melkamers (GMK).
HHNK	Gemeente
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) is nooit verantwoordelijk voor het bestrijden van kustverontreiniging. HHNK kijkt alleen naar de waterveiligheid. Als de waterveiligheid in het geding is treft HHNK maatregelen om de waterveiligheid te herstellen ongeacht of er een verontreiniging is of achterblijft. Als er wordt gegraven in de waterkering om de verontreiniging te verwijderen is HHNK bevoegd gezag om te beoordelen of de waterveiligheid hierdoor niet in het geding komt. En zo nodig aanvullende maatregelen op te leggen.	Taken gemeente - Gemeente heeft een zorgplicht voor het ruimen van zwerfvuil. Zij is de meest gereede volgende partij omdat de verantwoordelijke, de veroorzaker zelden te vinden is. - Gesloten verpakkingen (container, vasten, ampullen) opruimen. Brandweer inschakelen voor het identificeren van gevaarlijke stof en handelwijze. - Natuurlijke stoffen (zeewier, schelpen, etc.) opruimen. - Verontreiniging (olie, paraffine, etc.) < 5m ³ opruimen door gemeente. Eventueel RWS bellen verzoek bijstand of zelf afhandelen. - Verontreiniging (olie) > 5m ³ RWS bellen. - RWS adviseert te allen tijde het KWC te informeren om na te laten gaan of er nog meer verontreiniging of gesloten verpakkingen op zee drijven die in hetzelfde gebied op de kust kunnen aanspoelen. - Bij gevaarlijke stoffen strandopgangen afzetten met waarschuwborden.

Scenario 3: Verontreiniging op het strand



Meldkamers



Informatie / Beeldvorming



Acties



Legenda

	Proceslijn
	Informatielijn
	Optielijn