

1 Omschrijving van de instructie

Papierinzameling is van oudsher een taak van lokale verenigingen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de kraakperswagens en chauffeurs van Cyclus, maar de beladers zijn nog steeds de vrijwilligers van de vereniging.

Omdat de vrijwilligers niet onder de organisatie van Cyclus vallen, heeft de Chauffeur een belangrijke rol in de communicatie van veiligheid- en kwaliteitsinstructies.

2 Werkwijze

Bij aanvang

- Stel jezelf voor.
- Controleer of de vrijwilligers voldoen aan de afspraken:
 - Ze moeten 18 jaar of ouder zijn.
 - Ze hebben de cursus 'Veilig werken met een kraakperswagen' gevolgd. Als bewijs hiervan hebben ze een pasje ontvangen welke ze aan de chauffeur moeten kunnen laten zien.
 - Ze dragen een geel zichtbaarheidshesje en veiligheidsschoenen.
- Vraag of de vrijwilligers al ervaring hebben of dat dit de eerste keer is. Geef waar nodig een korte instructie. O.a. over :
 - de werking van de bedieningsknoppen, zie kader →
 - de werking van de treeplank
 - achteruit rijden
 - waar ze moeten lopen zodat je ze in het zicht houdt

Groen = schot laten draaien
Pijl ↑ = container omhoog/schudden
Pijl ↓ = container omlaag
Zwart bel = sein naar de chauffeur
Rood = noodstop
Geel = systeem stopt voor 300 sec

Onderweg

- Er mogen maximaal 2 beladers per kraakperswagen mee.
- Beladers moeten zich met twee handen vasthouden als ze op de treeplank meerijden.
- Tijdens het rijden en beladen géén gebruik van mobiele telefoons, geen oortjes in.
- Geef goede instructie waar de vrijwilligers wel en niet mogen lopen, zodat je ze in het zicht houdt!
- Tijdens het beladen buiten de zone van de mini-container blijven staan.
- Vrijwilligers zijn géén ervaren beladers. Hou hier rekening mee door extra rustige door bochten en over drempels te gaan.