

## 1 Omschrijving van de instructie

Je plaatst met een haakarm een container op de vrachtauto, of zet hem er juist af. Dit kan gebeuren op een afvalbrengrstation, een overslagstation, bij een kerk, verenigingsgebouw of school of ergens in de openbare ruimte.

## 2 Inleiding

### Benodigde middelen

- Een haakauto
- Een afzetcontainer
- Afzetmateriaal

### Benodigde opleiding en instructie

- Je mag alleen met de haakauto werken als je rijbewijs C en een geldig chauffeursdiploma hebt. Ook heb je het certificaat Specifieke Deskundigheid Haakauto.
- Als je nog niet eerder met het betreffende voertuig hebt gewerkt, vraag je eerst aan een ervaren collega om aanwijzingen. Raadpleeg ook het handboek van het voertuig, en zorg dat je weet hoe alles werkt voor je het voertuig gebruikt.

### Risico's

- Aanrijden van collega's en burgers. Je werkt met groot en zwaar materieel. Je doet het werk vaak in een omgeving waar veel mensen zijn. Niet alleen collega's, maar vaak ook burgers die zich niet altijd goed bewust zijn van de gevaren.
- Achter, of soms ook in de container kunnen zich mensen bevinden die je vanuit de auto niet altijd goed kunt zien.
- Deuren of kleppen van de container komen bij het ophaken onder druk te staan. Wanneer deze deuren of kleppen niet goed zijn afgesloten, of niet in goede staat zijn, kunnen ze los schieten.
- Ook bij het aanhaken van de containers zonder deze op te tillen verplaatst deze zich een klein stukje. Hierbij kunnen omstanders bekneld raken.

### Persoonlijke beschermingsmiddelen

- Zichtbaarheid broek en jas/bodywarmer/hesje.
- Veiligheidswerkschoenen S3.
- Werkhandschoenen.


### 3 Werkwijze

#### Vorbereiding

- Doe je persoonlijke beschermingsmiddelen aan.
- 's Morgens voor vertrek controleer je het voertuig aan de hand van een voertuigchecklist.

#### Ophaken container

- Plaats de auto voor de afzetcontainer, maar haak deze nog niet aan.
- Controleer de container door er een ronde omheen te lopen. Let op de volgende punten:
  - Is de container in goede staat?
  - Controleer bij inloopcontainers altijd of er zich geen mensen in de container bevinden.
  - Zijn de deuren volledig gesloten?
  - Zijn de spindels van de klep aangedraaid?
  - Is de container goed beladen? Kan er bij het ophaken en/of transport geen afval uit de container vallen?
  - Is de omgeving van de container vrij? Is er ook voldoende ruimte aan de achterkant van de container als deze wordt opgehaakt?
  - Bevinden er zich mensen in de omgeving?
- Als de container gebreken vertoont waardoor de container niet meer veilig op te haken is, of waarbij de deuren niet goed af te sluiten zijn, laat de container dan staan en overleg met je teamleider.
- Vergrendel de container altijd.
- Controleer of de container transport klaar is.
- Bij perscontainers of containers met kleppen zit er een hydraulische slang gekoppeld; deze na het opzetten aankoppelen.



#### Afzetten van container

- Controleer de plaats waar de container komt te staan.
- Maak de vergrendeling van de container aan de trailer los.
- Bij het afzetten eerste de hydraulische slang afkoppelen; dit voorkomt slangbreuk.
- Zet de container alleen af wanneer er geen mensen of verkeer in de directe omgeving zijn. Gebruik eventueel afzetmateriaal.