



RWS BEDRIJFSVERTROUWELIJK

Rijkswaterstaat  
Programma's, Projecten  
en Onderhoud

Boompjes 200  
3011 XD Rotterdam  
Postbus 2232  
3500 GE Utrecht  
T 088-7970500  
F 088-7970513  
www.rijkswaterstaat.nl

Contactpersoon  
Marinus Legen  
Inkoopadviseur

T +31 6 557 45 328  
marinus.legen@rws.nl

# memo

Informatiebulletin aanbestedingen Kustlijnzorg  
Programma 2020-2023

LS,

Datum  
29 april 2020

Middels dit informatiebulletin informeren wij u graag over de status van de aanbestedingen van programma Kustlijnzorg welke reeds op 4 juli 2019 zijn aangekondigd, maar vanwege de stikstofproblematiek uitgesteld zijn. In dit memo treft u informatie over:

Bijlagen  
A: MKI-waardes

1. Vernieuwde planning aanbestedingen
2. Duurzaamheid

## 1. Vernieuwde planning aanbestedingen Kustlijnzorg

Let op: alle hieronder opgenomen informatie is indicatief. Bij definitieve publicatie op TenderNed kunnen er wijzigingen zijn doorgevoerd in de genoemde locaties, suppletietypes, suppletie volumes, uitvoeringsjaren en de planning. Aan deze aankondiging kunnen geen rechten worden ontleend.

Zaaknummer: 31147148

| Suppletienaam             | Suppletietype | Suppletie volume (m3 situ) | Uitvoeringsjaar |
|---------------------------|---------------|----------------------------|-----------------|
| Julianadorp               | Strand        | 1.100.000                  | 2020-2021       |
| Westkapelle<br>Zoutelande | Strand        | 900.000                    | 2020-2021       |
| Dishoek Vlissingen        | Strand        | 950.000                    | 2020-2021       |

| Activiteit                      | Datum        |
|---------------------------------|--------------|
| Aanbestedingsstukken publiceren | Week 19 2020 |
| Inschrijving                    | Week 25 2020 |
| Definitieve gunning             | Week 38 2020 |

Zaaknummer: 31147147

| Suppletienaam  | Suppletietype | Suppletie volume (m3 situ) | Uitvoeringsjaar |
|----------------|---------------|----------------------------|-----------------|
| Texel noord    | Vooroever     | 1.500.000                  | 2020-2021       |
| Texel midden   | Vooroever     | 4.200.000                  | 2020-2021       |
| Texel zuidwest | Strand        | 1.000.000                  | 2020-2021       |

| Activiteit                      | Datum        |
|---------------------------------|--------------|
| Aanbestedingsstukken publiceren | Week 23 2020 |
| Inschrijving                    | Week 29 2020 |
| Definitieve gunning             | Week 40 2020 |

Rijkswaterstaat  
Programma's, Projecten  
en Onderhoud

Datum  
29 april 2020

Zaaknummer: 31147146

| Suppletienaam    | Suppletietype | Suppletie<br>volume (m3<br>situ) | Uitvoeringsjaar |
|------------------|---------------|----------------------------------|-----------------|
| Vlieland midden  | Vooroever     | 1.600.000                        | 2020-2021       |
| Goeree noordwest | Strand        | 1.100.000                        | 2020-2021       |
| Schouwen Westkop | Strand        | 750.000                          | 2020-2021       |

| Activiteit                      | Datum        |
|---------------------------------|--------------|
| Aanbestedingsstukken publiceren | Week 25 2020 |
| Inschrijving                    | Week 36 2020 |
| Definitieve gunning             | Week 44 2020 |

## 2. Duurzaamheid

In een vorig info bulletin is u gevraagd te reageren op de gekozen MKI boven- en ondergrenzen. Ondertussen hebben wij een aantal reacties ontvangen. We hadden u gevraagd te reageren voor 17 april j.l.. Dit termijn willen wij graag verlengen. In bijlage A treft u de vernieuwde reactietermijnen. Daarnaast is tevens in bijlage A naar aanleiding van ontvangen vragen extra informatie toegevoegd bij de gebruikte uitgangspunten voor het opstellen van de MKI boven- en ondergrenzen.

## Bijlage A: MKI-waardes

Rijkswaterstaat  
Programma's, Projecten  
en Onderhoud

Zoals aangegeven nodigen we u graag uit te reageren op de gekozen MKI boven- en ondergrenzen. Hieronder treft u daarom de gekozen MKI boven- en ondergrenzen voor de drie contracten welke gepland staan de komende periode gepubliceerd te gaan worden.

Datum  
29 april 2020

Wij willen u vragen onderstaande data aan te houden als uiterlijke data voor het indienen van uw reactie.

| Contract                                                                | Reactie indienen voor |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 31147148<br>Julianadorp<br>Westkapelle Zoutelande<br>Dishoek Vlissingen | 6 mei 2020            |
| 31147148<br>Texel noord<br>Texel midden<br>Texel zuidwest               | 3 juni 2020           |
| 31147146<br>Vlieland midden<br>Goeree noordwest<br>Schouwen westkop     | 17 juni 2020          |

Er zal geen terugkoppeling plaatsvinden van uw reactie, anders dan dat wij dit mogelijk direct in de te publiceren aanbestedingsdocumenten meenemen.

Uw reactie kunt u indienen per email aan [aanbestedingsteam-GWW@rws.nl](mailto:aanbestedingsteam-GWW@rws.nl).

RWS behandelt de input van deelnemende marktpartijen vertrouwelijk. RWS toont deze informatie uitsluitend aan medewerkers en adviseurs die direct bij de voorbereiding van aanbestedingen zijn betrokken. RWS is wel gerechtigd de verstrekte informatie te gebruiken ten behoeve van het opstellen van eventuele aanbestedingsdocumenten. RWS neemt geen specifieke verwijzingen naar deelnemers of commercieel gevoelige informatie op in de aanbestedingsstukken.

Bij de in dit document aangekondigde aanbestedingen wordt geen onderscheid gemaakt tussen partijen die al dan niet gereageerd hebben op dit verzoek.

Informatie in dit document kan afwijken van informatie, die later (in het kader van een aanbesteding of ander verwervingstraject) wordt verstrekt. Aan de informatie die in dit kader wordt verstrekt kunnen geen rechten worden ontleend. Indien deze informatie strijdig is met de informatie, die later (in het kader van een aanbesteding of ander verwervingstraject) wordt verstrekt, is de laatstgenoemde leidend.

Voor berekening van de MKI-boven- en ondergrenzen is de volgende scopeomschrijving aangehouden:

- De berekening van de MKI-waarde bevat alle activiteiten van het in te zetten baggermaterieel ten behoeve van het winnen, transporteren en suppleren van zand zoals beschreven in het contract.
- De onderstaande zaken zijn uitgesloten van deze scope:
  - I. Het tussen verschillende projectlocaties varen van baggermaterieel ((de-)mobilisatie).
  - II. Het in te zetten materieel ten behoeve van de verspreiding van zand op de suppletie locatie.
  - III. Het in te zetten hulpmaterieel op zee ten behoeve van het aan- en afkoppelen van het schip aan de leiding.
  - IV. Het in te zetten materieel ten behoeve van het uitvoeren van hydrografische en geodetische werkzaamheden.
  - V. Het woon-werk-verkeer van de medewerkers en personenvervoer in auto's, busjes of boten in het projectgebied.
  - VI. Het gebruik van een bouwkeet of kantoorlocatie en hekwerken als inrichting van het bouwterrein.

Rijkswaterstaat  
Programma's, Projecten  
en Onderhoud

Datum  
29 april 2020

Contract 31147148 – Julianadorp, Westkapelle Zoutelande en Dishoek Vlissingen

#### Julianadorp

| Referentiewaarden                                                                                              | Te behalen fictieve korting                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Boven bovengrens 900.000 MKI CO <sub>2</sub> 103-waarde                                                        | Knock-out                                                                                                                                                                    |
| Bovengrens 900.000 MKI CO <sub>2</sub> 103-waarde                                                              | € 0,- fictieve korting                                                                                                                                                       |
| Bovengrens 900.000 MKI CO <sub>2</sub> 103-waarde tot en met ondergrens 540.000 MKI CO <sub>2</sub> 103-waarde | Fictieve korting wordt lineair bepaald met een maximale fictieve kwaliteitswaarde van € 360.000,- bij een MKI CO <sub>2</sub> 103-waarde van 540.000 MKI CO <sub>2</sub> 103 |
| Ondergrens 540.000 MKI CO <sub>2</sub> 103-waarde                                                              | Maximale fictieve korting van € 360.000,-                                                                                                                                    |
| Onder ondergrens 540.000 MKI CO <sub>2</sub> 103-waarde                                                        | Maximale fictieve korting van € 360.000,-                                                                                                                                    |

#### Westkapelle Zouteland

| Referentiewaarden                                                                                              | Te behalen fictieve korting                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Boven bovengrens 875.000 MKI CO <sub>2</sub> 103-waarde                                                        | Knock-out                                                                                                                                                                    |
| Bovengrens 875.000 MKI CO <sub>2</sub> 103-waarde                                                              | € 0,- fictieve korting                                                                                                                                                       |
| Bovengrens 875.000 MKI CO <sub>2</sub> 103-waarde tot en met ondergrens 525.000 MKI CO <sub>2</sub> 103-waarde | Fictieve korting wordt lineair bepaald met een maximale fictieve kwaliteitswaarde van € 350.000,- bij een MKI CO <sub>2</sub> 103-waarde van 525.000 MKI CO <sub>2</sub> 103 |
| Ondergrens 525.000 MKI CO <sub>2</sub> 103-waarde                                                              | Maximale fictieve korting van € 350.000,-                                                                                                                                    |
| Onder ondergrens 525.000 MKI CO <sub>2</sub> 103-waarde                                                        | Maximale fictieve korting van € 350.000,-                                                                                                                                    |


Rijkswaterstaat  
Programma's, Projecten  
en Onderhoud

| Referentiewaarden                                                                                                | Te behalen fictieve korting                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Boven bovengrens 1.230.000 MKI CO <sub>2</sub> 103-waarde                                                        | Knock-out                                                                                                                                                                    |
| Bovengrens 1.230.000 MKI CO <sub>2</sub> 103-waarde                                                              | € 0,- fictieve korting                                                                                                                                                       |
| Bovengrens 1.230.000 MKI CO <sub>2</sub> 103-waarde tot en met ondergrens 740.000 MKI CO <sub>2</sub> 103-waarde | Fictieve korting wordt lineair bepaald met een maximale fictieve kwaliteitswaarde van € 490.000,- bij een MKI CO <sub>2</sub> 103-waarde van 740.000 MKI CO <sub>2</sub> 103 |
| Ondergrens 740.000 MKI CO <sub>2</sub> 103-waarde                                                                | Maximale fictieve korting van € 490.000,-                                                                                                                                    |
| Onder ondergrens 740.000 MKI CO <sub>2</sub> 103-waarde                                                          | Maximale fictieve korting van € 490.000,-                                                                                                                                    |

Datum  
29 april 2020


Julianadorp

- Formaat SHZ: groot (9.500 m3)
- Tussen het winvak en het koppelput kan niet in een rechte lijn worden gevaren vanwege zandbanken.
- De totale vaarafstand (heen + terug) is 39,3 km
- 



## Dishoek Vlissingen

- Formaat SHZ: groot (9.500 m3)
- Tussen het winvak en het koppelpot kan niet in een rechte lijn worden gevaren vanwege zandbanken.
- De totale vaarafstand (heen + terug) is 60,5 km voor het project Westkapelle – Zoutelande.
- De totale vaarafstand (heen + terug) is 76,5 km voor het project Dishoek – Vlissingen.



Rijkswaterstaat  
Programma's, Projecten  
en Onderhoud

Datum  
29 april 2020

Contract 31147147 – Texel noord, Texel midden en Texel zuidwest

Rijkswaterstaat  
Programma's, Projecten  
en Onderhoud

Datum  
29 april 2020

Texel noord

| Referentiewaarden                                                                                                | Te behalen fictieve korting                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Boven bovengrens 1.135.000 MKI CO <sub>2</sub> 103-waarde                                                        | Knock-out                                                                                                                                                                    |
| Bovengrens 1.135.000 MKI CO <sub>2</sub> 103-waarde                                                              | € 0,- fictieve korting                                                                                                                                                       |
| Bovengrens 1.135.000 MKI CO <sub>2</sub> 103-waarde tot en met ondergrens 680.000 MKI CO <sub>2</sub> 103-waarde | Fictieve korting wordt lineair bepaald met een maximale fictieve kwaliteitswaarde van € 455.000,- bij een MKI CO <sub>2</sub> 103-waarde van 680.000 MKI CO <sub>2</sub> 103 |
| Ondergrens 680.000 MKI CO <sub>2</sub> 103-waarde                                                                | Maximale fictieve korting van € 455.000,-                                                                                                                                    |
| Onder ondergrens 680.000 MKI CO <sub>2</sub> 103-waarde                                                          | Maximale fictieve korting van € 455.000,-                                                                                                                                    |

Texel midden

| Referentiewaarden                                                                                                  | Te behalen fictieve korting                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Boven bovengrens 2.500.000 MKI CO <sub>2</sub> 103-waarde                                                          | Knock-out                                                                                                                                                                        |
| Bovengrens 2.500.000 MKI CO <sub>2</sub> 103-waarde                                                                | € 0,- fictieve korting                                                                                                                                                           |
| Bovengrens 2.500.000 MKI CO <sub>2</sub> 103-waarde tot en met ondergrens 1.500.000 MKI CO <sub>2</sub> 103-waarde | Fictieve korting wordt lineair bepaald met een maximale fictieve kwaliteitswaarde van € 1.000.000,- bij een MKI CO <sub>2</sub> 103-waarde van 1.500.000 MKI CO <sub>2</sub> 103 |
| Ondergrens 1.500.000 MKI CO <sub>2</sub> 103-waarde                                                                | Maximale fictieve korting van € 1.000.000,-                                                                                                                                      |
| Onder ondergrens 1.500.000 MKI CO <sub>2</sub> 103-waarde                                                          | Maximale fictieve korting van € 1.000.000,-                                                                                                                                      |

Texel zuidwest

| Referentiewaarden                                                                                              | Te behalen fictieve korting                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Boven bovengrens 745.000 MKI CO <sub>2</sub> 103-waarde                                                        | Knock-out                                                                                                                                                                    |
| Bovengrens 745.000 MKI CO <sub>2</sub> 103-waarde                                                              | € 0,- fictieve korting                                                                                                                                                       |
| Bovengrens 745.000 MKI CO <sub>2</sub> 103-waarde tot en met ondergrens 445.000 MKI CO <sub>2</sub> 103-waarde | Fictieve korting wordt lineair bepaald met een maximale fictieve kwaliteitswaarde van € 300.000,- bij een MKI CO <sub>2</sub> 103-waarde van 445.000 MKI CO <sub>2</sub> 103 |
| Ondergrens 445.000 MKI CO <sub>2</sub> 103-waarde                                                              | Maximale fictieve korting van € 300.000,-                                                                                                                                    |
| Onder ondergrens 445.000 MKI CO <sub>2</sub> 103-waarde                                                        | Maximale fictieve korting van € 300.000,-                                                                                                                                    |

Deze waardes zijn gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

Texel noord


- Formaat SHZ: midden (3.600 m3)
- Het betreft een vooroeversuppletie waarbij gesuppleerd wordt op de -5m NAP-lijn.
- De totale vaarafstand (heen + terug) is 18 km.

Texel midden

- Formaat SHZ: midden (3.600 m3)
- Het betreft een vooroeversuppletie waarbij gesuppleerd wordt op de -5m NAP-lijn.
- De totale vaarafstand (heen + terug) is 19,5 tot 24,5 km.


Rijkswaterstaat  
Programma's, Projecten  
en Onderhoud

Datum  
29 april 2020



Texel zuidwest

- Formaat SHZ: midden (3.600 m3)
- Het koppelpunt komt te liggen op de -8m NAP-lijn.
- De leiding naar het strand is 2,2 km lang.
- De totale vaarafstand (heen + terug) is 22,8 km



Contract 31147146 – Vlieland midden, Goeree noordwest en Schouwen Westkop

Rijkswaterstaat  
Programma's, Projecten  
en Onderhoud

Vlieland midden

Datum  
29 april 2020

| Referentiewaarden                                                                                              | Te behalen fictieve korting                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Boven bovengrens 890.000 MKI CO <sub>2</sub> 103-waarde                                                        | Knock-out                                                                                                                                                                    |
| Bovengrens 890.000 MKI CO <sub>2</sub> 103-waarde                                                              | € 0,- fictieve korting                                                                                                                                                       |
| Bovengrens 890.000 MKI CO <sub>2</sub> 103-waarde tot en met ondergrens 535.000 MKI CO <sub>2</sub> 103-waarde | Fictieve korting wordt lineair bepaald met een maximale fictieve kwaliteitswaarde van € 355.000,- bij een MKI CO <sub>2</sub> 103-waarde van 535.000 MKI CO <sub>2</sub> 103 |
| Ondergrens 535.000 MKI CO <sub>2</sub> 103-waarde                                                              | Maximale fictieve korting van € 355.000,-                                                                                                                                    |
| Onder ondergrens 535.000 MKI CO <sub>2</sub> 103-waarde                                                        | Maximale fictieve korting van € 355.000,-                                                                                                                                    |

Goeree noordwest

| Referentiewaarden                                                                                                  | Te behalen fictieve korting                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Boven bovengrens 1.920.000 MKI CO <sub>2</sub> 103-waarde                                                          | Knock-out                                                                                                                                                                      |
| Bovengrens 1.920.000 MKI CO <sub>2</sub> 103-waarde                                                                | € 0,- fictieve korting                                                                                                                                                         |
| Bovengrens 1.920.000 MKI CO <sub>2</sub> 103-waarde tot en met ondergrens 1.150.000 MKI CO <sub>2</sub> 103-waarde | Fictieve korting wordt lineair bepaald met een maximale fictieve kwaliteitswaarde van € 770.000,- bij een MKI CO <sub>2</sub> 103-waarde van 1.150.000 MKI CO <sub>2</sub> 103 |
| Ondergrens 1.150.000 MKI CO <sub>2</sub> 103-waarde                                                                | Maximale fictieve korting van € 770.000,-                                                                                                                                      |
| Onder ondergrens 1.150.000 MKI CO <sub>2</sub> 103-waarde                                                          | Maximale fictieve korting van € 770.000,-                                                                                                                                      |

Schouwen Westkop

| Referentiewaarden                                                                                              | Te behalen fictieve korting                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Boven bovengrens 815.000 MKI CO <sub>2</sub> 103-waarde                                                        | Knock-out                                                                                                                                                                    |
| Bovengrens 815.000 MKI CO <sub>2</sub> 103-waarde                                                              | € 0,- fictieve korting                                                                                                                                                       |
| Bovengrens 815.000 MKI CO <sub>2</sub> 103-waarde tot en met ondergrens 490.000 MKI CO <sub>2</sub> 103-waarde | Fictieve korting wordt lineair bepaald met een maximale fictieve kwaliteitswaarde van € 325.000,- bij een MKI CO <sub>2</sub> 103-waarde van 490.000 MKI CO <sub>2</sub> 103 |
| Ondergrens 490.000 MKI CO <sub>2</sub> 103-waarde                                                              | Maximale fictieve korting van € 325.000,-                                                                                                                                    |
| Onder ondergrens 490.000 MKI CO <sub>2</sub> 103-waarde                                                        | Maximale fictieve korting van € 325.000,-                                                                                                                                    |

Deze waarden zijn gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

Vlieland midden


- Formaat SHZ: midden (3.600 m<sup>3</sup>)
- De totale vaarafstand (heen + terug) is 11 km.
- Het betreft een vooroeversuppletie waarbij gesuppleerd wordt op de -5m NAP-lijn.

Goeree noordwest

- Formaat SHZ: midden (3.600 m<sup>3</sup>)
- Het koppelpunt komt te liggen op de -8m NAP-lijn.
- De leiding naar het strand is 5,0 km lang.
- De totale vaarafstand (heen + terug) is 11,0 km
- Bij het koppelpunt wordt een booster station geplaatst. Voor de emissies van het booster station wordt 50% aangehouden van de emissies die vrijkomen bij het persen door de sleephopperzuigers.

Rijkswaterstaat  
Programma's, Projecten  
en Onderhoud

Datum  
29 april 2020



#### Schouwen Westkop

- Formaat SHZ: midden (3.600 m<sup>3</sup>)
- Tussen het winvak en het koppelpunt kan niet in een rechte lijn worden gevaren vanwege zandbanken. De totale vaarafstand (heen + terug) is 53,6 tot 61,2 km
- Om de koppelpunten te kunnen bereiken moet de toegangsgeul worden uitgebaggerd (groene blokjes in onderstaande figuur). Het gaat hier om 10.000 m<sup>3</sup> te baggeren zand over een lengte van 2,9 km. Hierbij wordt het gebaggerde zand direct naast de geul 'opzij gezet' en na afronding van de suppletie weer teruggebracht in de geul.

