



Westelijke oever 1e plas (Veendijk) en noordelijke oever 3e plas:
3 meter uit de kant niet baggeren i.v.m. stabielheid kades / constructies:
- Toegankelijkheid havens gegarandeerd
- Stabiliteit havenconstructies gegarandeerd
- talud 1:4

Westelijke oever 3e plas
minimaal 3 meter uit de kant en tussen legakkers niet baggeren f.b.v. stabielheid legakkers en potentie waterplanten talud 1:4

Eilanden individueel beoordeeld voor baggerscope:
rekening houdend met de reële functie, stabiliteit kades & beschoeving, potentie waterplanten, talud 1:4

Westelijke oever 4e en 5e plas
Binnen contour niet baggeren potentie waterplanten talud 1:4

- LEGENDA**
- Baggeren
 - Potentie waterplanten (natuurontwikkeling) - niet baggeren
 - Jachthavens - niet baggeren
 - Locatie boeien (zeilsport)
 - Afstand tot oever 10 m natuurontwikkeling eilanden
 - Huidige beschoeving / constructie: 3 m van verwijderd blijven tijdens baggeren
 - Steiger
 - De Oostelijke en Westelijke Drecht (drempels baggeren)

MATEN IN METERS TENZIJ ANDERS VERMELD
HOOGTEMATEN IN METERS TENZIJ ANDERS VERMELD
MATERIALEN IN MILLIMETERS TENZIJ ANDERS VERMELD

Witteveen-Bos

Wijz. Getekend Datum Omschrijving

A

B

C

Opdrachtgever Provincie Noord-Holland

Project Baggerplan 1e fase Loosdrechtse Plassen

Voorontwerp

Overzichtstekening Baggerscope

Status Definitief

Datum 15-01-2020

Schaal 1:7500

Schaal A0

Getekend Gecontroleerd Goedgekeurd

J. Diepeveen E. Eijndhoven E. Eijndhoven

Projectcode 115363

Tekeningnummer 1011

Bladnummer 1/1

Witteveen-Bos Raadgevende Ingenieurs B.V.

Immerweg 81 Postbus 233 1400 AE Deventer | +31 (0)570 69 79 11 | www.witteveenbos.com | KvK 38020757