

01 Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

608342101 RAAMOVEREENKOMST MAAIEN STEDELIJK GRAS EN SLOTEN EINDHOVEN WEST

NOTA VAN INLICHTINGEN


Raamovereenkomst maaien stedelijk schraal gras en sloten Eindhoven West

Besteknummer: 608342101

Datum: 28-10-2020

datum / paraaf_____
Auteur : B. Donkers_____
Projectleider : F. Verhagen_____
Afdelingshoofd SG : B. Hamers

28-10-20



-- Gemeente Eindhoven
-- Sector Ruimtelijke Uitvoering
-- Afdeling Voorbereiding en ProjectRealisatie (VPR)

02 VRAGEN EN OPMERKINGEN

Opmerkingen opdrachtgever

Deel 3

paragraaf 01.13.06 lid 08

Opmerking: Lid 08 toevoegen, "De uitvoeringsperiodes van de besteksposten liggen vast. Bij overschrijding van de uitvoeringsperiodes kan per werkdag per bestekspost een korting van € 500,- worden toegepast. Deze boete wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is."

paragraaf 01.26.03 lid 01

Opmerking: Er is opgenomen dat minimaal 2% van de aanneemsom excl. btw aan Social return besteed moet worden, dit is niet juist. Er dient minimaal 5% van de aanneemsom excl. btw aan Social return besteed te worden.

Vragen gegadigden

Inschrijvingsleidraad, paragraaf 1.5.1:

Vraag: U geeft aan dat de maximaal geraamde waarde van de opdracht inclusief de mogelijke verlengingen € 1.040.000,- bedraagt. Dit komt neer op € 260.000,- per jaar. Kunt u aangeven hoe u omgaat met de situatie als de inschrijfsom van de laagste inschrijver de geraamde opdrachtwaarde overschrijdt? Wordt de opdracht dan kleiner, of wordt de looptijd van het contract korter?

Antwoord: Vanwege de vele factoren die de komende jaren van invloed kunnen zijn op het budget van het bestek kan deze vraag nu niet beantwoord worden.

Vraag: lid d spreekt naast het maaien van watergangen ook over het maaien van vijvers en wadi's. In het bestek vinden wij enkel besteksposten terug welke gedefinieerd zijn als 'maaien watergang'. Kunt u aangeven tot welke bestekspost(en) het maaien van vijvers en wadi's behoort? Kunt u van deze bijbehorende bestekspost dan ook aangeven wat de procentuele verhouding onder deze betreffende bestekspost is tav het maaien van watergangen en het maaien van vijvers/wadi's?

Antwoord: Vijvers en Wadi's worden afhankelijk van hun breedte en de aanwezigheid van werkruimte in een van de posten "onderhoud watergang" ondergebracht. De benaming "watergang, vijver of wadi" wordt binnen Geovisia niet alleen gebruikt ten dienste van dit bestek. Daarom worden wateren ongebracht in besteksposten op basis van de gevraagde werkzaamheden en niet op basis van hun benaming in geovisia.

Vraag: lid d spreekt naast het maaien van watergangen ook over het maaien van vijvers en wadi's. In het bestek zijn enkel besteksposten opgenomen voor het uitmaaieren van watergangen. Kunt u besteksposten toevoegen voor het uitmaaieren van vijvers/wadi's?

Antwoord: In de terminologie die de gemeente Eindhoven hanteert kan aannemer er vanuitgaan dat wadi's en vijvers binnen dit bestek vallen onder post 202013, maaien watergangen breder dan 6 meter. Er worden daarom geen aparte besteksposten gemaakt.

Vraag: U geeft aan dat het werk gelegen is in stedelijk gebied en bestaat uit een zeer groot aantal relatief kleine objecten met een relatief groot aantal obstakels en dat de potentiële aannemer rekening moet houden met de inzet van een diversiteit aan machines, waarbij de nadruk ligt op de kleinschalige aspecten van het bestek, veelal het gevolg van de vele obstakels in de te maaieren percelen. Kunt u aangeven met hoeveel obstakels of m1 hekwerken, geleiderail of boomstammen we te maken hebben?

Antwoord: Nee, is niet bekend. Zie hiervoor onder 1.5.1 van de leidraad.

Inschrijvingsleidraad, paragraaf 4.4

Vraag: Kunnen wij er vanuit gaan dat alle watergangen maaibaar zijn middels de inzet van een kraan/tractor met korfmaaier, gezien de gestelde minimale eis houtige opslag t/m 2 cm dikte mee te maaien en het verbod op de inzet van een klepelmaaier?

Antwoord: Per bestekspost is aangegeven wat de beschikbare werkbreedte is. Het is aan de aannemer om te bepalen welke werkmethode/machine hij gebruikt om aan de gestelde eisen te voldoen, en zijn prijs daarop aan te passen, zie ook post 201130

Vraag: Is er achterstallig onderhoud te verwachten op bepaalde delen van het areaal genoemd in het bestek en zo ja, hoe wordt dit verrekend in relatie tot de paragraaf 4.4. in de inschrijvingsleidraad "Een vaste kwaliteitseis is het afmaaieren/afzetten van opslag tot en met een doorsnede van 2 cm op maaahoogte. Dit geeft geen aanleiding tot verrekening." ? Afzet van houtige opslag is een separate werkgang ten opzichte van maaien en dient derhalve apart uitgevoerd te worden.

Antwoord:

Vraag: Heeft de vaste kwaliteitseis betrekking op het maaien van lang gras (bermen) of ook de watergangen?

Antwoord: De kwaliteitseis heeft betrekking op alle onderdelen van het bestek, dus ook op de watergangen

Deel 2.1

Vraag: Kunnen de bestekstekeningen verstrekt worden bij de nota?

Antwoord: "Zie paragraaf 1 van deel 2.1 van de raamovereenkomst:
 De tekeningen zijn op te vragen op het onderstaande adres:
 - datainformatie live te raadplegen via geovisia-online. Raadplegen aanmelden bij:
 Peter Snepvangers
 Telefoon 040-238 2911
 Mobiel 06-39080672
 Email: p.snepvangers@eindhoven.nl"

Deel 2.2

Bestekspost 103020

Vraag: Hoeveelheid resultaatsverplichting niet juist in relatie tot oppervlak en frequentie.

Antwoord: De hoeveelheid resultaatsverplichting, 21.583,86 are (V) is niet juist, dit moet 2.158,86 are (V) worden.

Deel 3

paragraaf 1.04.01

Vraag: Kunt u de mogelijkheid tot indexatie opnemen in het bestek?

Antwoord: Indexatie wordt niet opgenomen in het bestek.

Vraag: Gezien de huidige (en naar verwachting ook de nabije toekomstige), economische omstandigheden willen vragen de risicoregeling wel van toepassing te verklaren. De huidige economische omstandigheden zijn dusdanig onzeker dat wij het niet reëel achten het risico op financiële wijzigingen bij een potentiële opdrachtnemer neer te leggen.

Antwoord: De risicoregeling wordt niet van toepassing verklaard, zie ook de "Aanvulling op UAV 2012 ivm coronavirus" die is meegestuurd met de uitvraag

paragraaf 51.21.02 en 51.25.01

Vraag: Dienen de bomen in alle maaiondes bijgemaaid te worden met eenzelfde frequentie als obstakels, of alleen in de najaarsmaaironde?

Antwoord: De bomen dienen alleen in het najaar bijgemaaid te worden. Bepaling 51.21.02. wordt aangepast.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
103020			Maaien grasveld hondenlosloopterreinen. Bestekspost 103020 vervalt en wordt vervangen door 103020.			
103020	512503		Maaien grasveld. Betreft: maaien hondenlosloopterreinen met een afrastering met werkpoort, breedte poort 2,75 m. Situering volgens tekening. Uitvoeringsperiodes: 1 mei - 15 mei, 15 juni - 15 juli en 1 september - 15 oktober Inclusief verkeersmaatregelen, rijdende afzetting volgens CROW-publicatie 96b 'Handboek wegafzettingen' figuurnummer 1105a, 1105b, 1125a, 1125b, 1126, 1201, 1222, 1321c, 1321d, 1322a, 1322b, 1323a, 1323b en 1324. Aantal percelen: zie Geovisia 2. Standaard beheer 3. Grasveldtype: schraal grasveld 2. Talud 1 : 3 of steiler 3. Gerekend is met 3 maaibeurt(en) en met 3 maaibeurt(en) rondom obstakels 9 Maaisel kneuzen en egaal verspreiden over het terrein.	are	2.158,86 F	
				are		359,81 I

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 13 KWALITEITSPAN, ALGEMEEN TIJDSCHIE, WERKPLAN, FLEX.UITV.TERM****01 13 06 Algemeen tijdschema**

- 02 Van de inschrijver, waarbij de gemeente Eindhoven voornemens is te gunnen, wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd.
- 03 Bij het opmaken, binnen 10 werkdagen na aanvraag van de opdrachtgever, van het algemeen tijdschema dient de aannemer er rekening mee te houden dat:
- a. er voldaan moet worden aan de bestekseisen en dit middels het algemeen tijdschema moet blijken;
 - b. De uitvoeringsperioden genoemd in het bestek aangehouden dienen te worden in het algemeen tijdschema;
- 04 Met de uitvoering van het werk, uitgezonderd het inrichten van het werkterrein, mag na goedkeuring van het algemeen tijdschema door de directie worden begonnen.
- 05 Indien de aannemer wijziging wenst aan te brengen in het algemeen tijdschema, legt hij het gewijzigde algemeen tijdschema 10 werkdagen voor het ingaan van de wijziging, gedateerd en ondertekend, in tweevoud aan de directie ter goedkeuring over.
- 07 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd omvattende:
- De uit te voeren werkzaamheden;
 - De omvang van de werkzaamheden;
 - De tijd van de werkzaamheden;
 - Het tijdstip van uitvoer van de werkzaamheden;
 - Volgorde van uitvoering van de werkzaamheden;
 - Plan voor omgaan met vrijgekomen materialen overeenkomstig artikel 01.17.05 van de Standaard 2015;
- 08 De uitvoeringsperiodes van de besteksposten liggen vast. Bij overschrijding van de uitvoeringsperiodes kan per werkdag per bestekspost een korting van € 500,-- worden toegepast. Deze boete wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 26 SOCIAL RETURN**01 26 03 Social-returnverplichting**

- 01 De opdrachtnemer is verplicht om binnen deze opdracht minimaal 5% van de aanneemsom excl. btw te besteden aan de invulling van Social return (door de - bij voorkeur langdurige -) inzet van personen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt).
- 02 Een vorm van "Social return" is het keurmerk PSO (Prestatieladder Socialer Ondernemen) van TNO. Opdrachtnemers die vanaf de start van de uitvoering van de opdracht en gedurende de gehele duur van de opdracht, minimaal een certificaat op Trede 2 hebben (en dit kunnen aantonen met een geldig certificaat), voldoen voor 100% aan de Social return prestatie-eis uit lid 01 van dit artikel. Het is ook mogelijk om een korting van 50% op de Social return verplichting voortvloeiend uit lid 01 te geven indien een opdrachtnemer in het bezit is van een geldig PSO certificaat op Trede 1, gedurende de gehele duur van de opdracht. Indien de geldigheid van het PSO-certificaat verloopt tijdens de opdracht en het certificaat niet wordt verlengd zal de Social return verplichting alsnog, naar rato, ingevuld dienen te worden op conform artikel 01.26.02 lid 07 omschreven wijze.
- 10 De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de werving van Social return kandidaten. Mocht er behoefte zijn aan ondersteuning bij de werving en selectie van kandidaten voor de invulling van de Social return verplichting, dan kan het werkgeversservicepunt van de arbeidsmarktregio Zuidoost Brabant 04Werkt daarin ondersteunen.

HFD PAR ART LID

51 GROENVOORZIENINGEN**51 2 Gras en kruidachtigen****51 25 Bijbehorende verplichtingen****51 25 01 Maaien**

03 In afwijking van artikel 51.25.01 lid 03 van de Standaard 2015 maakt het bijmaaien rondom bomen van alle vegetatie hoger dan 0,5 m onderdeel uit van het bestek. Het bijmaaien dient dan op de maaihoogte van het aangrenzend gemaaide terrein te worden uitgevoerd. Het bijmaaien rondom bomen geeft geen aanleiding tot verrekening

04 Bijmaaien rondom bomen dient alleen te gebeuren bij de maaironde in het najaar.