

**Aanbesteding** EA Natspinmachine en spinoplossing preparatievat  
**Aanbestedende Dienst:** Stichting Saxion  
**Referentie:** 0966

**Omschrijving:**

Het resultaat van deze aanbesteding betreft het verstrekken van een opdracht aan één leverancier voor de levering, installatie en het gebruiksklaar opleveren van de voor het lyocellproces geschikte natspinmachine met spinoplossing preparatievat en toebehoren, inclusief bijbehorende dienstverlening. Saxion zoekt een leverancier die, gezien het innovatieve karakter van het onderzoek, zijn expertise wil inbrengen en actief wil en kan bijdragen aan de doelstelling van het project.

**Toelichting:**

Dit betreft de 1e Nota van Inlichtingen. De 2e vragenronde betreft enkel vragen die gaan over de gegeven antwoorden in de 1e Nota van Inlichtingen.

**Nr:****Categorie** Inhoud**Betreft** Initial questions

1

**Vraag**

While there may be a number of additional clarifications which we may have at a later date, we have some immediate questions

- 1.You say that you require unloading of the equipment at your site. Is this just from the lorry to the ground or do you want the offer to include taking from the ground to the laboratory?
- 2.Can you confirm whether the laboratory is at ground level or at an upper floor?
- 3.Can you confirm again that the maximum floor loading is 4.5 kN/m2.
- 4.Does the laboratory have a fume extraction system already fitted? This will be needed to remove hazardous fumes from the NMMO.

Depending on your answers and during the preparation of our offer we may have more questions to ensure our proposal fully meets your requirements.

**Antwoord****Vrijgegeven:** 19-10-2020

1. In uw offerte is het volledig transport van de machine opgenomen; tot en met de plaatsing op de juiste plaats in het laboratorium.
2. Het laboratorium bevindt zich op de eerste verdieping, deze kan bereikt worden met de trap, een roltrap en een lift (100cm breed, 229cm hoog, 250cm diep, max. gewicht van 1500 kg).
3. Ja, de maximale vloerbelasting is 4.5 kN/m2
4. Ja, er is een rookafzuigingspunt gemaakt boven de locatie van de machine (zie de zwarte buis op de foto in bijlage 5), dit moet wel nog passend gemaakt worden op de apparatuur. Leverancier dient de benodigde materialen te leveren. De installateur van Saxion zal de rookafzuiging passend maken en aansluiten op het systeem van Saxion.

We willen u er op attenderen dat voor het stellen van vragen sluitingsdata zijn opgesteld. Deze vindt u in de aanbestedingsleidraad.

**Nr:****Categorie** Proces**Betreft** Technical question

2

**Vraag**

From a technical point of view, I only have the question of what amount of spinning solution per batch should actually be prepared and produced so that the vessel size can be determined.

**Antwoord****Vrijgegeven:** 19-10-2020

Saxion wil maximaal 800 gram per dag (en per batch) gaan produceren, wat ongeveer gelijk staat aan 8 liter spinoplossing per dag.