

Adres Abraham Kroesweg 1,
Plaats WADDINXVEEN
Installatienummer Ak001
Type installatie Drukriool, EENPOMPS
Uitgevoerd door Dennis van Heumen

Rapportnummer 2020-02-18/Ak001/94819
Datum onderhoud 18-02-2020
Klant Gemeente Waddinxveen

Omschrijving \ Pomp merk	Pomp1
Pomp merk	Desman
Pomp type	unigrin 286 1351 vvm
Serienummer pomp	02-9245
Motorvermogen pomp	2,2 kW
Waaier codering/grootte	286

Telefoonnummer	
Installatienummer hoofdpst	

	Omschrijving	Code 1 / 4	Vervangingsdatum
Locatiegegevens			
Bereikbaarheid/begroeiing	Electr hek	1	
Bouwkundig			
Toegangsluiken/putdeksel		1	
Valrooster		n.v.t.	
Kwaliteit beton		1	
Betonbescherming/bekleding		n.v.t.	
Werktuigbouwkundig			
Pomphuis		2	
Waaier/slijtring		2	
Pomphuis/bodemplaat slijtage		2	
Snijmechanisme		2	
Pompklauw		4	
Pomphuis flens/rubbers		2	
Lagers		2	
Aansluitkabels pomp		2	
Balkeerklep	Ja	2	
Afsluiters		2	
Schuif		n.v.t.	
Leidingwerk/persleiding/muurdoorvoer		1	
Geleidesysteem			
Geleidebuizen en bevestigingsbeugels		1	
Hijsketting		1	
Elektrotechnisch			
Buitenopstellingskast		1	
Schakelkast		1	
Schakelkast voeding/signaleringskabels		1	
Hoofdschakelaar	Ja	2	
Aardlekschakelaar		n.v.t.	
Zekeringen		1	
Accu voltage			
Thermisch relais/MBS		n.v.t.	
Niveauregeling			
Open bel		n.v.t.	

Luchtpomp		n.v.t.	
Vlotter		n.v.t.	
Sensor	Ja	1	
Telemetrie			
Communicatie		1	
Trends			
Kwaliteit olie	goed	1	
Urentellerstand pomp	218		
Capaciteit luchtpomp			
Aardspreidingsweerstand			
Motorstroom gemiddelde L1, L2, L3	4.7 Amp		
Isolatiweerstand gemiddelde L1, L2, L3	2 g OHM	1	
Vervuiling	Zware vetaanslag	3	
Weerstand fasen L1 - L2	4.4 Ohm		
Weerstand fasen L1 - L3	4.4 Ohm		
Weerstand fasen L2 - L3	4.4 Ohm		
Meterstand tarief I			
Meterstand tarief II			
Meerwerk/Nawerk			
Meerwerk	Pompklauw was afgebroken, deze vervangen. Geleverd door gemeente. Vet van de pomp en zijwanden verwijderd. DvH 00:30 uur.		
Nawerk			

Het onderhoud en/of inspectie is conform de KIWA certificering BRL K-14020 uitgevoerd.

Toelichting: betekens Kwaliteitscode

Code	Omschrijving	Kwaliteit Omschrijving	Advies vervangingstermijn
1	Goed	Geen tot lichte slijtage, functioneert goed	
2	Redelijk	zichtbare slijtage, functioneert nog zonder storing	
3	Slecht	ernstige slijtage, functioneert gebrekkig	advies vervangingstermijn aangegeven
4	Component is vervangen	Nieuw	



