



#### Specifieke kenmerken

Doorlus	: mogelijk
Beveiliging	: Zekering (2x), E27/DII
Klemmen	: fase (3x), nul en aarde
Trekontlasting	: 2 x 23 mm grondkabel
Aarde-nu (PE-N)	: Nee
Keuring	: KEMA
Materiaal huis	: kunststof
Materiaal kap	: polycarbonaat (slagvast)

#### Minimale technische eisen

Temperatuur	: -5°C t/m +55°C
Rel. vochtigheid	: 5% tot 82%
Beschermingsgraad	: IP23
Klasse	: I (veiligheidsaarde)
Voltage max	: 230/400V
Stroom max	: 50A
Vervuilingsgraad	: 2

#### Inclusief kleinmateriaal

Zekering	: smeltveiligheid gG 4A (1x)
Schroefkop	: porselein E27/DII (1x)
Schroef	: M6 x 30

#### Eisen volgens:

EN-IEC 61439-2: 2011  
EN-IEC 60269-3: 2013  
CE-markering