

maatvoering in millimeters
 constructie conform NEN-EN 40-2 & 40-5
 thermisch verzinken conform NEN-EN-ISO 1461
 specifieke kenmerken:

voorzien van c-profiel achter deur
 voorzien van 2x glijrailmoer M6
 voorzien van M8 aardpunt bij deur
 materiaal : staal
 wanddikte : 3 mm
 kabelgat : 50X150
 deur opening: 400X85
 armatuur drager : $\varnothing 60$ cilindrisch 120 lang
 grondplaat : geen
 voetplaat : geen
 grondvleugel : geen
 kleur : *ZIE BESTEKTEKST*
 afwerking : 80 μ m polyester poedercoat
 vorm : rond, conisch v.a. 1 m-mv
 lasnaad : geen
 deursluiting : knevel, driehoek

