



maatvoering in millimeters  
 constructie conform NEN-EN 40-2 & 40-5  
 thermisch verzinken conform NEN-EN-ISO 1461  
 specifieke kenmerken:

voorzien van c-profiel achter deur  
 voorzien van 2x glijrailmoer M6  
 voorzien van M8 aardpunt bij deur  
 materiaal : staal  
 wanddikte : 3 mm  
 kabelgat : 50X150  
 deur opening: 400X85  
 armatuur drager :  $\varnothing 60$  cilindrisch 120 lang  
 grondplaat : geen  
 voetplaat : geen  
 grondvleugel : geen  
 kleur : \*ZIE BESTEKTEKST\*  
 afwerking : 80  $\mu$ m polyester poedercoat  
 vorm : rond, conisch v.a. 1 m-mv  
 lasnaad : geen  
 deursluiting : knevel, driehoek



#### TEKENINGOMSCHRIJVING

Component  
 Lichtmast 5 m

AFDELING  
 Stadsbeheer

SYSTEEM  
 Openbare Verlichting

TEKENINGNR.  
 OVL-CM-103

VERSIE  
 04-01-2018

GETEKEND  
 MG

STATUS  
 Definitief

SCHAAL  
 nvt

FORMAAT  
 A4