

				Aantal keren gebruikt	Percentage op totaal aantal toepassingen
interior	WANDAFWERKINGEN	REPARATIE SCHEUREN STUCWERK + ACHTERWAND, (voorbereiding , alle wandafwerkingen)	scheuren in binnenstucwerk openkappen/-slijpen	47406	11,69%
interior	WANDAFWERKINGEN	REPARATIE SCHEUREN STUCWERK + ACHTERWAND, (voorbereiding , alle wandafwerkingen)	scheuren dichtzetten met een 2-componenten mortel, wapeningsweefsel en herstel	45366	11,18%
interior	WANDAFWERKINGEN	SAUSWERK / BEHANGWERK	sauswerk binnenwanden incl. schoonmaken ondergrond	26495	6,53%
interior	DIVERSEN BINNEN	DIVERSEN BINNEN	stucloper afdekken interieur / vloer	24356	6,00%
interior	WANDAFWERKINGEN	OVERZETTEN STUCADOORWERK GEHELE WAND (na scheurreparatie)	overzetten stucwerk wanden t.b.v. sauswerk	22107	5,45%
exterior	METSELWERK	PLAATSELIJK HERSTEL VOEGWERK	nieuw voegwerk, normale mortel (incl. uitslijpen / kappen voegwerk)	22072	5,44%
exterior	METSELWERK	PLAATSELIJK HERSTEL VOEGWERK	nieuw voegwerk, 2 componentenmortel (incl. uitslijpen / kappen en herstel gescheurde stenen met pasta)	17087	4,21%
interior	WANDAFWERKINGEN	DIVERSEN BINNEN	herstellen bouwkundige wand aansluitingen d.m.v. flexibele voeg	12658	3,12%
interior	WANDAFWERKINGEN	SAUSWERK / BEHANGWERK	nieuw sauswerk - reeds gerekend bij vorige schade	12596	3,11%
exterior	METSELWERK	PLAATSELIJK HERSTELLEN / VERVANGEN STENEN	plaatselijk stenen vervangen incl. voegwerk	11304	2,79%
interior	DIVERSEN BINNEN	DIVERSEN BINNEN	verplaatsen/de- en hermonteren meubelstukken en (vaste) inrichting	8904	2,19%
exterior	METSELWERK	PLAATSELIJK HERSTEL VOEGWERK	steigerwerk / rolsteiger / hoogwerker - reeds gerekend bij vorige schade	7877	1,94%
interior	PLAFONDAFWERKINGEN	DIVERSEN BINNEN	herstellen bouwkundige plafond aansluitingen d.m.v. flexibele voeg	7325	1,81%
exterior	STUCADOORWERK	PLAATSELIJK HERSTEL STUCADOORWERK	scheuren in buitenstucwerk openkappen/-slijpen	6245	1,54%
exterior	STUCADOORWERK	PLAATSELIJK HERSTEL STUCADOORWERK	scheuren dichtzetten met een 2-componenten mortel	5885	1,45%
exterior	METSELWERK	PLAATSELIJK HERSTEL VOEGWERK	toeslag knipvoeg / snijvoeg / schaduwvoeg	5396	1,33%
interior	INSTALLATIES	INSTALLATIES	de- en hermonteren radiatoren/-leidingen - > extra radiatoren	5387	1,33%
interior	WANDAFWERKINGEN	SPACKWERK	nieuw spackwerk incl. uitvlakken ondergrond	5186	1,28%
interior	INSTALLATIES	INSTALLATIES	installaties - reeds gerekend bij vorige schade	4753	1,17%
interior	WANDAFWERKINGEN	VERVANGEN STUCADOORWERK GEHELE WAND	sierpleisterwerk wanden incl. uitvlakken ondergrond	4744	1,17%

interior	PLAFONDAFWERKINGEN	SAUSWERK (gehele plafond)	sauswerk binnenplafonds incl. schoonmaken ondergrond	4526	1,12%
interior	WANDAFWERKINGEN	SAUSWERK / BEHANGWERK	meerprijs structuursaus	3945	0,97%
exterior	METSELWERK	PLAATSELIJK HERSTEL VOEGWERK	rolsteiger incl. huur en transport	3679	0,91%
interior	WANDAFWERKINGEN	OVERZETTEN STUCADOORWERK GEHELE WAND (na scheurreparatie)	toeslag inweefselen	3437	0,85%
interior	INSTALLATIES	INSTALLATIES	de- en hermonteren radiatoren/-leidingen - > 1e radiator	3404	0,84%
exterior	STUCADOORWERK	PLAATSELIJK HERSTEL STUCADOORWERK	herstel buitenstucwerk t.p.v. dichtgezette scheur in vlak stucwerk voor sauswerk	3241	0,80%