

**RAAMOVEREENKOMST EN VOORWAARDEN**

Voor het uitvoeren van 'Inhuur cultuurtechnisch mens & materieel'  
in de gemeenten Amstelveen & Aalsmeer

Projectnr. : 0407675.147  
Besteknr. : 20030 (I&A\_2020\_0100)  
Revisie : 2.0  
Versie : Definitief

Auteur:  
V.P. Korver

Opdrachtgever: Gemeente Amstelveen  
Afdeling Wijkbeheer  
Laan Nieuwer-Amstel 1  
1182 JR AMSTELVEEN

Antea Group

Datum vrijgave: 07 september 2020

Beschrijving revisie

Goedkeuring: B.J. Kramer

Controle: G.A.M. Vriezekolk

Definitief

Vrijgave: .....



## Inhoudsopgave

<b>1. Algemeen</b>	<b>3</b>
01 Opdrachtgever	4
02 Directie	4
03 Locatie	4
04 Algemene beschrijving	4
05 Tijdsbepaling	4
06 Onderhoudstermijn	4
07 Kwaliteitsborging	4
09 Algemeen tijdschema, werkplan	4
10 Wet- en ketenaansprakelijkheid	4
11 Scoop opdracht	5
12 Opdrachtnemers beoordeling	5
<b>2. Beschrijving</b>	<b>6</b>
<b>2.1 Algemene gegevens</b>	<b>6</b>
01 Tekeningen	7
02 Peilen en hoofdafmetingen	7
04 Bijlagen	7
06 Locaties/telefoonnummers	7
<b>2.2 Nadere beschrijving</b>	<b>8</b>
<b>1 T.b.s. tractoren</b>	<b>10</b>
11 T.b.s. tractor < 30 Pk (22 kW)	10
12 T.b.s. tractor 30-50 Pk (22 - 36 kW)	10
13 T.b.s. tractor 50-100 Pk (36 - 73 kW)	12
14 T.b.s. tractor > 100 Pk	12
<b>2 T.b.s. aanhang-werktuigen tractor</b>	<b>14</b>
22 T.b.s. aanhang-werktuigen tractor (30 - 50 Pk)	14
221 T.b.s. aanhang-werktuigen (gras)	14
222 T.b.s. aanhang-werktuigen (grondbewerking)	15
223 T.b.s. aanhang-werktuigen (divers)	16
23 T.b.s. aanhang-werktuigen tractor (50 - 100 Pk)	16
231 T.b.s. aanhang-werktuigen (gras)	16
232 T.b.s. aanhang-werktuigen (grondbewerking)	17
233 T.b.s. aanhang-werktuigen (divers)	18
24 T.b.s. aanhang-werktuigen tractor (> 100 Pk)	19
241 T.b.s. aanhang-werktuigen (gras)	19
242 T.b.s. aanhang-werktuigen (grondbewerking)	20
243 T.b.s. aanhang-werktuigen (divers)	20
<b>3 T.b.s. slagmaaier</b>	<b>21</b>
31 T.b.s. slagmaaier (klein)	21
32 T.b.s. slagmaaier (groot)	21
<b>4 T.b.s. graafmachine</b>	<b>22</b>
41 T.b.s. hydraulische graafmachine	22
42 T.b.s. mobiele hydraulische graafmachine	23
<b>5 T.b.s. aanhang-werktuigen HGM</b>	<b>25</b>
52 T.b.s. aanhang-werktuig HGM (3,0 - 3,5 ton)	25
521 T.b.s. aanhang-werktuigen (divers)	25
55 T.b.s. aanhang-werktuig mobiele HGM (5,0 ton)	26
551 T.b.s. aanhang-werktuigen (divers)	26
<b>6 T.b.s. divers</b>	<b>28</b>
61 T.b.s. wiellader (9,0 ton)	28
62 T.b.s. rupsdumpers	28
63 T.b.s. veegmachines	29

64	<b>Auto's</b>	29
7	<b>Algemeen</b>	30
71	<b>Bescherming te handhaven bomen</b>	30
72	<b>Klic-melding</b>	30
8	<b>T.b.s. werknemers</b>	31
81	<b>T.b.s. werknemers (normale uren)</b>	31
82	<b>T.b.s. personeel (avond-/nacht)</b>	33
83	<b>T.b.s. personeel (zaterdag/zondag)</b>	36
9	<b>Staartposten</b>	39
91	<b>Eenmalige kosten</b>	39

### 3. B e p a l i n g e n 40

01	Algemeen en administratief	41
01 01	Algemene bepalingen	41
01 02	Betalingsregelingen: aannemingssom	42
01 04	Betalingsregelingen: risicoregeling	43
01 05	Betalingsregelingen: declaraties	43
01 08	Bijdragen	43
01 09	Kabels en leidingen	44
01 10	Publiekrechtelijk en privaatrechtelijk toestemmingen	44
01 12	Maatregelen in het belang van het verkeer	44
01 13	Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn	45
01 16	Verzekeringen	45
01 17	Vrijgekomen materialen	46
01 18	Bescherming te handhaven vegetatie	46
01 27	Onderaanneming	48
01 28	Respons termijnen	48
01 29	Informatie-overdracht	49

## **1. A l g e m e e n**

PAR

**01 Opdrachtgever**

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Amstelveen,  
Laan Nieuwer-Amstel 1, Postbus 4 1180 BA Amstelveen.

**02 Directie**

De directie zal worden gevoerd door het hoofd van het de afdeling Wijkbeheer van de gemeente Amstelveen.  
Hij/zij wordt bijgestaan door de aangewezen beheerder/dienstdoende opzichter die de dagelijkse leiding heeft.

**03 Locatie**

Het werk is gelegen in de gemeente Amstelveen.

**04 Algemene beschrijving**

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- versnipperen groenafval;
- uitvoeren renovatiewerkzaamheden / rooiwerk;
- slagmaaaien beplanting (groot + klein);
- transport;
- maaaien bermen;
- verzamelen maaisel;
- watergeven bomen;
- grondbewerkingen;
- inclusief bijkomende werkzaamheden.

**05 Tijdsbepaling**

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 2 jaar (2020 tot en met 2022) met een optie (2x 1 jr verlenging) voor de jaren 2023 en 2024.

**06 Onderhoudstermijn**

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

**07 Kwaliteitsborging**

Van de aannemer wordt géén kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.

**09 Algemeen tijdschema, werkplan**

Van de aannemer wordt géén algemeen tijdschema en werkplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.06 van dit bestek.

**10 Wet- en ketenaansprakelijkheid**

De aannemer dient voor elk van de in te schakelen onderaannemers, uiterlijk drie dagen voor aanvang van de door de onderaannemer uit te voeren werkzaamheden, een verklaring in zake inschrijvingsvereisten, zoals bij dit bestek gevoegd, aan de directie te overhandigen.

In plaats van de verklaring kan aannemer een bewijs van vrijwaring overleggen van een overkoepelende, hiertoe erkende organisatie van de desbetreffende beroepsgroep van deze onderaannemer.

**11 Scoop opdracht**

1. Het raamcontract wordt opgedragen als samenwerkingsovereenkomst. In deze overeenkomst zijn alleen de eenheidsprijzen vermeld, die wederzijds worden gehanteerd voor het verspreid in de gemeente Amstelveen uit te voeren Cultuur technische werken.
2. Met dit raamovereenkomst wordt beoogd in de periode van datum ondertekenen raamovereenkomst tot en met 31 december 2021 een hoeveelheid werk aan deelopdrachten op de markt te zetten van de inschrijvingssom.
3. De daadwerkelijke hoeveelheid werk aan deelopdrachten is afhankelijk van politieke besluitvorming, zijnde het door de gemeenteraad jaarlijks beschikbaar stellen van het onderhouds budget.
4. Binnen het raamcontract heeft de opdrachtgever de mogelijkheid tot tweemaal verlenging van één jaar.
5. Bij een eventuele verlenging van het raamcontract, worden de verrekenprijzen van dit raamcontract ongewijzigd van toepassing verklaard. De aannemer is verplicht de verrekenprijzen bij een verlenging gestand te doen voor de duur van die verlenging.
6. De opdrachtgever heeft gedurende de looptijd van dit raamcontract te allen tijde het recht om diensten van derden in te kopen. Aan deze overeenkomst kunnen door de opdrachtnemer derhalve geen exclusieve rechten worden ontleend.

PAR

7. Aan bovenstaande cijfers (punt 2) kunnen geen rechten worden ontleend.

## **12 Opdrachtnemers beoordeling**

De gemeente Amstelveen beoogd met het sluiten van het raamcontract een intensieve samenwerking tussen opdrachtgever en aannemer om te komen tot een vooraf bepaald eindresultaat. Het raamcontract en de hieruit volgende deelopdrachten dienen hierbij als basis voor de zakelijke verhouding. De verplichtingen en afspraken worden over en weer duidelijk gemaakt.

Middels het evalueren en beoordelen van de totstandkoming van het tussen- of eindresultaat wil de gemeente Amstelveen de mate van samenwerking met de aannemer uitdrukken.

In deze beoordeling wordt de tevredenheid van de opdrachtgever over de totstandkoming van het door de opdrachtnemer geleverde resultaat met een frequentie van 1 x per kalenderjaar. Op in nog nader met de aannemer gezamenlijk vooraf te bepalen KwaliteitsPrestatieIndicatoren (KPI's) wordt de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer beoordeeld. De slotconclusie van de evaluatie kan bij een positieve beoordeling resulteren in het verlengen van de raamovereenkomst met maximaal twee maal één jaar.

## **2. Beschrijving**

### **2.1 Algemene gegevens**

**01 Tekeningen**

Indien noodzakelijk worden tekeningen beschikbaar gesteld bij de betreffende deelopdracht.

**02 Peilen en hoofdafmetingen**

Indien noodzakelijk worden peilen en hoofdafmetingen beschikbaar gesteld bij de betreffende deelopdracht.

**04 Bijlagen**

Voor de bijlagen wordt verwezen naar offerteaanvraag I&A\_2020\_0100

**06 Locaties/telefoonnummers**

- Grondbank Amstelveen lokatie Escapade t.b.v. ter beschikking te stellen grond

Escapade 2 1183 NM Amstelveen

contactpersoon: dhr. F. Kragtwijk

email: f.kragtwijk@amstelveen.nl

tel: 06 - 53 29 20 11

020 - 540 40 71

- Grondbank Amstelveen lokatie Krijgsman t.b.v. af te voeren grond

Locatie: Krijgsman (t.h.v. Burgemeester Boersweg-Rijksweg A9)

contactpersoon: dhr. F. Kragtwijk

email: f.kragtwijk@amstelveen.nl

tel: 06 - 53 29 20 11

020 - 540 40 71

- Composteerinrichting Escapade

Escapade 2 1183 NM Amstelveen

- Magazijn Realisatie en Beheer

Langs de werf 8-10, op het bedrijventerrein "Legmeer",

1185 XT te Amstelveen

tel: 020 - 540 46 76

- Tractie

Escapade 2

1183 NM Amstelveen

contactpersoon: dhr J. Scheffers, teamleider

tel.: 06 - 33 33 11 77

email: j.scheffers@amstelveen.nl

contractpesoon: dhr. F. v Braak, voorman

tel.: 06 - 30 95 16 18

email: f.van.braak@amstelveen.nl



## **2.2 Nadere beschrijving**

PAR

**01 Verklaring van de hierna volgende staat**

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

**02 Kenmerk resultaatsverplichting**

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

**03 Hoeveelheid ter inlichting**

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

**04 Grenzen van de situering**

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
1			<b>T.b.s. tractoren</b> Indien niet anders vermeld gelden alle in dit bestek vermelde fictieve hoeveelheden, zoals uren, etc als fictieve hoeveelheden per twee kalenderjaren (24 maanden) Niet alle besteksposten in deel 2.2. van dit bestek zullen in één kalenderjaar worden opgedragen. De "deelopdracht" van werkzaamheden hoeven qua uren niet aaneengesloten te zijn, doch per locatie aaneengesloten te worden uitgevoerd. De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd in overleg met beheerder/voorman Bij ziekte machinist, vervangende machinist volgens gestelde eisen. Responstijd volgens 01 28 02 lid 01 Bij materiaal pech vervangende machine volgens gestelde eisen. Responstijd volgens 01 28 02 lid 01			
11			<b>T.b.s. tractor &lt; 30 Pk (22 kW)</b> De tractoren worden zowel met als zonder bediening ingehuurd. Aan- en afvoerkosten worden geacht in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen. Inhuur inclusief bediening wordt verrekend o.b.v. gewerkte uren. Inhuur zonder bediening wordt verrekend o.b.v. draaiuren, met een minimum van 4 uren per ter beschikking stelling.			
110010	611206		Ter beschikking stellen van een tractor. Betreft een tractor met gazonbanden Maximaal gelijktijdig in te zetten aantal tractoren bedraagt 1 stuks Tractor zonder cabine Verstelbare rolbeugel T.b.s. tractor zonder bediening 9. Vermogen: < 30 Pk (22 kW) 1. Hulpvoorzieningen: van de gemeente Amstelveen Technische eisen tractor: zie deel 3, paragraaf 01 29 02 lid 01 van dit bestek	uur	648,00	V
110020	611206		Ter beschikking stellen van een tractor. Betreft een tractor met tractorbanden (scherpe) Maximaal gelijktijdig in te zetten aantal tractoren bedraagt 1 stuks Tractor zonder cabine Verstelbare rolbeugel T.b.s. tractor zonder bediening 9. Vermogen: < 30 Pk (22 kW) 1. Hulpvoorzieningen: van de gemeente Amstelveen Technische eisen tractor: zie deel 3, paragraaf 01 29 02 lid 01 van dit bestek	uur	144,00	V
12			<b>T.b.s. tractor 30-50 Pk (22 - 36 kW)</b> De tractoren worden zowel met als zonder bediening ingehuurd. Aan- en afvoerkosten worden geacht in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen. Inhuur inclusief bediening wordt verrekend o.b.v. gewerkte uren. Inhuur zonder bediening wordt verrekend o.b.v. draaiuren, met een minimum van 4 uren per ter beschikking stelling.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4 : 5 : 6				
120010	611206	.	.	.	.	Ter beschikking stellen van een tractor. Betreft een tractor met brede gazonbanden (500 mm) Maximaal gelijktijdig in te zetten aantal tractoren bedraagt 1 stuks Tractor zonder cabine Verstelbare rolbeugel T.b.s. tractor zowel mét en zónder bediening Bediening wordt verrekend vlgs. <a href="#">811010</a> , <a href="#">821010</a> , <a href="#">831010</a> 9. Vermogen: 30 - 50 Pk (22 - 36 kW) .1. Hulpvoorzieningen: vlgs. <a href="#">221</a> , <a href="#">222</a> , <a href="#">223</a> Technische eisen tractor: zie deel 3, paragraaf 01 29 02 lid 02 van dit bestek	uur	96,00	V
120020	611206	.	.	.	.	Ter beschikking stellen van een tractor. Betreft een tractor met tractorbanden (scherpe) afgestemd op werkzaamheden Maximaal gelijktijdig in te zetten aantal tractoren bedraagt 1 stuks Tractor zonder cabine Verstelbare rolbeugel T.b.s. tractor zowel mét en zónder bediening Bediening wordt verrekend vlgs. <a href="#">811010</a> , <a href="#">821010</a> , <a href="#">831010</a> 9. Vermogen: 30 - 50 Pk (22 - 36 kW) .1. Hulpvoorzieningen: vlgs. <a href="#">221</a> , <a href="#">222</a> , <a href="#">223</a> Technische eisen tractor: zie deel 3, paragraaf 01 29 02 lid 02 van dit bestek	uur	288,00	V
120030	611206	.	.	.	.	Ter beschikking stellen van een tractor. Betreft een tractor met smalle gazonbanden (350 mm) Maximaal gelijktijdig in te zetten aantal tractoren bedraagt 1 stuks Tractor met cabine T.b.s. tractor zowel mét en zónder bediening Bediening wordt verrekend vlgs. <a href="#">811010</a> , <a href="#">821010</a> , <a href="#">831010</a> 9. Vermogen: 30 - 50 Pk (22 - 36 kW) .1. Hulpvoorzieningen: vlgs. <a href="#">221</a> , <a href="#">222</a> , <a href="#">223</a> Technische eisen tractor: zie deel 3, paragraaf 01 29 02 lid 02 van dit bestek	uur	144,00	V
120040	611206	.	.	.	.	Ter beschikking stellen van een tractor. Betreft een tractor met brede gazonbanden (500 mm) Maximaal gelijktijdig in te zetten aantal tractoren bedraagt 1 stuks Tractor met cabine T.b.s. tractor zowel mét en zónder bediening Bediening wordt verrekend vlgs. <a href="#">811010</a> , <a href="#">821010</a> , <a href="#">831010</a> 9. Vermogen: 30 - 50 Pk (22 - 36 kW) .1. Hulpvoorzieningen: vlgs. <a href="#">221</a> , <a href="#">222</a> , <a href="#">223</a> Technische eisen tractor: zie deel 3, paragraaf 01 29 02 lid 02 van dit bestek	uur	288,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
120050	611206		<p>Ter beschikking stellen van een tractor.</p> <p>Betreft een tractor met tractorbanden (scherpe) afgestemd op werkzaamheden</p> <p>Maximaal gelijktijdig in te zetten aantal tractoren bedraagt 1 stuks</p> <p>Tractor met cabine</p> <p>T.b.s. tractor zowel mét en zónder bediening</p> <p>Bediening wordt verrekend vlgs. <a href="#">811010</a>, <a href="#">821010</a>, <a href="#">831010</a></p> <p>9. Vermogen: 30 - 50 Pk (22 - 36 kW)</p> <p>.1. Hulpvoorzieningen: vlgs. <a href="#">221</a>, <a href="#">222</a>, <a href="#">223</a></p> <p>Technische eisen tractor:</p> <p>zie deel 3, paragraaf 01 29 02 lid 02 van dit bestek</p>	uur	144,00	V
13			<p><b>T.b.s. tractor 50-100 Pk (36 - 73 kW)</b></p> <p>De tractoren worden zowel met als zonder bediening ingehuurd.</p> <p>Aan- en afvoerkosten worden geacht in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen.</p> <p>Inhuur inclusief bediening wordt verrekend o.b.v. gewerkte uren.</p> <p>Inhuur zonder bediening wordt verrekend o.b.v. draaiuren, met een minimum van 4 uren per ter beschikking stelling.</p>			
130030	611206		<p>Ter beschikking stellen van een tractor.</p> <p>Betreft een tractor met brede gazonbanden (500 mm)</p> <p>Maximaal gelijktijdig in te zetten aantal tractoren bedraagt 5 stuks</p> <p>Tractor met cabine</p> <p>T.b.s. tractor zowel mét en zónder bediening</p> <p>Bediening wordt verrekend vlgs. <a href="#">811020</a>, <a href="#">821020</a>, <a href="#">831020</a></p> <p>9. Vermogen: 50 - 100 Pk (36 - 73 kW)</p> <p>.1. Hulpvoorzieningen: vlgs. <a href="#">231</a>, <a href="#">232</a>, <a href="#">233</a></p> <p>Technische eisen tractor:</p> <p>zie deel 3, paragraaf 01 29 02 lid 03 van dit bestek</p>	uur	576,00	V
130040	611206		<p>Ter beschikking stellen van een tractor.</p> <p>Betreft een tractor met tractorbanden (scherpe) afgestemd op werkzaamheden</p> <p>Maximaal gelijktijdig in te zetten aantal tractoren bedraagt 1 stuks</p> <p>Tractor met cabine</p> <p>T.b.s. tractor zowel mét en zónder bediening</p> <p>Bediening wordt verrekend vlgs. <a href="#">811020</a>, <a href="#">821020</a>, <a href="#">831020</a></p> <p>9. Vermogen: 50 - 100 Pk (36 - 73 kW)</p> <p>.1. Hulpvoorzieningen: vlgs. <a href="#">231</a>, <a href="#">232</a>, <a href="#">233</a></p> <p>Technische eisen tractor:</p> <p>zie deel 3, paragraaf 01 29 02 lid 03 van dit bestek</p>	uur	792,00	V
14			<p><b>T.b.s. tractor &gt; 100 Pk</b></p> <p>De tractoren worden zowel met als zonder bediening ingehuurd.</p> <p>Aan- en afvoerkosten worden geacht in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen.</p> <p>Inhuur inclusief bediening wordt verrekend o.b.v. gewerkte uren.</p> <p>Inhuur zonder bediening wordt verrekend o.b.v. draaiuren, met een minimum van 4 uren per ter beschikking stelling.</p>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
140010	611206	. 9. . . . . . 1. .	Ter beschikking stellen van een tractor. Betreft een tractor met tractorbanden (scherpe) afgestemd op werkzaamheden Bandbreedte naar ratio tractor Maximaal gelijktijdig in te zetten aantal tractoren bedraagt 2 stuks Tractor met cabine T.b.s. tractor zowel mét en zónder bediening Bediening wordt verrekend vlgs. <a href="#">811030</a> , <a href="#">821030</a> , <a href="#">831030</a> Vermogen: > 100 Pk (> 73 kW) Hulpvoorzieningen: vlgs. <a href="#">241</a> , <a href="#">242</a> , <a href="#">243</a> Technische eisen tractor: zie deel 3, paragraaf 01 29 02 lid 04 van dit bestek	uur	792,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
2			<b>T.b.s. aanhang-werktuigen tractor</b> Indien niet anders vermeld gelden alle in dit bestek vermelde fictieve hoeveelheden, zoals uren, etc als fictieve hoeveelheden per twee kalenderjaren (24 maanden) Niet alle besteksposten in deel 2.2. van dit bestek zullen in één kalenderjaar worden opgedragen. De "deelopdracht" van werkzaamheden hoeven qua uren niet aaneengesloten te zijn, doch per locatie aaneengesloten te worden uitgevoerd. De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd in overleg met beheerder/voorman. Bij ziekte machinist, vervangende machinist volgens gestelde eisen. Responstijd volgens 01 28 02 lid 01 Bij materiaal pech vervangende machine volgens gestelde eisen. Responstijd volgens 01 28 02 lid 01			
22			<b>T.b.s. aanhang-werktuigen tractor (30 - 50 Pk)</b> Aan- en afvoerkosten worden geacht in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen. Inhuur wordt verrekend o.b.v. gewerkte uren.			
221			<b>T.b.s. aanhang-werktuigen (gras)</b>			
221010	611299		Ter beschikking stellen van een klepelmaaier (front-, zij maaier). Betreft een klepelmaaier(s) afgestemd op tractor 30 - 50 Pk, t.b.s. vlgs. <a href="#">120010</a> , <a href="#">120020</a> , <a href="#">120030</a> , <a href="#">120040</a> , <a href="#">120050</a> Bevestiging op front en zij	uur	72,00	V
221020	611299		Ter beschikking stellen van een schotellmaaier (front-, zij maaier). Betreft een schotellmaaier(s) afgestemd op tractor 30 - 50 Pk, t.b.s. vlgs. <a href="#">120010</a> , <a href="#">120020</a> , <a href="#">120030</a> , <a href="#">120040</a> , <a href="#">120050</a> Bevestiging op front en zij	uur	72,00	V
221030	611299		Ter beschikking stellen van een bandhooier (30 - 50 Pk). Betreft een bandhooier afgestemd op tractor 30 - 50 Pk, t.b.s. vlgs. <a href="#">120010</a> , <a href="#">120020</a> , <a href="#">120030</a> , <a href="#">120040</a> , <a href="#">120050</a> Bevestiging op hefinrichting Bandhooier met steunwiel(len)	uur	72,00	V
221040	611299		Ter beschikking stellen van een ronde balenpers (30 - 50 Pk). Betreft een ronde balenpers afgestemd op tractor 30 - 50 Pk, t.b.s. vlgs. <a href="#">120010</a> , <a href="#">120020</a> , <a href="#">120030</a> , <a href="#">120040</a> , <a href="#">120050</a> Balen niet wikkelen, los geperst t.b.v. composteren	uur	72,00	V
221050	611299		Ter beschikking stellen van een opraapwagen (30 - 50 Pk). Betreft een opraapwagen afgestemd op tractor 30 - 50 Pk, t.b.s. vlgs. <a href="#">120010</a> , <a href="#">120020</a> , <a href="#">120030</a> , <a href="#">120040</a> , <a href="#">120050</a> Huif neerklapbaar Voorzien van lage-druk banden	uur	72,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5			
221060	611299	.	.	.	.	Ter beschikking stellen van een klepelzuigwagen. Betreft een klepelzuigwagen op tractor 30 - 50 Pk, t.b.s. vlgs. <a href="#">120010</a> , <a href="#">120020</a> , <a href="#">120030</a> , <a href="#">120040</a> , <a href="#">120050</a> Breedte: minimaal 1,25 m Aandrijving: aftakas Trekdissel met verstekcilinder: hydraulisch Inhoud: 4,0m3	uur	72,00	V
221070	611299	.	.	.	.	Ter beschikking stellen van een ECO-maai zuigwagen. Betreft een ECO-maai zuigwagen op tractor 30 - 50 Pk, t.b.s. vlgs. <a href="#">120010</a> , <a href="#">120020</a> , <a href="#">120030</a> , <a href="#">120040</a> , <a href="#">120050</a> Breedte: minimaal 1,25 m Aandrijving: aftakas Trekdissel met verstekcilinder: hydraulisch Inhoud: 4,0m3 ECO-maaier voorzien van trommel met messen, zonder zuigende werking, directe afzuiging naar wagen Maaibreedte: 1,25 m Maaihogte: minimaal 56 mm	uur	144,00	V
221080	611299	.	.	.	.	Ter beschikking stellen van een doorzaaimachine Betreft een doorzaaimachine op tractor 30 - 50 Pk, t.b.s. vlgs. <a href="#">120010</a> , <a href="#">120020</a> , <a href="#">120030</a> , <a href="#">120040</a> , <a href="#">120050</a> Breedte: minimaal 1,20 m Aandrijving: aftakas Combiseeder doorzaaimachine Type CS120 Afmeting: 1,40 x 1,30 x 1,00 m	uur	324,00	V
222		.	.	.	.	<b>T.b.s. aanhang-werktuigen (grondbewerking)</b>			
222010	611299	.	.	.	.	Ter beschikking stellen van een rotorkoep met zaaimachine. Betreft een rotorkoep met zaaimachine afgestemd op tractor 30 - 50 Pk, t.b.s. vlgs. <a href="#">120010</a> , <a href="#">120020</a> , <a href="#">120030</a> , <a href="#">120040</a> , <a href="#">120050</a> Breedte: 1,60 m	uur	648,00	V
222020	611299	.	.	.	.	Ter beschikking stellen van een grondfrees met aandruk rol. Betreft een grondfrees (messen) met aandruk rol afgestemd op tractor 30 - 50 Pk, t.b.s. vlgs. <a href="#">120010</a> , <a href="#">120020</a> , <a href="#">120030</a> , <a href="#">120040</a> , <a href="#">120050</a> Breedte: 1,60 m	uur	324,00	V
222030	611299	.	.	.	.	Ter beschikking stellen van een spitfrees. Betreft een roterende spitfrees afgestemd op tractor 30 - 50 Pk, t.b.s. vlgs. <a href="#">120010</a> , <a href="#">120020</a> , <a href="#">120030</a> , <a href="#">120040</a> , <a href="#">120050</a> Breedte: 1,60 m	uur	324,00	V
222040	611299	.	.	.	.	Ter beschikking stellen van een kilverbak. Betreft een kilverbak afgestemd op tractor 30 - 50 Pk, t.b.s. vlgs. <a href="#">120010</a> , <a href="#">120020</a> , <a href="#">120030</a> , <a href="#">120040</a> , <a href="#">120050</a> Zij-kleppen hydraulisch bedienbaar Breedte maximaal: 1,60 m	uur	324,00	V



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4 : 5 : 6				
222050	611299	.	.	.	.	Ter beschikking stellen van een kipkar. Betreft een kipkar afgestemd op tractor 30 - 50 Pk, t.b.s. vlgs. <a href="#">120010</a> , <a href="#">120020</a> , <a href="#">120030</a> , <a href="#">120040</a> , <a href="#">120050</a> Maximaal gelijktijdig in te zetten aantal kipkarren bedraagt 2 stuks Aandrijving: kleppen hydraulisch achterklep Afdekking: dek zeil Inhoud: 1 - 2,5 m3	uur	144,00	V
222060	611299	.	.	.	.	Ter beschikking stellen van een spitmachine. Betreft een spitmachine (geen spitsfrees) afgestemd op tractor 30 - 50 Pk, t.b.s. vlgs. <a href="#">120010</a> , <a href="#">120020</a> , <a href="#">120030</a> , <a href="#">120040</a> , <a href="#">120050</a> Maximaal gelijktijdig in te zetten aantal spitmachines bedraagt 1 stuks Aandrijving: aftakas Werkbreedte: 1,25 m tot 2,10 m Max. werkdiepte: 0,45 m Voorzien van eggrol	uur	144,00	V
223		.	.	.	.	<b>T.b.s. aanhang-werktuigen (divers)</b>			
223010	611299	.	.	.	.	Ter beschikking stellen van een mestvork met klem. Betreft het ter beschikking stellen van een mestvork met hydraulische klem afgestemd op tractor 30 - 50 Pk, t.b.s. vlgs. <a href="#">120010</a> , <a href="#">120020</a> , <a href="#">120030</a> , <a href="#">120040</a> , <a href="#">120050</a>	uur	72,00	V
223020	611299	.	.	.	.	Ter beschikking stellen van een rolbezem. Betreft een rolbezem afgestemd op tractor 30 - 50 Pk, t.b.s. vlgs. <a href="#">120010</a> , <a href="#">120020</a> , <a href="#">120030</a> , <a href="#">120040</a> , <a href="#">120050</a> Aandrijving: hydraulisch Veegrichting hydraulisch verstelbaar Voorzien van steun wielen Geschikt voor front- en/of achter bevestiging (Zuidberg)	uur	72,00	V
223030	611299	.	.	.	.	Ter beschikking stellen van een bezander. Betreft een bezander afgestemd op tractor 30 - 50 Pk, t.b.s. vlgs. <a href="#">120010</a> , <a href="#">120030</a> , <a href="#">120040</a> Aandrijving: via aftakas Geschikt voor bezanding recht naar achteren Inhoud: < 6 m3 Voorzien van lage druk banden	uur	144,00	V
223040	611299	.	.	.	.	Ter beschikking stellen van een grasveegmachine. Betreft een grasveegmachine afgestemd op tractor 30 - 50 Pk, t.b.s. vlgs. <a href="#">120010</a> , <a href="#">120030</a> , <a href="#">120040</a> Aandrijving: via aftakas Voorzien van lage druk gazonbanden	uur	288,00	V
23		.	.	.	.	<b>T.b.s. aanhang-werktuigen tractor (50 - 100 Pk)</b> Aan- en afvoerkosten worden geacht in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen. Inhuur wordt verrekend o.b.v. gewerkte uren.			
231		.	.	.	.	<b>T.b.s. aanhang-werktuigen (gras)</b>			
231010	611299	.	.	.	.	Ter beschikking stellen van een klepelmaaier (front-, zij maaier). Betreft een klepelmaaier(s) afgestemd op tractor 50 - 100 Pk, t.b.s. vlgs. <a href="#">130030</a> , <a href="#">130040</a> Bevestiging op front en zij	uur	144,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
231020	611299	.	.	.	.	Ter beschikking stellen van een schotellmaaier (front-, zij maaier). Betreft een schotellmaaier(s) afgestemd op tractor 50-100 Pk, t.b.s. vlgs. <a href="#">130030</a> , <a href="#">130040</a> Bevestiging op front en zij	uur	72,00	V	
231030	611299	.	.	.	.	Ter beschikking stellen van een zwadhark (50 - 100 Pk). Betreft een zwadhark afgestemd op tractor 50 - 100 Pk, t.b.s. vlgs. <a href="#">130030</a> , <a href="#">130040</a> Bevestiging op hefinrichting Zwadhark met steunwiel(len) Hydraulisch stuurbaar	uur	72,00	V	
231040	611299	.	.	.	.	Ter beschikking stellen van een ronde balenpers (50 - 100 Pk). Betreft een ronde balenpers afgestemd op tractor 50 - 100 Pk, t.b.s. vlgs. <a href="#">130030</a> , <a href="#">130040</a> Balen niet wikkelen, los geperst t.b.v. composteren	uur	72,00	V	
231050	611299	.	.	.	.	Ter beschikking stellen van een opraapwagen (50 - 100 Pk). Betreft een opraapwagen afgestemd op tractor 50 - 100 Pk, t.b.s. vlgs. <a href="#">130030</a> , <a href="#">130040</a> Huif neerklapbaar Voorzien van lage-druk banden	uur	144,00	V	
231060	611299	.	.	.	.	Ter beschikking stellen van een klepelzuigwagen. Betreft een klepelzuigwagen op tractor 50 - 100 Pk, t.b.s. vlgs. <a href="#">130030</a> , <a href="#">130040</a> Breedte: minimaal 1,80 m Aandrijving: aftakas Trekdisel met verstekcilinder: hydraulisch Inhoud: 6,50 m3	uur	144,00	V	
231070	611299	.	.	.	.	Ter beschikking stellen van een ECO-maai zuigwagen. Betreft een ECO-maai zuigwagen op tractor 50 - 100 Pk, t.b.s. vlgs. <a href="#">130030</a> , <a href="#">130040</a> Breedte: minimaal 1,60 m Aandrijving: aftakas Trekdisel met verstekcilinder: hydraulisch Inhoud: 6,50 m3 ECO-maai voorzien van trommel met messen, zonder zuigende werking, directe afzuiging naar wagen Maai breedte: 1,60 m Maai hoogte: minimaal 56 mm	uur	144,00	V	
231080	611299	.	.	.	.	Ter beschikking stellen van een doorzaaimachine (50 - 100 Pk) Betreft een doorzaaimachine op tractor 50 - 100 Pk, t.b.s. vlgs. <a href="#">130030</a> , <a href="#">130040</a> Breedte: minimaal 1,20 m Aandrijving: aftakas Combiseeder doorzaaimachine Type CS240 Afmeting: 1,40 x 2,50 x 1,00 m	uur	288,00	V	
232		.	.	.	.	<b>T.b.s. aanhang-werktuigen (grondbewerking)</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
232010	611299	. . . . .	Ter beschikking stellen van een grondfrees met aandruk rol. Betreft een grondfrees (messen) met aandruk rol afgestemd op tractor 50 - 100 Pk, t.b.s. vlgs. <a href="#">130030</a> , <a href="#">130040</a> Breedte: > 2,0 m	uur	72,00	V
232020	611299	. . . . .	Ter beschikking stellen van een spitfrees. Betreft een roterende spitfrees afgestemd op tractor 50 - 100 Pk, t.b.s. vlgs. <a href="#">130030</a> , <a href="#">130040</a> Breedte: > 2,0 m	uur	72,00	V
232030	611299	. . . . .	Ter beschikking stellen van een kilverbak. Betreft een kilverbak afgestemd op tractor 50 - 100 Pk, t.b.s. vlgs. <a href="#">130030</a> , <a href="#">130040</a> Zij-kleppen hydraulisch bedienbaar Breedte maximaal: 2,20 m	uur	72,00	V
232040	611299	. . . . .	Ter beschikking stellen van een kipkar. Betreft een kipkar afgestemd op tractor 50 - 100 Pk, t.b.s. vlgs. <a href="#">130030</a> , <a href="#">130040</a> Maximaal gelijktijdig in te zetten aantal kipkarren bedraagt 5 stuks Aandrijving: kleppen hydraulisch achterklep Afdekking: dek zeil Inhoud: 4 - 8 m3	uur	1.640,00	V
232050	611299	. . . . .	Ter beschikking stellen van een spitmachine. Betreft een spitmachine (geen spitfrees) afgestemd op tractor 50 - 100 Pk, t.b.s. vlgs. <a href="#">130030</a> , <a href="#">130040</a> Maximaal gelijktijdig in te zetten aantal spitmachine bedraagt 1 stuks Aandrijving: aftakas Werkbreedte: 2,15 m tot 3,00 m Max. werkdiepte: 0,45 m Voorzien van eggrol	uur	144,00	V
233		. . . . .	<b>T.b.s. aanhang-werktuigen (divers)</b>			
233010	611299	. . . . .	Ter beschikking stellen van een rolbezem. Betreft een rolbezem afgestemd op tractor 50 - 100 Pk, t.b.s. vlgs. <a href="#">130030</a> , <a href="#">130040</a> Aandrijving: hydraulisch Veegrichting hydraulisch verstelbaar Voorzien van steun wielen Geschikt voor front- en/of achter bevestiging	uur	72,00	V
233020	611299	. . . . .	Ter beschikking stellen van een mestverspreider. Betreft een ruige mestverspreider afgestemd op tractor 50 - 100 Pk, t.b.s. vlgs. <a href="#">130030</a> , <a href="#">130040</a> Aandrijving: via aftakas Geschikt voor mestverspreiding recht naar achteren Inhoud: < 6 m3 Voorzien van lage druk banden	uur	144,00	V
233040	611299	. . . . .	Ter beschikking stellen van een grasveegmachine. Betreft een grasveegmachine afgestemd op tractor 50 - 100 Pk, t.b.s. vlgs. <a href="#">130030</a> , <a href="#">130040</a> Aandrijving: via aftakas Voorzien van lage druk gazonbanden	uur	144,00	V
233050	611299	. . . . .	Ter beschikking stellen van een vertidrain. Betreft een vertidrain afgestemd op tractor 50 - 100 Pk, t.b.s. vlgs. <a href="#">130030</a> , <a href="#">130040</a> Aandrijving: via aftakas Voorzien van steun rollen	uur	144,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
233060	611299	. .	Ter beschikking stellen van een houtversnipperaar met opvangbak. Betreft een houtversnipperaar (invoermaat > 300mm) afgestemd op tractor 50 - 100 Pk, t.b.s. vlg. <a href="#">130030</a> , <a href="#">130040</a> Aandrijving: hydraulisch Inhoud opvangbak: > 10 m3 Opvangbak hydraulisch kiepbaar	uur	576,00	V
233070	611299	. .	Ter beschikking stellen van een waterwagen. Betreft een waterwagen afgestemd op tractor 50 - 100 Pk, t.b.s. vlg. <a href="#">130030</a> , <a href="#">130040</a> Aandrijving: aftakas Inhoud waterwagen: 3,0 - 5,0 m3 Brede lage druk banden Zelfaanzuigend Voorzien van sproeiinrichting en hulpmiddelen t.b.v. watergeven bomen/beplanting, slang lengte > 35 m	uur	576,00	V
24		. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	<b>T.b.s. aanhang-werktuigen tractor (&gt; 100 Pk)</b> Aan- en afvoerkosten worden geacht in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen. Inhuur wordt verrekend o.b.v. gewerkte uren.			
241		. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	<b>T.b.s aanhang-werktuigen (gras)</b>			
241010	611299	. .	Ter beschikking stellen van een klepelmaaier (front- en zij- maaier). Betreft een klepelmaaier(s) afgestemd op tractor >100 Pk, t.b.s. vlg. <a href="#">140010</a> Bevestiging op front en zij	uur	72,00	V
241020	611299	. .	Ter beschikking stellen van een klepelmaaier aan maaïarm. Betreft een klepellmaaier aan maaïarm afgestemd op tractor > 100 Pk, t.b.s. vlg. <a href="#">140010</a> Bevestiging op zij, voorzien van steunwiel	uur	144,00	V
241030	611299	. .	Ter beschikking stellen van een "ECO" maaier aan maaïarm. Betreft een ECO maaier aan maaïarm afgestemd op tractor > 100 Pk, t.b.s. vlg. <a href="#">140010</a> Bevestiging op zij, voorzien van steunwiel ECO-maaier voorzien van trommel met messen, zonder zuigende werking Voorzien van draaikop en/of draaikiepkop Maaibreedte: 1,60 m Maaïhoogte: minimaal 56 mm	uur	144,00	V
241040	611299	. .	Ter beschikking stellen van een maaikorf aan maaïarm. Betreft een maaikorf aan maaïarm afgestemd op tractor > 100 Pk, t.b.s. vlg. <a href="#">140010</a> Breedte: minimaal 2,5 m Bevestiging op zij, voorzien van steunwiel	uur	144,00	V
241050	611299	. .	Ter beschikking stellen van een klepelzuigwagen. Betreft een klepelzuigwagen op tractor > 100 Pk, t.b.s. vlg. <a href="#">140010</a> Breedte: minimaal 1,80 m Aandrijving: aftakas Trekdissel met verstekcilinder: hydraulisch Inhoud: 6,50 m3	uur	144,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
241060	611299	. . . . .	Ter beschikking stellen van een ECO-maai zuigwagen. Betreft een ECO-maai zuigwagen op tractor > 100 Pk, t.b.s. vlgs. <a href="#">140010</a> Breedte: minimaal 1,80 Aandrijving: aftakas Trekdisel met verstekcilinder: hydraulisch Inhoud: 6,50 m3 ECO-maaier voorzien van trommel met messen, zonder zuigende werking, directe afzuiging naar wagen Maai breedte: 1,80 m Maaihoogte: minimaal 56 mm	uur	144,00	V
242		. . . . .	<b>T.b.s. aanhang-werktuigen (grondbewerking)</b>			
242010	611299	. . . . .	Ter beschikking stellen van een kipkar. Betreft een kipkar afgestemd op tractor > 100 Pk, t.b.s. vlgs. <a href="#">140010</a> Maximaal gelijktijdig in te zetten aantal kipkarren bedraagt 2 stuks Aandrijving: kleppen hydraulisch achterklep Afdekking: hydraulische kleppen Inhoud: > 8 m3	uur	1.640,00	V
242020	611299	. . . . .	Ter beschikking stellen van een spitmachine. Betreft een spitmachine (geen spitfrees) afgestemd op tractor > 100 Pk, t.b.s. vlgs. <a href="#">140010</a> Maximaal gelijktijdig in te zetten aantal kipkarren bedraagt 1 stuks Aandrijving: aftakas Werkbreedte: 3,00 m tot 4,00 m Max. werkdiepte: 0,50 m Voorzien van eggrol	uur	144,00	V
243		. . . . .	<b>T.b.s. aanhang-werktuigen (divers)</b>			
243020	611299	. . . . .	Ter beschikking stellen van een houtversnipperaar met opvangbak. Betreft een houtversnipperaar (invoermaat > 300mm) afgestemd op tractor > 100 Pk, t.b.s. vlgs. <a href="#">140010</a> Aandrijving: hydraulisch Inhoud opvangbak: > 10 m3 Opvangbak hydraulisch kiepbaar Kraan ingevoerd Reikwijdte: > 5,0 m Inclusief draadloze afstandsbediening invoerkraan	uur	1.080,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
3			<b>T.b.s. slagmaaier</b> Indien niet anders vermeld gelden alle in dit bestek vermelde fictieve hoeveelheden, zoals uren, etc als fictieve hoeveelheden per twee kalenderjaren (24 maanden) Niet alle besteksposten in deel 2.2. van dit bestek zullen in één kalenderjaar worden opgedragen. De "deelopdracht" van werkzaamheden hoeven qua uren niet aaneengesloten te zijn, doch per locatie aaneengesloten te worden uitgevoerd. De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd in overleg met beheerder/voorman Inzet slagmaaier volgens vastgestelde planning gemeente Amstelveen Bij ziekte machinist, vervangende machinist volgens gestelde eisen. Responstijd volgens 01 28 02 lid 01 Bij materiaal pech vervangende machine volgens gestelde eisen. Responstijd volgens 01 28 02 lid 01 Machines dienen schoon en ontsmet te zijn bij iedere eerste inzet binnen dit contract.			
31			<b>T.b.s. slagmaaier (klein)</b> Aan- en afvoerkosten worden geacht in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen. Inhuur inclusief bediening wordt verrekend o.b.v. gewerkte uren.			
310010	611299		Ter beschikking stellen van een slagmaaier (klein). Betreft een slagmaaier met een bereik van 3,20 m Maximaal gelijktijdig in te zetten aantal slagmaaiers bedraagt 1 stuks Inclusief bediening, technische eisen chauffeur: zie deel 3, paragraaf 01 29 01 lid 02 van dit bestek Technische eisen slagmaaier (klein): zie deel 3, paragraaf 01 29 02 lid 05 van dit bestek Totale breedte < 1,20 m (inclusief banden)	uur	864,00 V	
32			<b>T.b.s. slagmaaier (groot)</b> Aan- en afvoerkosten worden geacht in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen. Inhuur inclusief bediening wordt verrekend o.b.v. gewerkte uren.			
320010	611299		Ter beschikking stellen van een slagmaaier (groot). Betreft een slagmaaier met een bereik van 6,0 m Maximaal gelijktijdig in te zetten aantal slagmaaiers bedraagt 1 stuks Inclusief bediening, technische eisen chauffeur: zie deel 3, paragraaf 01 29 01 lid 02 van dit bestek Technische eisen slagmaaier (groot): zie deel 3, paragraaf 01 29 02 lid 06 van dit bestek	uur	1.008,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
4			<b>T.b.s. graafmachine</b> Indien niet anders vermeld gelden alle in dit bestek vermelde fictieve hoeveelheden, zoals uren, etc als fictieve hoeveelheden per twee kalenderjaren (24 maanden) Niet alle besteksposten in deel 2.2. van dit bestek zullen in één kalenderjaar worden opgedragen. De "deelopdracht" van werkzaamheden hoeven qua uren niet aaneengesloten te zijn, doch per locatie aaneengesloten te worden uitgevoerd. De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd in overleg met beheerder/voorman. Bij ziekte machinist, vervangende machinist volgens gestelde eisen. Responstijd volgens 01 28 02 lid 1 Bij materiaal pech vervangende machine volgens gestelde eisen. Responstijd volgens 01 28 02 lid 1			
41			<b>T.b.s. hydraulische graafmachine</b>			
410010	611203		Ter beschikking stellen van een hydraulische graafmachine. Betreft een hydraulische graafmachine op rubberen rupsen (< 2,0 ton) Maximaal gelijktijdig in te zetten aantal hydraulische graafmachines < 2,0 ton bedraagt 1 stuks Bediening wordt verrekend vlgs. <a href="#">811050</a> , <a href="#">821050</a> , <a href="#">831050</a> 1. Inclusief benodigde hulpstukken: - dichte bak (div. maten) - puinriek - sorteerknijper Technische eisen hydraulische graafmachine: zie deel 3, paragraaf 01 29 02 lid 07 van dit bestek	uur	216,00	V
410020	611203		Ter beschikking stellen van een hydraulische graafmachine. Betreft een hydraulische graafmachine op rubberen rupsen (3,0 - 3,5 ton) Maximaal gelijktijdig in te zetten aantal hydraulische graafmachines 3,0 - 3,5 ton bedraagt 5 stuks Bediening wordt verrekend vlgs. <a href="#">811060</a> , <a href="#">821060</a> , <a href="#">831060</a> 9. Hulpvoorzieningen: vlgs. <a href="#">521</a> 1. Inclusief benodigde hulpstukken: - dichte bak (div. maten) - puinriek - sorteerknijper - kantelbak - paletvork - grondknijper Technische eisen hydraulische graafmachine: zie deel 3, paragraaf 01 29 02 lid 08 van dit bestek	uur	1.640,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4 : 5 : 6				
410030	611203	.	.	.	.	Ter beschikking stellen van een hydraulische graafmachine. Betreft een hydraulische graafmachine op rubberen rupsen (5,0 ton) Maximaal gelijktijdig in te zetten aantal hydraulische graafmachines 5,0 ton bedraagt 1 stuks Bediening wordt verrekend vlgs. <a href="#">811070</a> , <a href="#">821070</a> , <a href="#">831070</a> 9. Hulpvoorzieningen: vlgs. .1. Inclusief benodigde hulpstukken: - dichte bak (div. maten) - puinriek - sorteerknijper - kantelbak - paletvork - grondknijper Technische eisen hydraulische graafmachine: zie deel 3, paragraaf 01 29 02 lid 09 van dit bestek	uur	288,00	V
410040	611203	.	.	.	.	Ter beschikking stellen van een hydraulische graafmachine. Betreft een hydraulische graafmachine op rubberen rupsen (7,5 - 8,0 ton) Maximaal gelijktijdig in te zetten aantal hydraulische graafmachines 7,5 - 8,0 ton bedraagt 1 stuks Bediening wordt verrekend vlgs. <a href="#">811080</a> , <a href="#">821080</a> , <a href="#">831080</a> 9. Hulpvoorzieningen: vlgs. .1. Inclusief benodigde hulpstukken: - dichte bak (div. maten) - puinriek - sorteerknijper - kantelbak - paletvork - grondknijper Technische eisen hydraulische graafmachine: zie deel 3, paragraaf 01 29 02 lid 10 van dit bestek	uur	288,00	V
410050	611203	.	.	.	.	Ter beschikking stellen van een hydraulische graafmachine. Betreft een hydraulische graafmachine op rupsen (11,0 ton) Maximaal gelijktijdig in te zetten aantal hydraulische graafmachines 11,0 ton bedraagt 1 stuks Bediening wordt verrekend vlgs. <a href="#">811080</a> , <a href="#">821080</a> , <a href="#">831080</a> 9. Hulpvoorzieningen: vlgs. .1. Inclusief benodigde hulpstukken: - dichte bak (div. maten) - puinriek - sorteerknijper - kantelbak - paletvork - grondknijper Technische eisen hydraulische graafmachine: zie deel 3, paragraaf 01 29 02 lid 11 van dit bestek	uur	288,00	V
42		.	.	.	.	<b>T.b.s. mobiele hydraulische graafmachine</b>			



BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6									
420010	611203	.	.	.	.	.	.	Ter beschikking stellen van een hydraulische graafmachine. Betreft een mobiele hydraulische graafmachine (5,0 ton) op enkele lage druk banden Maximaal gelijktijdig in te zetten aantal mobiele hydraulische graafmachines 5,0 ton bedraagt 1 stuks Bediening wordt verrekend vlgs. <a href="#">811100</a> <a href="#">821100</a> , <a href="#">831100</a> 9. Hulpvoorzieningen: vlgs. <a href="#">551</a> .1. Inclusief benodigde hulpstukken: - dichte bak (div. maten) - puinriek - sorteerknijper - kantelbak - paletvork - grondknijper Technische eisen mobiele hydraulische graafmachine: zie deel 3, paragraaf 01 29 02 lid 12 van dit bestek	uur	1.008,00	V
420020	611203	.	.	.	.	.	.	Ter beschikking stellen van een hydraulische graafmachine. Betreft een mobiele hydraulische graafmachine (15 - 20 ton) op enkele lage druk banden Maximaal gelijktijdig in te zetten aantal mobiele hydraulische graafmachines 15 - 20 ton bedraagt 1 stuks Bediening wordt verrekend vlgs. <a href="#">811110</a> <a href="#">821110</a> , <a href="#">831110</a> .1. Inclusief benodigde hulpstukken: - dichte bak (div. maten) - puinriek - sorteerknijper - kantelbak - paletvork - grondknijper Technische eisen mobiele hydraulische graafmachine: zie deel 3, paragraaf 01 29 02 lid 13 van dit bestek	uur	576,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
5			<b>T.b.s. aanhang-werktuigen HGM</b> Indien niet anders vermeld gelden alle in dit bestek vermelde fictieve hoeveelheden, zoals uren, etc als fictieve hoeveelheden per twee kalenderjaren (24 maanden) Niet alle besteksposten in deel 2.2. van dit bestek zullen in één kalenderjaar worden opgedragen. De "deelopdracht" van werkzaamheden hoeven qua uren niet aaneengesloten te zijn, doch per locatie aaneengesloten te worden uitgevoerd. De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd in overleg met beheerder/voorman Bij ziekte machinist, vervangende machinist volgens gestelde eisen. Responstijd volgens 01 28 02 lid 01 Bij materiaal pech vervangende machine volgens gestelde eisen. Responstijd volgens 01 28 02 lid 01			
52			<b>T.b.s. aanhang-werktuig HGM (3,0 - 3,5 ton)</b> Aan- en afvoerkosten worden geacht in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen. Inhuur inclusief bediening wordt verrekend o.b.v. gewerkte uren.			
521			<b>T.b.s. aanhang-werktuigen (divers)</b>			
521010	611299		Ter beschikking stellen van een maaikorf incl. verlengstuk (3,0 - 3,5 ton). Betreft een maaikorf met verlenggiek afgestemd op hydraulische graafmachine van 3,0 - 3,5 ton, t.b.s. vlgs. <a href="#">410020</a> Lengte maaikorf: 1,50 m	uur	72,00	V
521020	611299		Ter beschikking stellen van een maaikorf incl. verlengstuk (7,5 - 8,0 ton). Betreft een maaikorf met verlenggiek afgestemd op hydraulische graafmachine van 7,5 - 8,0 ton, t.b.s. vlgs. <a href="#">410040</a> Lengte maaikorf: 2,50 m	uur	72,00	V
521030	611299		Ter beschikking stellen van een stobbenboor (3,0 - 3,5 ton). Betreft een stobbenboor afgestemd op hydraulische graafmachine van 3,0 - 3,5 ton, t.b.s. vlgs. <a href="#">410020</a>	uur	72,00	V
521040	611299		Ter beschikking stellen van een stobbenfrees (3,0 - 3,5 ton). Betreft een stobbenfrees afgestemd op hydraulische graafmachine van 3,0 - 3,5 ton, t.b.s. vlgs. <a href="#">410020</a> Type: verzwaarde aandrijflijn en tandwielkast Afscherming: rubberen flappen	uur	144,00	V
521050	611299		Ter beschikking stellen van een wortelmes aangescherpt (3,0 - 3,5 ton). Betreft een wortelmes aangescherpt afgestemd op hydraulische graafmachine van 3,0 - 3,5 ton, t.b.s. vlgs. <a href="#">410020</a> Type: - lang 400mm - aangescherpt - kantelbaar - geschikt voor machines van +/- 800 kg - CW00 aansluiting.	uur	72,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
521060	611299	. . . . . Ter beschikking stellen van een wortelmes fijn getand (3,0 - 3,5 ton). . . . . . Betreft een wortelmes fijn getand afgestemd op hydraulische graafmachine van 3,0 - 3,5 ton, t.b.s. vlgs. <a href="#">410020</a> . . . . . Type: . . . . . - lang 400mm . . . . . - fijn getand . . . . . - kantelbaar . . . . . - geschikt voor machines van +/- 800 kg . . . . . - CW00 aansluiting.	uur	72,00 V	
521070	611299	. . . . . Ter beschikking stellen van een wortelmes grof getand (3,0 - 3,5 ton). . . . . . Betreft een wortelmes grof getand afgestemd op hydraulische graafmachine van 3,0 - 3,5 ton, t.b.s. vlgs. <a href="#">410020</a> . . . . . Type: . . . . . - lang 400mm . . . . . - grof getand . . . . . - kantelbaar . . . . . - geschikt voor machines van +/- 800 kg . . . . . - CW00 aansluiting.	uur	72,00 V	
55		. . . . . <b>T.b.s. aanhang-werktuig mobiele HGM (5,0 ton)</b> . . . . . Aan- en afvoerkosten worden geacht in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen. . . . . . Inhuur inclusief bediening wordt verrekend o.b.v. gewerkte uren.			
551		. . . . . <b>T.b.s. aanhang-werktuigen (divers)</b>			
551010	611299	. . . . . Ter beschikking stellen van een stobbenboor (machineklasse 3,0 - 6,0 ton). . . . . . Betreft een stobbenboor afgestemd op mobiele hydraulische graafmachine van 5,0 ton, t.b.s. vlgs. <a href="#">420010</a> . . . . . Boordiameter 400mm . . . . . Machineklasse 3,0 - 6,0 ton . . . . . Type: R-Top SP-40	uur	72,00 V	
551020	611299	. . . . . Ter beschikking stellen van een stobbenboor (machineklasse 15,0 - 22,0 ton). . . . . . Betreft een stobbenboor afgestemd op mobiele hydraulische graafmachine van 5,0 ton, t.b.s. vlgs. <a href="#">420020</a> . . . . . Boordiameter 800mm . . . . . Machineklasse 15,0 - 22,0 ton . . . . . Type: R-Top SC-80	uur	72,00 V	
551030	611299	. . . . . Ter beschikking stellen van een stobbenfreess (machineklasse 5,5 - 7,5 ton). . . . . . Betreft een stobbenfreess afgestemd op mobiele hydraulische graafmachine van 5,0 ton, t.b.s. vlgs. <a href="#">410030</a> . . . . . Type: verzwaarde aandrijflijn en tandwielkast . . . . . Afscherming: rubberen flappen . . . . . Machineklasse 5,5 - 7,5 ton) . . . . . Type: Shark 6-65	uur	144,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
551040	611299	. .	Ter beschikking stellen van een stobbenfrees (machineklasse 10,0 - 14,0 ton). Betreft een stobbenfrees afgestemd op mobiele hydraulische graafmachine van 5,0 ton, t.b.s. vlgs. <a href="#">410050</a> Type: verzwaarde aandrijflijn en tandwielkast Afscherming: rubberen flappen Machineklasse 10,0 - 14,0 ton Type: Shark 6-130	uur	144,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
6			<b>T.b.s. divers</b> Indien niet anders vermeld gelden alle in dit bestek vermelde fictieve hoeveelheden, zoals uren, etc als fictieve hoeveelheden per twee kalenderjaren (24 maanden) Niet alle besteksposten in deel 2.2. van dit bestek zullen in één kalenderjaar worden opgedragen. De "deelopdracht" van werkzaamheden hoeven qua uren niet aaneengesloten te zijn, doch per locatie aaneengesloten te worden uitgevoerd. De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd in overleg met beheerder/voorman. Bij ziekte machinist, vervangende machinist volgens gestelde eisen. Responstijd volgens 01 28 02 lid 01 Bij materiaal pech vervangende machine volgens gestelde eisen. Responstijd volgens 01 28 02 lid 01			
61			<b>T.b.s. wiellader (9,0 ton)</b> De wielladers worden zowel met als zonder bediening ingehuurd. Aan- en afvoerkosten worden geacht in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen. Inhuur inclusief bediening wordt verrekend o.b.v. gewerkte uren. Inhuur zonder bediening wordt verrekend o.b.v. draaiuren, met een minimum van 4 uren per ter beschikking stelling.			
611010	611205		Ter beschikking stellen van een wiellader. Betreft het ter beschikking stellen van een wiellader Maximaal gelijktijdig in te zetten aantal wielladers 9,0 ton bedraagt 1 stuks Bediening wordt verrekend vlgs. <a href="#">811120</a> , <a href="#">821120</a> , <a href="#">831120</a> 1. Bakinhoud: ten minste 0,5 m3 1. Inclusief benodigde hulpstukken: - dichte bak (div. maten) - open bak (div. maten) - paletvork - balenklem Technische eisen wiellader: zie deel 3, paragraaf 01 29 02 lid 14 van dit bestek	uur	1.008,00 V	
62			<b>T.b.s. rupsdumpers</b>			
620010	611299		Ter beschikking stellen van een rupsdumper/motorjapanner - 0,50 m3. Betreft een rupsdumper/motorjapanner Maximaal gelijktijdig in te zetten aantal rupsdumpers/motorjapanner 0,50 m3 bedraagt 2 stuks Zelfladend 180 gr. roterend Inclusief bediening, technische eisen chauffeur: zie deel 3, paragraaf 01 29 01 lid 05 van dit bestek	uur	72,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
620020	611299	. . . . .	Ter beschikking stellen van een rupsdumper/motorjapanner - 2,0 m3. Betreft een rupsdumper Maximaal gelijktijdig in te zetten aantal rupsdumpers 2,0 m3 bedraagt 2 stuks 180 gr. roterend Rubberen rupsen Inclusief bediening, technische eisen chauffeur: zie deel 3, paragraaf 01 29 01 lid 06 van dit bestek	uur	72,00	V
620030	611299	. . . . .	Ter beschikking stellen van een rupsdumper/motorjapanner - 5,0 m3. Betreft een rupsdumper Maximaal gelijktijdig in te zetten aantal rupsdumpers 5,0 m3 bedraagt 2 stuks 180 gr. roterend Inclusief bediening, technische eisen chauffeur: zie deel 3, paragraaf 01 29 01 lid 07 van dit bestek	uur	72,00	V
63		. . . . .	<b>T.b.s. veegmachines</b>			
630010	611299	. . . . .	Ter beschikking stellen van een zelfrijdende veegmachine - 4 m3. Betreft een zelfrijdende veegmachine Camera/monitor systeem met LCD kleurenscherm t.b.v. achterzicht en zicht op zuigmond 3e borstelarm, extra borstelinstallatie gemonteerd op DIN-voertuigplaat, druk en toerental instelbaar, geschikt voor onkruidverwijdering Euro 6 motor met adblue systeem, gesloten roetfilter & SCR katalysator Inhoud: 4 m3 Hydraulisch kiepend Type: Schmidt Cleango 500 o.g. Inclusief bediening Inclusief bediening, technische eisen chauffeur: zie deel 3, paragraaf 01 29 01 lid 08 van dit bestek	uur	200,00	V
64		. . . . .	<b>Auto's</b>			
640010	611299	. . . . .	Ter beschikking stellen van een Pick-up auto inclusief (motorisch) kleingereedschap. Betreft een pick-up auto inclusief bediening en kleingereedschap(en) Pick-up voorzien van trekhaak Brandstof: geen fossiele brandstoffen Geschikt voor rijbewijs BE Inclusief (motorisch) kleingereedschap - bladblazer(s) - bosmaaier (mes en draad) - heggenschaar - motorkettingzaag (minimaal 350mm blad) Brandstof hulpmiddelen: aspen 4 Inclusief bediening, technische eisen chauffeur: zie deel 3, paragraaf 01 29 01 lid 08 van dit bestek	uur	576,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
7		. . . . .	<b>Algemeen</b>				
71		. . . . .	<b>Bescherming te handhaven bomen</b>				
710010	610403	. . . . .	Toepassen stamommanteling.	st	200,00	V	
		9. . . . .	Stamdiameter boom: van < 0,5 m				
		.1. . . . .	Stam beschermen tot een hoogte van 2 m				
		.2. . . . .	Stamommanteling van houten delen; dikte ten				
		. . . . .	minste 22 mm, breedte ca. 42 mm				
		. . .1. . .	Tussen de stam en de ommanteling een afstand van				
		. . . . .	80 tot 100 mm waarborgen				
710020	610403	. . . . .	Toepassen stamommanteling.	st	100,00	V	
		9. . . . .	Stamdiameter boom: van > 0,5 m				
		.1. . . . .	Stam beschermen tot een hoogte van 2 m				
		.2. . . . .	Stamommanteling van houten delen; dikte ten				
		. . . . .	minste 22 mm, breedte ca. 42 mm				
		. . .1. . .	Tussen de stam en de ommanteling een afstand van				
		. . . . .	80 tot 100 mm waarborgen				
72		. . . . .	<b>Klic-melding</b>				
720010	010899	. . . . .	KLIC-melding.	keer	200,00	V	
		. . . . .	Situering: ter plaatse van grondbewerkings-,				
		. . . . .	graafwerkzaamheden				
		. . . . .	KLIC melding doen vooraf aan de werkzaamheden				
		. . . . .	Inclusief:				
		. . . . .	- kosten van de KLIC melding				
		. . . . .	- interpreteren KLIC melding				
		. . . . .	- opstellen korte beschrijving bijzonderheden bij				
		. . . . .	interpretatie KLIC melding				
		. . . . .	welke wordt toegevoegd aan de te verstrekken				
		. . . . .	deelopdracht				
		. . . . .					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
8			<b>T.b.s. werknemers</b>			
81			<b>T.b.s. werknemers (normale uren)</b> Indien niet anders vermeld gelden alle in dit bestek vermelde fictieve hoeveelheden, zoals uren, etc als fictieve hoeveelheden per twee kalenderjaren (24 maanden) Niet alle besteksposten in deel 2.2. van dit bestek zullen in één kalenderjaar worden opgedragen. De "deelopdracht" van werkzaamheden hoeven qua uren niet aaneengesloten te zijn, doch per locatie aaneengesloten te worden uitgevoerd. De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd in overleg met beheerder/voorman Onder normale uren worden verstaan de uren op maandag t/m vrijdag tussen 7.00 - 17.00 uur. Bij ziekte machinist, vervangende machinist volgens gestelde eisen. Responstijd volgens 01 28 02 lid 01			
811010	611199		Ter beschikking stellen van een tractor chauffeur (30 - 50 Pk). Betreft een tractor chauffeur t.b.v. bediening tractoren 30 - 50 Pk (22 - 36 kW), t.b.s. vlgs. <a href="#">120010</a> , <a href="#">120020</a> , <a href="#">120030</a> , <a href="#">120040</a> , <a href="#">120050</a> Maximaal gelijktijdig in te zetten aantal machinisten bedraagt 2 stuks Verrekening o.b.v. draaiuren Technische eisen chauffeur: zie deel 3, paragraaf 01 29 01 lid 01 van dit bestek	uur	2.160,00 V	
811020	611199		Ter beschikking stellen van een. tractor chauffeur (50 - 100 Pk). Betreft een tractor chauffeur t.b.v. bediening tractoren 50 - 100 Pk (36 - 73 kW), t.b.s. vlgs. <a href="#">130030</a> , <a href="#">130040</a> Maximaal gelijktijdig in te zetten aantal machinisten bedraagt 5 stuks Verrekening o.b.v. draaiuren Technische eisen chauffeur: zie deel 3, paragraaf 01 29 01 lid 01 van dit bestek	uur	3.656,00 V	
811030	611199		Ter beschikking stellen van een tractor chauffeur (> 100 Pk). Betreft een tractor chauffeur t.b.v. bediening tractoren > 100 Pk (> 73 kW), t.b.s. vlgs. <a href="#">140010</a> Maximaal gelijktijdig in te zetten aantal machinisten bedraagt 2 stuks Verrekening o.b.v. draaiuren Technische eisen chauffeur: zie deel 3, paragraaf 01 29 01 lid 01 van dit bestek	uur	792,00 V	
811040	611199		Ter beschikking stellen van een machinist cirkelmaaier (3-deks). Betreft een machinist t.b.v. bediening cirkelmaaier (3-deks) Maximaal gelijktijdig in te zetten aantal machinisten bedraagt 1 stuks Verrekening o.b.v. draaiuren Technische eisen chauffeur: zie deel 3, paragraaf 01 29 01 lid 02 van dit bestek	uur	288,00 V	



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
811050	611199	. .	Ter beschikking stellen van een machinist HGM (< 2,0 ton). Betreft een machinist t.b.v. bediening hydraulische rups graafmachine < 2,0 ton, t.b.s. vlg. <a href="#">410010</a> Maximaal gelijktijdig in te zetten aantal machinisten bedraagt 1 stuks Verrekening o.b.v. draaiuren Technische eisen chauffeur: zie deel 3, paragraaf 01 29 01 lid 03 van dit bestek	uur	216,00	V
811060	611199	. .	Ter beschikking stellen van een machinist HGM (3,0 - 3,5 ton). Betreft een machinist t.b.v. bediening hydraulische rups graafmachine 3,0 - 3,5 ton, t.b.s. vlg. <a href="#">410020</a> Maximaal gelijktijdig in te zetten aantal machinisten bedraagt 5 stuks Verrekening o.b.v. draaiuren Technische eisen chauffeur: zie deel 3, paragraaf 01 29 01 lid 03 van dit bestek	uur	1.640,00	V
811070	611199	. .	Ter beschikking stellen van een machinist HGM (5,0 ton). Betreft een machinist t.b.v. bediening hydraulische rups graafmachine 5,0 ton, t.b.s. vlg. <a href="#">410030</a> Maximaal gelijktijdig in te zetten aantal machinisten bedraagt 1 stuks Verrekening o.b.v. draaiuren Technische eisen chauffeur: zie deel 3, paragraaf 01 29 01 lid 03 van dit bestek	uur	288,00	V
811080	611199	. .	Ter beschikking stellen van een machinist HGM (7,5 - 8,0 ton). Betreft een machinist t.b.v. bediening hydraulische rups graafmachine 7,5 - 8,0 ton, t.b.s. vlg. <a href="#">410040</a> Maximaal gelijktijdig in te zetten aantal machinisten bedraagt 1 stuks Verrekening o.b.v. draaiuren Technische eisen chauffeur: zie deel 3, paragraaf 01 29 01 lid 03 van dit bestek	uur	288,00	V
811090	611199	. .	Ter beschikking stellen van een machinist HGM (11,0 ton). Betreft een machinist t.b.v. bediening hydraulische rups graafmachine 11,0 ton, t.b.s. vlg. <a href="#">410050</a> Maximaal gelijktijdig in te zetten aantal machinisten bedraagt 1 stuks Verrekening o.b.v. draaiuren Technische eisen chauffeur: zie deel 3, paragraaf 01 29 01 lid 03 van dit bestek	uur	144,00	V
811100	611199	. .	Ter beschikking stellen van een machinist mobiele HGM (5,0 ton). Betreft een machinist t.b.v. bediening hydraulische rups graafmachine 5,0 ton, t.b.s. vlg. <a href="#">420010</a> Maximaal gelijktijdig in te zetten aantal machinisten bedraagt 1 stuks Verrekening o.b.v. draaiuren Technische eisen chauffeur: zie deel 3, paragraaf 01 29 01 lid 03 van dit bestek	uur	1.008,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
811110	611199	. .				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
821020	611199	. .	Ter beschikking stellen van een tractor chauffeur (50 - 100 Pk). Betreft een tractor chauffeur t.b.v. bediening tractoren 50 - 100 Pk (36 - 73 kW), t.b.s. vlgs. <a href="#">130030</a> , <a href="#">130040</a> Maximaal gelijktijdig in te zetten aantal machinisten bedraagt 5 stuks Verrekening o.b.v. draaiuren Technische eisen chauffeur: zie deel 3, paragraaf 01 29 01 lid 01 van dit bestek	uur	92,00	V
821030	611199	. .	Ter beschikking stellen van een tractor chauffeur (> 100 Pk). Betreft een tractor chauffeur t.b.v. bediening tractoren > 100 Pk (> 73 kW), t.b.s. vlgs. <a href="#">140010</a> Maximaal gelijktijdig in te zetten aantal machinisten bedraagt 2 stuks Verrekening o.b.v. draaiuren Technische eisen chauffeur: zie deel 3, paragraaf 01 29 01 lid 01 van dit bestek	uur	20,00	V
821040	611199	. .	Ter beschikking stellen van een machinist cirkelmaaier (3-deks). Betreft een machinist t.b.v. bediening cirkelmaaier (3-deks) Maximaal gelijktijdig in te zetten aantal machinisten bedraagt 1 stuks Verrekening o.b.v. draaiuren Technische eisen chauffeur: zie deel 3, paragraaf 01 29 01 lid 02 van dit bestek	uur	16,00	V
821050	611199	. .	Ter beschikking stellen van een machinist HGM (< 1,5 ton). Betreft een machinist t.b.v. bediening hydraulische rups graafmachine < 1,5 ton, t.b.s. vlgs. <a href="#">410010</a> Maximaal gelijktijdig in te zetten aantal machinisten bedraagt 1 stuks Verrekening o.b.v. draaiuren Technische eisen chauffeur: zie deel 3, paragraaf 01 29 01 lid 03 van dit bestek	uur	6,00	V
821060	611199	. .	Ter beschikking stellen van een machinist HGM (3,0 - 3,5 ton). Betreft een machinist t.b.v. bediening hydraulische rups graafmachine 3,0 - 3,5 ton, t.b.s. vlgs. <a href="#">410020</a> Maximaal gelijktijdig in te zetten aantal machinisten bedraagt 5 stuks Verrekening o.b.v. draaiuren Technische eisen chauffeur: zie deel 3, paragraaf 01 29 01 lid 03 van dit bestek	uur	40,00	V
821070	611199	. .	Ter beschikking stellen van een machinist HGM (5,0 ton). Betreft een machinist t.b.v. bediening hydraulische rups graafmachine 5,0 ton, t.b.s. vlgs. <a href="#">410030</a> Maximaal gelijktijdig in te zetten aantal machinisten bedraagt 1 stuks Verrekening o.b.v. draaiuren Technische eisen chauffeur: zie deel 3, paragraaf 01 29 01 lid 03 van dit bestek	uur	4,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4 : 5 : 6					
821080	611199	.	.	.	.	Ter beschikking stellen van een machinist HGM (7,5 - 8,0 ton). Betreft een machinist t.b.v. bediening hydraulische rups graafmachine 7,5 - 8,0 ton, t.b.s. vlgs. <a href="#">410040</a> Maximaal gelijktijdig in te zetten aantal machinisten bedraagt 1 stuks Verrekening o.b.v. draaiuren Technische eisen chauffeur: zie deel 3, paragraaf 01 29 01 lid 03 van dit bestek	uur	4,00	V	
821090	611199	.	.	.	.	Ter beschikking stellen van een machinist HGM (11,0 ton). Betreft een machinist t.b.v. bediening hydraulische rups graafmachine 11,0 ton, t.b.s. vlgs. <a href="#">410050</a> Maximaal gelijktijdig in te zetten aantal machinisten bedraagt 1 stuks Verrekening o.b.v. draaiuren Technische eisen chauffeur: zie deel 3, paragraaf 01 29 01 lid 03 van dit bestek	uur	4,00	V	
821100	611199	.	.	.	.	Ter beschikking stellen van een machinist mobiele HGM (5,0 ton). Betreft een machinist t.b.v. bediening hydraulische rups graafmachine 5,0 ton, t.b.s. vlgs. <a href="#">420010</a> Maximaal gelijktijdig in te zetten aantal machinisten bedraagt 1 stuks Verrekening o.b.v. draaiuren Technische eisen chauffeur: zie deel 3, paragraaf 01 29 01 lid 03 van dit bestek	uur	25,00	V	
821110	611199	.	.	.	.	Ter beschikking stellen van een machinist mobiele HGM (15 - 20 ton). Betreft een machinist t.b.v. bediening hydraulische rups graafmachine 15 - 20 ton, t.b.s. vlgs. <a href="#">420020</a> Maximaal gelijktijdig in te zetten aantal machinisten bedraagt 1 stuks Verrekening o.b.v. draaiuren Technische eisen chauffeur: zie deel 3, paragraaf 01 29 01 lid 03 van dit bestek	uur	2,00	V	
821120	611199	.	.	.	.	Ter beschikking stellen van een machinist wiellader (6,0 ton). Betreft een machinist t.b.v. bediening wiellader 6,0 ton, t.b.s. vlgs. <a href="#">611010</a> Maximaal gelijktijdig in te zetten aantal machinisten bedraagt 1 stuks Verrekening o.b.v. draaiuren Technische eisen chauffeur: zie deel 3, paragraaf 01 29 01 lid 04 van dit bestek	uur	6,00	V	
821130	611101	.	.	.	.	Ter beschikking stellen van werknemers. Betreft een medewerker algemene aard 1. Werknemers: Algemene aard Te rekenen met grondwerker (C) Maximaal gelijktijdig in te zetten aantal medewerkers bedraagt 5 stuks Technische eisen algemeen medewerker: zie deel 3, paragraaf 01 29 01 lid 05 van dit bestek	uur	8,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
83			<b>T.b.s. personeel (zaterdag/zondag)</b> Indien niet anders vermeld gelden alle in dit bestek vermelde fictieve hoeveelheden, zoals uren, etc als fictieve hoeveelheden per twee kalenderjaren (24 maanden) Niet alle besteksposten in deel 2.2. van dit bestek zullen in één kalenderjaar worden opgedragen. De "deelopdracht" van werkzaamheden hoeven qua uren niet aaneengesloten te zijn, doch per locatie aaneengesloten te worden uitgevoerd. De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd in overleg met beheerder/voorman. Onder zaterdag / zondag uren worden verstaan de uren op zaterdag en zondag tussen 00.00 - 24.00 uur. Bij ziekte machinist, vervangende machinist volgens gestelde eisen. Responstijd volgens 01 28 02 lid 01			
831010	611199		Ter beschikking stellen van een tractor chauffeur (30 - 50 Pk). Betreft een tractor chauffeur t.b.v. bediening tractoren 30 - 50 Pk (22 - 36 kW), t.b.s. vlgs. <a href="#">120010</a> , <a href="#">120020</a> , <a href="#">120030</a> , <a href="#">120040</a> , <a href="#">120050</a> Maximaal gelijktijdig in te zetten aantal machinisten bedraagt 2 stuks Verrekening o.b.v. draaiuren Technische eisen chauffeur: zie deel 3, paragraaf 01 29 01 lid 01 van dit bestek	uur	54,00	V
831020	611199		Ter beschikking stellen van een tractor chauffeur (50 - 100 Pk). Betreft een tractor chauffeur t.b.v. bediening tractoren 50 - 100 Pk (36 - 73 kW), t.b.s. vlgs. <a href="#">130030</a> , <a href="#">130040</a> Maximaal gelijktijdig in te zetten aantal machinisten bedraagt 5 stuks Verrekening o.b.v. draaiuren Technische eisen chauffeur: zie deel 3, paragraaf 01 29 01 lid 01 van dit bestek	uur	92,00	V
831030	611199		Ter beschikking stellen van een tractor chauffeur (> 100 Pk). Betreft een tractor chauffeur t.b.v. bediening tractoren > 100 Pk (> 73 kW), t.b.s. vlgs. <a href="#">140010</a> Maximaal gelijktijdig in te zetten aantal machinisten bedraagt 2 stuks Verrekening o.b.v. draaiuren Technische eisen chauffeur: zie deel 3, paragraaf 01 29 01 lid 01 van dit bestek	uur	20,00	V
831040	611199		Ter beschikking stellen van een machinist cirkelmaaier (3-deks). Betreft een machinist t.b.v. bediening cirkelmaaier (3-deks) Maximaal gelijktijdig in te zetten aantal machinisten bedraagt 1 stuks Verrekening o.b.v. draaiuren Technische eisen chauffeur: zie deel 3, paragraaf 01 29 01 lid 02 van dit bestek	uur	16,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
831050	611199	. .	Ter beschikking stellen van een machinist HGM (< 1,5 ton). Betreft een machinist t.b.v. bediening hydraulische rups graafmachine < 1,5 ton, t.b.s. vlg. <a href="#">410010</a> Maximaal gelijktijdig in te zetten aantal machinisten bedraagt 1 stuks Verrekening o.b.v. draaiuren Technische eisen chauffeur: zie deel 3, paragraaf 01 29 01 lid 03 van dit bestek	uur	6,00	V
831060	611199	. .	Ter beschikking stellen van een machinist HGM (3,0 - 3,5 ton). Betreft een machinist t.b.v. bediening hydraulische rups graafmachine 3,0 - 3,5 ton, t.b.s. vlg. <a href="#">410020</a> Maximaal gelijktijdig in te zetten aantal machinisten bedraagt 5 stuks Verrekening o.b.v. draaiuren Technische eisen chauffeur: zie deel 3, paragraaf 01 29 01 lid 03 van dit bestek	uur	40,00	V
831070	611199	. .	Ter beschikking stellen van een machinist HGM (5,0 ton). Betreft een machinist t.b.v. bediening hydraulische rups graafmachine 5,0 ton, t.b.s. vlg. <a href="#">410030</a> Maximaal gelijktijdig in te zetten aantal machinisten bedraagt 1 stuks Verrekening o.b.v. draaiuren Technische eisen chauffeur: zie deel 3, paragraaf 01 29 01 lid 03 van dit bestek	uur	4,00	V
831080	611199	. .	Ter beschikking stellen van een machinist HGM (7,5 - 8,0 ton). Betreft een machinist t.b.v. bediening hydraulische rups graafmachine 7,5 - 8,0 ton, t.b.s. vlg. <a href="#">410040</a> Maximaal gelijktijdig in te zetten aantal machinisten bedraagt 1 stuks Verrekening o.b.v. draaiuren Technische eisen chauffeur: zie deel 3, paragraaf 01 29 01 lid 03 van dit bestek	uur	4,00	V
831090	611199	. .	Ter beschikking stellen van een machinist HGM (11,0 ton). Betreft een machinist t.b.v. bediening hydraulische rups graafmachine 11,0 ton, t.b.s. vlg. <a href="#">410050</a> Maximaal gelijktijdig in te zetten aantal machinisten bedraagt 1 stuks Verrekening o.b.v. draaiuren Technische eisen chauffeur: zie deel 3, paragraaf 01 29 01 lid 03 van dit bestek	uur	4,00	V
831100	611199	. .	Ter beschikking stellen van een machinist mobiele HGM (5,0 ton). Betreft een machinist t.b.v. bediening hydraulische rups graafmachine 5,0 ton, t.b.s. vlg. <a href="#">420010</a> Maximaal gelijktijdig in te zetten aantal machinisten bedraagt 1 stuks Verrekening o.b.v. draaiuren Technische eisen chauffeur: zie deel 3, paragraaf 01 29 01 lid 03 van dit bestek	uur	25,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6									
831110	611199	.	.	.	.	.	.	Ter beschikking stellen van een machinist mobiele HGM (15 - 20 ton). Betreft een machinist t.b.v. bediening hydraulische rups graafmachine 15 - 20 ton, t.b.s. vlgs. <a href="#">420020</a> Maximaal gelijktijdig in te zetten aantal machinisten bedraagt 1 stuks Verrekening o.b.v. draaiuren Technische eisen chauffeur: zie deel 3, paragraaf 01 29 01 lid 03 van dit bestek	uur	2,00	V
831120	611199	.	.	.	.	.	.	Ter beschikking stellen van een machinist wiellader (6,0 ton). Betreft een machinist t.b.v. bediening wiellader 6,0 ton, t.b.s. vlgs. <a href="#">611010</a> Maximaal gelijktijdig in te zetten aantal machinisten bedraagt 1 stuks Verrekening o.b.v. draaiuren Technische eisen chauffeur: zie deel 3, paragraaf 01 29 01 lid 04 van dit bestek	uur	6,00	V
831130	611101	.	.	.	.	.	.	Ter beschikking stellen van werknemers. Betreft een medewerker algemene aard 1. Werknemers: Algemene aard Te rekenen met grondwerker (C) Maximaal gelijktijdig in te zetten aantal medewerkers bedraagt 5 stuks Technische eisen algemeen medewerker: zie deel 3, paragraaf 01 29 01 lid 05 van dit bestek	uur	8,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
9		. . . . .	<b>Staartposten</b>				
		. . . . .					
		. . . . .					
91		. . . . .	<b>Eenmalige kosten</b>				
		. . . . .					
		. . . . .					



### **3. B e p a l i n g e n**

HFD PAR ART LID

**01 Algemeen en administratief**

**01 01 Algemene bepalingen**

**01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk vastgesteld in januari 2015, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW. Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website ([www.crow.nl](http://www.crow.nl)). De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: [www.crow.nl/raw](http://www.crow.nl/raw).
- 03 De gemeente Amstelveen\Aalsmeer gebruikt vanaf half juni 2017 de gedragscodes Flora-en faunawet bestendig beheer en onderhoud groenvoorzieningen van Stadswerk. Deze zijn te vinden via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, onder "Vereniging Stadswerk Nederland".  
Zie de link: <https://mijn.rvo.nl/overzicht-gedragscodes>

**01 01 03 RAW-bestek: Inschrijfstaat**

- 06 De aannemer, aan wie de opdrachtgever voornemens is het werk op te dragen, dient binnen 3 werkdagen na een daartoe ontvangen verzoek een volledig onderbouwde detailbegroting van alle besteksposten met subposten aan te leveren. die inzicht geeft in uren/ kosten voor materieel, materiaal en personeel en eventuele onderaannemersbedragen.

**01 01 10 Overige algemene bepalingen**

- 01 Wet ketenaansprakelijkheid.  
Per eerste dag van elk kalenderkwartaal zal de aannemer aan de opdrachtgever doen toekomen betalingsgedragverklaringen, zoals deze worden afgegeven door de ontvanger der belastingen en door de bedrijfsvereniging, die niet ouder zijn dan 3 maanden. Bij overschrijding van de termijn van 3 maanden, behoudt de opdrachtgever zich het recht voor om de betalingen op te schorten.
- 02 De aannemer dient voor elk van de in te schakelen onderaannemers, uiterlijk drie dagen voor aanvang van de door de onderaannemer uit te voeren werkzaamheden, een verklaring in zake inschrijvingsvereisten, zoals bij dit bestek gevoegd, aan de directie te overhandigen.  
In plaats van de verklaring kan aannemer een bewijs van vrijwaring overleggen van een overkoepelende, hiertoe erkende organisatie van de desbetreffende beroepsgroep van deze onderaannemer.

**01 01 13 Aanvullingen en afwijkingen op de U.A.V. 2012**

- 01 Paragraaf 6 lid 3 sub c van de U.A.V. 2012 wordt aangevuld met:  
Er is geen precario verschuldigd.
- 02 De laatste zin van paragraaf 15 lid 1 van de U.A.V. 2012 aanvullen met:  
Hij vrijwaart alsdan de opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die tengevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld.

HFD PAR ART LID

**01 01 14 Geluidshinder**

- 01 De aannemer moet zonodig voorzieningen treffen aan, op de bouwplaats aanwezige geluidbronnen en/of organisatorische maatregelen treffen dat het invallend geluid (L<sub>Ar</sub>,L<sub>T</sub>), op de gevel van de meest geluidgevoelige bestemming (woningen e.d.) niet meer bedraagt dan:  
60 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (overdag; maandag tot en met zaterdag);  
45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avond; maandag tot en met vrijdag);  
40 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nacht; maandag tot en met vrijdag) en  
tussen zaterdag 19.00 uur en maandag 07.00 uur).  
De aannemer zal stationaire geluidbronnen zo ver mogelijk van de gevels dan wel werknemers of andere personen plaatsen en deze zonodig verplaatsen indien een geschiktere locatie beschikbaar is gekomen.
- 02 Onverminderd het in lid 01 gestelde mogen incidentele verhogingen van geluidsniveau (L<sub>Amax</sub>), voor zover deze een gevolg zijn van de op de bouwplaats aanwezige werkzaamheden, gemeten bij een maximale toestand, niet groter zijn dan 10 dB(A) boven de getalwaarde van het in lid 01 toegelaten langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (L<sub>Ar</sub>,L<sub>T</sub>).
- 03 Metingen moeten worden uitgevoerd en beoordeeld volgens de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai 1999, uitgegeven door het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne.
- 04 Indien de directie de geluidsproductie op de gevel controleert en zij constateert een overschrijding, zal de aannemer terstond maatregelen treffen als bedoeld in lid 01 en zullen de extra kosten van controle voor rekening van de aannemer komen.

**01 02 Betalingsregelingen: aannemingsom**

**01 02 02 Opneming**

- 01 De aannemer is gehouden een besteksadministratie bij te houden in verband met de door hem ingevolge het bestek uitgevoerde hoeveelheden. Dit in afwijking op paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 2012. Op aangeven van de directie dient de administratie mede te worden toegepast voor het opstellen van "productieverantwoordingsstaten" waarin de voor een betalingstermijn uitgevoerde werkzaamheden dienen te worden aangegeven. Deze administratie dient digitaal te worden bijgehouden en moet voldoen aan de hierna in dit artikel genoemde bepalingen.
- 02 De besteksadministratie dient per week te worden bijgehouden en moet de volgende onderdelen bevatten:  
- het besteknummer;  
- het ordernummer zoals vermeld in de opdrachtbon;  
- nummer van de opdracht(en), projectnummer;  
Indien de aannemer niet over deze nummers beschikt, zal hij daar bij de directie om verzoeken;  
- de naam van het werk / de locatie;  
- het weeknummer;  
- de in die week uitgevoerde hoeveelheden en de bijbehorende bestekspostnummers;  
- de prijzen per eenheid zoals deze volgens het bestek zijn overeengekomen en de subtotaal van de verrichte werkzaamheden;  
Bestekswijzigingen en meer en minder werk dienen als zodanig herkenbaar te zijn.
- 03 Een afschrift van de gevoerde besteksadministratie betreffende een bepaalde week dient wekelijks uiterlijk op de dinsdag na de betreffende week om 10.00 uur bij de directie te worden ingediend.
- 04 Een "productieverantwoordingsstaat" (een "P.V."), dient door de aannemer binnen zeven dagen na het verstrijken van een betalingstermijn te worden opgesteld met daarin aangegeven de in deze termijn en de tot en met deze termijn verrichte werkzaamheden. Deze staat dient tenminste de in lid 02 bedoelde gegevens te bevatten en bestaat vervolgens uit de som van de wekelijks ingediende afschriften van de besteksadministratie.  
De staat, die als basis moet dienen voor de laatste betalingstermijn (de slottermijn) moet alle volgens de overeenkomst voorkomende bestekspostnummers met de daarbij behorende hoeveelheden en alle overige aan de overeenkomst gerelateerde werkzaamheden bevatten. Tevens dient te worden aangegeven dat het de laatste volgens die overeenkomst op te stellen staat betreft en moet deze vergezeld gaan van een werktekening waarop alle volgens de overeenkomst verrichte werkzaamheden eenduidig zijn aangegeven.

HFD PAR ART LID

- 05 De declaratie van een termijn als bedoeld in paragraaf 40 lid 6 van de U.A.V. 1989 wordt geacht niet in goede orde te zijn ingekomen als bij de indiening van de declaratie een kopie van de door partijen ondertekende "P.V.", het ordernummer of het opdrachtnummer vanuit de opdrachtbrief ontbreekt

**01 02 06 Bestekswijzigingen en meer en minder werk**

- 01 Alle aanspraken op meer en minder werk, overeenkomstig paragraaf 35, lid 1 van de UAV 2012 dienen voorafgaand aan de werkzaamheden d.m.v. een afwijkingsrapport door de aannemer aan de directie te worden gemeld.

**01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling**

**01 04 01 Algemeen**

- 01 Het gestelde onder 01.04.01 tot en met 01.04.06 van de Standaard 2015 is niet van toepassing voor de eerste twee jaar.
- 02 Bij verlenging van het contract is het gestelde onder 01.04.01 tot en met 01.04.06 van de Standaard 2015 wel van toepassing. Indexatie is toegestaan voor elk verlengingsjaar dat wordt aangegaan. De grondslag voor indexatie is de datum waarop de initiële periode van elk verlengingsjaar eindigt.

**01 05 Betalingsregelingen: declaraties**

**01 05 01 Indienen declaraties**

- 01 De verrekening van het meer en minderwerk geschiedt bij iedere termijnbetaling. De declaratie als bedoeld in artikel 01.05.01 lid 02 van de standaard 2015 richten aan de opdrachtgever en opstellen volgens een bij dit bestek gevoegd model.
- 02 In afwijking van artikel 01.05.01 lid 02 van de Standaard 2015 berekent de directie op welke bedragen de aannemer aanspraak maakt. De directie doet de aannemer zo spoedig mogelijk de berekeningen toekomen.
- 03 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.05.01 lid 02 van de Standaard 2015 dient de declaratie, met de bijbehorende akkoordverklaring van de directie, onder vermelding van de contactpersoon en het referentienummer als genoemd in de opdrachtverlening, te worden verzonden naar:

Amstelveen: facturen@amstelveen.nl

Postadres:  
Gemeente Amstelveen  
Afdeling Financiën  
Postbus 4  
1180 BA Amstelveen

**01 08 Bijdragen**

HFD PAR ART LID

**01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.
- 02 Op de specificatie het volgende vermelden:  
 Besteknr.: I&A/2020/0100 van gem Amstelveen  
 aann.som excl. BTW: € .....  
 bijdrage RAW kalenderjaar 2020 excl. BTW: € .....  
 bijdrage RAW kalenderjaar 2021 incl. BTW: € .....  
 bijdrage RAW kalenderjaar 2022 incl. BTW: € .....  
 bijdrage RAW kalenderjaar 2023 incl. BTW: € ..... (optioneel)  
 bijdrage RAW kalenderjaar 2024 incl. BTW: € ..... (optioneel)  
 bestekschrijvende instantie: ..... (zie lid 03)
- Op de betalingsopdracht het volgende vermelden:  
 Besteknr.: I&A/2020/0100  
 bijdrage RAW
- 03 De opdrachtgever, als bedoeld in artikel 01.08.01 lid 03 van de Standaard 2015, die op de specificatie vermeld moet worden is:  
 gem. Amstelveen, afdeling Projecten en Advies, team Realisatie.
- 04 Afdracht RAW ná afrekening eerste/tweede/optionele derde/ optionele vierde kalenderjaar;  
 betalingsbewijs aan de directie overhandigen.

**01 08 02 Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT**

- 01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt verlangd.

**01 09 Kabels en leidingen**

**01 09 01 Richtlijn zorgvuldig graafproces**

- 01 In aanvulling op paragraaf 01.09 van de Standaard RAW Bepalingen gelden voor deze overeenkomst tevens de verantwoordelijkheden van partijen zoals deze zijn vastgelegd in de CROW-publicatie 500 'Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen, Richtlijn zorgvuldig graafproces'.  
 De genoemde CROW-publicatie 500 is, tegen betaling, verkrijgbaar bij CROW te Ede.
- 02 U kunt informatie aanvragen via internet: <http://www.kadaster.nl/klic/>

**01 10 Publiekrechtelijk en privaatrechtelijk toestemmingen**

**01 10 02 Vergunningen en ontheffingen**

- 01 De directie draagt zorg voor de conform dit bestek benodigde vergunningen.
- 02 De aannemer moet alvorens de werkzaamheden met betrekking tot het verwijderen van bomen uit te voeren een kopie van de toestemming van de Wijkbeheerder "kap bomen in eigendom bij de gemeente Amstelveen" opvragen bij de directie.

**01 10 03 Vergunningen e.d. te verzorgen door aannemer**

- 02 Indien de aannemer voor transporten gebruik maakt van niet-openbare wegen, dient hij hiervoor schriftelijk toestemming te hebben van de eigenaar of de beheerder.

**01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer**

**01 12 02 Opslag bouwstoffen, materieel en hulpmiddelen**

- 01 Indien het onvermijdelijk is een obstakel op de openbare weg te plaatsen, het obstakel markeren overeenkomstig CROW-publicatie 130, Maatregelen voor het markeren van onverlichte obstakels, laatste druk.  
 De CROW-publicatie is verkrijgbaar bij de Stichting CROW te Ede.  
 Indien het obstakel niet is gemarkeerd overeenkomstig deze publicatie dan voorzieningen treffen conform publicatie 96b als bedoeld in hoofdstuk 62 van de Standaard 2015

HFD PAR ART LID

**01 12 03 Verwijderen verontreinigingen op wegen**

- 01 Alleen het schoonmaken van de verontreinigde wegen waarvan de veroorzaker van de vervuiling niet is vast te stellen, zal op basis van regie worden verrekend.

**01 12 04 Zichtveldsystemen**

- 01 In afwijking van de landelijke wetgeving is de aannemer verplicht alle bedrijfsauto's van 3,5 ton en zwaarder die ingezet worden voor de uitvoering van de werkzaamheden voortvloeiende uit dit bestek uit te rusten met zogeheten zichtveldsysteem spiegels of camera's waarmee de dode hoek aan de rechterzijde van de voertuigen verkleind wordt.

**01 12 06 Verplichtingen aannemer**

- 01 Binnen het werkterrein is de aannemer verantwoordelijk voor de te nemen veiligheids- en verkeersvoorzieningen.
- 08 Binnen het werkterrein aanwezige kadastrale en overige merken, verkeersaanduidingen, A.N.W.B.-borden enz. mogen, indien dit voor de uitvoering noodzakelijk is, slechts worden verplaatst in tegenwoordigheid van de betrokken instantie. De kosten voor het herstellen, respectievelijk herplaatsen van merken en dergelijke worden verrekend via een stelpost.

**01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn**

**01 13 08 Rij- en werkstroken, transportroutes**

- 01 De transportroutes behoeven goedkeuring van de directie.  
Per deelopdracht zullen hierover nadere afspraken worden gemaakt met de opdrachtnemer

**01 13 09 Voorschriften brandweer e.d.**

- 01 Het is niet toegestaan het werkterrein zodanig af te sluiten dat de bouwpercelen of werkterrein voor de politie, brandweer en GGD niet bereikbaar zijn.

**01 16 Verzekeringen**

**01 16 02 Bouw- (CAR-)verzekering**

- 01 Onder verwijzing naar paragraaf 43b van de U.A.V. 2012 wordt bepaald:
1. Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer wordt door de opdrachtgever een Constructie All-Risks (CAR-) verzekering op primaire basis afgesloten ten behoeve van alle bij de bouw betrokkenen.
  2. Onder deze verzekering worden overeenkomstig de bepalingen van de polis gedekt:
    - a. beschadiging, verlies of vernietiging van het werk, waaronder de voor de bouw bestemde materialen;
    - b. het risico van aansprakelijkheid voor schade aan zaken van derden en de daaruit voortvloeiende gevolgschade, alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel van personen (exclusief personeel van een verzekerde), veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk;
    - c. materiële schade aan de bestaande eigendommen van de opdrachtgever met uitsluiting van schade door brand, blikseminslag, explosie, diefstal en/of vermissing;
    - d. beschadiging van persoonlijke eigendommen van personeel.
  3. In deze verzekering zijn de keten, loods en machines, werktuigen, hulpmaterialen en verdere eigendommen van de aannemer niet opgenomen.
  4. Als verzekerde som voor de dekking onder punt a. als bedoeld in lid 2 zal o.a. gelden het bedrag van de aannemingssom(men), verhoogd met leveranties van directie en/of opdrachtgever, alsmede de honoraria van deskundigen, zoals architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten van toezicht en directiekosten. Het eigen risico dat van toepassing is bedraagt ten minste 5.000 EUR per gebeurtenis.
  5. De verzekerde som voor de dekking onder punt b. als bedoeld in lid 2 bedraagt 1.250.000 EUR per gebeurtenis, het eigen risico voor deze dekking bedraagt ten minste 5.000 EUR per gebeurtenis.  
De verzekerde som voor de dekking onder punt c als bedoeld in lid 2 bedraagt 500.000 EUR per gebeurtenis, het eigen risico voor deze dekking bedraagt ten minste 5.000 EUR

HFD PAR ART LID

per gebeurtenis.

De verzekerde som voor de dekking onder punt d als bedoeld in lid 2 bedraagt 12.500 EUR per gebeurtenis, het eigen risico voor deze dekking bedraagt ten minste 250 EUR per gebeurtenis.

6. Schades die niet door voornoemde verzekering zijn gedekt, alsmede de geldende eigen risico's, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schades zijn.
7. De dekking van deze constructieverzekering loopt vanaf de datum waarop het werk op het werfterrein een aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode.  
Tijdens de onderhoudsperiode is deze constructieverzekering beperkt tot beschadiging, verlies of vernietiging van het werk:
  - a. ten gevolge van door de aannemer verrichte werkzaamheden, welke voortvloeien uit verplichtingen van de onderhoudsbepalingen van het bestek;
  - b welke zich openbaren gedurende de onderhoudstermijn, doch het gevolg zijn van een oorzaak, liggende voor aanvang van deze termijn.
8. Een kopie van de polis met de verzekeringsvoorwaarden zal de aannemer, op diens verzoek voor de aanvang van het werk worden verstrekt. De bij de bouw betrokkenen worden geacht met de inhoud van de polis bekend te zijn.
9. De verzekering geschiedt op de condities zoals vermeld in de door de directie namens de opdrachtgever afgesloten constructieverzekering. Aan een verschil tussen de poliscondities en deze bestektekst kunnen geen rechten worden ontleend.
10. De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de wet of uit deze overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in deze besteksbepaling, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het werk volgens bestek op te leveren.
11. De ter zake van een gedekte schade aan het werk ontvangen schadepenningen zullen door de directie aan de betrokken aannemer, die de schade herstelt of voor wiens rekening de schade komt, worden vergoed naar billijkheid en naar gelang van de voortgang van het werk c.q. de reparatie.
12. Onverminderd het hiervoor bepaalde zullen de aannemer en de bij het werk betrokken onderaannemers voor eigen rekening moeten zorg dragen voor de verzekering tegen schade ten gevolge van wettelijke aansprakelijkheid die voortvloeit uit het gebruik van aannemersmateriaal bij de uitvoering van het werk. Objecten waarvoor een verzekering krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) geldt, dienen overeenkomstig de voorschriften van deze wet alsmede tegen het werkrisico, door hem/hen verzekerd te zijn. Niet door de in vorige zin bedoelde verzekering gedekte motorrijtuigen mogen niet voor het werk worden gebruikt.  
Voorts dient de aannemer er zorg voor te dragen dat zijn wettelijke en contractuele aansprakelijkheid voor een bedrag van minimaal 2.500.000 EUR is verzekerd krachtens een Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB), die onder meer dekking moet bieden voor de werkgeversaansprakelijkheid uit hoofde van artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek en voor aanspraken verband houdende met dood en/of letsel van de bij de bouw betrokkenen. Voor deze verzekering dient de opdrachtgever als medeverzekerde te zijn opgenomen. Het eigen risico per gebeurtenis van deze verzekering mag niet meer dan 5.000 EUR bedragen.

**01 17 Vrijgekomen materialen**

**01 17 10 Afvoer groenafval**

- 01 Het vrijgekomen groenafval dient gescheiden in organisch- en anorganisch materiaal aangeboden te worden aan de composteerinrichting aan de Escapade, volgens de geldende aanvoerprocedure. (Zie bijlage 09 ). Acceptatiekosten zijn voor rekening opdrachtgever.
- 02 Het op vrijdag verzamelde materiaal mag geen weekeinde blijven liggen en moet dus afgevoerd worden.

**01 18 Bescherming te handhaven vegetatie**

HFD PAR ART LID

**01 18 01 Uitvoering van werkzaamheden**

- 01 In aanvulling op art. 01.18.01, lid 01 van de Standaard 2015 wordt de wortelzone die gespaard moet blijven gedefinieerd als het gebied begrensd door de grootste van de navolgende waarden:
- de kroonprojectie
  - ca. 2 m uit de stam
- Onder de kroonprojectie van een boom mogen geen machines, bouwketen, nood toiletten e.d. worden geplaatst, er mag geen materiaal- of grondopslag plaatsvinden en er mag geen vloeibare afvalstof worden gedeponeerd. In de stam mogen nooit spijkers e.d. worden geslagen of stropen worden aangebracht.
- 02 In afwijking van het gestelde in art. 01.18.01, lid 03 van de Standaard 2015 moeten wortels met een dikte van 20 mm of meer intact worden gelaten en bij uitvoering van werkzaamheden zorgvuldig worden gepasseerd. Indien dit nagenoeg onmogelijk is, eerst met de directie in overleg treden.
- 03 Indien noodzakelijk zal Wijkbeheer van de gemeente Amstelveen vooruitlopend op de werkzaamheden maaiwerk verrichten.
- 04 Ter bescherming van de unieke kruidenvegetatie in de bermen en groenstroken, dienen deze onder geen beding gebruikt te worden als opslag/depot. Hieronder valt ook het tijdelijk wegzetten van vrijgekomen/te verwerken materiaal tijdens de werkzaamheden.

**01 18 02 Maatregelen i.v.m. bescherming te handhaven bomen**

- 01 Op aanwijzing van de opzichter dienen bomen te worden voorzien van een stambescherming. Toepassing wordt verrekend op de daartoe aanwezige bestekspost dan wel verrekend als meer werk. Zie ook bijgevoegd detail "BOOMBESCHERMING OP BOUWLOCATIE"
- 02 Indien de boom moet worden gesnoeid of andere ingrepen noodzakelijk zijn dan bedoeld in art. 01.18.02 van de Standaard 2015, dan moet de aannemer dit doorgeven aan de directie. Bovengronds snoeiwerk en eventuele andere ingrepen zullen normaliter alleen door het bedrijf Wijkbeheer van de gemeente Amstelveen worden verricht.
- 03 Indien de werkzaamheden met zich meebrengen dat wortels gesnoeid moeten worden de directie tijdig op de hoogte stellen van het tijdstip van uitvoering zodat de directie de snoeihandeling aan de wortels kan waarnemen

**01 18 04 Schadevergoeding i.v.m. beschadiging te handhaven vegetatie**

- 01 In afwijking op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard 2015 bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan (struiken), heesters, hagen, bosplantsoen, vaste planten of grassen en kruiden:
- € 48,-- per m2 meerjarige bloemenweide of bosplantsoen;
  - € 31,-- per m2 heesters en hagen;
  - € 41,-- per m2 vaste planten vegetatie;
  - € 5,-- per m2 gras of kruidenvegetatie.
- 02 In aanvulling op paragraaf 01.18 van de Standaard 2015:  
Uitval van bomen en plantmateriaal geconstateerd bij het begin van het volgende plantseizoen en als gevolg van geconstateerde schade tijdens de werkzaamheden wordt gezien als 100 % schade als bedoeld in deze paragraaf.
- 03 De extra nazorg (snoeien, watergeven e.d.) is van toepassing gedurende het groeiseizoen waarin de boom of plant is vervangen.



HFD PAR ART LID

**01 18 05 Bestaande toestand, na afloop van het werk**

- 01 De directie zal nadat de aannemer gereed is met bepaalde werkzaamheden de 'bestaande' toestand schouwen teneinde na te gaan of de nieuw ontstane te handhaven toestand afwijkt van de oorspronkelijke te handhaven toestand.
- 02 Indien de directie en aannemer in overleg besluiten een beschadigde toestand niet te herstellen, kan de directie besluiten om beschadigingen aan groenvoorziening de korting toe te passen als bedoeld in paragraaf 01.18 van het bestek en paragraaf 01.18 van de Standaard 2015.
- 03 Indien besloten wordt de schade te herstellen en de kwaliteit kennelijk ruim beter is dan dat deze was bij aanvang kan de directie besluiten een deel van de herstelkosten te vergoeden aan de aannemer.

**01 27 Onderaanneming**

**01 27 01 Algemeen**

- 01 Indien de aannemer bepaalde onderdelen van het werk in onderaanneming laat uitvoeren moet hij, voor elke voor het werk in te schakelen onderaannemer, aan de directie van het werk een door deze onderaannemer ingevulde en ondertekende verklaring verstrekken inzake:
- zijn inschrijving in het handelsregister;
  - zijn inschrijving bij een bedrijfsvereniging;
  - zijn vestigingsvergunning of ontheffing, indien voorgeschreven door desbetreffende bedrijfstak;
  - zijn omzetbelastingnummer en loonbelastingnummer, alsmede verklaringen omtrent het betalingsgedrag van de onderaannemer, afgegeven door de ontvanger der belastingen respectievelijk door de bedrijfsvereniging.

In plaats van verklaringen omtrent het betalingsgedrag kan een bewijs van vrijwaring, afgegeven door een onderling waarborgfonds zoals die zijn opgericht door een aantal aannemersorganisaties, worden verstrekt. Bovengenoemde bewijsstukken dienen binnen twee weken na opdracht aan de directie te zijn overhandigd.

**01 28 Respons termijnen**

**01 28 02 Respons termijn**

- 01 De responstermijn "vervangende tractor chauffeur" zijn:
- Chauffeur tractor: maximaal 30 minuten;
- De responstermijn "vervangende machinist slagmaaier" zijn:
- Machinist slagmaaier: maximaal 30 minuten;
- De responstermijn "vervangende machinist HGM" zijn:
- Machinist hydraulische graafmachine: maximaal 30 minuten;
- De responstermijn "vervangende machinist mobiele HGM" zijn:
- Machinist mobiele hydraulische graafmachine: maximaal 30 minuten;
- De responstermijn "vervangende machinist rupsdumper" zijn:
- Machinist rupsdumper: maximaal 30 minuten;
- De responstermijn "vervangende machinist wiellader" zijn:
- Machinist wiellader: maximaal 30 minuten;
- De responstermijn "vervangende machinist cirkelmaaier 3-deksr" zijn:
- Machinist cirkelmaaier 3-deks: maximaal 30 minuten;
- De responstermijn "vervangende chauffeur veegmachine" zijn:
- Chauffeur veegmachine: maximaal 30 minuten;
- De responstermijn "onderhoudsmonteur" zijn:
- Servicemonteur derden/eigen dienst: maximaal 60 minuten;
- De responstermijn "vervangende tractor" zijn:
- Tractor (< 30 Pk): maximaal 1 uur;
  - Tractor (30 - 50 Pk): maximaal 2 uur;
  - Tractor (50 - 100 Pk): maximaal 2 uur;-
  - Tractor (> 100 Pk): maximaal 4 uur;
- De responstermijn "vervangende hydraulische graafmachine" zijn:
- HGM (< 1,5 ton): maximaal 2 uur;
  - HGM (3,0 - 3,5 ton): maximaal 2 uur;
  - HGM (5,0 ton): maximaal 2 uur;
  - HGM (7,0 - 8,0 ton): maximaal 2 uur;
  - HGM (11,0 ton): maximaal 2 uur;

HFD PAR ART LID

- Mobiele HGM (5,0 ton): maximaal 2 uur;
- Mobiele HGM (15 - 20 ton): maximaal 2 uur;
- De responstermijn "vervangende wiellader" zijn:
  - Wiellader (9,0 ton): maximaal 2 uur;
- De responstermijn "vervangende slagmaaier" zijn:
  - Slagmaaier (klein): maximaal 2 uur;
  - Slagmaaier (groot): maximaal 2 uur;
- De responstermijn "vervangende rupsdumper" zijn:
  - Rupsdumper (0,5 m3): maximaal 2 uur;
  - Rupsdumper (2,0 m3): maximaal 2 uur;
  - Rupsdumper (5,0 m3): maximaal 4 uur;
- De responstermijn "vervangende veegauto" zijn:
  - Veegauto (4,0 m3): maximaal 1 uur;
- De responstermijn "vervangende aanhangwerktuigen tractor" zijn maximaal 2 uur;
- De responstermijn "vervangende aanhangwerktuigen HGM" zijn maximaal 2 uur;

- 02 De aannemer garandeert dat hij kan voldoen aan de in lid 01 gestelde respons- termijnen na melding door van machinist en/of gemeente Amstelveen. De inschrijver verklaart akkoord te gaan dat bij het niet nakomen van de gestelde eisen met betrekking tot de responstermijnen bij oproepen tot het uitvoeren opgedragen werkzaamheden de opdrachtgever eventuele (gevolg)schade(s) welke zijn ontstaan doordat de opdrachtnemer te laat ter plaatse was, op de opdrachtnemer zal verhalen danwel verlangen dat de opdrachtnemer de (gevolg)schade(s) zelf of op eigen kosten moet herstellen, uitgezonderd overmachtsituaties.
- 03 Onder overmacht wordt in beginsel niet verstaan: een gebrek aan personeel, ziekte van personeel, verlate aanlevering of ongeschiktheid van eventuele voor de uitvoering van diensten benodigde materialen of materieel, wanprestatie van door de opdrachtnemer ingeschakelde derden en liquiditeits- c.q. solvabiliteitsproblemen aan de zijde van de opdrachtnemer. Bij het beoordelen van een overmachtsituatie of het ontbreken zullen partijen steeds uitgaan van de redelijkheid en de billijkheid.
- 10 Na de constatering door de directie van het niet operationeel/functioneel inzetbaar zijn van de in te zetten materieel door afwezigheid chauffeur/machinist en/of defecte materieel wordt met in achtneming van lid 01 een korting toegepast van:  
 - € 125,= per 60 minuten.
- 11 De in dit artikel genoemde kortingen worden verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is. De in dit artikel genoemde kortingen laten onverlet dat de aannemer aan zijn verplichtingen moet voldoen.  
 Tevens laat de korting(en) genoemd in dit artikel onverlet dat de opdrachtgever naast de korting(en) de eventuele werkelijk geleden schade(kosten) op de aannemer kan verhalen.

## 01 29 Informatie-overdracht

## 01 29 01 Vakbekwaamheid

- 01 De aannemer moet vakbekwaamheid tractor chauffeurs kunnen aantonen door het overleggen van een referentie / in bezit van:
- Gecertificeerd personeel (certificaat afgestemd op te verrichten werkzaamheden)
  - Geldig rijbewijs (T-rijbewijs)
  - Werken met (aangedreven) hulpmiddelen, leeftijd > 18 jaar
  - EHBO, incl. AED
  - VCA\*
  - Verklaring omtrent het gedrag (VOG-verklaring)
  - Nederlandse taal in schrift en spraak
  - Kennis van ISO 9001
  - Kennis van Kiwa
  - Kledingreglementen gemeente Amstelveen, aangevuld met "verbod op korte broeken".
- 02 De aannemer moet vakbekwaamheid machinist slagmaaier (groot en klein) kunnen aantonen door het overleggen van een referentie / in bezit van:
- Gecertificeerd personeel (certificaat afgestemd op te verrichten werkzaamheden)
  - Geldig rijbewijs
  - Werken met (aangedreven) hulpmiddelen, leeftijd > 18 jaar
  - EHBO, incl. AED
  - VCA\*
  - Verklaring omtrent het gedrag (VOG-verklaring)
  - Nederlandse taal in schrift en spraak

HFD PAR ART LID

- Kennis van ISO 9001
  - Kennis van Kiwa
  - Kledingreglementen gemeente Amstelveen, aangevuld met "verbod op korte broeken".
  - Minimaal 3 jaar werkervaring met aanwezige machine o.g.
- 03 De aannemer moet vakbekwaamheid machinisten hydraulische graafmachines kunnen aantonen door het overleggen van een referentie / in bezit van:
- Gecertificeerd personeel (certificaat afgestemd op te verrichten werkzaamheden)
  - Machinistendiploma grondverzet ( minimaal niveau 3)
  - Beperkt hijsbewijs
  - VCA \*
  - Verklaring omtrent het gedrag (VOG-verklaring)
  - EHBO, incl. AED
  - Nederlandse taal in schrift en spraak
  - Kennis van ISO 9001
  - Kennis van Kiwa
  - Kledingreglementen gemeente Amstelveen, aangevuld met "verbod op korte broeken".
- 04 De aannemer moet vakbekwaamheid machinisten wielladers kunnen aantonen door het overleggen van een referentie / in bezit van:
- Gecertificeerd personeel (certificaat afgestemd op te verrichten werkzaamheden)
  - Machinistendiploma grondverzet ( minimaal niveau 3)
  - VCA \*
  - Verklaring omtrent het gedrag (VOG-verklaring)
  - EHBO, incl. AED
  - Nederlandse taal in schrift en spraak
  - Kennis van ISO 9001
  - Kennis van Kiwa
  - Kledingreglementen gemeente Amstelveen, aangevuld met "verbod op korte broeken".
- 05 De aannemer moet vakbekwaamheid machinist rupsdumper/motorjapanner (0,50 m3 zelfladend) kunnen aantonen door het overleggen van een referentie / in bezit van:
- Gecertificeerd personeel (certificaat afgestemd op te verrichten werkzaamheden)
  - Werken met (aangedreven) hulpmiddelen, leeftijd > 18 jaar
  - EHBO, incl. AED
  - VCA\*
  - Verklaring omtrent het gedrag (VOG-verklaring)
  - Nederlandse taal in schrift en spraak
  - Kennis van ISO 9001
  - Kennis van Kiwa
  - Kledingreglementen gemeente Amstelveen, aangevuld met "verbod op korte broeken".
  - Minimaal 1 jaar werkervaring met aanwezige machine o.g.
- 06 De aannemer moet vakbekwaamheid machinist rupsdumper (5,0 m3) kunnen aantonen door het overleggen van een referentie / in bezit van:
- Gecertificeerd personeel (certificaat afgestemd op te verrichten werkzaamheden)
  - Werken met (aangedreven) hulpmiddelen, leeftijd > 18 jaar
  - EHBO, incl. AED
  - VCA\*
  - Verklaring omtrent het gedrag (VOG-verklaring)
  - Nederlandse taal in schrift en spraak
  - Kennis van ISO 9001
  - Kennis van Kiwa
  - Kledingreglementen gemeente Amstelveen, aangevuld met "verbod op korte broeken".
  - Minimaal 2 jaar werkervaring met aanwezige machine o.g.
- 07 De aannemer moet vakbekwaamheid machinist rupsdumper (2,0 m3) kunnen aantonen door het overleggen van een referentie / in bezit van:
- Gecertificeerd personeel (certificaat afgestemd op te verrichten werkzaamheden)
  - Werken met (aangedreven) hulpmiddelen, leeftijd > 18 jaar
  - EHBO, incl. AED
  - VCA\*
  - Verklaring omtrent het gedrag (VOG-verklaring)
  - Nederlandse taal in schrift en spraak
  - Kennis van ISO 9001
  - Kennis van Kiwa
  - Kledingreglementen gemeente Amstelveen, aangevuld met "verbod op korte broeken".
  - Minimaal 1 jaar werkervaring met aanwezige machine o.g.
- 08 De aannemer moet vakbekwaamheid machinist zelfrijdende veegmachine kunnen aantonen door

HFD PAR ART LID

het overleggen van een referentie / in bezit van:

- Gecertificeerd personeel (certificaat afgestemd op te verrichten werkzaamheden)
- Werken met (aangedreven) hulpmiddelen, leeftijd > 18 jaar
- Geldig rijbewijs
- EHBO, incl. AED
- VCA\*
- Verklaring omtrent het gedrag (VOG-verklaring)
- Nederlandse taal in schrift en spraak
- Kennis van ISO 9001
- Kennis van Kiwa
- Kledingreglementen gemeente Amstelveen, aangevuld met "verbod op korte broeken".
- Minimaal 1 jaar werkervaring met aanwezige machine o.g.

09 Kopieën van de in lid 01 en 08 genoemde documenten dienen bij de directie te worden ingediend.

10 De onder lid 01 en 08 genoemde documenten dienen voor vervangende chauffeurs/machinisten binnen 24 uur te worden ingediend na aanvang van de werkzaamheden.  
Het te laat en/of niet voldoen aan gestelde onder lid 01 wordt beboet met € 250,- per gewerkt uur, en verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is. De in dit artikel genoemde kortingen laten onverlet dat de aannemer aan zijn verplichtingen moet voldoen.

## 01 29 02 Technische gegevens materieel

01 De aannemer moet kunnen aantonen door het overleggen van een referentie dat de tractoren < 30 Pk (22kW) aan onderstaande eisen voldoen:

- Motor olie: Bio olie
- Hydrauliek olie: Bio olie
- Bij aanvang contract: maximaal 3 jaar oud en/of maximaal 3500 draaiuren
- Breedte: inclusief banden, 1,25 m
- Gewicht: maximaal circa 700 kg
- Trekhaak: in hoogte verstelbaar (balk met kogel/oog)
- Hefinriching: driepunts Cat.1
- Aftakas: ja, achter aftakas, rechts draaiend
- Hand en voetgas
- Hoge en lage gearing
- Verzekerd tegen schade derden en tegen ondeskundig handelen
- Onderhoudscontract en/of eigen onderhoudsdienst

02 De aannemer moet kunnen aantonen door het overleggen van een referentie dat de tractoren 30 - 50 Pk (22 - 36 kW) aan onderstaande eisen voldoen:

- Stoffilter: ja, nieuw bij aanvang contract (met cabine)
- Airco: ja
- Motor olie: Bio olie
- Hydrauliek olie: Bio olie
- Bij aanvang contract: maximaal 3 jaar oud en/of maximaal 3500 draaiuren
- Breedte: inclusief banden, maximaal 1,55 m (smalle gazonbanden / scherpe banden)
- Gewicht: maximaal circa 2.100 kg
- Trekhaak: in hoogte verstelbaar (+ balk met kogel/oog)
- Hefinriching: driepunts
- Hefarmen: voor- en achter, Categorie I (+kogels)
- Aftakas: ja, front- en achter- aftakas, rechts draaiend
- Frontaftakas: type Zuidberg, 1.000 toeren, counter clock wise (ccw)
- Twee dubbel-werkende hydroliek ventielen achter
- Een (minimaal) dubbel-werkende hydroliek ventiel voor
- Hand en voetgas
- Hoge en lage gearing
- Verzekerd tegen schade derden en tegen ondeskundig handelen
- Onderhoudscontract en/of eigen onderhoudsdienst

03 De aannemer moet kunnen aantonen door het overleggen van een referentie dat de tractoren 50 - 100 Pk (36 - 73 kW) aan onderstaande eisen voldoen:

- Stoffilter: ja, nieuw bij aanvang contract (met cabine)
- Airco: ja
- Motor olie: Bio olie
- Hydrauliek olie: Bio olie
- Bij aanvang contract: maximaal 3 jaar oud en/of maximaal 3500 draaiuren
- Breedte: inclusief banden, 2,0 m
- Gewicht: maximaal circa 4.000 kg
- Trekhaak: in hoogte verstelbaar (+ balk met kogel/oog)

HFD PAR ART LID

- Hefinriching: driepunts (front en back)
  - Hefarmen: Categorie 2 (+kogels) (Zuidberg)
  - Aftakas: ja, front- en achter- aftakas, rechts draaiend (Zuidberg)
  - Twee dubbel-werkende hydroliek ventielen achter
  - Twee dubbel-werkende hydroliek ventielen voor
  - Twee dubbel-werkende hydroliek ventielen zij (rechts)
  - Hand en voetgas
  - Hoge en lage gearing
  - Verzekerd tegen schade derden en tegen ondeskundig handelen
  - Onderhoudscontract en/of eigen onderhoudsdienst
- 04 De aannemer moet kunnen aantonen door het overleggen van een referentie dat de tractoren > 100 Pk (> 73 kW) aan onderstaande eisen voldoen:
- Stoffilter: ja, nieuw bij aanvang contract (met cabine)
  - Airco: ja
  - Motor olie: Bio olie
  - Hydrauliek olie: Bio olie
  - Bij aanvang contract: maximaal 3 jaar oud en/of maximaal 3500 draaiuren
  - Gewicht: maximaal circa 8.000 kg
  - Trekhaak: in hoogte verstelbaar (+ balk met kogel/oog)
  - Hefinriching: driepunts (front en back)
  - Hefarmen: Categorie 2 (+kogels)
  - Aftakas: ja, front- en achter- aftakas, rechts draaiend
  - Twee dubbel-werkende hydroliek ventielen achter
  - Twee dubbel-werkende hydroliek ventielen voor
  - Twee dubbel-werkende hydroliek ventielen zij (rechts)
  - Hand en voetgas
  - Hoge en lage gearing
  - Verzekerd tegen schade derden en tegen ondeskundig handelen
  - Onderhoudscontract en/of eigen onderhoudsdienst
- 05 De aannemer moet kunnen aantonen door het overleggen van een referentie dat de slagmaaier (klein) aan onderstaande eisen voldoen:
- Motor olie: Bio olie
  - Hydrauliek olie: Bio olie
  - Bij aanvang contract: maximaal 3 jaar oud en/of maximaal 3500 draaiuren
  - Bereik: hart machine tot hart maaibak 3,20 m
  - Slagmaaibak: kneuzend effect
  - Breedte slagmaaibak: 1,40 m
  - Maximale breedte machine: 1,20 m (inclusief banden)
  - Maximale gewicht machine: 3.000 kg
  - Banden: gazonbanden naar ratio machine
  - Capaciteit: 2.700 - 4.000 / dag (8 uur)
  - Voorzien van actiefame: publicatie 96b, figuur 37 B of C
  - Machine en aanbouwdelen gekeurd volgens de richtlijnen COM keur o.g.
  - Verzekerd tegen schade derden en tegen ondeskundig handelen
  - Onderhoudscontract en/of eigen onderhoudsdienst
- 06 De aannemer moet kunnen aantonen door het overleggen van een referentie dat de slagmaaier (groot) aan onderstaande eisen voldoen:
- Motor olie: Bio olie
  - Hydrauliek olie: Bio olie
  - Bij aanvang contract: maximaal 3 jaar oud en/of maximaal 3500 draaiuren
  - Bereik: hart machine tot hart maaibak 6,0 m
  - Slagmaaibak: kneuzend effect
  - Breedte slagmaaibak: 1,80 m
  - Banden: gazonbanden naar ratio machine
  - Capaciteit: 4.000 - 6.000 / dag (8 uur)
  - Voorzien van actiefame: publicatie 96b, figuur 37 B of C
  - Machine en aanbouwdelen gekeurd volgens de richtlijnen COM keur o.g.
  - Verzekerd tegen schade derden en tegen ondeskundig handelen
  - Onderhoudscontract en/of eigen onderhoudsdienst
- 07 De aannemer moet kunnen aantonen door het overleggen van een referentie dat de hydraulische rups graafmachine (< 1,5 ton) voldoet aan de gestelde eisen
- Rups: rubber naar ratio machine
  - Hulpmiddelen geschikt voor zwaar grondverzet (dichte bak (div. maten) / puinriek / sorteerknijper) afgestemd op machine
  - Stoffilter, nieuw bij aanvang contract

HFD PAR ART LID

- Airco
  - Bio olie (motor en hydrauliek)
  - Bij aanvang contract: maximaal 3 jaar oud en/of maximaal 3500 draaiuren
  - Verzekerd tegen schade derden en tegen ondeskundig handelen
  - Onderhoudscontract en/of eigen onderhoudsdienst.
- 08 De aannemer moet kunnen aantonen door het overleggen van een referentie dat de hydraulische rups graafmachine (3,0 - 3,5 ton) voldoet aan de gestelde eisen
- Rups: rubber naar ratio machine
  - Hulpmiddelen geschikt voor zwaar grondverzet (dichte bak (div. maten) / puinriek / sorteerknijper / kantelbak / paletvork / grondknijper) afgestemd op machine
  - Stoffilter, nieuw bij aanvang contract
  - Airco
  - Bio olie (motor en hydrauliek)
  - Bij aanvang contract: maximaal 3 jaar oud en/of maximaal 3500 draaiuren
  - Verzekerd tegen schade derden en tegen ondeskundig handelen
  - Onderhoudscontract en/of eigen onderhoudsdienst.
- 09 De aannemer moet kunnen aantonen door het overleggen van een referentie dat de hydraulische rups graafmachine (5,0 ton) voldoet aan de gestelde eisen
- Rups: rubber naar ratio machine
  - Hulpmiddelen geschikt voor zwaar grondverzet (dichte bak (div. maten) / puinriek / sorteerknijper / kantelbak / paletvork / grondknijper) afgestemd op machine
  - Stoffilter, nieuw bij aanvang contract
  - Airco
  - Bio olie (motor en hydrauliek)
  - Bij aanvang contract: maximaal 3 jaar oud en/of maximaal 3500 draaiuren
  - Verzekerd tegen schade derden en tegen ondeskundig handelen
  - Onderhoudscontract en/of eigen onderhoudsdienst.
- 10 De aannemer moet kunnen aantonen door het overleggen van een referentie dat de hydraulische rups graafmachine (7,5 - 8,0 ton) voldoet aan de gestelde eisen
- Rups: rubber naar ratio machine
  - Hulpmiddelen geschikt voor zwaar grondverzet (dichte bak (div. maten) / puinriek / sorteerknijper / kantelbak / paletvork / grondknijper)
  - Stoffilter, nieuw bij aanvang contract
  - Airco
  - Bio olie (motor en hydrauliek)
  - Bij aanvang contract: maximaal 3 jaar oud en/of maximaal 3500 draaiuren
  - Verzekerd tegen schade derden en tegen ondeskundig handelen
  - Onderhoudscontract en/of eigen onderhoudsdienst.
- 11 De aannemer moet kunnen aantonen door het overleggen van een referentie dat de hydraulische rups graafmachine (11,0 ton) voldoet aan de gestelde eisen
- Rups: rubber naar ratio machine
  - Hulpmiddelen geschikt voor zwaar grondverzet (dichte bak (div. maten) / puinriek / sorteerknijper / kantelbak / paletvork / grondknijper)
  - Stoffilter, nieuw bij aanvang contract
  - Airco
  - Bio olie (motor en hydrauliek)
  - Bij aanvang contract: maximaal 3 jaar oud en/of maximaal 3500 draaiuren
  - Verzekerd tegen schade derden en tegen ondeskundig handelen
  - Onderhoudscontract en/of eigen onderhoudsdienst.
- 12 De aannemer moet kunnen aantonen door het overleggen van een referentie dat de mobiele hydraulische graafmachine (5,0 ton) voldoet aan de gestelde eisen
- Banden: enkel-lucht lage druk banden
  - Hulpmiddelen geschikt voor zwaar grondverzet (dichte bak (div. maten) / puinriek / sorteerknijper / kantelbak / paletvork / grondknijper) afgestemd op machine
  - Stoffilter, nieuw bij aanvang contract
  - Airco
  - Bio olie (motor en hydrauliek)
  - Bij aanvang contract: maximaal 3 jaar oud en/of maximaal 3500 draaiuren
  - Verzekerd tegen schade derden en tegen ondeskundig handelen
  - Onderhoudscontract en/of eigen onderhoudsdienst.
- 13 De aannemer moet kunnen aantonen door het overleggen van een referentie dat de mobiele hydraulische graafmachine (15 -20 ton) voldoet aan de gestelde eisen
- Banden: enkel-lucht lage druk banden

HFD PAR ART LID

- Hulpmiddelen geschikt voor zwaar grondverzet (dichte bak (div. maten) / puinriek / sorteerknijper / kantelbak / paletvork / grondknijper) afgestemd op machine
  - Stoffilter, nieuw bij aanvang contract
  - Airco
  - Bio olie (motor en hydrauliek)
  - Bij aanvang contract: maximaal 3 jaar oud en/of maximaal 3500 draaiuren
  - Verzekerd tegen schade derden en tegen ondeskundig handelen
  - Onderhoudscontract en/of eigen onderhoudsdienst
- 14 De aannemer moet kunnen aantonen door het overleggen van een referentie dat de wiellader (6,0 ton) voldoet aan de gestelde eisen
- Banden: enkel-lucht lage druk banden
  - Hulpmiddelen geschikt voor zwaar grondverzet (dichte bak (div. maten) / puinriek / sorteerknijper / kantelbak / paletvork / grondknijper) afgestemd op machine
  - Stoffilter, nieuw bij aanvang contract
  - Airco
  - Bio olie (motor en hydrauliek)
  - Bij aanvang contract: maximaal 3 jaar oud en/of maximaal 3500 draaiuren
  - Verzekerd tegen schade derden en tegen ondeskundig handelen
  - Onderhoudscontract en/of eigen onderhoudsdienst
- 15 De aannemer moet kunnen aantonen door het overleggen van een referentie dat de rupsdumper/motorjapanner (0,5 m3, zelfladend) voldoet aan de gestelde eisen
- Banden: rubberen rupsen
  - Zelfladend
  - 180 gr roterend
  - Bio olie (motor en hydrauliek)
  - Bij aanvang contract: maximaal 2 jaar oud en/of maximaal 1000 draaiuren
  - Technisch gekeurd conform wettelijke richtlijnen
  - Verzekerd tegen schade derden en tegen ondeskundig handelen
  - Onderhoudscontract en/of eigen onderhoudsdienst
- 16 De aannemer moet kunnen aantonen door het overleggen van een referentie dat de rupsdumper (2,0 m3) voldoet aan de gestelde eisen
- Banden: rubberen rupsen
  - 180 gr roterend
  - Bio olie (motor en hydrauliek)
  - Bij aanvang contract: maximaal 2 jaar oud en/of maximaal 1000 draaiuren
  - Technisch gekeurd conform wettelijke richtlijnen
  - Verzekerd tegen schade derden en tegen ondeskundig handelen
  - Onderhoudscontract en/of eigen onderhoudsdienst
- 17 De aannemer moet kunnen aantonen door het overleggen van een referentie dat de rupsdumper/motorjapanner (0,5 m3, zelfladend) voldoet aan de gestelde eisen
- Banden: rubberen rupsen
  - 180 gr roterend
  - Stoffilter, nieuw bij aanvang contract
  - Airco
  - Bio olie (motor en hydrauliek)
  - Bij aanvang contract: maximaal 3 jaar oud en/of maximaal 3500 draaiuren
  - Verzekerd tegen schade derden en tegen ondeskundig handelen
  - Onderhoudscontract en/of eigen onderhoudsdienst
- 18 De aannemer moet kunnen aantonen door het overleggen van een referentie dat de zelfrijdende veegmachine voldoet aan de gestelde eisen
- Stoffilter, nieuw bij aanvang contract
  - Airco
  - Bio olie (motor en hydrauliek)
  - Bij aanvang contract: maximaal 3 jaar oud en/of maximaal 3500 draaiuren
  - 2 Stuks extra veegspiegels
  - LED signaleringsbord
  - Technisch gekeurd conform wettelijke richtlijnen
  - Verzekerd tegen schade derden en tegen ondeskundig handelen
  - Onderhoudscontract en/of eigen onderhoudsdienst
- 20 Kopieën van de in lid 01 en 18 genoemde documenten dienen bij de directie te worden ingediend.
- 21 De onder lid 01 en 18 genoemde documenten dienen voor vervangende machines binnen 24 uur te worden ingediend na aanvang van de werkzaamheden.

HFD PAR ART LID

Het te laat en/of niet voldoen aan gestelde onder lid 01 wordt beboet met € 500,= per draaiuur, en verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is. De in dit artikel genoemde kortingen laten onverlet dat de aannemer aan zijn verplichtingen moet voldoen.



