

1. A l g e m e e n

PAR

- 01 Opdrachtgever**
- 02 Directie**
- 03 Locatie**
- 04 Algemene beschrijving**
- 05 Tijdsbepaling**
- 06 Onderhoudstermijn**

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

02 Peilen en hoofdafmetingen

2.2 Nadere beschrijving

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER | | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEVEELHEID TER INLICHTING | |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|--|--------------|--|----------------------------------|--|
| | HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | | | | | |
| 221070 | | | Bestekspost vervalt. | | | | |
| 231070 | | | Bestekspost vervalt en vervangen door. | | | | |
| 231070 | 611299 | | Ter beschikking stellen van een ECO-maai zuigwagen. | uur | 144,00 | V | |
| | | | Betreft een ECO-maai zuigwagen op tractor 50 - | | | | |
| | | | 100 Pk, t.b.s. vlgs. 130030, 130040 | | | | |
| | | | Breedte: minimaal 1,60 m | | | | |
| | | | Aandrijving: aftakas | | | | |
| | | | Trekdissel met verstekcilinder: hydraulisch | | | | |
| | | | Inhoud: 6,50 m3 | | | | |
| | | | Bij een ECO-maai systeem wordt het gras met | | | | |
| | | | scherpe messen afgeslagen, zonder zuigende | | | | |
| | | | werking. Dit geeft een betere hergroei van de | | | | |
| | | | grassen/kruiden en door de minimale maaihoogte | | | | |
| | | | van 56 mm kunnen de kleine insecten, blaadjes en | | | | |
| | | | zaden terugvallen op de grond. | | | | |
| | | | Het systeem wordt aangevuld met een | | | | |
| | | | directe/indirecte afzuiging waarbij het maaisel | | | | |
| | | | in één werkgang wordt afgezogen naar een | | | | |
| | | | verzamelwagen. | | | | |
| | | | Een klepelsysteem is niet toegestaan. | | | | |
| | | | Maaibreedte: 1,60 m | | | | |
| | | | Maaioogte: minimaal 56 mm | | | | |
| 231090 | | | Bestekspost toegevoegd. | | | | |
| 231090 | 611299 | | Ter beschikking stellen van een ECO-maai zuigwagen. | uur | 144,00 | V | |
| | | | Betreft een ECO-maai zuigwagen op tractor 50 - | | | | |
| | | | 100 Pk, t.b.s. vlgs. 130030, 130040 | | | | |
| | | | Breedte: minimaal 1,25 m | | | | |
| | | | Aandrijving: aftakas | | | | |
| | | | Trekdissel met verstekcilinder: hydraulisch | | | | |
| | | | Inhoud: 4,0m3 | | | | |
| | | | Bij een ECO-maai systeem wordt het gras met | | | | |
| | | | scherpe messen afgeslagen, zonder zuigende | | | | |
| | | | werking. Dit geeft een betere hergroei van de | | | | |
| | | | grassen/kruiden en door de minimale maaihoogte | | | | |
| | | | van 56 mm kunnen de kleine insecten, blaadjes en | | | | |
| | | | zaden terugvallen op de grond. | | | | |
| | | | Het systeem wordt aangevuld met een | | | | |
| | | | directe/indirecte afzuiging waarbij het maaisel | | | | |
| | | | in één werkgang wordt afgezogen naar een | | | | |
| | | | verzamelwagen. | | | | |
| | | | Een klepelsysteem is niet toegestaan. | | | | |
| | | | Maaibreedte: 1,25 m | | | | |
| | | | Maaioogte: minimaal 56 mm | | | | |
| 241030 | | | Bestekspost vervalt en vervangen door. | | | | |
| | | | | | | | |

| BESTEKS- POST- NUMMER | CATALOGUSNUMMER | | OMSCHRIJVING | EEN- HEID | HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING | HOEVEELHEID TER INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|---|--------------|--|----------------------------------|
| | HOOFD- CODE | DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | | | | |
| 241030 | 611299 | | Ter beschikking stellen van een "ECO" maaier aan maaïarm. Betreft een ECO maaier aan maaïarm afgestemd op tractor > 100 Pk, t.b.s. vlgs. 140010 Bevestiging op zij, voorzien van steunwiel Voorzien van draaikop en/of draaikiepkop Bij een ECO-maai systeem wordt het gras met scherpe messen afgeslagen, zonder zuigende werking. Dit geeft een betere hergroei van de grassen/kruiden en door de minimale maaihoogte van 56 mm kunnen de kleine insecten, blaadjes en zaden terugvallen op de grond. Het systeem wordt aangevuld met een directe/indirecte afzuiging waarbij het maaisel in één werkgang wordt afgezogen naar een verzamelwagen. Een klepelsysteem is niet toegestaan. Maaibreedte: 1,60 m Maaihoogte: minimaal 56 mm | uur | 144,00 | V |
| 241060 | | | Bestekspost vervalt en vervangen door. | | | |
| 241060 | 611299 | | Ter beschikking stellen van een ECO-maai zuigwagen. Betreft een ECO-maai zuigwagen op tractor > 100 Pk, t.b.s. vlgs. 140010 Breedte: minimaal 1,80 Aandrijving: aftakas Trekdisel met verstekcilinder: hydraulisch Inhoud: 6,50 m3 Bij een ECO-maai systeem wordt het gras met scherpe messen afgeslagen, zonder zuigende werking. Dit geeft een betere hergroei van de grassen/kruiden en door de minimale maaihoogte van 56 mm kunnen de kleine insecten, blaadjes en zaden terugvallen op de grond. Het systeem wordt aangevuld met een directe/indirecte afzuiging waarbij het maaisel in één werkgang wordt afgezogen naar een verzamelwagen. Een klepelsysteem is niet toegestaan. Maaibreedte: 1,80 m Maaihoogte: minimaal 56 mm | uur | 144,00 | V |

3. B e p a l i n g e n

