

**NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:**

ROVK storingen huisaansluiten en klein rioolwerk

Besteknummer	:	015-2020
Versie	:	1.0
Status Nota van Inlichtingen	:	Definitief
Datum Nota van Inlichtingen	:	03-11-2020

Deze 1e nota van inlichtingen behoort bij bestek met nummer 015-2020 ROVK storingen huisaansluitingen en klein rioolwerk

Tot en met 3 november 2020 is via " Vraag en Antwoord" module van TenderNed gelegenheid geweest tot het stellen van vragen en het maken van opmerkingen.

De inschrijver wordt geacht de aanpassingen voortkomende uit deze Nota van Inlichtingen in zijn inschrijving te verwerken.

De vragen en opmerkingen zijn in deze 1e Nota van Inlichtingen verwerkt.

Opgesteld door	:	R. Klep
Gecontroleerd door	:	S.Broeder

**WIJZIGINGEN OP HET BESTEK EN VRAGEN BESTEKHOUDERS**

Naar aanleiding van wijzigen op het bestek en schriftelijk gestelde vragen van bestekhouders volgen hieronder de antwoorden en/ of wijzigingen welke verwerkt zijn in deze Nota van Inlichtingen.

Betekenis symbolen:

- (V) Vraag van bestekhouder(s), incl. Intern volgnummer(s);
- (A) Antwoord opdrachtgever, incl. intern volgnummer(s);
- (T) Toevoeging door de opdrachtgever;
- (W) Wijziging door opdrachtgever.

**Aanbestedingsleidraad:**

(W1)

Paragraaf 4.3 Indexering:

verwijzing 01.21.10 is niet juist, dit dient 01.04.06 te zijn

(V01)

SROI:

De aannemer dient 5% van de opdrachtwaarde in te zetten voor SROI.

De opdrachtwaarde vertegenwoordigt echter ook het leveren en afvoeren van materialen en niet enkel arbeidsuren. Kunt u akkoord gaan met het aanpassen van de eis naar 5% van de loonsom?

(A01)

De gemeente gaat hier niet mee akkoord en houdt vast aan 5% van de opdrachtwaarde.

(V02)

inschrijvingsleidrad, blz.11, 3.3.2. Beroep derden

Dient bij beroep op een (vaste) onderaannemer de UEA, KvK etc ook bij de inschrijving te worden ingediend, of worden deze gegevens later door u geverifieerd?

(A03)

Indien een beroep wordt gedaan op een onderaannemer dient voor deze partij ook een UEA te worden ingediend inclusief KvK waaruit de tekenbevoegdheid blijkt. De overige bewijsvoering dient op verzoek van de gemeente op een later tijdstip te worden ingediend.

(V03)

Inschrijvingsleidraad, aannemersbegroting-inschrijvingsstaat.

Naast de inschrijvingsstaat wenst u een gespecificeerde aannemersbegroting, dienen de

eindtotalen van beide gelijk te zijn?

(A03)

De gespecificeerde aannemersbegroting onderbouwt de eenheidsprijzen van de inschrijvingsstaat.  
De eindtotalen zijn dus ook aan elkaar gelijk.

(V04)

Inschrijvingsleidraad:

In de inschrijving leidraad wordt in paragraaf 3.3. (wijze van inschrijven) het volgende vermeld:

Inschrijver mag slechts bij één inschrijving per perceel betrokken zijn

Vraag : Is er sprake van meerdere percelen?

(A04)

Nee, er is geen sprake van meerdere percelen.

#### Deel 1 Algemeen:

##### 1.13 VASTE PLOEGEN

(V05)

Het is wenselijk dat (zoveel mogelijk) gewerkt wordt met vaste ploegen. Kunt u aangeven of het wenselijk is om met vaste ploegen te werken of dat er zoveel mogelijk met vaste ploegen gewerkt dient te worden?

(A05)

Bedoeld wordt: 3 ploegen die in loondienst zijn bij de inschrijver.

##### 1.13 VASTE PLOEGEN

(V06)

We verwachten van de aannemer een inzet van 3 vaste onderhoudsploegen. Bedoelt u hier 3 altijd dezelfde ploegen of 3 ploegen welke in vaste dienst zijn bij de aannemer of beide?

(A05)

Bedoeld wordt: 3 ploegen die in loondienst zijn bij de inschrijver.

#### Deel 2.1 Algemene Gegevens

(V07)

Bijlage 06; bankgarantie

U wenst een bankgarantie van 5% van de fictieve aanneemsom, terwijl de werkelijk te realiseren omzet niet vast staat. De opdracht omvat naar ons idee geen aaneengesloten project maar een groot aantal deelprojecten. De bankgarantie lijkt ons niet in proportie met de grootte van de onderhanden deelopdrachten. Kunt u de eis verlagen of laten vervallen.

(A07)

Bijlage 06 komt te vervallen. Een zekerheidsstelling van de aannemer wordt niet verlangd.

#### Deel 2.2 Nadere beschrijving

(V08)

bestek; 2.2.; 15 Vervangen rioolaansluiting:

Voor het afvoeren (en evt acceptatiekosten) van vrijgekomen rioolleidingen (PVC, gres, AC) is geen aparte post opgenomen onder hfst 82. Onder welke post dient afvoer verrekend te worden?

(A08)

Hoofdstuk 827 is toegevoegd. Betreft de besteksposten 827010, 827020 en 827030

Deze zijn toegevoegd in deel 2.2 van deze Nota.

AC is niet van toepassing

(V09)

bestek; 2.2.; 15 Vervangen rioolaansluiting:

Bestaan de te vervangen aansluitleidingen uit PVC of dienen we ook rekening te houden met gresbuizen en (bij de grotere diameters) met AC?

(A09)

Ja de opdrachtnemer dient rekening te houden met gresbuizen. Besteksposten 150410 en

150420 zijn toegevoegd in deel 2.2 van deze Nota.  
AC is niet van toepassing.

(V10)

bestek; 2.2.; 821010 en 823110, acceptatiekosten:

Voor wiens rekening komen de acceptatiekosten van asfaltpuin, teerhoudend- en niet-teerhoudend en grond?

(A10)

De acceptatie- en verwerkingskosten zijn voor rekening van de opdrachtnemer. De acceptatie- en verwerkingskosten voor de posten die onder die vallen onder 821, 822, 823, 825, 826, 827 worden geacht in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen.

(V11)

Acceptatie/Verwerkingskosten, bestekspost 82:

Met uitzondering van het rioolslib (826110) zijn de acceptatiekosten en verwerkingskosten voor de opdrachtgever, klopt dit?

(A11)

Nee.

De acceptatie- en verwerkingskosten zijn voor rekening van de opdrachtnemer. De acceptatie- en verwerkingskosten voor de posten die onder die vallen onder 821, 822, 823, 825, 826, 827 worden geacht in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen.

(V12)

Ontbrekende besteksposten in inschrijfstaat:

De navolgende besteksposten (191131, 191132, 191133 en 191141 t/m 191146) worden benoemd in het bestek, echter ontbreken in de inschrijfstaat

(A12)

Deze zijn nooit zichtbaar in de inschrijfstaat. Dit betreft zogenaamde bundelposten. Deze behoren respectievelijk bij de hoofdposten 191130 en 191140

### Deel 3 Bepalingen

(V13)

Bepaling 25 43 01

U schrijft hier de NEN3398:2015 voor, deze norm is echter sinds 1-1-2020 vervallen en vervangen door de NEN-EN13508:2003+A1:2011. Kunt u dit in uw bepalingen aanpassen?

(A13)

NEN3398:2015 wordt vervangen door NEN-EN13508:2003+A1:2011;

NEN3399:2015 wordt vervangen door NEN-EN 13508-2+A1:2011.

Dit is aangepast in deel 3 van deze Nota

(V14)

Bepaling 01 08 03

Bijdrage RAW systematiek wordt niet verlangd, deze is echter wel opgenomen in de inschrijfstaat. Dient deze nu wel of niet opgenomen te worden?

(A14)

Deze dient niet opgenomen te worden.

Bestekspost 960010 Bijdrage RAW-systematiek (0,15%) komt te vervallen.

(V15)

Deel 3 paragraaf 01 21 07 Responsetijden

De aannemer verplicht zich binnen 2 uur na de afroep te starten met de uit te voeren werkzaamheden t.b.v. het reinigen en inspecteren van huis- en kolkaansluitingen.

Geldt dit 7 dagen per week en tot welke tijd uiterlijk gedurende werkdagen

(A15)

Dit geldt 24/7

## **2.2 NADERE BESCHRIJVING**

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
1504								Rioolaansluiting ø152 mm gres			
150410								Toegevoegd			
150410	259999							Vervangen rioolaansl., ø152 mm. gres Situering: rioolaansluiting, op aanwijs directie Nominale middellijn(en) ca. 152 mm Verwijderen bestaande rioolaansluiting, incl. aanwezige hulpstukken Inclusief schoonspuiten voor verwijdering Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib Betreft gresbuis Aanbrengen rechte PVC buis Stijfheidsklasse SN 8, kleur grijs of bruin, op aanwijs directie te leveren volgens hoofdstuk 5 Nominale middellijn 125 mm Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet Vrijgekomen materialen vervoeren conform hoofdstuk 82.	m	50,00	F
150420								Toegevoegd			
150420	252202							Aanbrengen PVC-hulpstuk. Situering: rioolaansluiting, op aanwijs directie Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 kleur grijs of bruin, op aanwijs directie te leveren volgens hoofdstuk 5 Nominale middellijn 125 mm Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	st	100,00	F
		2							st		100,00
			2	1			1				
827								AFVOEREN PVC EN GRES.			
827010								Toegevoegd			
827010	307199							Afvoeren opgebroken PVC-leidingen Betreft: de vervoers- en acceptatiekosten van het vrijgekomen PVC bij het opbreken van pvc leidingen. Materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting. Incl. mobiliseren benodigd transportmiddel	ton	5,00	F
827020								Toegevoegd			
827020	307199							Afvoeren opgebroken gres-leidingen (niet asbesth.) Betreft: de vervoers- en acceptatiekosten van het vrijgekomen gres bij het opbreken van gres leidingen.(niet asbesthoudend) Materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende inrichting. Incl. mobiliseren benodigd transportmiddel	ton	5,00	F
827030								Toegevoegd			
827030	307199							Afvoeren opgebroken gres-leidingen (asbesthoudend) Betreft: de vervoers- en acceptatiekosten van het vrijgekomen gres bij het opbreken van gres leidingen. (asbesthoudend) Materialen vervoeren naar een door het bevoegd	ton	5,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
								gezag erkende inrichting. Incl. mobiliseren benodigd transportmiddel			

### 3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

#### 25 43 INFORMATIE-OVERDRACHT

#### 25 43 01 INSPECTIE RAPPORTAGE

- 01 De normen NEN-EN13508:2003+A1:2011 en NEN-EN 13508-2+A1:2011 zijn van toepassing.