

**Marktconsultatie Europese
Aanbesteding voor het leveren van
lekvrije zakken
202002025**

1 Inleiding

De aanleiding van deze marktconsultatie is de voorgenomen Europese aanbesteding ten behoeve van het op afroep leveren van secundaire monsterzakken.

1.1 De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is een Nederlands agentschap dat als kerntaak heeft het toezicht houden bij bedrijven en instellingen op de naleving van wetten en voorschriften. Hiervoor heeft de organisatie dierenartsen, inspecteurs en toezichthouders in dienst die op verscheidene terreinen op de naleving toezien en zo nodig sancties opleggen.

De NVWA functioneert onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). De opdrachtgevers zijn het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

De NVWA bewaakt de gezondheid van dieren en planten, het dierenwelzijn en de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, en handhaaft de natuurwetgeving. De dienst houdt toezicht op de veiligheid van eet en drinkwaren, roken op de werkplek, roken in de horeca en in openbare gebouwen. Ook de veiligheid van speelgoed, cosmetica, machines, elektrische apparaten, gastoestellen, kermisattracties en attractieparken, speeltoestellen, huishoudchemicaliën, ladders en trappen, kinderbedden en -boxen, kleding en textiel, valt onder het toezicht van de NVWA. Sinds 2011 is ook de controle op het energielabel van huishoudelijke apparatuur een taak van de NVWA.

1.2 (Secundaire) Monsterzakken

De NVWA heeft de volgende taken:

- bewaakt de veiligheid van voedsel en consumentenproducten
- bewaakt de gezondheid van dieren en planten
- houdt het dierenwelzijn in de gaten
- handhaaft de natuurwetgeving

In het kader hiervan worden monsters genomen, voorzien van een (secundaire) monsterzak, en verzonden naar een goedgekeurd laboratorium ten behoeve van onderzoek.

2 Marktconsultatie

2.1 Vorm

Opdrachtgever maakt voor deze Europese aanbesteding graag gebruik van de kennis van de markt bij het opstellen van het aanbestedingsdocument en het bepalen van de aanbestedingsstrategie.

Opdrachtgever kiest ervoor om door middel van een open procedure via www.tenderned.nl, hiervoor marktpartijen te werven voor deelname aan een mondelinge bilaterale marktconsultatie.

Een open procedure houdt in dat alle relevante marktpartijen hun interesse om deel te nemen aan deze marktconsultatie kenbaar kunnen maken.

Een mondelinge bilaterale consultatie houdt in dat er één-op-één gesprekken worden gevoerd tussen vertegenwoordigers van een marktpartij en vertegenwoordigers van Opdrachtgever. Deze marktconsultatie bestaat daardoor uit afzonderlijke interviewgesprekken waarbij marktpartijen worden geïnterviewd door vertegenwoordigers van Opdrachtgever. De gesprekken vinden plaats achter gesloten deuren en zijn niet openbaar. Hiermee beoogt Opdrachtgever de omstandigheden te creëren voor het voeren van verdiepende gesprekken met de markt.

2.2 Planning

De marktconsultatie wordt eind april of begin mei 2020 gehouden. Vanwege de coronacrisis is het op dit moment niet mogelijk om een exacte datum en locatie te noemen. Een telefonische marktconsultatie of via een videoverbinding heeft niet de voorkeur, maar dit behoort gezien de omstandigheden wel tot de mogelijkheden.

Voor de marktconsultatie dient u zich uiterlijk woensdag 15 april 2020 aan te melden door een bericht te sturen naar lucesteam7@rvo.nl met vermelding van referentienummer 202002025, t.a.v. Wout van Zeil. Er zal dan een afspraak met u worden ingepland.

2.3 Voorwaarden

- Het deelnemen aan de marktconsultatie is voor marktpartijen én Opdrachtgever vrijblijvend.
- Aan deze marktconsultatie en de beschikbaar gestelde documenten kunnen geen (wederzijdse) rechten of verplichtingen jegens de Opdrachtgever worden ontleend.
- Deze marktconsultatie dient uitdrukkelijk niet om een voorselectie te maken van marktpartijen in het kader van een mogelijke toekomstige aanbesteding. Evenmin vindt op enige wijze uitsluiting van bij de marktconsultatie betrokken partijen plaats in een mogelijke aanbesteding.
- Marktpartijen komen door deel te nemen aan de marktconsultatie niet in een bevoordeelde of benadeelde positie op het moment van een toekomstige aanbesteding.
- Voor het uitbrengen van de beantwoording en de daarvoor uit te voeren werkzaamheden en te verstrekken materialen kunnen aan Opdrachtgever geen kosten in rekening worden gebracht.
- Claims over het gebruik van informatie, vertrouwelijkheid of verzoeken om vergoeding in verband hiermee worden niet gehonoreerd.
- Opdrachtgever behoudt zich alle rechten voor bij de vaststelling van de uiteindelijke eventuele aanbestedingsprocedure.
- Het staat Opdrachtgever vrij om de marktconsultatie – om welke reden dan ook – te beëindigen.
- Door deel te nemen aan marktconsultatie geven partijen te kennen onvoorwaardelijk akkoord te zijn met deze bepalingen.

2.4 Vertrouwelijkheid

De resultaten van de marktconsultatie kunnen worden verwerkt in aanbestedingsdocumenten (indien tot een aanbesteding wordt overgegaan), zonder dat deze herleidbaar zijn tot de deelnemers van de marktconsultatie.

De door u gegeven informatie zal vertrouwelijk worden behandeld.

2.5 Inhoud marktconsultatie

In de marktconsultatie worden in elk geval het Programma van Eisen (PvE), de wensen en het voorgenomen testplan besproken. Zie hiervoor de volgende pagina. De doelstelling is om er in een gesprek achter te komen wat de markt kan bieden aan monsterzakken en in hoeverre dit aansluit op onze eisen en wensen. Naar aanleiding van de marktconsultatie zullen wij de stukken waar nodig aanpassen om zo de kans op een succesvolle Europese aanbesteding te verhogen.

2.6 Vragen marktconsultatie

De volgende vragen worden in elk geval gesteld:

- Aan welke eisen kunt u wel en niet voldoen uit het PvE?
- Bent u voornemens om in te schrijven en op welke manier kunnen wij hieraan bijdragen?
- Welke adviezen heeft u voor ons?
- Zijn er eisen waar u een (beter) alternatief voor ziet?

3 Programma van Eisen, wensen en testplan

1 Eisen (secundaire) monsterzakken

Materiaal
De monsterzakken zijn gemaakt van Poly Ethyleen.
De dikte van de monsterzakken is minimaal 70 micron.
De monsterzakken zijn sterk en flexibel. Met sterk wordt bedoeld dat het formaat monsterzak minimaal de in eis 2.1.9.7 opgenomen gewicht moet aan kunnen. Met flexibel wordt bedoeld dat de monsterzak moet kunnen bewegen om monsters van bv. vloeistoffen en grond te kunnen vervoeren.
De monsterzakken moeten voldoen aan de eisen van UN3373.
Monsterzak
Is lekvrij en vloeistofdicht.
Is bestand tegen alle weersomstandigheden (binnen en buiten).
Kan tegen temperatuurschommelingen, stof, grond en vocht.
Is minimaal statisch en trekt geen vuil aan.
Moet van een goede kwaliteit zijn, sterk genoeg zijn om schokken en belastingen die normaliter tijdens het vervoer worden ondervonden, te doorstaan. Dit met inbegrip van overslag tussen voertuigen, containers en opslagplaatsen.
Moet zodanig zijn vervaardigd en gesloten dat elk verlies van de inhoud dat onder normale vervoersomstandigheden door vibratie of door veranderingen in temperatuur, vochtigheid of luchtdruk zou kunnen optreden, wordt verhinderd.
Moet adequaat kunnen worden gesloten/verzegeld. Na het sluiten dient de verpakking niet meer te kunnen worden geopend zonder deze te beschadigen.
Heeft een vaste kaderzak/pouch (voorvak) ten behoeve van formulieren waarbij de sluiting hersluitbaar is.
De fingerlift van de pouch moet minimaal 15 mm zijn.
Onderstaande tekst moet op elke type zak zichtbaar zijn in een wit vlak waarbij men bij alle temperaturen kan invullen/aanvinken met een permanente marker
.....
Gekoeld ☐
Datum: ___ __ 20 ____
Afzender: ☐ NVWA ☐ anders, nl.....
Naam Monsternemer:.....
Transport door: ☐ NVWA-koerier ☐ IPKD ☐ Andere koerier, nl.....
Vervoeren naar: ☐ WFSR lab ☐ NVWA Laboratorium NRC fyto ☐ NVWA Laboratorium PV Groningen

☐ NVWA Laboratorium PV Zwijndrecht ☐ WBR Lelystad ☐ Overig, nl.....
Verzegeling
Is lekvrij en vloeistofdicht.
Is bestand tegen alle weersomstandigheden (binnen en buiten).
Kan tegen temperatuurschommelingen, stof, grond en vocht.
De zak moet adequaat kunnen worden gesloten/verzegeld. Na het sluiten dient de verpakking niet meer te kunnen worden geopend zonder deze te beschadigen.
Bij zak type 1 en type 2 (zie hieronder 2.1.5 en 2.1.6) dient het gedrukte monsternummer zichtbaar onderdeel te zijn van de verzegeling. Bij opening van de verzegeling dient dit nummer dermate beschadigd te zijn zodat het zichtbaar geopend is.
Indien de sluiting middels een plakstrip plaatsvindt, dient de hechting ook nadat de verpakking in gekoelde ruimtes is bewaard (tot ca. -20 C) nog intact te zijn. Tevens dient het mogelijk te zijn de verzegeling in de gekoelde ruimte te kunnen sluiten.
Nummering
Elke zak is voorzien van één uniek nummer.
De NVWA wenst de zekerheid dat de nummering, die voor de monsterzak is bestemd, alleen voor de NVWA is bestemd waardoor deze uniek is en maar éénmalig wordt gebruikt. De NVWA levert de nummering van de zakken aan. Deze moet aan de elfproef voldoen.
Wordt gedrukt en verpakt in volgorde van een opeenvolgend serie van nummers.
Zak type 1
Eén nummer moet op twee plaatsen op de zak zichtbaar zijn. Het eerste nummer dient duidelijk zichtbaar te zijn op een wit vlak zodat, bij een eventuele bewerking van het nummer, ook het witte vlak wordt aangetast. Dit nummer, in de kleur zwart, moet bestaan uit een barcode met bijbehorende cijfers. De nummers op de zak moeten altijd zichtbaar blijven, ook wanneer de zak is bewerkt met een oplosmiddel of water. Het tweede nummer moet zichtbaar onderdeel zijn van de verzegeling zodat het onmogelijk is de zak te openen zonder het nummer te beschadigen.
Moet doorzichtig zijn zodat te zien is wat er in de zak zit.
Het gedrukte monsternummer is zichtbaar onderdeel van de verzegeling. Bij opening van de verzegeling dient dit nummer dermate beschadigd te zijn zodat het zichtbaar geopend is.
Moet geleverd worden in de maten A4, A3, A2, 60(br)x80(l) cm en 70(br)x120(l) cm, met een maximale afwijking van 10%.
Zak type 2
Eén nummer moet op twee plaatsen op de zak zichtbaar zijn. Het eerste nummer dient duidelijk zichtbaar te zijn op een wit vlak zodat, bij een eventuele bewerking van het nummer, ook het witte vlak wordt aangetast. Dit nummer, in de kleur zwart, moet bestaan uit een barcode met bijbehorende cijfers. De nummers op de zak moeten altijd zichtbaar blijven, ook wanneer de zak is bewerkt met een oplosmiddel of water. Het tweede nummer moet zichtbaar onderdeel zijn van de verzegeling zodat het onmogelijk is de zak te openen zonder het nummer te beschadigen.
Mag geen (zon)licht en UV doorlaten.
Het gedrukte monsternummer is zichtbaar onderdeel van de verzegeling. Bij opening van de verzegeling dient dit nummer dermate beschadigd te zijn zodat het zichtbaar geopend is.
Zak type 3
Moet doorzichtig zijn zodat te zien is wat er in de zak zit.
Moet voorzien worden van een stickervel met 11 dezelfde nummers waarbij één sticker, het hoofdnummer, zich qua formaat duidelijk onderscheidt van de overige 10

stickers. Elk sticker heeft een nummer bestaande uit een barcode met bijbehorende cijfers. De stickers moeten per stuk, makkelijk en zonder beschadiging van het stickervel af te halen zijn.	
Moet geleverd worden in de maten A5, A4, A3, A2, met een maximale afwijking van 10% naar boven.	
Formaat A5 moet voorzien worden van maatstrepen 100 ml, 200 ml, 300 ml.	
Formaat A4 moet voorzien worden van maatstrepen: 100 ml, 200 ml, 300 ml, 400 ml, 500 ml.	
Stickers	
Moeten temperatuur- en weerbestendig zijn en tegen temperatuurschommelingen, stof, grond en vocht kunnen.	
De stickers moeten niet van de monsterzak verwijderd kunnen worden zodra ze op de zak zijn geplakt. De sticker en zak moeten ernstig beschadigd zijn bij een mogelijke verwijdering van een sticker op de zak. Het unieke nummer dient door de leverancier op een uniforme manier steriel geplakt te zijn op het witte vlak zodat, bij een eventuele bewerking van het nummer, ook het witte vlak wordt aangetast.	
Formaat hoofdsticker: 66x16 mm, formaat overige 10 nummerstickers: 33x18 mm. Een afwijking van 10 procent naar boven en naar beneden in het formaat van de stickers is toegestaan.	
Leveringsvoorwaarden	
Leverancier dient standaard een voorraad te hebben van elk type/formaat zak zodat op verzoek direct aan de NVWA geleverd kan worden. De volgende aantallen moeten op voorraad staan:	
Type 1	Aantal in voorraad bij leverancier
A4	15.000
A3	15.000
A2	5.000
60 cm (br.) x 80 cm (l)	500
70 cm (br) x 120 cm (l)	500
Type 2	
A5	10.000
A4	15.000
A3	15.000
A2	2500
Type 3	
356 mm. (br) X 538 mm. (l)	2500
70 cm. (br) x 120 cm. (l)	2500
Het fabriceren en leveren van de monsterzakken mag, na bestelling door de NVWA, maximaal 6 weken duren. Voor een eerste bestelling geldt een uitloop van max. 2 weken.	
Het moet mogelijk zijn om een nieuw type/formaat zak aan het assortiment toe te voegen.	
Op het verpakkingsmateriaal dient vermeld te staan welke nummerreeks, welk type en welk formaat zak in de verpakking zit.	
Zakken dienen schoon aangeleverd te worden. Menselijk handelen met de zak mag niet voor (on)zichtbare vervuiling van de zak zorgen.	
Monsterzakken moeten verpakt worden in een verpakkingseenheid van 25 stuks.	
Minimale gewichtsbelasting van de verschillende formaten zakken:	
Formaat	Gewicht min. te dragen
A5	500 gram
A4	2 kg.

A3	4 kg.	
A2	8 kg.	
60 cm (br.) x 80 cm (l)	12 kg.	
70 cm (br) x 120 cm (l)	25 kg.	
356 mm. (br) X 538 mm. (l)	4 kg.	
70 cm. (br) x 120 cm. (l)	20 kg.	
Overig		
Elke zak moet voorzien zijn van het Rijkslogo, artikelnummer en versienummer.		
Voor de testfase dient u testexemplaren op te sturen van bedrukte zakken en stickervellen (zie verdere invulling voor de gebruikerstest).		
Om de 3 typen monsterzakken en stickers te kunnen beoordelen moeten hiervan 25 testexemplaren per type zak met tekst vooraf aangeleverd worden bij de NVWA ter test.		

2 WENSEN (SECUNDAIRE) MONSTERZAKKEN

3.1	Wensen
3.1.1	Beschrijf het proces waarmee wordt voorkomen dat eventuele contaminatie van de zakken plaatsvindt.
	Eerder is het voorgekomen dat er een zak bevuild is geraakt in het verwerkingsproces. Dit willen we in de toekomst voorkomen. Leg uit hoe dit voorkomen kan worden. Hoe preciezer de formulering over dit proces, des te meer punten → kans op bezoedeling minimaliseren.
3.1.2	Beschrijf de mogelijkheden voor het eventueel sneller aanleveren van de monsterzakken dan de maximale 6 weken zoals omschreven in eis 2.1.9.2
	Beschrijf hoe de levering van de zakken sneller zou kunnen verlopen dan de voorgeschreven maximale 6 weken. Beschrijf ook hoe deze levertijd haalbaar en aannemelijk wordt gemaakt. Bij een levertijd van 0-2 weken x punten, bij een levertijd van 2-4 weken x punten en bij een levering van 4-6 weken x punten.

Testplan

Actie	Uitgevoerd door	Eis
1 Zakken worden gevuld met een aantal grammen (gewichtstest) en water/grond en zo getest op flexibiliteit en of de monsterzakken de minimaal te dragen gewicht aan kunnen.		2.1.1.3
2 Zakken worden binnen en buiten (gevuld met vloeistof/ monstermateriaal) verzegeld om te onderzoeken of de verzegeling stand houdt in verschillende weersomstandigheden.		2.1.2.2
3 Zakken worden (vochtig) in de vriezer (t/m ca. -20 graden), koeling (tot 6 graden) en auto geopend en gesloten om te onderzoeken of dit lukt en de verzegeling stand houdt.		2.1.3.3; 2.1.3.6
4 Zakken (verzegeling) worden in aanraking gebracht met stof en/of zand nadat de zak is verzegeld (bij normaal gebruik) om te kijken of de verzegeling hier tegen bestand is. Dit gebeurt bij allerlei weersomstandigheden en temperatuurschommelingen.		2.1.3.3
5 Zakken worden getest op directe sluiting in allerlei weersomstandigheden/temperaturen. Getracht wordt om de		2.1.3.4

	zak direct weer open te kunnen maken zonder de verzegeling te beschadigen. Dit laatste mag niet mogelijk zijn.	
6	Het gedrukte nummer, bestaande uit 8 cijfers, moet bij gebruik duidelijk onderdeel zijn van de verzegeling. Getracht wordt om de zak open te maken zonder het nummer te beschadigen. Dit laatste mag niet mogelijk zijn.	2.1.3.5; 2.1.5.1
7	Zakken worden gesloten, voorzien van allerlei monstermateriaal, in de vriezer gelegd voor een aantal weken om te kijken of de verzegeling intact blijft.	2.1.3.6
8	Zakken worden gevuld met vloeistof en vaste stoffen. Hierna worden de zakken afgesloten en in allerlei omstandigheden in diverse posities gelegd; ook onder water. Hierbij wordt gekeken of de verzegeling het houdt.	2.1.3.1
9	Zakken worden binnen en buiten in allerlei weersomstandigheden, gevuld met vloeistof/monstermateriaal, verzegeld om te onderzoeken of de zak stand houdt.	2.1.2.2
10	Zakken worden (vochtig) in de vriezer (t/m ca. -20 graden, koeling (tot 6 graden) en auto geopend en gesloten om te onderzoeken of dit lukt en de zak stand houdt.	2.1.2.3
11	Zakken worden gevuld met monstermateriaal in aanraking gebracht met stof en/of zand om te onderzoeken of dit de zak niet aantast. Dit gebeurt bij allerlei (weers)omstandigheden en allerlei temperatuurschommelingen.	2.1.2.3
12	De zak wordt blootgesteld/neergelegd in stoffige/vieze ruimte(n) om te onderzoeken of het vuil aan de zak blijft zitten. De zak mag geen vuil aantrekken. Vuil mag niet aan de zak blijven plakken.	2.1.2.4
13	Zakken worden gevuld met vloeistof en vaste stoffen waarna de zak wordt afgesloten. Hierna wordt de zak in allerlei omstandigheden en allerlei posities gelegd om te onderzoeken of de inhoud de zak niet verlaat. De inhoud mag de zak niet verlaten.	2.1.2.1
14	De zakken worden (in kratten op elkaar gestapeld) met monstermateriaal vervoerd in envelop per post verstuurd, per koeriersauto met evt. andere zakken. Hierbij wordt gekeken of de zakken sterk genoeg zijn om de schokken en belasting goed te doorstaan. De zakken mogen hierbij niet scheuren of op een andere manier stuk gaan.	2.1.2.5
15	De zakken met monstermateriaal worden, samen met andere zakken, in kratten op elkaar gestapeld of in envelop per post verstuurd / vervoerd. De zakken mogen niet beschadigen.	2.1.2.6
16	Formulier(en) worden (opgevouwen) en in de pouch gestopt. De pouch wordt gesloten en een aantal keer (ca. 5 x), evt. met vuile handen, geopend en gesloten waarna de pouch weer goed afgesloten moet kunnen worden.	2.1.2.8
17	De vingerlift wordt opgemeten waarna getracht wordt, met diverse maten vingers, de pouch direct te kunnen openen. De pouch moet aan de hand van de vingerlift makkelijk te openen zijn.	2.1.2.9
18	De testzak moet met een tekst op een wit vlak worden aangeleverd. Met een permanente markeerstift wordt op de zak geschreven. Dit gebeurt bij verschillende temperaturen/omstandigheden. De tekst moet duidelijk op de zak geschreven kunnen worden waarna deze zichtbaar moet blijven; ook na enkele weken te zijn ingevroren.	2.1.2.10
19	Het gedrukte nummer op de zak zal worden blootgesteld aan allerlei oplosmiddelen om te testen of het nummer zichtbaar/leesbaar blijft. Het nummer mag niet van de zak te	2.1.5.1; 2.1.6.1; 2.1.8.2

	verwijderen zijn en het witte vlak (inclusief de tekst) mag niet worden aangetast.		
20	Onderzocht wordt of het monstermateriaal zichtbaar blijft nadat het monstermateriaal in de zak is gestopt en afgesloten.		2.1.5.2; 2.1.7.1
21	De zak wordt getest of deze UV-straling of zonlicht doorlaat. Na blootstelling hiervan wordt gekeken of het monstermateriaal niet aangetast is door licht/UV-straling.	Micro/LabVV	2.1.6.2
22	Gevraagd stickervel moet op de zak zijn geplakt. Het hoofdnummer mag niet van de zak gehaald kunnen worden zonder dat de sticker beschadigd wordt. De kleine stickers moeten direct, alleen per stuk onbeschadigd van het stickervel gehaald worden. Aangrenzende stickers mogen hierdoor niet losraken. Hier zal op worden getest door de stickers van de zak te halen en te kijken naar de beschadiging.		2.1.7.2
23	Zakken worden gevuld met vloeistof/grond om te kijken of de maatstrepen vermeld op de zak, kloppen met de hoeveelheid.		2.1.7.4; 2.1.7.5
24	Stickers worden binnen en buiten gebruikt/geplakt, in allerlei (weers/temperatuurs)omstandigheden, en neergelegd om te onderzoeken of de sticker niet beschadigd wordt. Dit geldt ook voor het stickervel. Hierbij mag de sticker niet beschadigen.		2.1.8.1
25	Stickers worden (vochtig) in de vriezer (t/m ca. -20 graden), koeling (tot 6 graden) en auto t/m ca. 45 graden Celsius gelegd om te onderzoeken of de sticker met tekst niet beschadigd wordt. Dit geldt ook voor het stickervel.		2.1.8.2
26	Stickers worden in aanraking gebracht met stof en/of zand (bij normaal gebruik) om te kijken of de sticker(s) blijven plakken en niet beschadigd raken in allerlei weersomstandigheden en temperaturen. Dit geldt ook voor het stickervel.		2.1.8.2
27	Stickers worden opgemeten.		2.1.8.3
28	Zakken worden opgemeten of ze binnen de gestelde marges vallen		2.1.9.7; 2.1.6.4