



LEGENDA

- Asfalt constructie 30 mm SMA 0/8, 60mm AC22, 70mm AC22
- Asfalt constructie 30 mm SMA 0/8, 60mm AC22, 70mm AC22 (Thermoflex road)
- Asfalt constructie 35 mm 0/11 SMA road, 70mm AC22, 70mm AC22
- Printbeton
- Betonconstructie
- BSS 21 x 10,5 x 8 cm kleur zwart uitgewassen
- BSS 21 x 10,5 x 8 cm kleur grijs uitgewassen
- BSS 21 x 10,5 x 8 cm kleur zalm uitgewassen
- BSS 21 x 10,5 x 8 cm kleur rood uitgewassen
- Gebakken klinkers kleur rood wf
- Gebakken klinkers kleur grijs wf
- Trottoirtegels 30 x 30 x 4,5 cm kleur grijs
- Trottoirtegels 30 x 30 x 6 cm kleur grijs
- Geleidelijtegels 30 x 30 x 8 cm kleur wit
- Instaptegels 30 x 30 x 8 cm kleur wit
- Trottoirtegels 30 x 30 x 4,5 cm kleur zwart/wit
- Trottoirtegels 30 x 30 x 4,5 cm kleur wit
- Noppentegels 30 x 30 x 4,5 cm kleur wit
- Rws-band 18/20 x 20 x 100 cm kleur grijs
- Rws-band 11,5/22,5 x 18 x 100 cm kleur grijs
- Leicon Perronband 33/15 x 44/33 x 100 cm
- Opsakband 6 x 20 x 100 cm kleur grijs
- Inritblokken 65 x 30 x 20 cm kleur grijs
- Inritblokken 50 x 75 x 20 cm kleur grijs
- Hoekblokken 50 / 18 x 15 cm kleur grijs
- 2 streks BSS (zwart/wit) in blokverband
- Nieuwe V.A.P. paal
- Nieuwe kolk type 830-832
- Bank Sanson Voltan Mainline
- Ontwerp hoogte

OPMERKINGEN:
 Maten in meters tenzij anders vermeld
 Peilmaten in meters L.o.v. N.A.P

REV	REVISIE	OMSCHRIJVING	DATUM	VER.	
NO:	SCHAAL:	BLAD:	GETEKEND:	DATUM:	AKKOORD:
CTN-19-033	1:200	1/1	IST	09-09-2020	

Reconstructie Merkelbeekerstraat
 Rotonde Merkelbeekerstraat - Dorpstraat
 Ontwerp

gemeente Bronsson AFDELING OPENBARE RUIMTE
 TEAM CIVIELE TECHNIEK