



SW Bedrijven

Drechtwerk

Dordrecht, Netherlands

Kort risicobeoordelingsrapport

Materiële- en bedrijfsschade

Locatie: Drechtwerk
Kamerlingh Onnesweg 1
Dordrecht, 3316 GK
Netherlands

Datum bezoek: 31 mei 2018
Consultant: Sander Verboog

This report is being provided to you, the above-named insured, by Royal & Sun Alliance Insurance plc (the "Insurer") in connection with your insurance policy.

This report is intended to assist you in reducing the possibility of a loss [under your insurance policy with the Insurer] by advising you of certain risks identified at your property. The contents of this report are not intended to imply, guarantee, ensure or warrant in any way that:-

- a. you or your property are in compliance with any or all relevant national or local laws, codes of practice and / or regulations;
- b. you or your property are in compliance with any obligations, statutory or otherwise, that may exist which require your machinery, plant or equipment to be subject to periodic examination and/or inspection;
- c. your adoption or implementation of the risk improvements set forth in this report will bring you or your property into compliance with any or all relevant laws, codes of practice and / or regulations;
- d. your adoption or implementation of the risk improvements set forth in this report will reduce or eliminate all hazards, risks, deficiencies or exposures at your property;
- e. all hazards, risks, deficiencies or exposures at your property have been identified and/or referenced in this report;
- f. hazards, risks, deficiencies or exposures not identified and/or referenced in this report do not exist.

This report is provided to you solely for the purpose of assisting you in reducing the possibility of a loss [under your insurance policy to which this report relates] and you shall use it only for such purpose. No third party may rely on the contents of this report or the inspection(s) upon which it is based. The Insurer and its employees, agents, sub-contractors and associated entities and individuals, disclaim liability to all third parties, howsoever arising, including liability for negligence, in relation to any alleged or actual inaccuracy, error, omission, unfitness for purpose, defect or inadequacy of any kind whatsoever in this report and the inspection(s) on which it is based.

DEELNEMERS

Naam	Functie	Bedrijf
W. Visser	Hoofd Technisch Beheer	Drechtwerk
A. van Brakel	Controller	Drechtwerk
Robert Jan Everts	Accountmanager Public & Non-profit	Meeus

SAMENVATTING EN EVALUATIE

Dit is een sociale werkplaats. Op deze locatie werken mensen met een lichamelijke, verstandelijke, psychische of sociaal/maatschappelijke beperking voor korte of langere tijd. Diverse soorten werkzaamheden worden verricht voor derden. De goederen die bij deze werkzaamheden verwerkt worden, zijn eigendom van derden maar worden door de bezochte locatie verzekerd. De aard van de werkzaamheden kan sterk fluctueren. Ten tijde van ons bezoek werden spuitbussen (deodorant) met brandbare inhoud voorzien van stickers. Voor dit doel waren ca. 20 pallets met spuitbussen aanwezig. Andere werkzaamheden waren het verpakken van snoepgoed in consumentenverpakking. De aanwezigheid van 20 pallets met spuitbussen is sterk risicoverhogend maar uitzonderlijk. Als deze activiteit al plaatsvindt, zijn er normaal gesproken kleinere hoeveelheden aanwezig. Werkzaamheden zijn allen eenvoudig van aard en uitsluitend handmatig.

Er zijn 2 HACCP ruimten in gebouw A waar voedsel verpakt wordt. Deze ruimten zijn gekoeld tot 18 resp. 20 graden Celsius. Een van de ruimten wordt gekoeld middels individuele airconditioningsunits; de tweede ruimte wordt gekoeld middels een luchtbehandelingssysteem (topkoeling). Verder is in het magazijn een gekoelde opslagruimte die tot een temperatuur van 18 graden Celsius gekoeld wordt door individuele airconditioningsunits. Naast gebouw A is ook gebouw C voorzien van een luchtbehandelingssysteem (topkoeling). Verwarming in het pand is middels gasgestookte CV ketels. Gas kan op een veilige plaats buiten het pand uitgezet worden door het BHV-team.

In de keuken wordt met gas gekookt. Een frituurinstallatie is aanwezig. De gastoevoer is geschakeld met de afzuiginstallatie. De afzuigkapen worden regelmatig schoongemaakt door het keukenpersoneel. De dampafzuigleiding wordt jaarlijks schoongemaakt door een gespecialiseerd bedrijf. Dit is adequaat.

In het pand wordt in dagdienst gewerkt. Ca. 650 mensen zijn gedurende deze tijd aanwezig waarvan 50 behorende tot de staf. Twee portiers zijn aanwezig gedurende de dag. Een sluitronde wordt gemaakt door deze mensen.

Het gebouw bestaat uit drie geschakelde bouwdelen. Gebouwen A en B zijn gebouwd in 1984. Gebouw C is gebouwd in 2010. In gebouw A bevinden zich kantoren, het restaurant, en de HACCP ruimten. Gebouw B is het magazijn/expeditie en in gebouw C bevinden zich kantoren en twee activiteitenruimten. De tweede verdieping van gebouw C staat momenteel leeg en het management is op zoek naar een huurder.

Opslag in magazijngebouw B bestaat uit diverse brandbare goederen in brandbare verpakkingsmaterialen die in stalen rekken tot een hoogte van 5 m opgeslagen worden. In het hele gebouw is een middelbare tot hoge vuurbelasting aanwezig. Middelbaar in kantoorruimten, hoog in de werkplaatsen door de aanwezigheid van tussenopslag en in het magazijn. Het gehele gebouw maakt een zeer ordelijke indruk. Het hele pand is ruim van opzet.

Er bestaat geen geformaliseerde procedure brandgevaarlijke werkzaamheden. De technische dienst begeleidt en controleert de aannemers tijdens het werk. Tevens wordt een nacontrole uitgevoerd. Een formulier brandgevaarlijke werkzaamheden wordt niet gebruikt.

De elektrische installatie wordt elke 5 jaar gecontroleerd conform NEN3140. Thermografisch onderzoek is deel van deze inspectie.

Roken is verboden in het gebouw.

Het belendingsrisico is beperkt. Een gesprinklerd bedrijf genaamd B&S ligt op een afstand van minder dan 50 m. Verder zijn er enkele onbekende bedrijven aanwezig op een afstand van 20 m.

Het BHV-team bestaat uit 18 man. De brandweer die zich bevindt op een afstand van 4 km maakt enkele keren per jaar controleronden in het pand.

De stellingen in het magazijn worden jaarlijks door een gespecialiseerd bedrijf gecontroleerd op beschadigingen.

Door het gehele pand zijn rookdetectoren aan weersijden van alle branddeuren geïnstalleerd. Branddetectie beperkt zich voornamelijk tot slechts een deel van de corridors. Het aantal rookdetectoren in het pand is gering in relatie tot de omvang van het gebouw. Tevens is het pand niet voorzien van een sprinklersysteem. De doormelding geschiedt naar een particuliere alarmcentrale die op zijn beurt een beveiligingsdienst ter plaatse de situatie laat beoordelen. Pas na visuele verificatie wordt de brandweer gewaarschuwd. Deze wijze van alarmopvolging wordt door de brandweer geëist en kan niet veranderd worden. De waarde van het aanwezige branddetectiesysteem is gering door de wijze van alarmering en de geringe melderomvang.

In het geval van een grote calamiteit kunnen de activiteiten doorgang vinden in een gehuurd magazijn. De werkzaamheden zijn handmatig zonder gebruik te maken van machines. Men verwacht dat werkzaamheden die niet HACCP gerelateerd zijn binnen 6 maanden elders ondergebracht kunnen worden. De HACCP gerelateerde activiteiten kunnen binnen 12 maanden doorgang vinden in een gehuurd pand. De HACCP gerelateerde activiteiten genereren 50% van de omzet.

De aanwezige goederen zijn behoudens kantoorapparatuur niet aantrekkelijk voor inbraak. Het gehele bedrijf is omheind en voorzien van een inbraakdetectiesysteem. Alarmering is adequaat via een particuliere alarmcentrale. Het systeem wordt jaarlijks onderhouden door de installateur. Een CCTV systeem is rondom het pand en deels in het pand geïnstalleerd. De beelden worden actief bekeken door de portiers gedurende werktijd. Voorts worden de beelden opgenomen voor eventueel politieonderzoek na een incident. Het bedrijventerrein wordt bewaakt door een particulier beveiligingsbedrijf. Dit bedrijf maakt regelmatige controleronden over het industrieterrein.

Dit korte rapport wordt niet ondersteund door een RSA QRA (Quantitative Risk Assessment) berekening. Echter, gebaseerd op de aanwezige inherente risico's en de risicoverlagende fysieke en organisatorische factoren, schatten de waardering grofweg in als 'Beneden Standaard'. Dit hangt nauw samen met de brandbare bouwbaar, de aanwezige hoge vuurbelasting en de geringe fysieke beveiliging van het gebouw.

VERANDERINGEN

Medio 2019 zal het gehele dak van gebouw B vervangen worden. Dit omvat ook vervanging van de isolatielaag. Op het dak zullen vervolgens zonnepanelen met een totale capaciteit van 1 tot 1.2 MW geplaatst worden. Voor de toekomst zal men er naar streven dat het pand vrijwel geheel verlicht zal worden door LED-verlichting. Bij vervanging wordt het gehele armatuur vervangen.

SCHADES

In 2013 is twee maal brand gesticht door een bewoner of bewoners. Het schadebedrag was gering.

CONSTRUCTIE

Gebouwnaam	Hoofdkactiviteit	Bouwjaar	Constructie-informatie			Samenvatting overall classificatie	% Adequate Sprinklers	% Inadequate Sprinklers	Aantal Bouwlagen	Vloeroppervlak BG (m ²)	Totaal Vloeroppervlak (m ²)	Geschatte Verdeling Materieel Waarde (%)
			Dak	Gevels	Isolatie							
Gehele gebouw	Production	1984-2010	Light Non-combustible	Light Non-combustible	Cellular plastic - non-approved	Highly Combustible	0	0	1	10,000	14,000	100

Constructie	% van Totaal Vloeroppervlak
Highly Combustible	100

Het pand bestaat uit drie bouwdelen met verschillende bouwjaren. Bouwdeel A bestaat uit een begane grond en deels een verdiepingsvloer, bouwdeel B bestaat uit een begane grond en bouwdeel C bestaat uit een begane grond en deels 1 of 2 verdiepingsvloeren. Bouwdeel B is het magazijn dat uit 4 compartimenten bestaat; 3 magazijnen en een expeditiehal.

Gebouw A heeft een betonnen en stalen draagconstructie met metselwerk muren en een betonnen dak. Er is geconstateerd dat dit gebouw geïsoleerd is met brandbaar polystyreen op het dak. Gebouw B heeft een stalen draagconstructie met stalen gevels en een stalen dak. Aangezien dit gebouw gelijktijdig met gebouw A gebouwd is, denken wij dat dit gebouw net zoals gebouw A met brandbaar polystyreen geïsoleerd is. Gebouw C heeft een betonnen dragende constructie. De muren bestaan uit metselwerk en stalen sandwichpanelen. Het dak is van beton. Het gebruikte isolatiemateriaal is niet bekend. Het gebruik van een brandbaar schuimkunststof kan niet uitgesloten worden. Verdiepingsvloeren zijn van beton.

Er zijn diverse brandmuren in het pand aanwezig met een brandwerendheid van 30 en 60 minuten. Branddeuren worden dichtgestuurd door rookdetectoren die zich aan beide zijden van de deur bevinden. Gebouw B bestaat uit vier brandcompartimenten (3 magazijnhallen en 1 expeditiehal). De muren zijn van betonblokken en leidingdoorvoeren zijn adequaat afgedicht. De verticale en horizontale stalen draagconstructie is brandwerend bekleed. De waarde van de muren is desalniettemin klein doordat de muren niet door het veronderstelde brandbare dak uitgekraagd zijn en de alarmopvolging zeer lang is. Branddeuren worden in een regelmatige cyclus getest op de goede werking.

KWALITATIEVE BEOORDELING

Beveiligingen		Opmerkingen
Automatische Sprinkler Systeem	No sprinklers	
Andere Blussystemen	No	
Automatische brandmeldinstallatie	Yes	Melderdichtheid gelimiteerd

Kans op schade	Beoordeling	Opmerkingen
Belendingen	Adequate	
Huishouding	Adequate	
Werkvergunningen	Deficient	
Onderhoud	Adequate	
Rookbeleid	Adequate	
Zelf-inspekties	Adequate	
Managing Change	Adequate	

Thermografische inspectie	Yes	
Uitvoering van vorige aanbevelingen	Unknown	
Samenvatting	Acceptable	

Beheersbaarheid	Beoordeling	Opmerkingen
Security / Brandstichting	Adequate	
Brandweer en Bluswater	Adequate	

Bedrijfschade	Beoordeling	Opmerkingen
Critische processes / Bottlenecks	Acceptable	
Klantbinding / Marktaandeel kwetsbaarheid	Acceptable	

Bedrijfscontinuïteit		
Herstelplanning	Acceptable	

AANBEVELINGEN

Category:

Category 1: These are capital expenditure risk improvements with a loss expectancy greater than 25% of the combined property damage and business interruption loss potential. Whilst funding for these items will normally require corporate approval, completion will significantly improve the risk profile of the site.

Category 2: These are risk improvements either with a loss expectancy of less than 25% of the combined property damage and business interruption loss potential or that address important reliability issues. In some cases funding may require corporate approval.

Human Element / Maintenance (HE/M): These risk improvements refer to management practice and procedures. Typically they carry no capital cost but address a wide range of local issues including the control of inception risks and training.

Priority:

- Priority A These Risk Improvements address deficiencies that feature one or both of the following:*
- high-frequency or imminent loss exposures that can typically be resolved by the implementation or improvement of procedures or practices, or by localised physical improvements*
 - loss exposures that are disproportionately large relative to the physical extent of the deficiency, or to the cost to complete the Risk Improvement*
- Priority B These Risk Improvements include procedural items that address loss exposures of moderate frequency, that may be more complex, and/or that are enhancements to existing arrangements. Also included are physical improvements which will reduce the likelihood and/or severity of losses, but that do not meet the criteria for Priorities A or C*
- Priority C These Risk Improvements include items that represent a fundamental change or upgrade in loss control arrangements, probably as part of a longer term risk management strategy. Also included are enhancements to existing systems and practices or longer term projects aimed at achieving "best practice"*

Samenvatting van de huidige aanbevelingen

Risicoverbetering Nr.	Samenvatting	Categorie	Prioriteit	Klasse	Status	Schadeverwachting
2018-05:01	Implementeer procedure brandgev. werkzaamheden (Permits to Work including Hot Work Controls)	HE/M	A	Property and Business Interruption	AR	N/A
2018-05:02	Verbeter opslag spuitbussen. (Location and Construction)	HE/M	A	Property and Business Interruption	AR	N/A
2018-05:03	Komende werkzaamheden aan gebouw B (Construction)	CAT 2	A	Property and Business Interruption	AR	EUR 30,227,550

Status Definitions

- AR: Awaiting Response. This is the default status for all risk improvements pending site feedback
- UR: Under Review, including projects awaiting sign-off and funding
- IP: In Process, including projects for which funds have been approved and released and work is starting or due to start
- NP: Disagree / No Plans. There are no plans to complete the risk improvement
- DA: Deferred by RSA Account Manager

SCHADEVERWACHTING

De verzekerde waarden hier vermeld zijn degene die bij RSA bekend zijn. Wij definiëren de schadeverwachting als het verwachte monetaire verlies voor een bepaald scenario, met inbegrip van zowel fysieke schade en de kosten van bedrijfsschade.

Waarde en Schadeverwachting Samenvatting

MATERIEËL BELANG	Verzekerd Belang		EML Block		EML		CNLE		TNLE	
	EUR	% of TSI	EUR	% within the EML Block	EUR	% within the EML Block	EUR	% within the EML Block	EUR	% within the EML Block
Gebouwen	16,770,000	100	16,770,000	100	16,770,000	100	16,770,000	100	16,770,000	100
Machinepark	3,677,000	100	3,677,000	100	3,677,000	100	3,677,000	100	3,677,000	100
Goederen	443,851	100	443,851	100	443,851	100	443,851	100	443,851	100
Overig	3,677,602	100	3,677,602	100	3,677,602	100	3,677,602	100	3,677,602	100
Totaal Materieel Belang	24,568,453									
Totaal Materieel Belang - Schadeverwachting			24,568,453		24,568,453		24,568,453		24,568,453	
BEDRIJFSSCHADEBELANG	EUR	% of TSI	EUR	Days within the EML Block	EUR	Days within the EML Block	EUR	Days within the EML Block	EUR	Days within the EML Block
Periode van Indemniteit	12 months									
Totaal Bedrijfsschadebelang	7,545,462									
Totaal Bedrijfsschadebelang - Schadeverwachting		100	7,545,462	270	5,659,097	270	5,659,097	270	5,659,097	
Totaal Verzekerd Belang	32,113,915									
Totale Schadeverwachting			32,113,915		30,227,550		30,227,550		30,227,550	

De EML Block, EML, CNLE en TNLE zijn gelijk en zijn vastgesteld op 100 % van de totaal verzekerde materiële waarde.

2018-05:01 : Implementeer procedure brandgev. werkzaamheden (Permits to Work including Hot Work Controls)

Risicoverbetering:

Ontwikkel beleid dat tot doel heeft dat brandgevaarlijk werk veilig uitgevoerd wordt. Dit dient te resulteren in het gebruik van een formulier brandgevaarlijk werk en een checklist die gevolgd moet worden voorafgaand aan uitvoering van dergelijk werk. De procedure dient gecommuniceerd te worden met eigen personeel en aannemers. Alleen geautoriseerde mensen mogen werkvergunningen uitschrijven.

In het bedrijf dienen plaatsen aangewezen te worden waar nooit brandgevaarlijk werk uitgevoerd mag worden en plaatsen waar dit is toegestaan. Beoordeel het beleid periodiek en pas het aan waar nodig. Het is noodzakelijk dat het management het beleid ondersteunt. Een strikte controle van brandgevaarlijk werk zal het risico op brand verminderen. Brandgevaarlijk werk kan gedefinieerd worden als elk werk dat open vuur met zich meebrengt, werk dat warmte veroorzaakt, werk dat vonken veroorzaakt zoals slijpen, solderen, lassen.

De volgende maatregelen dienen genomen te worden:

- Maak ruim voor aanvang van de werkzaamheden de uitvoerder bekend met de huisregels.
- Maak voor aanvang van de werkzaamheden de huisregels bekend en laat mensen een vuurvergunning brandgevaarlijke werkzaamheden ondertekenen. De vuurvergunning dient een geldigheid van niet langer dan een dag te hebben. Het bewust omgaan met brandgevaarlijk werk binnen uw bedrijf zal hierdoor vergroot worden.
- Dek voor aanvang van de werkzaamheden brandbare goederen af of verwijder deze. Een medewerker van uw bedrijf dient erop toe te zien dat dit gebeurt.
- Zorg voor voldoende kleine blusmiddelen in de directe omgeving van de werkzaamheden. Een medewerker van uw bedrijf dient erop toe te zien dat dit gebeurt. Zorg voor een brandwacht.
- Zorg ervoor dat de mensen een mobiele telefoon bij zich hebben om in geval van calamiteit zo snel mogelijk alarm te kunnen slaan.
- Controleer samen met de mensen 1 uur na afloop van de werkzaamheden de werkplek op de aanwezigheid van smeulende goederen.
- Voer geen brandgevaarlijke werkzaamheden uit aan het eind van een werkdag.

Door deze procedure zullen mensen zich meer bewust worden van de verantwoordelijkheid die zij op zich nemen. Deze procedure dient voor zowel eigen personeel als voor derden geïmplementeerd te worden.

Tekortkoming:

Ongecontroleerd brandgevaarlijk werk kan resulteren in brand.

Status:	Awaiting Response	Geschatte kosten:	Revenue Only	Impact op Risicokwaliteit:	N/A
Categorie:	HE/M	Prioriteit:	Priority A	Schadeverwachting:	N/A
Klasse:	Property and Business Interruption				

Opmerkingen Status:

2018-05:02 : Verbeter opslag spuitbussen. (Location and Construction)

Risicoverbetering:

Verbeter de opslag van spuitbussen door de spuitbussen in een separate brandwerende ruimte op te slaan conform de PGS15 regelgeving. Indien de opslag klein van aard is (maximaal 1 pallet) en niet vaak in het magazijn aanwezig is, kan volstaan worden door een deel van de stellingen te reserveren voor de opslag van spuitbussen. Om te voorkomen dat spuitbussen die betrokken raken bij brand gelanceerd kunnen worden, dient dit deel van de stelling voorzien te worden van een gaashekwerk. Tijdens het werk dient de opslag beperkt te worden tot maximaal een dagvoorraad.

Tekortkoming:

Indien spuitbussen betrokken raken bij een brand kunnen deze ontploffen of gelanceerd worden. Een brand zal al snel oncontroleerbaar worden.



Status:	Awaiting Response	Geschatte kosten:	Revenue Only	Impact op Risicokwaliteit:	N/A
Categorie:	HE/M	Prioriteit:	Priority A	Schadeverwachting:	N/A
Klasse:	Property and Business Interruption				

Opmerkingen Status:

2018-05:03 : Komende werkzaamheden aan gebouw B (Construction)

Risicoverbetering:

Realiseer bij de komende werkzaamheden het volgende:

- Pas alleen onbrandbare isolatiematerialen toe bij vervanging van het dak. Onbrandbare materialen zijn minerale wol of FM Approved PIR. Indien gebruikt, dient voorafgaand aan de werkzaamheden de brandclassificatie van het PIR schriftelijk te worden aangetoond bij RSA Risk Consulting. Een strikte procedure brandgevaarlijke werkzaamheden dient gevolgd te worden.

- Voer de volgende maatregelen uit bij plaatsing van zonnepanelen:

- 1) Omvormers en bekabeling op een brandwerende laag geplaatst te worden. De bekabeling dient in mantelbuizen over het dak geleid te worden.
- 2) Omvormers dienen op een goed geventileerde plaats en op ruime afstand van brandbare opslag geplaatst te worden.
- 3) Er dient overspanningsbeveiliging gerealiseerd te worden.
- 4) Er dient een separate uitschakelmogelijkheid, los van de te elektravoorziening van het gebouw, gerealiseerd te worden. Dit ivm eventuele blusacties van de brandweer.
- 5) Een onafhankelijk ingenieursbureau dient door middel van berekeningen te bewijzen dat de daken zonnepanelen kunnen dragen in combinatie met sneeuwdruk en windtrekkrachten.
- 6) De ruimte onder de panelen dient goed toegankelijk te zijn. Dit ivm onderhoud en schoonmaak. Vogels kunnen brandbare nesten onder de panelen maken.

Tekortkoming:

Verbouwing/verandering kan een negatieve invloed hebben op het risicoprofiel.


Status:	Awaiting Response	Geschatte kosten:	Revenue Only	Impact op Risicokwaliteit:	N/A
Categorie:	CAT 2	Prioriteit:	Priority A	Schadeverwachting:	EUR 30,227,550
Klasse:	Property and Business Interruption				

Opmerkingen Status:

PLATTEGROND



FOTO'S



(1) Brandwerende scheiding



(2) Brandwerend beklede dragende constructie




(3) Brandwerend beklede dragende constructie



(4) Magazijn



(5) Werkplaats



Van: Willy Visser | Drechtwerk
Verzonden: woensdag 11 juli 2018 09:04
Aan: 'robertjan.everts@meeus.com'
CC: Arno van Brakel | Drechtwerk
Onderwerp: RE: Meeùs: Aanvraagformulier en voorwaarden Datarisk - Inspectierapport

Beste Robertjan,

Reacties op aanbevelingen

2018-05-01 – Implementatie procedure brandgevaarlijke werkzaamheden. -

Technisch Beheer en de Technische Dienst zijn bezig om een procedure te maken betreffende brandgevaarlijke werkzaamheden. Met een veiligheidskundige wordt deze procedure nu bekeken in combinatie met een te maken werkvergunning. Het onderdeel brandgevaarlijke werkzaamheden wordt hierin dan een onderdeel. De verwachting is dat dit eind juli 2018 gereed zal zijn.

2018-05-02 – Verbeter opslag spuitbussen

Er wordt door het bedrijfsonderdeel nu bekeken of kosten voor aanpassingen in verhouding staan tot de opbrengsten. Met de opdrachtgever is nu afgesproken dat er maximaal 10 pallets aanwezig mogen zijn in het pand. Deze pallets worden verspreid in het magazijn opgesteld.

2018-05-03 – Komende werkzaamheden aan gebouw B

De inventarisatie voor de zonnepanelen loopt nu. Als er tot plaatsing wordt overgegaan dan dient het dak van pand B opnieuw te worden voorzien van dakbedekking en isolatie. Hierbij wordt gelijk gebruik gemaakt van isolatie die een grote mate van brandvertraging hebben.

Met vriendelijke groet,

Willy Visser
Hoofd Technisch Beheer

Van: Everts, RJ (Robert Jan) <robertjan.everts@meeus.com>
Verzonden: donderdag 5 juli 2018 09:42
Aan: Arno van Brakel | Drechtwerk <ArnovanBrakel@Drechtwerk.nl>
Onderwerp: FW: Meeùs: Aanvraagformulier en voorwaarden Datarisk - Inspectierapport

Goedemorgen Arno,

Wil jij deze mail ook delen met jouw collega de heer Visser

Sander Verboog technisch inspecteur van Royal Sun Alliance stuurde mij een mail met de vraag of jullie een reactie willen geven op het rapport. De heer Visser zou dit rechtstreeks met Sander Verboog afstemmen.

Het gaat om de volgende aanbevelingen:

Risicoverbetering Nr.	Samenvatting	Categorie	Prioriteit	Klasse	Status	Schadeverwachting
2018-05:01	Implementeer procedure brandgev. werkzaamheden (Permits to Work including Hot Work Controls)	HE/M	A	Property and Business Interruption	AR	N/A
2018-05:02	Verbeter opslag spuitbussen. (Location and Construction)	HE/M	A	Property and Business Interruption	AR	N/A
2018-05:03	Komende werkzaamheden aan gebouw B (Construction)	CAT 2	A	Property and Business Interruption	AR	EUR 30,227,550

Punt 1: betreft de brandgevaarlijke werkzaamheden en het formulier dat door leveranciers moet worden ingevuld.

Punt 2: betreft de opslag van de spuitbussen

Punt 3: betreft de werkzaamheden die dit jaar gaan plaatsvinden aan het gebouw B.

Graag ontvangen wij een terugkoppeling op bovengenoemde aanbevelingen.

Met vriendelijke groet,

Robert Jan Everts

Accountmanager Public & Non-Profit

Meeùs Public & Non-Profit | Laan van Nieuw Oost-Indië 123 | 2593 BM Den Haag

Postbus 3234 | 4800 DE BREDA

088 34 34 572 | 06 2508 6247

Robertjan.everts@meeus.com | meeus.com



an Aon company

Van: Everts, RJ (Robert Jan)

Verzonden: vrijdag 8 juni 2018 16:46

Aan: 'Arno van Brakel | Drechtwerk' <ArnovanBrakel@Drechtwerk.nl>

CC: Bonte, MR (Marco) <marco.bonte@meeus.com>

Onderwerp: Meeùs: Aanvraagformulier en voorwaarden Datarisk - Inspectierapport

Goedemiddag Arno,

Cyber/datarisk:

Zoals gisteren besproken, stuur ik jou een aanvraagformulier en de voorwaarden van de Hiscox Cyberverzekering.

Per 1-7-2018 hebben wij ook demogelijkheid om via AON een offerte op te vragen. Het is mogelijk dat het acceptatiebeleid bij AON ruimer is dan bij Hiscox.

Als jullie het vragenformulier invullen, dan zorg ik dat jullie een passend voorstel ontvangen.

Technische beoordeling:

In de bijlage heb ik ook de bevindingen van RSA bijgevoegd. Het verzoek van de heer Verboog is of jullie binnen 30 dagen een reactie willen geven op de gestelde aanbevelingen. Men vindt het belangrijk om hier met jullie over in gesprek te zijn.

Met vriendelijke groet,

Robert Jan Everts

Accountmanager Public & Non-Profit

Meeùs Public & Non-Profit | Laan van Nieuw Oost-Indië 123 | 2593 BM Den Haag
Postbus 3234 | 4800 DE BREDA
088 34 34 572 | 06 2508 6247
Robertjan.everts@meeus.com | meeus.com



an Aon company

De informatie verzonden met dit e-mail bericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en zij die gerechtigd zijn dit bericht te ontvangen. Gebruik van deze informatie door andere (rechts)personen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Unirobe Meeùs Groep B.V. staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan en zij sluit iedere uit de elektronische verzending voortvloeiende of daarmee verband houdende aansprakelijkheid uit. Unirobe Meeùs Groep B.V. is onderdeel van Aon. Unirobe Meeùs Groep B.V. is statutair gevestigd te 's Gravenhage, handelsregisternummer 24297059. The information contained in this communication is confidential and may be legally privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are not the intended recipient you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution or taking any action in reliance on the contents of this information is strictly prohibited and may be unlawful. Unirobe Meeùs Groep B.V. is neither liable for the proper and complete transmission of the information contained in this communication, nor for any delay in its receipt and it excludes any liability arising from or connected with the electronic transfer. Unirobe Meeùs Groep B.V. is part of Aon. Unirobe Meeùs Groep has its registered office in 's Gravenhage and is registered with the Chamber of Commerce under number 24297059.

De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, worden door ons gebruikt voor het verwerken van uw verzoek om informatie, offertes en financiële producten. Tevens gebruiken wij deze persoonsgegevens om eventueel contact met u op te nemen naar aanleiding van de offerte, voor het tot stand brengen van de verzekering en voor de door ons verleende diensten. Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Dit vragen wij ook van andere partijen met wie wij uw gegevens delen. Meer informatie over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens kunt u vinden in onze privacyverklaring op onze site: meeus.com/privacy

