

Bijlage G: Eisen aan de voertuigen

1.	Opdrachtnemer moet voertuigen kunnen leveren in de volgende segmenten/klassen:										
	Segment	Benaming	Voorbeeldmodel o.a.								
	A.	Miniklasse	Peugeot 108, Toyota Aygo, Suzuki Celerio, VW Up, Skoda Citigo, Hyundai i10								
	N I.	bestelauto's (klasse I)	Peugeot Partner, Volkswagen Caddy, Opel Combo, Mercedes Citan, Citroen Berlingo								
	N II.	bestelauto's (klasse II)	Volkswagen Transporter, Opel Vivaro, Mercedes-Benz Vito, Peugeot Expert, Citroen Jumpy								
2.	Uitlaatemissies lichte voertuigen (tot 3.500 kg): de te leveren voertuigen met een bruto gewicht van maximaal 3.500 kg voldoen tenminste aan Euro 6-norm. De te leveren voertuigen met een bruto gewicht van maximaal 3.500 kg met een typegoedkeuring op basis van de emissieregelgeving voor zware voertuigen voldoen tenminste aan de Euro 6-norm. <i>N.b. bovenstaande zal door middel van een steekproef gecontroleerd worden op basis van de kentekens via de volgende link:</i> https://www.rdw.nl/Particulier/Paginas/Uw-gegevens-in-het-kentekenregister-inzien-.aspx										
3.	Eis geldend voor uitstoot van voertuigen CO2-uitstoot NEDC van lichte voertuigen (tot 3.500 kg): volgens de technische gegevens van het voertuig mag de CO2-uitstoot NEDC voor voertuigen de volgende waarden niet overschrijden:										
	<table><tr><td>Voertuigtype</td><td>CO2 g/km</td></tr><tr><td>Miniklasse</td><td>90</td></tr><tr><td>Kleinere bestelauto's (N1, klasse I)</td><td>115</td></tr><tr><td>Kleinere bestelauto's (N1, klasse II en III)</td><td>150</td></tr></table> <i>N.B. De opgegeven CO2-uitstoot zal vergeleken worden met de waarden die in het actuele Brandstofverbruiksboekje staan, uitgegeven door de RDW</i> https://www.rdw.nl/Particulier/Paginas/Zuinig-en-milieuvriendelijk-voertuig-kopen.aspx			Voertuigtype	CO2 g/km	Miniklasse	90	Kleinere bestelauto's (N1, klasse I)	115	Kleinere bestelauto's (N1, klasse II en III)	150
Voertuigtype	CO2 g/km										
Miniklasse	90										
Kleinere bestelauto's (N1, klasse I)	115										
Kleinere bestelauto's (N1, klasse II en III)	150										
4.	Eisen enkel geldend voor segment N klasse I Laadruimte minimaal L 180 x B 145 x H 125 Laadruimte maximaal L 205 x B 157 x H 135 Afwerking laadruimte Lat-om-Lat betimmering, betonplex laadvloer Toegang laadruimte Dubbele deuren achterzijde, schuifdeur rechts Laadruimte overig Hoog tussenschot, ramen laadruimte geblindeerd Inrichting laadruimte achteraf, door Opdrachtgever te kiezen derde, toegestaan (in overleg met opdrachtnemer). Cabine voorzien schrijftafel (tbv laptop e.d.)										

5.	Eisen enkel geldend voor segment N II klasse II Laadruimte minimaal L 250 x B 160 x H 139 Laadruimte maximaal L 310 x B 180 x H 165 Afwerking laadruimte Lat-om-Lat betimmering, betonplex laadvloer Toegang laadruimte Dubbele deuren achterzijde, schuifdeur rechts Laadruimte overig Hoog geïsoleerd tussenschot. Inrichting laadruimte achteraf, door Opdrachtgever te kiezen derde toegestaan (in overleg met opdrachtnemer). Cabine voorzien schrijftafel !Maximale voertuighoogte ivm parkeergarages 1.95m															
6.	Indicatoren ten behoeve van beperking van het brandstofverbruik De voertuigen zijn uitgerust met de volgende aspecten: a. Schakelindicator (GSI); b. Systeem voor bewaking van de bandendruk (TPMS); c. Mechanisme om het brandstofverbruik aan de chauffeur te laten zien.															
7.	Geluidsemissie Voertuigbanden: a. Geluidsemissie: de voertuigen moeten uitgerust zijn met banden met een geluidsemissieniveau onder het in Verordening 661/2009, bijlage II, deel C vastgelegde maximum. Dit komt overeen met de twee belangrijkste (van de drie beschikbare) categorieën van de rolgeluidemissie voor het EU bandenetiket. b. Rolweerstand: de rolweerstand, uitgedrukt in kg/ton, mag volgens ISO 28580 of gelijkwaardig de onderstaande grenswaarden niet overschrijden: <table><tr><th>Bandenklasse</th><th>Max Rolweerstandwaarde (kg/ton)</th><th>Brandstofefficiëntieklasse van bandenetikettering</th></tr><tr><td>C1</td><td>9</td><td>B</td></tr><tr><td>C2</td><td>8</td><td>B</td></tr><tr><td>C3</td><td>6</td><td>C</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Bandenklasse	Max Rolweerstandwaarde (kg/ton)	Brandstofefficiëntieklasse van bandenetikettering	C1	9	B	C2	8	B	C3	6	C			
Bandenklasse	Max Rolweerstandwaarde (kg/ton)	Brandstofefficiëntieklasse van bandenetikettering														
C1	9	B														
C2	8	B														
C3	6	C														
8.	Uitrusting De door Opdrachtnemer te leveren voertuigen moeten minimaal beschikken over de volgende uitrusting/ extra's: - All-weather/4-seizoenen banden - airconditioning; - Smartphonehouder - handsfree-bellen-integratie of Carplay/MirrorLink t.b.v. Smartphonekoppeling - parkeersensoren - autoradio. - 2kg brandblusser - Ehbo-kit/verbandkoffer - Lifehammers in cabine - Toestemming montage imperial in eigen beheer Optioneel: - Bij voorkeur uitgerust automatische versnellingsbak bij gelijke kosten t.o.v. handschakeling.															

9.	Kilometrage per voertuig per jaar <table><tr><th>segment</th><th>klasse</th><th>brandstof</th><th>aantal</th><th>km/jaar</th></tr><tr><td>A</td><td>Miniklasse</td><td>benzine</td><td>3</td><td>7500</td></tr><tr><td>A</td><td>Miniklasse</td><td>full-electric</td><td>3</td><td>7500</td></tr><tr><td>N I</td><td>bestelwagen</td><td>diesel/benzine</td><td>1</td><td>7500</td></tr><tr><td>N I</td><td>bestelwagen</td><td>diesel/benzine</td><td>2</td><td>10000</td></tr><tr><td>N I</td><td>bestelwagen</td><td>diesel/benzine</td><td>2</td><td>15000</td></tr><tr><td>N II</td><td>bestelwagen</td><td>diesel/benzine</td><td>1</td><td>10000</td></tr><tr><td>N II</td><td>bestelwagen</td><td>diesel/benzine</td><td>2</td><td>15000</td></tr><tr><td>N II</td><td>bestelwagen</td><td>diesel/benzine</td><td>1</td><td>25000</td></tr></table>	segment	klasse	brandstof	aantal	km/jaar	A	Miniklasse	benzine	3	7500	A	Miniklasse	full-electric	3	7500	N I	bestelwagen	diesel/benzine	1	7500	N I	bestelwagen	diesel/benzine	2	10000	N I	bestelwagen	diesel/benzine	2	15000	N II	bestelwagen	diesel/benzine	1	10000	N II	bestelwagen	diesel/benzine	2	15000	N II	bestelwagen	diesel/benzine	1	25000
segment	klasse	brandstof	aantal	km/jaar																																										
A	Miniklasse	benzine	3	7500																																										
A	Miniklasse	full-electric	3	7500																																										
N I	bestelwagen	diesel/benzine	1	7500																																										
N I	bestelwagen	diesel/benzine	2	10000																																										
N I	bestelwagen	diesel/benzine	2	15000																																										
N II	bestelwagen	diesel/benzine	1	10000																																										
N II	bestelwagen	diesel/benzine	2	15000																																										
N II	bestelwagen	diesel/benzine	1	25000																																										
10.	In onderstaand schema staat de huidige behoefte aan voertuigen weergegeven. Deze voertuigen dienen z.s.m. na 1 Januari 2021, op nader overeen te komen datum, beschikbaar te zijn en afgeleverd te worden door Opdrachtnemer bij Opdrachtgever. Op 1 Januari 2021 dient Opdrachtnemer Opdrachtgever te voorzien in mobiliteit (d.m.v. tijdelijke voertuigen), overeenkomend met de behoefte zoals in onderstaand schema staat weergegeven. <table><tr><th>Afdeling/ team</th><th>Segment</th><th>Klasse</th><th>Kleur</th><th>Aantal</th><th>Beletterd</th></tr><tr><td>SCD</td><td>A</td><td>Miniklasse</td><td>Antraciet/ grijs</td><td>6</td><td>Ja</td></tr><tr><td>SCD</td><td>N</td><td>bestelauto (klasse I)</td><td>Antraciet/ grijs</td><td>5</td><td>Ja</td></tr><tr><td>SCD</td><td>N</td><td>bestelauto (klasse II)</td><td>Antraciet/ grijs</td><td>4</td><td>Ja</td></tr></table>	Afdeling/ team	Segment	Klasse	Kleur	Aantal	Beletterd	SCD	A	Miniklasse	Antraciet/ grijs	6	Ja	SCD	N	bestelauto (klasse I)	Antraciet/ grijs	5	Ja	SCD	N	bestelauto (klasse II)	Antraciet/ grijs	4	Ja																					
Afdeling/ team	Segment	Klasse	Kleur	Aantal	Beletterd																																									
SCD	A	Miniklasse	Antraciet/ grijs	6	Ja																																									
SCD	N	bestelauto (klasse I)	Antraciet/ grijs	5	Ja																																									
SCD	N	bestelauto (klasse II)	Antraciet/ grijs	4	Ja																																									
11.	Belettering aanbrengen Opdrachtnemer dient de definitief in te zetten voertuigen bij aflevering voorzien te hebben van belettering (indien aangegeven in het schema bij voorgaande eis). Voorbeeld afbeeldingen en teksten gevoegd van de gewenste belettering worden op verzoek beschikbaar gesteld. Opdrachtgever dient akkoord te geven op het ontwerp van de belettering, alvorens de voertuigen worden voorzien van belettering.																																													
12.	Belettering verwijderen Belettering zal door Opdrachtgever verwijderd worden na inlevering bij beëindiging leaseovereenkomst van het betreffende voertuig. Of door Opdrachtnemer na overeengekomen kostenvergoeding.																																													
13.	Bewust rijden De voertuigen dienen voorzien te zijn van relevante informatie/instructies en rijsystemen aangaande zuinig rijden en duurzaamheid.																																													