



Annexen bij de Vraagspecificatie

Het ontwerpen en uitvoeren van de wegverbreding A1
Apeldoorn-Azelo fase II: Apeldoorn-Twello
Zaaknummer: 31156823

Datum: 30 oktober 2020

Colofon

4.5

Uitgegeven door	Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Rijkswaterstaat Dienst Grote Projecten en Onderhoud
	Postbus 2232 3500 GE Utrecht
Datum	30 oktober 2020
Status	Definitief
Versienummer	1.0

Leeswijzer

Er is bewust voor gekozen om in het kader van de versnelling van het project de huidige stand van zaken weer te geven, ook als er nog zaken verder uit te werken en aan te vullen zijn. Op diverse plaatsen in deze annexen staan daarom passages **geel gemarkeerd**. De nadere uitwerking en aanvulling hiervan volgt in een volgende versie van deze annexen.

Inhoud

Annex I	Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die door de Opdrachtgever moeten worden verkregen	4
Annex II	Planning	11
Annex III	Acceptatieplan	12
Annex IV	Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden	16
Annex V	Vrijkomende materialen	17
Annex VI	Overzicht van werkzaamheden die door nevenopdrachtnemers worden verricht alsmede van de tijdstippen waarop zij worden uitgevoerd	18
Annex VII	Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten	19
Annex VIII	Stelposten	22
Annex IX	Bankgarantie	23
Annex X	Verzekeringen	26
Annex XI	Geschillenregeling Raad van Deskundigen	27
Annex XII	Vervallen	28
Annex XIII	Informatie	29
Annex XIV	Vervallen	30
Annex XV	Garanties	31
Annex XVI	Prestatiemeten	36

Annex I Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die door de Opdrachtgever moeten worden verkregen

Artikel 1. Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen

De volgende vergunningen zijn door de Opdrachtgever reeds aangevraagd en/of aan Opdrachtgever verleend:

Besluit/Instrument	Wet	Activiteit	Bevoegd gezag	Opmerking
Tracébesluit	Tracéwet	Ruimtelijk mogelijk maken gehele project	Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat	2-10-2019 onherroepelijk
Ontheffing houtopstanden Rijkswaterstaat; zie http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0038864&z=2016-12-01&q=2016-12-01	Boswet; Wet natuurbescherming	Vellen en herplanten van houtopstanden	Ministerie van Economische zaken	Generieke verkregen vergunning

Daarnaast zal de Opdrachtgever de volgende procedures doorlopen:

Besluit/Instrument	Wet	Activiteit	Bevoegd gezag	Opmerking / datum waarop vergunning etc. moet zijn verkregen
Alle gronden beschikbaar	Ontheffingswet	Benodigde ruimte voor verbreding A1	Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat	Het grondverwervingsproces loopt reeds geruime tijd. De benodigde gronden zijn voor een deel in bezit van de Staat. Parallel aan minnelijke verwerving is het proces van onteigening opgestart. Een actueel overzicht is opgenomen in artikel 3 van deze annex.
Ontheffing ProRail Afwijken van vigerende OVS		Nieuw te bouwen viaducten aan weerszijden van bestaande viaduct over spoorlijn Apeldoorn-Zutphen met zelfde	ProRail	Momenteel vindt afstemming tussen Rijkswaterstaat en ProRail plaats, met als doel uiteindelijk ontheffing te krijgen.

		doorrijdhoogte als bestaande viaduct (niet conform vigerend OVS)		
Ontheffing TenneT (tijdelijk) afwijken van vereiste doorrijdhoogte kabels 150 KV tracé		Aanleg en in gebruikname noordelijke verbreding A1 conform Tracébesluit, waarbij geen aanpassing is gedaan aan 150 KV tracé (niet conform TenneT gestelde vigerende doorrijdhoogte)	TenneT	Momenteel vindt afstemming tussen Rijkswaterstaat en TenneT plaats, waarbij verkend wordt of (tijdelijke) ontheffing verleend kan gaan worden.

Artikel 2. Kabels en leidingen

In onderstaand overzicht zijn de kabels en leidingen van derden weergegeven, conform de categorie indeling als genoemd in Vraagspecificatie Proces.

Tabel 1, Kabels en Leidingen Derden, categorie 1

Nr	Netbeheerder	Medium	Objectcode
1	Liander NV Pac 2Ai68G2	Laagspanning	0006E-LS
2	Liander NV Pac 2Ai68G2	Middenspanning	0189E-MS
3	Liander NV Pac 2Ai68G2	Middenspanning	0105E-MS
4	Liander NV Pac 2Ai68G2	Hoge druk	0322G-HD
5	Liander NV Pac 2Ai68G2	Datatransport	0337T-IL
6	NV Nederlandse Gasunie Oost	Buisleiding gevaarlijke inhoud	0414B
7	NV Nederlandse Gasunie Oost	Buisleiding gevaarlijke inhoud	0118B
8	TenneT TSO	Hoogspanning	0227E-HS
9	TenneT TSO	Hoogspanning	0226E-HS
10	TenneT TSO	Hoogspanning	0577E-HS
11	TenneT TSO	Laagspanning	0269E-LS
12	Vitens	Water	0530W
13	Vitens	Water	0413W
14	Vitens	Water	0373W
15	Vitens	Water	0206W
16	Gemeente Apeldoorn	Persriool	0417R-PR
17	Gemeente Apeldoorn	Persriool	0416R-PR
18	Gemeente Apeldoorn	Persriool	0418R-PR
19	Liander NV Pac 2Ai68G2	Middenspanning	0316E-MS
20	Liander NV Pac 2Ai68G2	Middenspanning	0190E-MS
21	Liander NV Pac 2Ai68G2	Lage druk	0112G-LD
22	Liander NV Pac 2Ai68G2	Laagspanning	0313E-LS
23	Liander NV Pac 2Ai68G2	Laagspanning	0096E-LS
24	Liander NV Pac 2Ai68G2	Middenspanning	0191E-MS
25	Liander NV Pac 2Ai68G2	Middenspanning	0198E-MS
26	Liander NV Pac 2Ai68G2	Middenspanning	0196E-MS
27	Liander NV Pac 2Ai68G2	Middenspanning	0195E-MS
28	Liander NV Pac 2Ai68G2	Middenspanning	0194E-MS
29	Liander NV Pac 2Ai68G2	Middenspanning	0192E-MS
30	Liander NV Pac 2Ai68G2	Middenspanning	0188E-MS
31	Liander NV Pac 2Ai68G2	Middenspanning	0103E-MS
32	Liander NV Pac 2Ai68G2	Middenspanning	0017E-MS
33	Liander NV Pac 2Ai68G2	Lage druk	0202G-LD
34	Liander NV Pac 2Ai68G2	Laagspanning	0400E-LS
35	Waterschap Vallei en Veluwe	Persriool	0420R-PR

Tabel 2, Kabels en Leidingen Derden, categorie 2

Nr	Naam kabel of leiding van derden categorie 2 waarvoor OG	Planning bereiken	Verantwoordelijke feitelijke	Planning feitelijke
----	--	-------------------	------------------------------	---------------------

	projectovereen-stemming (heeft) bereikt. [Netbeheerder/medium/objectcode]	overeenstemming (datum)	verwijdering / verlegging	verwijdering / verlegging
1	Alliander Telecom Nv Pac 2Pb21B0 / Datatransport / 0233T-IL	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.
2	BT Nederland NV / Datatransport / 0217T-IL	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.
3	Vitens / Water / 0324W	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.
4	Vitens / Water / 0115W	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.
5	Vitens / Water / 0113W	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.
6	Vitens / Water / 0529W	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.
7	Vitens / Water / 0027W	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.
8	Ziggo BV / Datatransport / 0586T-IL	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.
9	Ziggo BV / Datatransport / 0424T-IL	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.
10	Ziggo BV / Datatransport / 0385T-IL	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.
11	Ziggo BV / Datatransport / 0175T-IL	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.
12	Ziggo BV / Datatransport / 0003T-IL	n.t.b.	n.t.b.	n.t.b.

Artikel 3

Grondverwerving

De actuele stand van zaken staat aangegeven op **Bijlage A bij deze annex.**

In diverse koopovereenkomsten zijn afspraken welke tevens tot de verplichting van de ON behoren en van directe invloed zijn op de te verrichten Werkzaamheden van de Opdrachtnemer. **Deze afspraken zijn opgenomen in Bijlage B bij deze annex (toe te voegen in versie 2.0).**

In het overzicht staan de perceelgedeelten die nog in eigendom van de Opdrachtgever moeten komen en mogelijk nog bijzondere aandachtspunten.

Bijlage A Overzicht grondverwerving

A1AA FASE II:

**Nog door Rijkswaterstaat te verwerven gronden anno 12 oktober 2020, ter realisatie van het Tracébesluit A1 Apeldoorn-Azelo; fase II
Verworven en beschikbaar, uiterlijk Q4 2022 (31-12-2022)**

Kadastraal bekend als	Sectie en nr	Kadastrale grootte (m2)	Te verwerven grootte (m2)	Ten name van
Beekbergen	A 7291	17.940	2.404	gemeente
	A 7290	25.450	3.508	gemeente
	A 3677	7.800	396	gemeente
	A 3676	3.570	2.325	gemeente
	A 5500	6.775	294	gemeente
	A 7058	6.600	120	gemeente
	A 7635	201	201	gemeente
	A 4665	5.960	34	gemeente
	A 7170	10.270	1.162	gemeente
	A 7169	2.500	1.435	gemeente
	A 7637	859	859	particulier
	A 7638	81	81	particulier
	A 6750	19.640	1.869	particulier
	A 6751	18.967	1.409	particulier
	A 6757	2.875	2.375	particulier
	A 6759	7.918	953	particulier
Apeldoorn	F 9304	11.830	1.596	particulier
	AC 7391	22.194	558	gemeente
	AC 5270	4.384	285	gemeente
	AC 10752	45.542	7.067	gemeente
	F 9306	24.230	2.489	gemeente
	F 10295	1.305	56	gemeente
	F 9305	35	35	gemeente
	F 10650	4.208	2.533	gemeente
	F 10664	101.801	10.744	gemeente
	F 9596	15.690	4.419	gemeente
	AC 12085	226.251	683	gemeente
	F 9648	24.200	6.818	particulier
	F 9833	16.410	2.575	particulier
	F 9877	15.690	2.885	particulier
	F 9993	180	129	particulier
	F 10351	25.945	178	particulier
Voorst	R 602	240	6	particulier
	R 609	5.860	5.860	particulier
	R 756	64.200	2.603	particulier
	R 45	18.490	287	particulier
	R 514	4.715	1.041	particulier
	R 515	1.020	1.020	particulier
	R 610	25.730	2.766	particulier
Wilp	D 1453	88.480	635	particulier

Bijlage B Aanvullende eisen grondverwerving

In het kader van de (minnelijke) grondverwerving zijn afspraken gemaakt met de (voormalig) eigenaren. Deze zijn thans vastgelegd in zowel de conceptkoopovereenkomsten als uiteraard in de getekende overeenkomsten.

De Opdrachtnemer moet voldoen aan de afspraken/bepalingen/verplichtingen die voor de Staat/koper/Opdrachtgever¹ uit de (concept)-koopovereenkomsten voortvloeien. Diverse werkzaamheden die uit de afspraken voortvloeien zijn opgenomen in deze bijlage bij annex I en behoren daarmee tot de te verrichten Werkzaamheden van de Opdrachtnemer en tot het Werk².

Deze afspraken kunnen (deels) procesgericht zijn, bijvoorbeeld afspraken over het informeren van de voormalig eigenaar voordat de gronden in gebruik worden genomen, of (deels) eisgericht, zoals afspraken over de uitvoering van een afwateringssloot, het aanbrengen van beplanting of het aan de voormalig eigenaar beschikbaar stellen van de door Opdrachtnemer te kappen bomen.

De afspraken staan samengevat opgenomen in ... en in ... worden de bepalingen geciteerd uit de (concept) koopovereenkomsten.

De Opdrachtnemer dient uiterlijk 4 weken na gereed zijn van de Werkzaamheden aantoonbaar te maken dat is voldaan aan alle verplichtingen. Onderdeel van die aantoonplicht is ten minste verificatie/ validatie van de afspraken voorafgaand aan de Werkzaamheden en een schriftelijk akkoord van de verkoper / voormalig eigenaar na afloop van de Werkzaamheden.

¹ Meldingen door de Staat in het kader van 'voortgezet gebruik/ontruiming' blijven voorbehouden aan de Staat.

² Ook indien bepaalde zaken/materialen (mogelijk) 'aan koper vervallen', vervallen deze alsdan aan Opdrachtnemer.

Annex II Planning

In overeenstemming met artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst en met inachtneming van het gestelde in § 7 UAV-GC 2005 dient de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst de volgende data en de eventueel in de Vraagspecificatie daarop betrekking hebbende eisen in acht te nemen:

Nr	Mijlpaal	Mijlpaaldatum
1	Datum van aanvang instandhouding	01-04-2022
2	Beschikbaarheid gronden	31-12-2022
3	Openstelling van het Hoofdwegennet	22-11-2024

Nr	Toelichting mijlpaal
1	De Opdrachtnemer is vanaf deze datum verantwoordelijk voor de Instandhouding binnen de projectgrenzen. De transitieperiode bij aanvang overeenkomst duurt minimaal 3 maanden. Indien de datum van opdrachtverlening na 1-1-2022 valt dan schuift mijlpaaldatum 1 evenredig op (zie ook artikel 2 lid 2b Basisovereenkomst).
2	Betreffende gronden zoals genoemd in Annex I.
3	De dag waarop het deelsysteem Rijksweg A1 volledig beschikbaar is voor het verkeer conform de eisen die in de Vraagspecificatie ten aanzien van de gebruiksfase worden gesteld. NB Het deelsysteem Rijksweg A1 betreft alle hoofdrijbanen, parallelbanen, verbindingswegen alsmede toe- en afritten van de A1 en de A50 inclusief de aanliggende midden-, zij en tussenbermen binnen de systeemgrenzen.

Met betrekking tot de uiterste datum van oplevering van het Werk wordt verwezen naar artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst. Voor eventuele tussentijdse aanvaarding van onderdelen van het Werk wordt verwezen naar artikel 2 lid 6 Basisovereenkomst.

Annex III Acceptatieplan

Document(en) ter Acceptatie	Moment van indienen	Aantal exemplaren	Acceptatie-termijn	Eisen
Een en ander conform Basisovereenkomst:				
art.12 sub a	art.12 sub b	art.12 sub c	art.12 sub e	art.12 sub d
Projectmanagement				
Volmacht van vertegenwoordiger van de Opdrachtnemer alsmede die van diens vervanger	7 dagen na opdrachtverlening	1 x digitaal (pdf)	7 dagen	UAV-GC 2005, § 2 leden 7 en 8
Projectmanagementplan	21 dagen na opdrachtverlening	1 x digitaal (pdf)	21 dagen	Vraagspecificatie Proces, PM100
Transitieplan	28 dagen na opdrachtverlening	1 x digitaal (pdf)	21 dagen	Vraagspecificatie Proces, SM270
Alle plannen cq. procesbeschrijvingen onderliggend aan het projectmanagementplan	Rekening houdende met § 23-9 UAV-GC 2005	1 x digitaal (pdf)	21 dagen	Vraagspecificatie Proces, B-PM110
Procesbeschrijving Integraal veiligheidsmanagement, (w.o. V&G-plannen)	14 dagen na acceptatie Projectmanagementplan	1 x digitaal (pdf)	21 dagen	Vraagspecificatie Proces, IV020
Procesbeschrijving calamiteiten	14 dagen na acceptatie Projectmanagementplan	1 x digitaal (pdf)	21 dagen	Vraagspecificatie Proces, IV100
Projectbeheersing				
Planning	21 dagen na opdrachtverlening	1 x digitaal (pdf + primavera)	21 dagen	Vraagspecificatie Proces, PL100
Staat van ontleding van de opdrachtsom en detailbegroting	7 dagen na opdrachtverlening	1 x digitaal (pdf)	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, FM100, FM120
Termijnstaat	21 dagen na opdrachtverlening	1 x digitaal (pdf)	21 dagen	Vraagspecificatie Proces, FM200
Transitieplan	21 dagen na opdrachtverlening	1 x digitaal (pdf)	21 dagen	Vraagspecificatie Proces, SM270
Omgevingsmanagement				
Procesbeschrijving: Ecologisch werkprotocol Gedragscode	15 dagen vóór aanvang Uitvoeringswerkzaam	1 x digitaal (pdf)	10 dagen	Vraagspecificatie Proces, FF030

Document(en) ter Acceptatie	Moment van indienen	Aantal exemplaren	Acceptatie-termijn	Eisen
Een en ander conform Basisovereenkomst:				
art.12 sub a	art.12 sub b	art.12 sub c	art.12 sub e	art.12 sub d
soortenbescherming Rijkswaterstaat	heden			
Procesbeschrijving naleven Flora- en faunawet (§ 3.3 Gedragscode Flora- en faunawet)	15 dagen vóór aanvang Uitvoeringswerkzaam heden	1 x digitaal (pdf)	10 dagen	Vraagspecificatie Proces, FF010
Bouwborden (ontwerp, tekst en locatie)	35 dagen voor plaatsing betreffende bord	1 x digitaal (pdf)	14 dagen	Vraagspecificatie Proces, CD330
Verkeersmanagementplan (droog)	28 dagen voor start uitvoering	1 x digitaal (pdf)	10 werkdagen	Bijlage bij Vraagspecificatie proces, VM100
Faseringsplan verkeersmaatregelen	28 dagen voor start uitvoering betreffende verkeersmaatregelen	1 x digitaal (pdf)	10 werkdagen	Bijlage bij Vraagspecificatie Proces, VM200
Concept Verkeersmaatregelenplan Definitief Verkeersmaatregelenplan	Conform VM420 resp VM430	1 x digitaal (pdf)	Hindercat. A: 15 werkdagen B: 10 werkdagen C: 10 werkdagen D: 10 werkdagen	Bijlage bij Vraagspecificatie Proces, VM400
Procesbeschrijving Incidentmanagement	28 dagen voor start werkzaamheden	1 x digitaal (pdf)	21 dagen	Bijlage bij Vraagspecificatie Proces, VM500
Archeologieplan	28 dagen voor start Uitvoeringswerkzaam heden	1 x digitaal (pdf)	21 dagen	Vraagspecificatie Proces, AW030
Projectplan conform WSCS-OCE (Niet gesprongen conventionele explosieven)	28 dagen voor start werkzaamheden	1 x digitaal (pdf)	21 dagen	Vraagspecificatie Proces, CE030
Slot aanvraag	Conform VM330	1 x digitaal (pdf)	Hindercat. A: 3 weken B: 2 weken C: 1 week	Bijlage bij Vraagspecificatie Proces, VM330
Technisch management				
Procesbeschrijving maatvoering en geodetische Werkzaamheden	28 dagen voor start werkzaamheden	1 x digitaal (pdf)	21 dagen	Vraagspecificatie Proces, UV200
Procesbeschrijving vrijkomende materialen	28 dagen voor start werkzaamheden	1 x digitaal (pdf)	21 dagen	Vraagspecificatie Proces, UV300

Document(en) ter Acceptatie	Moment van indienen	Aantal exemplaren	Acceptatie-termijn	Eisen
Een en ander conform Basisovereenkomst:				
art.12 sub a	art.12 sub b	art.12 sub c	art.12 sub e	art.12 sub d
Een voorontwerp van de gegenereerde oplossingen t.a.v. ruimtelijke kwaliteit en vormgeving. Specifieke onderdelen: - landschappelijke inpassing - plaatsing wegmeubilair - groenvoorziening - vormgeving kunstwerken	28 dagen voor start werkzaamheden	1 x digitaal (pdf)	21 dagen	Vraagspecificatie Proces, OW310 Vraagspecificatie Eisen, SYS-00534
Beschrijving V&V-strategie	28 dagen voor start uitvoering	1 x digitaal (pdf)	21 dagen	Vraagspecificatie Proces, VV115
Beschrijving V&V methoden (o.a. keuringsplan §21 UAV-GC 2005)	21 dagen voor start uitvoering	1 x digitaal (pdf)	21 dagen	Vraagspecificatie Proces, VV120
Afleverdossier	21 dagen na afronding betreffende betaalpost	1 x digitaal (pdf)	21 dagen	Vraagspecificatie Proces, OP100
Opleverdossier	28 dagen voor geplande oplevering	1 x digitaal (pdf)	28 dagen	Vraagspecificatie Proces, OP200
Logbestanden ICT en IA	<Vul moment van indienen in>	1 x digitaal (pdf)	21 dagen	Vraagspecificatie Proces, CY300
Continuïteitsplannen voor beheer en onderhoud	<Vul moment van indienen in>	1 x digitaal (pdf)	21 dagen	Vraagspecificatie Proces, CY710
Cybersecurity beveiligingsplan	<Vul moment van indienen in>	1 x digitaal (pdf)	21 dagen	Vraagspecificatie Proces, CY740
NWB-gegevens	35 werkdagen voor openstelling wegvak	<Vul aantal in>	21 dagen	Bijlage bij Vraagspecificatie Proces, data 17
Meetnetontwerp	<Vul moment van indienen in>	1	21 dagen	Bijlage bij Vraagspecificatie Proces, data 12
DTB / Kerngis-bestand	<Vul moment van indienen in>	<Vul aantal in>	21 dagen	<Vul verwijzing in>
Vastmeetschets	<Vul moment van indienen in>	<Vul aantal in>	21 dagen	Vraagspecificatie Proces <Vul verwijzing in>
Inkoopmanagement				
Derden verklaring uitsluitingsgronden van zelfstandige hulppersonen	7 dagen voorafgaande aan inzet van zelfstandige	1x digitaal (pdf)	7 dagen	Vraagspecificatie Proces, BI010

Document(en) ter Acceptatie	Moment van indienen	Aantal exemplaren	Acceptatie-termijn	Eisen
Een en ander conform Basisovereenkomst:				
art.12 sub a	art.12 sub b	art.12 sub c	art.12 sub e	art.12 sub d
	hulppersoon			

Annex IV Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden

Document(en) ter Toetsing	Moment van indienen	Aantal exemplaren
Een en ander conform Basisovereenkomst:		
art.11 sub a	art.11 sub b	art.11 sub c
Integraal veiligheidsdossier IV210	Gelijktijdig met indienen voortgangsrapportages	1 x digitaal (pdf)
Voorlopig Ontwerp (per ontwerppakket) OW310	Gefaseerd, conform geaccepteerde planning	1 x digitaal (pdf)
Definitief Ontwerp (per ontwerppakket) OW310	Gefaseerd, conform geaccepteerde planning	1 x digitaal (pdf)
Uitvoeringsontwerp (per ontwerppakket) OW310	Gefaseerd, conform geaccepteerde planning	1 x digitaal (pdf)

Specifieke onderdelen van Ontwerpwerkzaamheden
Conform Basisovereenkomst artikel 11 sub d
Geen

Annex V Vrijkomende materialen

Deze annex V Vrijkomende materialen dient gelezen te worden in samenhang met de bepalingen over vrijkomende materialen in Vraagspecificatie Proces.

Artikel 1. Vrijkomende materialen

1. Onder vrijkomende materialen worden verstaan alle materialen die bij het verrichten van Werkzaamheden uit hun uitgangspositie worden verplaatst (bijvoorbeeld door ontgraven, demonteren, breken, slopen, frezen, opnemen enz.). Ook vrijkomende grond en baggerspecie wordt beschouwd als vrijkomend materiaal.
2. Vrijkomende materialen worden eigendom van de Opdrachtnemer, tenzij wettelijk of in deze Overeenkomst anders is bepaald.
3. Op het moment dat materialen vrijkomen uit hun uitgangspositie worden deze geacht te zijn geleverd, zoals bedoeld in artikel 3.84 BW.
4. Vrijkomende materialen dienen zoveel mogelijk in het Werk, dan wel elders nuttig te worden toegepast

Artikel 2. Chroom-6

1. Vrijkomende materialen die chroom-6-verbindingen bevatten dienen:
 - a. gescheiden te worden gehouden van andere materialen;
 - b. blijvend herkenbaar als chroom-6-houdend materiaal te worden gemarkeerd.
2. Indien vrijkomende materialen die chroom-6-verbindingen bevatten niet in het Werk of elders kunnen worden hergebruikt, dan dienen deze te worden afgevoerd van het werkterrein naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting ten behoeve van verwerking.
3. De uiteindelijke verwerking van schroot met chroom-6 is een handeling die leidt tot vernietiging of omzetten van het chroom-6 en het recyclen van de metaalfractie.

Artikel 3. Uitzonderingen eigendom

De volgende vrijkomende materialen worden geen eigendom van de Opdrachtnemer:

1. Teerhoudende verhardingen dienen conform de vigerende richtlijnen te worden verwijderd en voor thermische verwerking afgevoerd te worden van het werkterrein naar een door het bevoegd gezag erkende thermische verwerkingsinrichting.

Annex VI Overzicht van werkzaamheden die door nevenopdrachtnemers worden verricht alsmede van de tijdstippen waarop zij worden uitgevoerd

Aard van de werkzaamheden	Voorziene tijdstip van uitvoering	Coördinatie door
Prestatiecontract in het beheergebied van Rijkswaterstaat Oost Nederland, (district Zuid, district Noord en district Oost)	Gedurende volledige looptijd onderhavige overeenkomst	Opdrachtnemer
Calamiteitencontract	Gedurende volledige looptijd onderhavige overeenkomst	Opdrachtnemer
Gladheidsbestrijding (zowel hoofd- als onderliggend wegennet)	Gedurende volledige looptijd onderhavige overeenkomst	Opdrachtnemer
Prestatiecontracten vast onderhoud areaal derden o.a. onderliggend wegennet	Gedurende volledige looptijd onderhavige overeenkomst	Opdrachtnemer

Annex VII Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten

Artikel 1 Algemeen

1. Indien in vergelijking met de lonen en/of prijzen op de uiterste datum voor de ontvangst van de inschrijvingen van de Overeenkomst gedurende de realisatie van het Werk en, indien overeengekomen, gedurende de Meerjarige Onderhoudsperiode wijzigingen optreden zullen de uit deze wijzigingen voortvloeiende hogere of lagere kosten met de Opdrachtnemer worden verrekend conform deze annex.

Artikel 2 Verrekeningsgrondslag

1. Voor de berekening van het voor verrekening in aanmerking komende bedrag dient de volgende formule te worden gehanteerd:

$$V = \frac{Ln - La}{La} \times Lb \times Tb$$

waarin:

- | | | |
|----|---|--|
| V | = | het bedrag dat voor een productgroep verrekend wordt; |
| Ln | = | het definitief vastgestelde indexcijfer voor de betreffende productgroep geldend op de einddatum van de termijn waarover verrekening plaats vindt; |
| La | = | het definitief vastgestelde indexcijfer voor de betreffende productgroep geldend op de uiterste datum voor de ontvangst van de inschrijvingen; |
| Lb | = | het vaste kostenbestanddeel in % per productgroep, zoals aangegeven in lid 2; |
| Tb | = | het termijnbedrag gebaseerd op de na opdrachtverlening als eerste geaccepteerde termijnstaat, hierna: het initiële termijnbedrag, waarover de verrekening van de loon- en/of prijswijziging plaatsvindt. |

2. Voor het verrekenen van loon- en/of prijswijzigingen komen uitsluitend in aanmerking de productgroepen en bijbehorende percentages die hieronder staan weergegeven. Voor de bepaling van de indexcijfers Ln en La dienen de door de Raadscommissie Risicoregeling GWW vastgestelde productgroepen te worden gehanteerd.

Tot de uiterste datum van oplevering van het Werk conform artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst gelden de volgende kostenbestanddelen en percentages:

productgroep CROW00 - Loon	Lb = 32 %
productgroep CROW01 - Gasolie	Lb = 6 %
productgroep CROW13 - Betonmortel	Lb = 4 %
productgroep CROW19 - Staal excl betonstaal	Lb = 6 %
productgroep CROW20 - Wegenbouwbitumen	Lb = 15 %

Gedurende de Meerjarige Onderhoudsperiode gelden de volgende productgroep en percentages:
n.v.t.

3. De in lid 2 genoemde kostenbestanddelen zijn vast tot aan de uiterste datum van oplevering van het Werk conform artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst en, indien overeengekomen, gedurende de Meerjarig Onderhoudsperiode.
4. De verrekening vindt plaats over de initiële termijnbedragen, zijnde de termijnbedragen die zijn bepaald op basis van de termijnstaat en planning die voor de eerste maal na opdrachtverlening door de Opdrachtgever zijn geaccepteerd. Financiële risico's van prijswijzigingen die samenhangen met Wijzigingen worden geacht in de (financiële) consequenties van die Wijzigingen te zijn verdisconteerd.

Artikel 3

Verrekening

1. Er vindt geen verrekening van loon- en/of prijswijzigingen plaats op initiële termijnbedragen die verschijnen binnen de periode van 1 jaar na de uiterste datum voor de ontvangst van de inschrijvingen.
2. Loon- en/of prijswijzigingen na de uiterste datum van oplevering van het Werk conform artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst en, indien overeengekomen, na de Meerjarig Onderhoudsperiode, worden niet verrekend.
3. De verrekening vindt plaats in perioden van twaalf weken, waarbij de eerste periode aanvangt op de eerste maandag 1 jaar na de uiterste datum voor de ontvangst van de inschrijvingen.
4. Verrekening geschiedt uitsluitend op basis van de door de Opdrachtnemer opgestelde en door de Opdrachtgever geaccepteerde onderbouwing van het bedrag.

Artikel 4

Facturering

1. Het verrekenbare bedrag dient op een afzonderlijke debet- dan wel creditfactuur te worden ingediend conform § 33 UAV-GC 2005.
2. Het verzoek van de Opdrachtnemer om afgifte van een prestatieverklaring conform § 33 lid 3 UAV-GC 2005 dient vergezeld te gaan van een onderbouwing waaruit blijkt hoe het te verrekenen bedrag conform artikel 2 lid 1 van deze annex is berekend.
3. Het verzoek als bedoeld in lid 2 moet zijn ingediend binnen 12 weken na verschijnen van de definitief vastgestelde indexcijfers voor de productgroepen die van toepassing zijn verklaard in deze Overeenkomst.
4. Aanvullend op artikel 14 Basisovereenkomst dienen de facturen voorzien te zijn van de tekst "risicoregeling", alsmede de termijnen en de initiële termijnbedragen waarop de verrekening betrekking heeft.

Annex VIII Stelposten

Niet van toepassing.

Annex IX Bankgarantie

De ondergetekende ... 1)

gevestigd te ... 2)

hierna te noemen 'de borg',

stelt zich hierbij, onder afstanddoening van alle bij de wet aan borgen toegekende verweermiddelen,

tegenover De Staat der Nederlanden, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat,

gevestigd te 's -Gravenhage

hierna te noemen 'de Opdrachtgever',

tot borg voor de richtige nakoming

door ... 3)

gevestigd te ... 4)

door ... 3)

gevestigd te ... 4)

door ... 3)

gevestigd te ... 4)

door ... 3)

gevestigd te ... 4)

hierna te noemen 'de Opdrachtnemer',

van diens verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst met zaaknummer 31156823 betreffende het navolgende door de Opdrachtgever opgedragen en door de Opdrachtnemer te realiseren:

Werk, te weten het Het ontwerpen en uitvoeren van de wegverbreding A1 Apeldoorn-Azelo fase II: Apeldoorn-Twello,

zulks tot een bedrag van € ..., zegge ... ⁵⁾.

Op grond van deze bankgarantie verbindt de borg zich op eerste schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever, onder mededeling dat de Opdrachtnemer in gebreke is gebleven met de richtige nakoming van de in de Overeenkomst omschreven verplichtingen, ten hoogste bovengenoemd bedrag aan de Opdrachtgever te voldoen, indien de borg van de Opdrachtgever een afschrift heeft ontvangen van een door de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer gerichte aangetekende brief waarin de Opdrachtgever de Opdrachtnemer kennis geeft van zijn voornemen de bankgarantie in te roepen en waarvan de verzenddatum ten minste 14 dagen is verstreken

en

indien door de Opdrachtnemer voorafgaand aan het verstrijken van de hiervoor genoemde termijn van 14 dagen geen bewijs, bijvoorbeeld in de vorm van een ontvangstbevestiging van de Raad van Arbitrage voor de Bouw, aan de borg is overgelegd dat door hem een spoedgeschil bij de Raad van Arbitrage aanhangig is gemaakt.

Indien de Opdrachtnemer voorafgaand aan het verstrijken van de meergenoemde termijn een bewijs aan de borg heeft overgelegd dat hij een spoedgeschil als eerder bedoeld aanhangig heeft gemaakt, is de Opdrachtgever slechts gerechtigd de bankgarantie in te roepen nadat de Raad van Arbitrage in eerste aanleg dienovereenkomstig heeft beslist.

Deze zekerheidstelling blijft overeenkomstig het bepaalde in § 38 UAV-GC 2005 van kracht totdat de Opdrachtnemer aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst heeft voldaan.

Indien de Opdrachtgever nalaat de ten behoeve van deze zekerheidstelling overgelegde bescheiden aan de Opdrachtnemer te retourneren, is de Opdrachtnemer gerechtigd de borg schriftelijk te verzoeken deze zekerheidstelling te beëindigen.

De borg is gerechtigd deze zekerheidstelling te beëindigen, indien de Opdrachtnemer een afschrift van dit verzoek per aangetekende brief heeft gezonden aan de Opdrachtgever en laatstgenoemde niet binnen een maand na dagtekening van de aangetekende brief aan de borg schriftelijk heeft meegedeeld daarmee niet in te stemmen.

Aldus opgemaakt en ondertekend,

Plaats	...	7)
Datum	...	8)
Borg	...	9)
Handtekening	...	10)

- 1) Naam van de borg
- 2) Volledig adres van de Borg
- 3) Naam van de Opdrachtnemer
- 4) Volledig adres van de Opdrachtnemer
- 5) Waarde van de zekerheidstelling m.b.t. het Werk(zie artikel 17 Basisovereenkomst)
- 7) Plaats van ondertekening
- 8) Datum van ondertekening
- 9) Naam van de Borg
- 10) Handtekening van de Borg

Annex X Verzekeringen

Niet van toepassing.

Annex XI Geschillenregeling Raad van Deskundigen

Niet van toepassing.

Annex XII Vervallen

Annex XIII Informatie

In het kader van deze Overeenkomst wordt de volgende informatie aan de Opdrachtnemer ter beschikking gesteld.

Een overzicht van de beschikbaar gestelde informatie is gegeven in de inhoudsopgave welke is toegevoegd als xls-bestand:
"Inhoudsopgave aanbestedingsstukken A1 Apeldoorn–Azelo, Fase II, A1 Apeldoorn Zuid – Twello.xls"

Annex XIV Vervallen

Annex XV Garanties

De Opdrachtnemer garandeert de volgende onderdelen van het door hem gerealiseerde Werk gedurende de daarbij vermelde periode. De garantie houdt in dat de onderdelen van het Werk gedurende de garantieperiode blijven voldoen aan de eisen voortvloeiende uit de Overeenkomst.

Indien tijdens de garantieperiode blijkt dat een onderdeel van het door de Opdrachtnemer gerealiseerde Werk niet of niet langer voldoet aan één of meerdere eisen, zal de Opdrachtnemer voor zijn rekening en risico, op eerste schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever, het onderdeel herstellen of vervangen en wel zodanig dat het onderdeel weer (geheel) voldoet aan de eisen.

In de schriftelijke aanzegging van de Opdrachtgever wordt een redelijke termijn vermeld, waarbinnen de Opdrachtnemer met het herstel of de vervanging moet zijn aangevangen en een redelijke termijn waarbinnen het herstel of de vervanging moet zijn voltooid. Indien de Opdrachtnemer geen gevolg geeft aan de schriftelijke aanzegging van de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever gerechtigd, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het herstel of de vervanging voor rekening van de Opdrachtnemer door derden te laten uitvoeren.

De garantieverplichting van de Opdrachtnemer vervalt in die gevallen waarbij de Opdrachtnemer bewijst dat het niet voldoen aan de eisen een gevolg is van factoren die niet voor zijn rekening en/of risico komen.

Het bepaalde in § 28 en § 32 UAV-GC 2005 is uitdrukkelijk niet van toepassing in het kader van de garantieverplichtingen van de Opdrachtnemer.

Indien gedurende de garantieperiode(s) één van de partijen gebreken aan het door de Opdrachtnemer gerealiseerde Werk constateert of er aanwijzingen zijn dat deze kunnen worden verwacht, stelt zij de andere partij daarvan schriftelijk op de hoogte. Uiterlijk één maand voor het verstrijken van elke garantieperiode, nemen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer gezamenlijk de toestand op waarin het desbetreffende onderdeel van het door de Opdrachtnemer gerealiseerde Werk verkeert. De Opdrachtgever neemt daartoe het initiatief. De toestand wordt vastgelegd in een door beide partijen ondertekend proces-verbaal. § 46 UAV-GC 2005 is tijdens de garantieperiode van overeenkomstige toepassing.

De Opdrachtgever zal regulier onderhoud, waaronder gladheidbestrijding, (laten) uitvoeren met betrekking tot het door de Opdrachtnemer opgeleverde Werk, zodanig dat:

de veiligheid voor mens en omgeving is gewaarborgd en

- het gebruik van het netwerk door de gebruiker als comfortabel wordt ervaren en
- het weginfrasysteem blijft functioneren en presteren en in stand wordt gehouden.

1. Dragende of kerende onderdelen van het Werk

De Opdrachtnemer garandeert dat alle dragende of kerende onderdelen van het Werk gedurende ten minste 7 jaar na de datum oplevering aan de gestelde eisen van de Overeenkomst blijven voldoen.

2. Verhardingsconstructies

- a. De Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van 7 jaar na de datum van oplevering dat de tot het Werk behorende verhardingsconstructie, voorzien van een deklaag van wegdekategorie dichtasfaltbeton, SMA-NL 5 of 8, dunne deklaag A of zeer open asfaltbeton, voldoet aan de volgende eisen:
 - ten hoogste ernstklasse I en omvangcategorie X voor langsscheuren, dwarsscheuren en craquelé volgens tabel 1 en 4 van bijlage A van deze annex;
 - ten hoogste ernstklasse II voor elk der schadevormen volgens tabel 2 en 3 van bijlage A van deze annex;
 - ten hoogste omvangcategorie Y voor rafeling en voor samengestelde schade volgens tabel 4 van bijlage A van deze annex.
- b. De Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van 5 jaar na de datum van oplevering dat de tot het Werk behorende verhardingsconstructie, voorzien van een deklaag van wegdekategorie tweelaags zeer open asfaltbeton (fijn) of dunne deklaag B, voldoet aan de volgende eisen:
 - ten hoogste ernstklasse I en omvangcategorie X voor dwarsscheuren, langsscheuren en craquelé volgens tabel 1 en 4 van bijlage A van deze annex;
 - ten hoogste ernstklasse II voor elk der schadevormen volgens tabel 2 en 3 van bijlage A van deze annex;
 - ten hoogste omvangcategorie Y voor rafeling en voor samengestelde schade volgens tabel 4 van bijlage A van deze annex.
- c. De Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van 2 jaar na de datum van oplevering dat de door hem aangebrachte rafelingcorrigerende maatregel voor de eisen gesteld aan de rafeling voor open deklaag en stroefheid voldoet aan de volgende eisen:
 - ten hoogste ernstklasse II volgens tabel 2 van bijlage A van deze annex;
 - ten hoogste omvangcategorie Y voor rafeling en voor samengestelde schade volgens tabel 4 van bijlage A van deze annex.
- d. De Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van 2 jaar na de datum van oplevering dat de door hem aangebrachte rijspoorvullende c.q. conserverende maatregel voor de eisen gesteld aan de rafeling voor dichte deklaag en stroefheid, voldoet aan de volgende eisen:
 - ten hoogste ernstklasse II volgens tabel 2 van bijlage A van deze annex;
 - ten hoogste omvangcategorie Y voor rafeling en voor samengestelde schade volgens tabel 4 van bijlage A van deze annex.

3. Markeringen

De Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van 3 jaar na de datum van oplevering dat de markering voldoet aan de eisen:

- a. Dagzichtbaarheid: B3: luminantiefactor, $\beta \geq 0,40$ en bij type II markering luminantiecoëfficiënt $Q_d \geq 130 \text{ mcd.m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$;
- b. Nachtzichtbaarheid: R2: retroreflectie, $R_L \geq 100 \text{ mcd. m}^{-2}.\text{lx}^{-1}$;
- c. Stroefheid: S1;
- d. Geen tekenen van hechtingsverlies.

4. Voertuigkering of bermbeveiligingsvoorzieningen

- a. De Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van 3 jaar na de datum van oplevering dat:
 - Het hoogteverschil van de voertuigkering van meer dan 0,05 m ten opzichte van de eis (0,75 m) bepaald van de naastliggende verharding dan wel wegberm, niet voorkomt;
 - In horizontale en verticale richting / scheefstand beperkt blijft binnen de toleranties conform paragraaf 8.1 uit het "Handboek bermbeveiligingsvoorzieningen" (CROW-publicatie 706).
- b. De Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van 7 jaar na de datum van oplevering dat optredende roestvorming aan de geleiderailconstructies beperkt blijft tot klasse I of II, omgevingsklasse B (afnamesnelheid is vastgesteld op $2 \mu\text{m/jaar}$) conform tabel 9.1 uit het "Handboek bermbeveiligingsvoorzieningen" (CROW-publicatie 706).

5. Voegovergangen

De Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van 7 jaar na de datum van oplevering dat de voegconstructie voldoet aan de eisen voortvloeiende uit de RTD1007-2.

6. Conserveringssysteem stalen onderdelen

De Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van 7 jaar na de datum van oplevering dat conserveringssystemen voldoen aan de volgende eisen:

- a. geen corrosie vertonen welke meer bedraagt dan klasse Ri1, overeenkomstig de norm ISO 4628/3- 2003(E);
- b. geen onthechting vertonen vanaf de ondergrond alsmede tussen de onderlinge lagen van het conserveringssysteem (ISO 4628/5- 2003(E) klasse 0);
- c. geen blaasvorming vertonen (dichtheidklasse 0 volgens ISO 4628/2- 2003(E);
- d. geen scheurvorming of craquelé vertonen; noch in het totale conserveringssysteem, noch in enig van de individuele lagen welke daarvan deel uitmaken (Klasse 0 volgens 4628/4- 2003(E));
- e. het conserveringssysteem dient geen verkrijting te vertonen groter dan klasse 3 volgens ISO 4628/6- 2003(E).

7. Opleggingen

De Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van 7 jaar na de datum van oplevering dat de opleggingen ten minste voldoen aan de eisen in de RTD1012.

8. Groen / Beplanting

De Opdrachtnemer garandeert gedurende een periode van drie (3) jaar na de datum van oplevering dat beplanting ten minste voldoet aan de eisen in vraagspecificatie eisen / landschapsplan. De Opdrachtnemer draagt gedurende onderhoudsperiode van drie jaar zorg voor jaarlijkse inboet van de betreffende beplanting en voert tevens alle eventueel noodzakelijke preventieve en correctieve maatregelen voor vast onderhoud (waaronder water geven) voor rekening en risico van Opdrachtnemer uit, met als doel om voorkombare inboet te minimaliseren.

De 'Boeteregeling garanties' zoals opgenomen in par. 9 van deze Annex is niet van toepassing op Groen/beplanting.

9. Boeteregeling garanties

- a. Voor elke keer dat de Opdrachtnemer – op grond van deze Overeenkomst – tijdens de garantieperiode in het kader van deze garantieregeling Werkzaamheden moet verrichten, is de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever een dadelijk opeisbare en niet voor matiging vatbare boete verschuldigd en wel als volgt:
 - tijdens het eerste t/m derde jaar van de garantieperiode € 50.000,00;
 - tijdens het vierde en vijfde jaar van de garantieperiode € 30.000,00;
 - tijdens het zesde en zevende jaar van de garantieperiode € 10.000,-.
- b. Indien een verhardingsconstructie met een ingevolge deze Overeenkomst aangebrachte deklaag van wegcategory zeer open asfaltbeton, met een verwachte levensduur van 17 jaar rijbaanbreed en 11 jaar voor de zwaarst belaste rijstrook, aan het eind van de garantieperiode schades kent die vallen in ernstklasse II voor een of meer der schadevormen volgens tabel 2 van bijlage A van deze annex of omvangcategory Y voor rafeling volgens tabel 4 van bijlage A van deze annex, is de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever een dadelijk opeisbare en niet voor matiging vatbare boete verschuldigd ad:
€ 10.000,00 per rijstrookvak/vluchtstrookvak van 100 m² lengte van de Bovenbouw van HR en PR van de Rijksweg conform SYS-00618.
- c. Indien de langsonvlakheid IRI, de langsonvlakheid σ_h of de dwarshellings in één of meer locaties van de aangebrachte asfaltverharding in geval van een aangebrachte deklaag van wegcategory tweelaags ZOAB (fijn) binnen 5 jaar na oplevering, of in geval van een aangebrachte deklaag van wegcategory dichtasfaltbeton, SMA-NL 5 of 8, dunne deklaag A of zeer open asfaltbeton binnen 7 jaar na oplevering, valt in ernstklasse II van tabel 3 van bijlage A van deze annex, is de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever een dadelijk opeisbare en niet voor matiging vatbare boete verschuldigd ad:
 - € 500.000,00 indien dit optreedt op het Hoofdwegennet (Rijkswegen incl. parallelbanen, verbindingswegen, toe- en afritten e.d.)
 - .

Bijlage A Schadebeoordeling- en Meetmethoden Bovenbouw

Een kopie van deze bijlage is toegevoegd als pdf-bestand

"Annex XV Bijlage A 292 Schadebeoordeling- en Meetmethoden Bovenbouw versie 3.0 dec 2019.pdf"

Annex XVI Prestatiemeten

Artikel 1 Prestatiemeten

Onder prestatiemeten wordt verstaan het meten van de kwaliteit van de onderlinge samenwerking tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Prestatiemeten is niet gericht op het meten van contractuele prestaties.

Artikel 2 Toepassen van prestatiemeten

De context en toelichting van prestatiemeten is opgenomen in de Handreiking prestatiemeten Rijkswaterstaat. Deze Handreiking is openbaar gemaakt op de website van Rijkswaterstaat.

Artikel 3 Vragenlijst

Éénmaal per kwartaal beantwoorden zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever ieder afzonderlijk, in het kader van de contractmeting een vragenlijst zoals opgenomen in bijlage B van de vigerende Handreiking prestatiemeten Rijkswaterstaat. Hiervoor zal door de Opdrachtgever een hulpmiddel ter beschikking worden gesteld. Tevens wordt de motivering vastgelegd, behorend bij de waardering op basis van de vragenlijst.

Artikel 4 Voortgangsgesprek

Éénmaal per kwartaal voeren Opdrachtgever en Opdrachtnemer op basis van de resultaten van de van beide zijden ingevulde vragenlijst een gesprek over de samenwerking.

Artikel 5 Verslag

De afspraken die in het voortgangsgesprek gemaakt zijn, worden in een verslag vastgelegd. Het scoreformulier wordt door Opdrachtgever en Opdrachtnemer voor gezien ondertekend.

Artikel 6 Uitvoeringsperformance

De contractmeting vormt de basis voor beoordeling op contractniveau en bedrijfsniveau. Het gewogen gemiddelde van de vijf meest recente beschikbare bedrijfskwartaalscores over een periode van maximaal tien kwartalen is de uitvoeringsperformance.

Artikel 7 Rechtsbescherming

Voor geschillen tijdens de uitvoering is de Raad van Arbitrage voor de Bouw bevoegd. Daarom is zij ook geschikt om geschillen ten aanzien van prestatiemeten te beslechten voor zover deze geschillen betrekking hebben op bijvoorbeeld de totstandkoming van de contractmeting, de wijze van uitvoering en de toepassing van prestatiemeten bij contractverlenging.

Voordat een geschil aan de Raad van Arbitrage voor de Bouw wordt voorgelegd, bestaat er een laagdrempelige mogelijkheid om potentiële geschillen via de Klachtenregeling prestatiemeting op te lossen.