

Vermeerderingslijst van boomsoorten - Gemeente Amsterdam - versie september 2017

Soort / cultivar	Vermeerderingswijze	alternatief (2e keuze)
Acer rubrum alle cultivars	stekken	enten op Acer rubrum of Acer saccharinum
Acer rufinerve	zaaien	
Acer capilipes	zaaien	enten op Acer rufinerve of Acer cappadocicum
Acer pensylvanicum	zaaien	enten op Acer rufinerve of Acer cappadocicum
Acer davidii alle cultivars	stekken	Acer davidii of enten op Acer rufinerve of Acer cappadocicum
Acer saccharinum 'Pyramidale'	stekken	enten op Acer saccharinum
Acer freemanii	stekken	enten op Acer freemanii of Acer rubrum of Acer saccharinum
Acer pseudoplatanus 'Erectum'	enten op Acer pseudoplatanus	
Acer pseudoplatanus 'Bruchem'	enten op Acer pseudoplatanus	
Acer pseudoplatanus 'Negenia'	enten op Acer pseudoplatanus (zaad van Roemeense herkomst)	
Acer cappadocicum subsp. lobelii	stekken	enten op Acer cappadocicum
Acer cappadocicum 'Rubrum'	stekken	enten op Acer cappadocicum of Acer rufinerve
Alnus spaethii 'Spaeth'	stekken	enten op Alnus spaethii
Alnus incana alle cultivars	stekken	enten op Alnus incana
Betula utilis 'Doorenbos'	stekken	enten op Betula utilis of Betula pubescens (herkomst Wildfeld)
Betula ermanii	stekken	enten op Betula pubescens
Crataegus persimilis 'Splendens'	enten op Crataegus persimilis	enten op Crataegus monogyna
Crataegus laevigata 'Pauls's Scarlet'	enten op Crataegus laevigata	enten op Crataegus monogyna
Fraxinus pennsylvanica	zaaien	enten op Fraxinus angustifolia of Fraxinus americana
Fraxinus ornus alle cultivars	enten op Fraxinus ornus	enten op Fraxinus americana
Fraxinus angustifolia 'Raywood'	enten op Fraxinus excelsior	
Fraxinus americana alle cultivars	enten op Fraxinus americana	
Malus alle cultivars (sierappels)	enten op Malus domestica of Malus sylvestris 'Bittenfelder' of MM 111	
Mespilis germanica alle cultivars	enten Mespilis germanica	enten op Crataegus monogyna
Parratio persica 'Vanessa'	stekken	enten op Parrotia persica
Platanus orientalis 'Digitata'	stekken	enten op Platanus orientalis
Populus canescens alle cultivars	stekken	enten op Populus alba ('Raket')
Populus lasiocarpa	stekken	enten op Populus nigra 'Italica'
Prunus 'Spire'	stekken	enten op Prunus 'Colt' of Prunus avium (virus getoetst)
Prunus 'Accolade'	stekken	enten op Prunus 'Colt' of Prunus avium (virus getoetst)
Prunus 'Umineko'	stekken	enten op Prunus 'Colt' of Prunus avium (virus getoetst)
Prunus subhirtella 'Autumnalis Rosea'	enten op Prunus 'Colt' (laag geent) of Prunus avium (virus getoetst) of Prunus avium MF 12/1(hoog geent)	
Prunus maackii 'Amber Beauty'	stekken	enten op Prunus maackii of Prunus avium
Prunus triloba	stekken	Prunus domestica 'St. Julien', tussenstam Prunus cerasifera (P. Myrobalana) en 'St. Julien' en Prunus triloba
Prunus avium	zaaien	enten op Prunus 'Colt'
Prunus padus alle cultivars	stekken	enten op Prunus padus of Prunus avium (virus getoetst)
Prunus virginiana	stekken	enten op Prunus padus
Pyrus calleryana alle cultivars	enten op Pyrus calleryana	enten op Pyrus communis ('Kirchensaller') of Pyrus communis 'Barlet'
Pyrus communis alle cultivars	enten op Pyrus communis	enten op Pyrus communis ('Kirchensaller') of Pyrus communis 'Barlet'
Pyrus salicifolia alle cultivars	enten op Pyrus salicifolia	enten op Pyrus communis ('Kirchensaller') of Pyrus communis 'Barlet'
Quercus frainetto alle cultivars	enten op Quercus frainetto	
Quercus coccinea 'Splendens'	enten op Quercus coccinea	enten op Quercus palustris
Quercus castaneifolia 'Greenspire'	enten op Quercus castaneifolia	enten op Quercus robur
Quercus 'Mauri'	enten op Quercus robur	enten op Quercus palustris
Sorbus aria alle cultivars	enten op Sorbus aria	enten op Sorbus intermedia
Tilia americana alle cultivars	stekken	enten op Tilia americana of enten op Tilia platyphyllos
Tilia mongolica	stekken	enten op Tilia cordata
Tilia henryana	stekken	enten op Tilia tomentosa of enten op platyphyllos
Tilia tomentosa alle cultivars	stekken	enten op Tilia tomentosa of Tilia platyphyllos
Tilia flavescens 'Glenleven'	enten op Tilia platyphyllos	
Tilia europaea 'Euchlora'	stekken	enten op Tilia platyphyllos
Tilia europaea 'Koningslinde'	stekken	enten op Tilia platyphyllos
Tilia europaea 'Zwarte linde''	stekken	enten op Tilia cordata
Tilia cordata alle cultivars	enten op Tilia cordata	
Ulmus 'Amsterdam'	stekken	
Ulmus bergmanniana	stekken of zaaien	
Ulmus 'Cathedral'	stekken	
Ulmus chenmoui	stekken of zaaien	
Ulmus 'Clusius'	stekken	enten op 'Belgica'
Ulmus 'Columella'	stekken	enten op 'Belgica'
Ulmus davidiana var. japonica	stekken of zaaien	
Ulmus 'Dodoens'	stekken	enten op 'Belgica'
Ulmus 'Fiorente'	stekken	
Ulmus 'Frontier'	stekken	enten op 'Belgica'
Ulmus glabra	stekken of zaaien	
Ulmus glabra 'Exoniensis'	enten op 'Belgica'	glabra
Ulmus glabra 'Lutescens'	enten op 'Belgica'	glabra
Ulmus hollandica 'Bea Schwarz'	stekken	
Ulmus hollandica 'Belgica'	stekken	
Ulmus hollandica 'Christine Buisman'	stekken	enten op 'Belgica'
Ulmus hollandica 'Commelin'	stekken	enten op 'Belgica'
Ulmus hollandica 'Dampieri'	enten op 'Belgica'	
Ulmus hollandica 'Groeneveld'	stekken	enten op 'Belgica'
Ulmus hollandica 'Vegeta'	stekken	enten op 'Belgica'
Ulmus hollandica 'Wredei'	stekken	enten op 'Belgica'
Ulmus 'Homestead'	stekken	
Ulmus laevis	stekken of zaaien	
Ulmus laevis 'Helena'	stekken	enten op laevis
Ulmus 'Lobel'	stekken	
Ulmus minor 'Hoersholmiensis'	stekken	enten op 'Belgica'
Ulmus minor 'Reverti'	stekken	enten op 'Belgica'
Ulmus minor 'Sarniensis'	stekken	enten op 'Belgica'
Ulmus 'Morton' ACCOLADE	stekken	
Ulmus 'Morton Glossy' TRIUMPH	stekken	
Ulmus 'Nanguen' LUTECE	stekken	
Ulmus 'New Horizon'	stekken	
Ulmus parvifolia	stekken of zaaien	
Ulmus parvifolia 'Bosque'	stekken	
Ulmus 'Patriot'	stekken	
Ulmus 'Plantijn'	stekken	enten op 'Belgica'
Ulmus 'Plinio'	stekken	
Ulmus propinqua	stekken of zaaien	

Ulmus pumila	stekken of zaaien	
Ulmus pumila 'Den Haag'	stekken	enten op 'Belgica'
Ulmus pumila 'Poort Bulten'	stekken	
Ulmus 'Rebella'	stekken	
Ulmus 'Rebona'	stekken	
Ulmus 'Regal'	stekken	
Ulmus 'San Zanobi'	stekken	
Ulmus 'Sapporo Autumn Gold'	stekken	
Ulmus 'Stavast'	stekken	
Ulmus 'Urban'	stekken	
Ulmus 'Wanoux' VADA	stekken	

Algemeen:

Gezien vele negatieve ervaringen met uitgestelde onverenigbaarheid van op onderstam vermeerderde iepen , streeft de Gemeente Amsterdam er naar om in de toekomst alleen wortelechte iepen (stekken) te planten, uitgezonderd enkele klonen die niet of amper wortelecht te vermeerderen zijn.

De Amsterdame vermeerderingslijst van iepen is samengesteld op basis van praktijkervaringen qua beschikbaarheid van de vermelde iepenklonen op eigen wortel. Steeds meer kwekers gaan over op het vermeerderen van iepen op eigen wortel, waardoor de beschikbaarheid hiervan toeneemt en dit probleem naar de achtergrond verschuift.

Klonen met de omschrijving stekken zijn in de praktijk in voldoende mate beschikbaar op eigen wortel.

Ook bij klonen waarbij een **2e keuze** vermeld staat, worden in principe alleen bomen op eigen wortel geaccepteerd, **tenzij** de leverancier aantoonbaar maakt dat de preferente optie (stekken) niet beschikbaar is.

Bij de **"of"** keuze kan vrij gekozen worden uit één van beide genoemde vermeerderingswijzen.

Te allen tijde dient de leverancier soortecht materiaal te leveren, onder opgave van de toegepaste vermeerderingswijze: eigen wortel (stekken) of gebruik van een onderstam en in dit laatste geval welke onderstam.

De correcte cultivarnaam en de gebruikte vermeerderingswijze en onderstam dienen te worden vermeld op offertes, orderbevestigingen, labels, leveranciersdocumenten en facturen.

Calamiteiten:

In het geval van calamiteiten, waarbij de gewenste iepenkloon alleen beschikbaar is in een andere dan de in dit document vermelde preferente vermeerderingswijze, wordt in overleg met de opdrachtgever **(in de persoon / functie van?)** gekozen voor een alternatieve keuze qua vermeerderingswijze of iepencultivar, welke wijziging schriftelijk door opdrachtgever wordt bevestigd.