

**Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:**

Bestek met kenmerk: 20-020

Integraal onderhoud Noordwest Lelystad

Alle navolgende wijzigingen en aanvullingen zijn van kracht en worden bindend verklaard, als waren zij letterlijk in het bestek opgenomen.

**MEDEDELING(EN) VAN DE OPDRACHTGEVER:**

- geen

In de "INSCHRIJVINGSLEIDRAAD" zijn de navolgende paragrafen gewijzigd, toegevoegd en/of vervallen:

-geen

In "Deel 1 ALGEMEEN" zijn de navolgende paragrafen gewijzigd, toegevoegd en/of vervallen:

- geen

In "Deel 2.1 ALGEMENE GEGEVENS" zijn de navolgende paragrafen gewijzigd, toegevoegd en/of vervallen:

- geen

In "Deel 2.2 NADERE BESCHRIJVING" zijn de navolgende bestek posten:

- gewijzigd: 131040 en 401110

- toegevoegd: geen

- vervallen: geen

In "Deel 3 BEPALINGEN" zijn de navolgende artikelen gewijzigd, toegevoegd en/of vervallen:

- gewijzigd: 01 04 01 01 24 08 lid 02 en lid 10

- toegevoegd: 01 01 05, 01 01 11 en 01 24 08 lid 02 en lid 10

- vervallen: 01 24 08 lid 01

De navolgende tekeningen zijn gewijzigd, toegevoegd en/of vervallen:

- geen

De navolgende bijlagen zijn gewijzigd, toegevoegd en/of vervallen:

- gewijzigd: Algemeen tijdschema en Inschrijfstaat

**VRAGEN VAN DE AANNEMERS:**

Door gegadigden voor inschrijving zijn schriftelijke vragen gesteld.

**Vraag 1:**

Inschrijvingsleidraad 4.2 onderdeel 4

hier wordt aangegeven: De aan te leveren stukken dienen door een (register-) accountant te zijn goedgekeurd. Moet deze verklaring reeds bij aanbesteding ingediend worden of niet?

Antwoord:

Inschrijvingsbescheiden voorzien van de juiste handtekening, die aangeleverd dienen te worden staan in de inschrijvingsleidraad hoofdstuk 4.1.1. Voor definitieve gunning dienen alle stukken goedgekeurd te zijn.

**Vraag 2:**

Inschrijvingsleidraad 4.2 onderdeel 5

hier wordt aangegeven: De omschrijving van het referentieproject dient opgesteld en ondertekend te zijn door de opdrachtgever. Is het ook toegestaan om zelf een omschrijving van het referentieproject aan te leveren (met de informatie zoals gevraagd in dit onderdeel) en vervolgens een getekende tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever toe te voegen?

Antwoord:

Ja. De tevredenheidsverklaring dient uiteraard betrekking te hebben op het referentieproject.

**Vraag 3:**

Bestek deel 2.2 bestekspost: 602010

U verwijst hier naar een korting wanneer niet aan de besteksverplichting wordt voldaan volgens artikel 01.01.11 lid 06. Genoemd artikel vind ik niet terug in deel 3 van het bestek ?

Antwoord:

We gaan er vanuit dat hier bestekspostnr: 161010 bedoelt wordt.

Artikel 01 01 11 is toegevoegd aan deel 3

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
131040		. . . . .	Dit betreft een gewijzigde bestekspost, De omschrijving en de hoeveelheid resultaatsverplichting is aangepast.				
131040	514427	. . . . .	Knippen van (blok)hagen. Situering: zie tekeningen Betreft: het knippen van (blok)hagen. De hagen terugknippen tot een hoogte van 0,80 m. Terugknippen op het oude hout. Knippen van de haag met een scherpe snede, een en ander volgens artikel 51.02.02 in deel 3 van dit bestek. Plantsoort van de haag: diverse soorten haagplantsoen.	m2	57.757,20 N		
		9. . . . .	Berekening theoretisch knippoppervlak: kaartoppervlak + (omtrek * gem. hoogte 0,8 m) 12.605 + (20.342*0,80) = 28.878,6 m <sup>2</sup>	m2		28.878,60	I
		. . . . .	.9. . . . . Breedte van de haag: normaal 0,8, incidenteel en bij blokhagen breder.				
		. . . . .	. . . . .9. . . . . Hoogte van de haag: normaal 0,8, incidenteel hoger of lager				
		. . . . .	. . . . .2. . . . . Aantal beurten: 2 volgens algemeen tijdschema.				
		. . . . .	. . . . .1 . . . . . Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende (eind-) verwerkingsinrichting.				
		. . . . .	. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
401110		. . . . .	Dit betreft een gewijzigde bestekspost, De omschrijving is aangepast.				
401110	501799	. . . . .	Beheersen veegvuil in goten en randstroken Betreft het beheersen van veegvuil overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegvuil goten en randstroken. Volgens Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2018 (schriftelijke CROW-publicatie 380). Situering: zie tekening(en). Betreft het beheersen van veegvuil in goten, exclusief randstroken. Gerekend is met: incl. meevegen veegbaar zwerfafval	week	52,00 V		
		. . . . .	. . . . . Te onderhouden lengte, exclusief randstroken	km		8,74	I
		. . . . .	. . . . . Kwaliteitsniveau A				
		. . . . .	. . . . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		. . . . .	. . . . . Wegtype: openbare wegen en of paden				
		. . . . .	. . . . . Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een erkende (eind-) verwerkingsinrichting.				
		. . . . .	. . . . . Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
		. . . . .					
		. . . . .					

HFD PAR ART LID

**01 01 05 Parkeervergunningen en ontheffingen**

- 01 Parkeervergunningen en ontheffingen worden door de opdrachtgever niet verstrekt. De benodigde parkeervergunningen en -ontheffingen kan de aannemer volgens de gebruikelijke wijze aanvragen.

**01 01 11 Bestrijden plaagonkruiden**

- 06 Bij aantreffen van bloeischermen in het beheergebied (met uitzondering van de kern van grote plekken) wordt per bloeischerm een korting voor niet voldoen aan de besteksverplichting opgelegd.
- 07 De korting voor het niet nakomen van de besteksverplichting is € 500,00 en kan worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

**01 04 01 Algemeen**

- 01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van 'de Standaard' is niet van toepassing.
- 02 Bij eventuele verlenging van het contract zal het loonkostenbestanddeel worden geïndexeerd conform de CROW-index. De verrekening hiervan geschiedt jaarlijks per 1 januari. Prijswijzigingen in een lopend werkjaar komen niet voor verrekening in aanmerking. Bij eventuele verlenging van het contract zal de eerste indexering plaatsvinden op 1 januari van het eerste verlengingsjaar waarbij als basis voor de berekening van de indexering het CROW-index getal wordt gebruikt van 1 januari van het jaar daarvoor. Het loonkostenbestanddeel waarmee gerekend dient te worden, betreft 60% van de aanneemsom. Verrekening brandstoffenbestanddelen, als bedoeld in artikel 01.04.04 van de standaard.

**01 24 08 Opneming**

- 02 In afwijking op artikel 01.24.08 lid 02 van de 'Standaard' bedraagt het aantal meetlocaties 25.
- 10 In aanvulling op artikel 01.24.08 van 'de Standaard' geldt:  
De opneming gebeurt namens de directie door een door haar gecontracteerd inspectiebedrijf. De resultaten van de opneming worden vastgelegd in een online monitoringssysteem. De directie biedt de aannemer de gelegenheid de monitoring via internet te raadplegen, zodat hij de resultaten kan verifiëren en feitelijk onderbouwd bezwaar kan maken tegen onjuiste resultaten.