



**Gemeente
Amsterdam**

AI 2020-0265

1^e Nota van Inlichtingen

Vervangen Parkeermanagementsysteem Sporthallen Zuid

1^e Nota van Inlichtingen

Vervangen Parkeermanagementsysteem Sporthallen Zuid

1 Mededelingen aanbestedende dienst

- *Opdrachtgever heeft geconstateerd dat er geen betalingstermijn is opgenomen in de concept overeenkomst en hanteert het onderstaande betalingstermijn:*

1	Opdrachtverstrekking	10%
2	Start installatie na goedkeuring van Plan van Aanpak	30%
3	Acceptatie	40%
4	Restpunten zijn verholpen	15%
5	Einde garantietermijn van 12 maanden na acceptatie	5%

- *Opdrachtgever geeft de mogelijkheid om vragen voor de Nvl2 tot uiterlijk 3-12-2020 tot 23:59 te stellen.*

De bovenstaande betalingstermijn is opgenomen in paragraaf 5.8 van de conceptovereenkomst, zie de bijlage van de nota van inlichtingen.

De aanbestedende dienst constateert in de afgelopen periode diverse omissies bij de in te dienen aanbestedingsdocumenten. De aanbestedende dienst vraagt de inschrijvers daarom aandacht voor het gestelde in "leidraad", hoofdstuk 6 in te dienen documenten, inclusief de instructieteksten welke zijn opgenomen in de bijlagen van de in te dienen aanbestedingsdocumenten. Hierbij kan men denken aan het gestelde in de UEA, Deel II C Draagkracht betrekking hebben op financiële en economische draagkracht, maar ook op bijvoorbeeld technische bekwaamheid, beroepsbevoegdheid of het bezit van certificaten. Indien de inschrijver een beroep op derden wil/moet doen en "Ja" invult dient er van elk van de betrokken entiteiten een afzonderlijk UEA-formulier bij inschrijving te worden ingediend.

2 Contractuele wijzigingen

- *Lid 5.8 "betalingstermijn" is toegevoegd in de aangepaste concept overeenkomst*

1^e Nota van Inlichtingen

Vervangen Parkeermanagementsysteem Sporthallen Zuid

3 Vragen en antwoorden

Ref nr.	Blz./hfd./par.	Vraag	Antwoord
1.	Schouw	Tijdens de schouw is geconstateerd, dat de eilanden niet geschikt zijn voor plaatsing van de apparatuur en tevens de toepassing van kentekenherkenning. Mogen we aannemen, dat OG na opdracht in gesprek zal gaan met de winnende inschrijver en een betere opstelling zal gaan verzorgen.	De bouwkundige aanpassingen voor de eilanden, rijstroken en het straatwerk worden in de projectfase nader uitgewerkt in overleg met de Opdrachtnemer. Na overeenstemming van de werkzaamheden zal er een open begroting worden uitgevraagd bij een geschikte partij. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de uitvoering, de werkzaamheden en de uiteindelijke juiste oplevering (in overeenstemming met hetgeen in overleg is uitgewerkt). In het aangepaste Prijsformulier is voor deze werkzaamheden een stelpost opgenomen van €10.000. Opdrachtnemer dient aan te geven welke opslag (in %) zij rekent voor de uitvoering, de werkzaamheden en de uiteindelijke juiste oplevering van de afgesproken bouwkundige aanpassingen voor de eilanden, rijstroken en straatwerk.
2.	Straatwerk	Tijdens de schouw is geconstateerd, dat het straatwerk in slechte conditie is. In de huidige conditie kan een PMS leverancier geen detectielussen aanbrengen en garantie geven op de werking hiervan. Mogen we aannemen, dat het straatwerk door OG hersteld zal worden, voorafgaand aan /of tijdens de aanleg van de detectielussen.	Zie het antwoord op referentienummer 1.
3.	Prijs form. CMK	U vraagt om een prijs voor een koppeling met een Centrale Meldkamer. Mogen we ervan uitgaan, dat dit de koppeling betreft zoals deze staat	De gevraagde functionaliteit betreffende de meldkamer, centrale meldkamer en beheer op afstand moet geleverd worden.

1^e Nota van Inlichtingen

Vervangen Parkeermanagementsysteem Sporthallen Zuid

		omschreven in hst. 2.2. eis 17 t/m 19 met tabel 1.	
4.	Eis 6 Onderhoudskosten prijsformulier	In het prijsformulier wordt uitgegaan van een contract periode van 8 jaar, terwijl in de Leidraad en PvE hierover geen enkele zekerheid gegeven kan worden. Vaststelling van bedragen voor het meerjarig onderhoud is hierdoor niet evenredig met elkaar. Graag zouden we zien, dat de prijs van het onderhoud aangepast wordt op een termijn, waarvan OG zekerheid kan geven, dat dit wordt afgenomen. Uiteraard met dien verstande, dat voldaan wordt aan alle andere eisen m.b.t. de afsluiting van het contract en verlenging op basis van naar tevredenheid geleverde prestaties.	De opdrachtgever kan niet meer zekerheid geven dan de vaste looptijd van 4 jaar. De overige jaren zijn optie jaren niet anders dan in andere contracten. Opdrachtgever ziet geen reden om het prijsformulier hierop aan te passen.
5.	Prijsformulier , TAB terugkerende kosten	Het in stand houden van de acceptatie omgeving PMS is opgenomen in het prijsformulier. Het in stand houden van de productie of live omgeving is niet opgenomen. Kunt u dit toevoegen aan het prijsformulier.	Ja, dit is toegevoegd. Zie het aangepaste Prijsformulier.
6.	Eis 18 Nr. 12 Prijsformulier	In eis 18 is aangegeven, dat de intercom en beheerfunctie lokaal verzorgd dient te worden, echter zijn de posten in het prijsformulier hiervan op "0" gezet. Graag toelichting hierop en/of correctie van het prijsformulier.	Eis 18 blijft gehandhaafd, maar de bedienpost maakt geen onderdeel uit van de initiële levering. Het volledige Beheer (inclusief afhandeling van de intercom) wordt uitgevoerd door de nog te contracteren partij. Dit neemt niet weg dat de gevraagde functionaliteiten in de toekomst wel geleverd moeten kunnen worden indien Opdrachtgever daar om vraagt.
7.	Eis 18 Prijsformulier	In het prijsformulier is de bedienpost op nul gesteld. Mogen we aannemen, dat het	Zie het antwoord op referentienummer 6.

1^e Nota van Inlichtingen

Vervangen Parkeermanagementsysteem Sporthallen Zuid

	, nr. 9 en 13 Bedienpost	systeem bediend gaat worden met een PC, die reeds aanwezig is op locatie en dat deze PC voldoet aan de eisen, die gesteld worden voor het kunnen bedienen van de uitgevraagde systemen, waaronder het DVMS (eis 25), aangezien de functionaliteit van bediening wel wordt uitgevraagd in eis 18.	
8.	Eis 343	U stelt dat de responsetijd bij een fatale storing 2 uur is. Gezien het gegeven, dat beide locaties slechts 1 inrit en 1 uitrit hebben en er ook maar 1 betaalautomaat op het project aanwezig is, is iedere storing aan een PA, direct een fatale storing als dit niet door OG op 1e lijn hersteld kan worden. Een monteur die voor deze oproep benodigd is, is ook elders aan het werk in de regio en zal zijn werkzaamheden moeten afbreken. Echter als dit omgekeerd bij u zou plaatsvinden zou u ook wensen dat de lopende klus eerst afgemaakt wordt, voordat de monteur vertrekt naar een storing met een fataal karakter. Hierdoor is de termijn van 2 uur wel erg krap. Uiteraard zal in de meest voorkomende gevallen deze 2 uur gehaald kunnen worden, maar in een enkel geval wordt het lastig en zou direct een boete tot gevolg hebben. Wij verzoeken u om deze termijn op 4 uur te stellen.	Opdrachtgever gaat akkoord met een responstijd van 4 uur.
9.	Eis 309 en Tabel 3 Hst. 5.9	De taakverdeling in eis 309 en hst. 5.9 corresponderen niet met elkaar. Hst 5.9 is	In de ogen van opdrachtgever is dit niet correct en sluiten tabel 3 en tabel 6 juist volledig op elkaar aan.

1^e Nota van Inlichtingen

Vervangen Parkeermanagementsysteem Sporthallen Zuid

		marktconform. Mogen we aannemen, dat hst 5.9 juist is.	
10.	Eis 309 Eis 49 /Tabel 2	U omschrijft een Ticketless systeem, echter in Tabel 2 van §3.3 en de hierbij behorende eisen, beschrijft u een aantal 'kaarten'. Bedoelt u hiermee 'kaarten', die enkel in een digitale vorm te gebruiken zijn?	Zie het antwoord op referentienummer 30.
11.	Eis 308 Eis 137 en 138	Kunt u aangeven hoeveel Gebruikerslicenties minimaal opgenomen dienen te zijn.	Nee, dit is afhankelijk van de aangeboden Apparatuur.
12.	Eis 296	Voor welke operationele taken geldt deze verantwoordelijkheid. De operationele taken betreffen, beheer, bediening, geldgaring etc. Die behoren niet tot de taken van Inschrijver.	Eis 296 wordt gewijzigd in: <i>Vanaf het moment van Opdracht tot en met het moment van Acceptatie van de Apparatuur, is de Opdrachtnemer als werkgever op basis van de Arbowet verantwoordelijk voor de veilige uitvoering van alle elektrotechnische handelingen gerelateerd aan de Opdracht.</i>
13.	Eis 296	Mogen we aannemen, dat het in deze eis omschreven tijdsbestek met "moment van Opdracht", moet zijn "moment van aanvang van de werkzaamheden", aangezien er de eerste weken na opdracht nog geen activiteiten op locatie zullen plaatsvinden.	Opdrachtgever gaat akkoord en de tekst wijzigt in "Moment van aanvang van de werkzaamheden".
14.	Eis 293 en 294	Kunt u de tekeningen van mantelbuizen en kabelwegen alsmede de specificaties van de huidige bekabeling ter beschikking stellen.	Er is geen informatie beschikbaar over hoe de mantelbuizen exact lopen. De huidige bekabeling is de oude RS232.
15.	hst 4 en § 4.8	In de inleiding is aangegeven, dat engineering van de bekabeling plaatsvindt na opdracht en in hst. 4.8 wordt aangegeven, dat een deel van de bekabeling opgenomen dient te zijn. Mogen we	Opdrachtgever gaat niet akkoord, de bekabeling en het netwerk behoren nadrukkelijk wel tot de Opdracht. Zie tevens eis 1.

1^e Nota van Inlichtingen

Vervangen Parkeermanagementsysteem Sporthallen Zuid

		aannemen, dat de inleiding juist is.	
16.	eis 281 - 283	Het is gebruikelijk om een 'overdracht van apparatuur' op te stellen, die tijdens de In gebruik name wordt afgehandeld. Dit heeft geen betrekking op Oplevering of Acceptatie, maar uitsluitend een overdracht van de geleverde apparatuur, waarmee OG eigenaar wordt van de apparatuur. Mogen we aannemen, dat dit geaccepteerd zal worden als overname van de PA, m.b.t. de verzekering bij eventuele schades door aanrijdingen en/of enige vorm van vandalisme.	Opdrachtgever gaat akkoord.
17.	Eis 261	In deze eis beschrijft u: "dit heeft de voorkeur boven een camerabeeld op een separate monitor" Mogen we aannemen dat wat de voorkeur betreft: het wel of niet op dezelfde monitor weergegeven is. En dat de weergave van de informatie uit het PMS tonen bij het bijbehorende intercomoproep met camerabeeld geen voorkeur maar een eis is.	Eis 261 wordt aangepast in: " <i>Bij een intercom oproep dient bij remote access naast de informatie over het PMS ook het bijbehorende camerabeeld in één beeld weergegeven te worden.</i> "
18.	Eis 251 Eis 259 Eis 261	Kunt u aangeven op welke alarmen beelden opgeschakeld dienen te worden (opgeschakeld is live tonen) en uit welke systemen deze alarmen komen en tevens welk koppelvlak of anderszins welke connectie, hierbij gebruikt dient te worden. In Eis 259 wordt gesproken over	Eis 251 specificeert de mogelijkheden voor de Beheerder. Indien hij een alarm constateert kan hij live de juiste beelden oproepen. Eis 259 specificeert de mogelijkheid om bij "events" automatisch het bijbehorende live beeld te tonen. De lijst met gewenste events moet in samenspraak met de Opdrachtgever en nog te contracteren beheerder worden uitgewerkt, Inschrijver

1^e Nota van Inlichtingen

Vervangen Parkeermanagementsysteem Sporthallen Zuid

		"event", hier gelden dezelfde vragen voor. Waarschijnlijk zijn dit 2 eisen, die hetzelfde doel voor ogen hebben. Vervolgens is in Eis 261 aangegeven dat er informatie van het PMS getoond dient te worden bij een intercomoproep met beeldopschakeling. Mogen we aannemen, dat met de alarmen van eis 251 en de events van eis 259 en de informatie uit het PMS van Eis 261 hetzelfde wordt bedoeld. Indien ja, ook dan graag bevestiging. Indien Nee, dan graag per genoemde eis aangeven welke input dit betreft.	moet in de aanbieding rekening houden met de "normale" events die worden doorgezet naar Centrale Meldkamers, met uitzondering van de in eis 261 reeds opgenomen eis, die sowieso gerealiseerd moet worden. Eis 261 specificeert het "event" intercom oproep.
19.	Eis 230	In de 1e zin schrijft u een SaaS oplossing voor de intercomcentrale en in de 2e en 3e zin schrijft u over een lokale intercomserver. Mogen we aannemen dat een SaaS intercomcentrale die communiceert met de neven- en hoofdposten volstaat.	Dit is correct.
20.	Eis 170	In eis 170 geeft u aan dat de betaalunits minimaal een periode van 10 jaar na Acceptatie dienen te voldoen aan de requirements zoals opgesteld en geaccordeerd door PCI-SSC en de EPC. In onze optiek is de door u gevraagde periode van 10 jaar niet reëel. Inschrijvers hebben immers geen invloed op bijvoorbeeld expiratedatums die door voorgenoemde instanties bepaald en opgelegd worden. In eis 173 wordt aangegeven dat Opdrachtnemer de	Expiratedatums zijn lang vooraf bekend. Opdrachtnemer kan bij Inschrijving zelf bepalen of vervanging van de terminals in de periode van 10 jaar noodzakelijk is om de vereiste functionaliteit gedurende de looptijd te kunnen blijven leveren. Indien inschrijver dit apart wil beprijzen kan dit opgenomen worden in het tabblad "Reserve en diversen".

1^e Nota van Inlichtingen

Vervangen Parkeermanagementsysteem Sporthallen Zuid

		verplichting heeft om Opdrachtgever te informeren zodra er wijzigingen optreden in de geldigheid van eventuele Betaalunit-certificaten en maatregelen dient te nemen om de probleemloze betalingsafhandeling te blijven garanderen. Hoe dienen inschrijvers met bovengenoemde om te gaan?	
21.	eis 134	Is er aanleiding tot deze deling. Zo ja, dan is het van belang om te weten wie/wat dit betreft. Mogen we aannemen, dat het netwerk/internet aansluiting niet gedeeld hoeft te worden en dat deze eis kan vervallen, dan wel kunt u aangeven met welke belasting en bezetting deze functie gedeeld zal moeten worden. Dit is van wezenlijk belang voor de Performance van het PMS en de uitwerking van de eis 301.	Zie het antwoord op referentienummer 37.
22.	Eis 121	Voor een kwalitatieve installatie is het aan te bevelen om per locatie een besturingskast te plaatsen voor het afwerken van de bekabeling van de apparatuur van deze locatie en het plaatsen van netwerkswitches en afwerking van de bekabeling vanuit het gebouw. Dit zou ook in een terminal gestopt kunnen worden, maar verdient niet de schoonheidsprijs en zou bij bijvoorbeeld een aanrijding van de terminal tot extra uitval en extra kosten leiden. Wij willen u adviseren om voor een gelijke inschrijving en voor kwaliteit, voor de locaties P1 en P2 een	Opdrachtgever gaat akkoord. Het prijsformulier is aangepast.

1^e Nota van Inlichtingen

Vervangen Parkeermanagementsysteem Sporthallen Zuid

		besturingskast voor te schrijven. Kunt u deze eis toevoegen aan de uitvraag en opnemen in het prijsformulier.	
23.	eis 111 en eis 113	Hoofdstuk 3.6 betreft rapportages uit het PMS, met vele mogelijkheden en gewenste rapportage. Eis 111 betreft echter informatie die niet in het PMS zit en er dus ook niet uit kan komen en dus ook niet op de mail gezet kunnen worden. Kunt u aangeven of deze eis kan komen te vervallen of dat deze eis op een andere manier geleverd dient te worden en wel als eis of wens.	Het is akkoord om de gegevens van eis 111 op een andere wijze aan te leveren. Eis 113 wordt vervangen door: <i>"De hierboven aangegeven rapportages zijn minimaal downloadbaar in gangbare en bewerkbare bestandstypen (bijvoorbeeld Excel) en kunnen automatisch per e-mail(s) verstuurd worden naar vrij in te stellen adressen"</i> .
24.	Eis 102 en &3.4	In eis 102 omschrijft u 'garandeert de mogelijkheid tot' een koppeling en in hst. 3.4 wordt omschreven dat een webshop en API geleverd dient te worden. Kunt u specifiek aangeven wat wel geleverd dient te worden en wat alleen maar mogelijk dient te zijn.	De Webshop dient geleverd te worden, voor de API is een 3e partij noodzakelijk voor deze geleverd dient te worden.
25.	Eis 101	Kunt u aangeven hoeveel webshops u maximaal wenst te koppelen gedurende de looptijd van de overeenkomst?	De Webshop dient geleverd te worden, voor de API is een 3e partij noodzakelijk voor deze geleverd dient te worden.
26.	eis 94	Kunt u aangeven bij welke post deze kosten opgenomen dienen te zijn, aangezien dit niet afzonderlijk is gespecificeerd in het prijsformulier.	Zie het aangepaste Prijsformulier.
27.	Eis 81 en eis 90	Mogen we aannemen dat het aansluiten van een kortinggever via een mobiel netwerk mogelijk dient te zijn en derhalve niet als standaard in	Opdrachtgever gaat niet akkoord.

1^e Nota van Inlichtingen

Vervangen Parkeermanagementsysteem Sporthallen Zuid

		de prijs opgenomen dient te zijn. Met andere woorden, de mobiele voorziening is optioneel.	
28.	eis 69 t/m 77	U vraagt om een pooling en beheer door gebruiker (klant/huurder). Kunt u aangeven om hoeveel Gebruikers het gaat en kunt u aangeven waar deze voorziening in het prijsformulier opgenomen dient te worden, aangezien dit nu niet is voorzien.	In het tabblad "terugkerende kosten" in het Prijsformulier zijn 2 pools opgenomen gedurende een periode van 8 jaar.
29.	Eis 68	Indien u zelf een webshop bouwt, kunt u vrij kiezen uit een PSP (Payment Service Provider) zoals Engenico. Wanneer u gebruik gaat maken van de door ons ontwikkelde webshop kunt u kiezen uit een aantal PSP's echter niet Engenico. Uiteraard is deze koppeling wel te realiseren. Kunt u aanduiden of de koppeling met Enginico voorzien moet zijn in de aanbidding of uitsluitend de mogelijkheid hiertoe te bevestigen.	De functionaliteit moet geleverd worden, Engenico is genoemd als voorbeeld.
30.	Tabel 2 Eis 182	In de voet van tabel 2 staan verwijzingen, die niet in de tabel staan. Alleen de verwijzing 3 en 4 staan in de tabel, verwijzing 1 en 2 niet. In Eis 182 wordt aangegeven dat de inrit ParkeerID's dient te verwerken. Door het ontbreken van de verwijzing is niet duidelijk of de inrit voorzien dient te zijn van een kaartgever of dat kortparkeerders alleen via vooraf verkregen ID's en	Er is sprake van een ticketless parkeersysteem. Echter het werken met kortingskaarten moet nog steeds gefaciliteerd worden. Het is niet noodzakelijk om de gelezen kaarten in te slikken. de overige eisen m.b.t. het verlenen van kortingen blijven gelden. In het aangepaste Prijsformulier is het Kaartcodeerstation opgenomen om kortingskaarten te produceren. Tevens is de kortinggever aangepast in het opgegeven aantal (web)apps

1^e Nota van Inlichtingen

Vervangen Parkeermanagementsysteem Sporthallen Zuid

		bankpassen kunnen inrijden. Kunt u nader specificeren of de inrit kortparkeerkaarten dient uit te geven of niet.	De verwijzingen onder Tabel 2 moeten als volgt worden aangepast: verwijzing 1a : Korting op kortparkeren via (fysieke of online) Kortinggever moet gelden voor ParkeerID: Kenteken verwijzing 1b: Korting op kortparkeren via Kortingkaart moet gelden voor ParkeerID: Kenteken en Bankpas verwijzing 2: Abonnementen die zijn binnen gereden als kortparkeerders moeten aan de hand van hun Kenteken kunnen worden omgecodeerd
31.	Tabel 2	In de voet van tabel 2 staan verwijzingen, die niet in de tabel staan. Alleen de verwijzing 3 en 4 staan in de tabel, verwijzing 1 en 2 niet. Kunt u een toelichting hierop geven of/en juiste tabel hiervoor aanleveren.	Zie het antwoord op referentienummer 30.
32.	Eis 49.e en Tabel 2, bankpas Eis 205	Mogen we aannemen, dat met bankpas als ParkeerID uitsluitend de contactloze pas bedoeld wordt en dat gebruik van een bankpas voor betalen met contactrijke kaarten uitsluitend bij de Cashless betaalautomaat geëist wordt.	Dit is correct.
33.	Eis 48.b en Tabel 2, gereserveerde plek	Mogen we aannemen dat een vooraf gereserveerde plek betrekking heeft op een gereserveerde zwerfplek en geen fysieke plaats op het betreffende terrein.	Dit is correct.
34.	Eis 45	De genoemde omschrijving voor de sleutelbos met deurhandel is bedoelt voor Cashbetaalautomaten, terwijl een Cashless is uitgevraagd. Mogen we aannemen dat deze eis vervalt, of dat u deze	Indien een deurhandel voor de aangeboden betaalautomaten niet noodzakelijk is hoeft deze niet geleverd te worden.

1^e Nota van Inlichtingen

Vervangen Parkeermanagementsysteem Sporthallen Zuid

		aanpast. Deurhandel is namelijk bij een Cashless niet van toepassing.	
35.	Eis 28	In eis 28 (en 42, 43 en diverse meer) wordt een Bedienpost en Kaartcodeerstation in de lokale Beheerruimte beschreven, deze zijn echter in het Prijsformulier op "0" gesteld. Dit correspondeert niet met elkaar. Kunt u aangeven wat gewenst is en eventueel het Prijsformulier hierop aanpassen indien nodig.	Zie het antwoord op referentienummer 6.
36.	Eis 1, 3 en 4 - WAN	Mogen we aannemen, dat Opdrachtgever zorgdraagt voor het beschikbaar stellen van een voorziening tbv koppeling naar de SaaS omgevingen en providers en de verbinding naar de nog nader te bepalen CMK.	Zie eis 118 t/m 122.
37.	Eis 1 - LAN	Mogen we aannemen, dat er geen gebruik wordt gemaakt van een gezamenlijk LAN netwerk en dat een stand-alone functionerend LAN geleverd dient te worden.	Dit is correct.
38.	6.2. Inschrijving	Mogen we aannemen, dat de 'te onder tekenen' documenten, juist in deze tijd van 'afstand houden', digitaal ondertekend mogen worden.	Dit is correct.
39.	3.5 Nvl	We zouden het op prijs stellen als de Nvl, naast een PDF format ook in Excel format verstrekt zou worden. Kunt u dat verzorgen.	Opdrachtgever gaat hier niet mee akkoord.
40.	3.5 Nvl	Mogen we ervan uitgaan, dat er na de verstrekking van de Nvl nog gelegenheid is tot het	Opdrachtgever gaat akkoord. 4 december 11:00 is de deadline voor het stellen van de vragen voor Nvl 2. Uiteraard worden alleen

1^e Nota van Inlichtingen

Vervangen Parkeermanagementsysteem Sporthallen Zuid

		stellen van vragen naar aanleiding van de NvI en/of als gevolg van de NvI. Kunt u daarbij tevens aangeven tot welk tijdstip deze vragen ingediend kunnen worden.	vragen beantwoord die voortvloeien uit de antwoorden van de eerste Nota van Inlichtingen.
41.	2.2 Projectlocatie	In de Leidraad is in hst.2.2 aangegeven, dat er 3 terreinen zijn en laden/lossen voor leveranciers. In het PvE in hst. 1.2 zijn alleen de 3 terreinen aangegeven. Mogen we aannemen, dat het laden/lossen uitsluitend op P2 plaatsvindt.	Dit is niet correct, het laden en lossen vindt plaats op P3.
42.	2.1.1. Scope	In de 2e alinea geeft u aan, dat online Reserveren gewenst is en dat betaling middels betaalkaart (pin, credit card en mogelijk andere betaalkaarten) mogelijk dient te zijn. Bij een online reservering, wat via een webshop geregeld zal worden is een betaalpagina voorzien, welke gebruik maakt van online betaalmiddelen. Mogen we aannemen dat u dat bedoelt in deze alinea.	Dit is correct.
43.	Aanbestedingsleidraad	Kwaliteitsonderdeel B: U geeft aan dat er oa. beoordeeld gaat worden op de gebruiksvriendelijkheid van de aangeboden webshop. Het beoordelen van gebruiksvriendelijkheid is een erg objectieve manier, kunt u specifiek aangeven waar de aandacht naar uit gaat tijdens de beoordeling? Hoe wenst u de gebruiksvriendelijkheid terug te zien, zijn dat screenshots/tekst/video/schematisch?	De inschrijver is vrij in de te kiezen vorm van aanleveren. Het kan bijvoorbeeld in de vorm van tekst en afbeeldingen (maximaal 1 A4 tekst per use case lettertype Arial 10, afbeeldingen niet meegerekend) of in de vorm van een video animatie.

1^e Nota van Inlichtingen

Vervangen Parkeermanagementsysteem Sporthallen Zuid

44.	Aanbestedingsleidraad	Referentie: Voor recente aanbestedingen zijn vergelijkbare referentieverzoeken geëist, is het toegestaan om deze te gebruiken, indien deze natuurlijk voldoen aan de gestelde eisen en niet ouder zijn dan 12 maanden?	Ja dit is akkoord, mits deze voldoet aan de gestelde minimale vereisten uit de aanbestedingsleidraad en overige bijlagen.
45.	PVE	In het PVE staat beschreven dat de inschrijver akkoord gaat met het PVE door een geldige inschrijving te doen, is het een correcte aanname dat het PVE niet ondertekend ingediend hoeft te worden?	Dit is correct.
46.	Aanbestedingsleidraad	Kwaliteitsonderdeel C: Dienen we bij het opstellen de duurzaamheidsagenda van de Gemeente Amsterdam aan te houden, of is het de bedoeling dat we inzoomen op de duurzaamheid/verduik van de aangeboden parkeer apparatuur?	Inzoomen op de duurzaamheid/gebruik van de apparatuur en hoe dit in relatie staat tot de duurzaamheidsagenda van de opdrachtgever.
47.	Aanbestedingsleidraad	Kwaliteitsonderdeel B: U vraag hier de meerwaarde te beschrijven t.o.v. het PVE. Hoe dient deze meerwaarde aangeboden te worden i.r.t. de inschrijfprijs? Aan bepaalde meerwaarde functionaliteiten zoals bijvoorbeeld de beschreven Carfinder functie zijn kosten verbonden welke wellicht niet geheel in verhouding staan met de grote van de locatie. Concreet: dienen de beschreven meerwaarde opties integraal onderdeel te zijn van de inschrijving incl. pricing of	Ja, de beschreven meerwaarde dienen onderdeel van de inschrijving te zijn inclusief pricing.

1^e Nota van Inlichtingen

Vervangen Parkeermanagementsysteem Sporthallen Zuid

		mogen ze als optie - welke niet meegenomen wordt in de TCO- worden aangeboden?	
48.	Schouw	Kunt u bevestigen dat de huidige camera's blijven en dat het gaat om levering en installatie van nieuwe camera's inclusief cameramasten?	Correct, zie het aangepaste Prijsformulier.
49.	Aanbestedin gsleidraad	Wat verwacht u terug te zien in het Cameraplan, en hoe beoordeeld u het Cameraplan?	Opdrachtgever heeft per abuis het onderdeel cameraplan opgenomen. Deze vervalt in Beoordelingscriterium A.
50.	Prijsformulier	Tabblad Reservematerialen, u vraag hier een slagboom met knik arm, is dat correct?	Nee, in het aangepaste Prijsformulier is dit gewijzigd in: " <i>Op alle slagboomterminals passende slagboom (inclusief alle voor vervanging benodigde materialen)</i> ".
51.	Prijsformulier	U geeft aan dat er bij de uitrit een kwitantieprinter aanwezig dient te zijn, echter eis 206 in het PVE geeft aan dat er geen fysieke kwitantieprinter aanwezig dient te zijn, wat dienen wij aan te houden?	Eis 166 geldt voor de cashless betaalautomaat in de centrale hal. Eis 206 geldt voor het betalen bij de uitrit (in het Prijsformulier is dit aangepast bij de uitrit).
52.	Prijsformulier	Klopt het dat er bij de uitrit 2 slagbomen geplaatst dienen te worden en geen 3?	P2 heeft een wisselstrook en dus wordt de slagboom zowel voor het inrijden als het uitrijden gebruikt.
53.	Prijsformulier	Kunt u aangeven wat u bedoeld met een EMV terminal bij de uitrit, regelnummer 19.	EMV terminal is in het aangepast Prijsformulier vervangen door pin terminal.
54.	Inkoopvoorw aarde	In de inkoopvoorwaarde staan geen facturatietermijnen beschreven, kunt u akkoord gaan met: Vorbereidende werkzaamheden (incl. inkoop) 35% Start werkzaamheden 55% Opleverdossier transitiefase 10%	Opdrachtgever gaat akkoord met het opnemen van een betalingstermijn. Echter gaat opdrachtgever niet akkoord met uw voorstel. Opdrachtgever neemt het volgende betalingsschema op: 1 Opdrachtverstrekking 10% 2 Start installatie na goedkeuring van Plan van Aanpak 30% 3 Acceptatie 40%

1^e Nota van Inlichtingen

Vervangen Parkeermanagementsysteem Sporthallen Zuid

			4 Restpunten zijn verholpen 15% 5 Einde garantietermijn van 12 maanden na acceptatie 5%
55.	Prijsformulier	Kunt u aangeven of 0 bedragen wel zijn toegestaan	Indien bij de Inschrijver onderdelen / prijzen niet van toepassing zijn of onlosmakelijk opgenomen zijn in een ander onderdeel / prijs moet de Inschrijver dit per onderdeel expliciet vermelden. De onderdelen / prijzen waarvoor dit geldt moeten uitputtend in een lijst toegevoegd worden bij het Prijsformulier. Indien de Inschrijver dit niet expliciet vermeldt, zal dit leiden tot ongeldigheid van de Inschrijving.
56.	Prijsformulier	Wij merken dat er een prijs en aantal gevraagd wordt voor een inrit abonnement terminal maar deze niet meegenomen is in het totaal, bij de uitrit is dit wel zo, is dat een bewuste keuze?	Nee, zie het aangepaste Prijsformulier.
57.	Prijsformulier	Kunt u aangeven wat u bedoeld met een Webbased server	De aangeboden SaaS oplossing waarop de betreffende software draait.
58.	Prijsformulier	Het lijkt erop dat het Prijzenformulier nog rechtstreeks gekoppeld is aan de SharePoint omgeving van SPARK, is dit de bedoeling?	Nee, zie het aangepaste Prijsformulier.
59.	Prijsformulier	Klopt het dat er geen bedienpost, kaartcodeerstation, intercomhoofdpost en monitor uitgevraagd is?	Zie het antwoord op referentienummer 6.
60.	PVE	Eis-353 Heeft de factor Hoog/Midden/Laag in het prijsformulier nog een invloed op de TCO berekening?	Nee, dit is voor de SLA berekening, zie hoofdstuk 6 van het PVE.
61.	PVE	Pag 54. U beschrijft hier een boete clause indien de PA onder de 99% beschikbaarheid	Nee, opdrachtgever biedt geen bonus clause aan.

1^e Nota van Inlichtingen

Vervangen Parkeermanagementsysteem Sporthallen Zuid

		komt, welke bonus clause kunt u aanbieden indien de PA consequent boven de 99% beschikbaar is?	
62.	PVE	PVE-95 U geeft hier aan dat er Use Case diagram bijgevoegd dient te worden, in welk kwaliteitsstuk wenst u dat dat deze terugkomt? Kunt u vervolgens rekening houden met 1 A4 extra t.b.v. van de Use Case diagram	Deze dient toegevoegd te worden bij de specificatie van de aangeboden Apparatuur.
63.	PVE	Pag 18 U beschrijft hier voor- of na steekkaarten, hoe zit u deze i.r.t. de Ticketless configuratie?	Zie het antwoord op referentienummer 30.
64.	PVE	Pag. 15 U beschrijft de abonnementspas/RFID kaart, mogen wij ervan uitgaan dat de abonnementspas dus beschikt over RFID technologie?	Dit is correct.
65.	PVE	Pag 7. U geeft aan dat er separaat een uitvraag gedaan zal worden voor het beheer, is deze al gepubliceerd en wat is hiervan de gunningsdatum?	Deze is nog niet gepubliceerd.
66.	PVE	Pag. 6 U geeft aan dat door een inschrijving akkoord gegaan is met het PVE, dient deze separaat en getekend alsnog ingediend te worden?	Zie antwoord met referentienummer 45.
67.	Aanbestedin gsleidraad	Pag 28. Kwaliteitsonderdeel C, kunt u instemmen met maximaal 3 A4?	Opdrachtgever gaat niet akkoord , het genoemde aantal pagina's is tekst en daarbij mogen afbeeldingen ter ondersteuning worden gebruikt. De afbeeldingen worden niet meegeteld in het totaal aantal pagina's.
68.	Aanbestedin gsleidraad	Pag 27. Kwaliteitsonderdeel B, kunt u instemmen met maximaal 6 A4?	Zie antwoord met referentienummer 67.

1^e Nota van Inlichtingen

Vervangen Parkeermanagementsysteem Sporthallen Zuid

69.	Aanbestedingsleidraad	Pag. 26 Kwaliteitsonderdeel A, u vraag hier een uitvoeringsplan, cameraplan en onderhoudsplan waarbij er maximaal 3 A4 gebruikt mogen worden. In eerdere Aanbestedingen zijn dit losse onderdelen die beschreven worden met soms wel 6 A4 per onderdeel. Kunt u instemmen met een totaal aantal pagina's voor onderdeel A van 10 x een A4	Zie antwoord met referentienummer 67.
70.	Aanbestedingsleidraad	Pag 23. U geeft hier een opsomming van bewijsstukken die meegestuurd dienen te worden, in eerdere tekst geef u aan dat deze op aanvraag ingediend dienen te worden, kunt u uitsluitel geven wat er ingediend dient te worden bij Inschrijving via Tendered	Antwoord: opsomming die in H6 wordt genoemd van punt 1 t/m 9 zijn de bewijsmiddelen die bij de inschrijving moeten worden verstrekt.
71.	Aanbestedingsleidraad	Pag. 21 Dit is een lege pagina, kunt u dit bevestigen?	Dit is correct.
72.	Aanbestedingsleidraad	Pag. 17 U beschrijft de beoordeling op basis van EMVI, kunt u aangeven voor hoeveel procent de prijs (TCO) en voor hoeveel procent de kwaliteitsstukken worden meegenomen?	De prijs en kwaliteit zijn niet in procenten weergegeven omdat er wordt gewerkt met gunnen op waarde. Waarbij een fictieve meerwaarde in euro's behaald kan worden.
73.	Aanbestedingsleidraad	Pag. 9 U beschrijft dat de beantwoording van vragen zal plaatsvinden via 1 of meerdere nota's, mogen wij ervan uitgaan dat er na beantwoording NVI 1 de mogelijkheid is tot vragen stellen in de NVI 2?	Zie antwoord met referentienummer 40.
74.	Aanbestedingsleidraad	Pag. 9 Datum van Opdrachtverstrekking is in het	Ja hier mag de inschrijver vanuit gaan.

1^e Nota van Inlichtingen

Vervangen Parkeermanagementsysteem Sporthallen Zuid

		verleden, mogen wij ervan uitgaan dat hier 1-3-2021 bedoeld wordt?	
75.	Aanbestedingsleidraad	Pag. 6 U beschrijft 3 MIVA parkeerplaatsen voor het terrein, vallen deze ook onder de totale scope?	Deze liggen buiten de Parkeervoorzieningen en zijn dus geen onderdeel van de scope.
76.	Aanbestedingsleidraad	Pag. 6 U geeft aan dat het bijvoorbeeld mogelijk is om vooraf een parkeerplek te reserveren, is hiertoe reeds al de mogelijkheid? Pag.5 U geeft aan de ON verantwoordelijk is voor het 2e lijns onderhoud, kunt u aangeven wie het 1e lijnsonderhoud zal gaan uitvoeren?	Nee, deze mogelijkheid is er op dit moment niet.
77.	Aanbestedingsleidraad	Pag.5 U geeft aan de ON verantwoordelijk is voor het 2e lijns onderhoud, kunt u aangeven wie het 1e lijnsonderhoud zal gaan uitvoeren?	Dit wordt de nog te contracteren Beheerder
78.	Overeenkomst	Artikel 13.1: Kunt u bevestigen dat u Covid-19 en de directe gevolgen daarvan wel als overmacht beschouwt?	Nee, Covid-19 wordt niet meer als overmacht beschouwt.
79.	Overeenkomst	• Artikel 8.2: Bent u bereid om dit artikel als volgt aan te passen en de boete proportioneel te laten zijn: De Gemeente kan Contractant een direct opeisbare boete opleggen van € 250,- per werkdag indien als gevolg van een toerekenbare tekortkoming Contractant de geplande opleverdatum niet realiseert vermeerderd met € 100,-	Opdrachtgever gaat niet akkoord.

1^e Nota van Inlichtingen

Vervangen Parkeermanagementsysteem Sporthallen Zuid

		werkdag met een maximum van € 20.000,-.	
80.	Overeenkomst	• Artikel 8.1: bent u bereid om de eerste volzin als volgt te wijzigen: “Indien Contractant om welke reden dan ook zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet of niet geheel nakomt is de gemeente gerechtigd om de schade die de gemeente daardoor leidt te verhalen bij Contractant.”	Opdrachtgever gaat niet akkoord.
81.	Overeenkomst	• Artikel 2.4: bent u bereid om dit artikel als volgt aan te passen en in lijn te brengen met hetgeen in de overheidsmarkt gebruikelijk is: “Tenzij anders overeengekomen, is de Partij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen tegenover de andere Partij aansprakelijk voor de door de andere Partij geleden dan wel te lijden schade, met dien verstande dat de aansprakelijkheid als volgt beperkt is: - voor opdrachten waarvan de totale waarde kleiner is dan of gelijk aan € 50.000,-: € 150.000,- per gebeurtenis en € 300.000,- per contractjaar of gedeelte van een jaar dat de Overeenkomst van kracht is; - voor opdrachten waarvan de totale waarde meer is dan € 50.000,- maar kleiner dan of gelijk aan € 100.000,-: € 300.000,- per gebeurtenis en € 500.000,- per contractjaar of gedeelte van een jaar dat de Overeenkomst van kracht is; - voor opdrachten waarvan de	Opdrachtgever gaat niet akkoord.

1^e Nota van Inlichtingen

Vervangen Parkeermanagementsysteem Sporthallen Zuid

		totale waarde meer is dan € 100.000,- maar kleiner dan of gelijk aan € 150.000,-: € 500.000,- per gebeurtenis en € 1.000.000,- per contractjaar of gedeelte van een jaar dat de Overeenkomst van kracht is; - voor opdrachten waarvan de totale waarde meer is dan € 150.000,- maar kleiner dan of gelijk aan € 500.000,-: € 1.500.000,- per gebeurtenis en € 3.000.000,- per contractjaar of gedeelte van een jaar dat de Overeenkomst van kracht is; - voor opdrachten waarvan de totale waarde meer is dan € 500.000,-: € 3.000.000,- per gebeurtenis en € 5.000.000,- per contractjaar of gedeelte van een jaar dat de Overeenkomst van kracht is. Samenhangende gebeurtenissen worden daarbij aangemerkt als één gebeurtenis.”	
82.	Programma van Eisen	Eis 309. Mogen wij aannemen dat het uitwisselen van kwitantie papier in de betaalautomaat ook tot 1e lijns handelingen behoort?	Correct, in tabel 6 is het vervangen van bon rollen opgenomen als een 1e lijns onderhoudstaak.
83.	Programma van Eisen	Eis 259. U omschrijft 2 monitoren t.b.v. de beheerdersruimte, deze zien wij niet terug in het prijsoverzicht. Mogen wij aannemen dat dit buiten deze uitvraag wordt voorzien?	zie het antwoord op referentienummer 6.
84.	Programma van Eisen	Eis 213. U omschrijft wijzigingen aan de verkeerseilanden. Wie voert deze uit?	Zie het antwoord op referentienummer 1.

1^e Nota van Inlichtingen

Vervangen Parkeermanagementsysteem Sporthallen Zuid

85.	Programma van Eisen	Eis 205. Aangezien er ticketless gaat worden ingereden op basis van kentekenherkenning lijkt ons het toepassen van een bankpaslezer in de inrit van minimale meerwaarde. Is het toegestaan deze te laten vervallen en enkel de uitrit te voorzien van een bankpaslezer?	Niet akkoord, aangezien het buiten terreinen betreft dient er altijd rekening te worden gehouden met een back-up ID in geval van het niet of slecht lezen van het kenteken.
86.	Programma van Eisen	Eis 157. Is een behuizing van aluminium ook toegestaan?	Het toepassen van aluminium is toegestaan, zolang het een legering betreft waardoor sterkte, slijtvastheid en het bestand zijn tegen corrosie vergelijkbaar is met de sterkte, slijtvastheid en corrosiebestandheid van staal.
87.	Programma van Eisen	Eis 112.: b. c. d. en e. vraag: De door u als referentie aangegeven AS BL-229 slagboom kent geen mogelijkheid de genoemde meldingen te genereren. Mogen wij aannemen dat deze dan ook niet van toepassing zijn?	Opdrachtgever gaat hiermee akkoord.
88.	Programma van Eisen	Eis 11. Is het toegestaan deze rapportage vanuit een separaat systeem aan te leveren? Dus niet vanuit het PMS.	Opdrachtgever gaat ervan uit dat u eis 111 bedoelt. Zie het antwoord op referentienummer 23.
89.	Programma van Eisen	Paragraaf 3.3.3. Pooling, vraag: Kunt u aangeven voor welk aantal bedrijven / huurders deze functionaliteit aangeboden dient te worden?	Zie het antwoord op referentienummer 28.
90.	Programma van Eisen	Par. 3.3.2. vraag: Dient bij een reservering ook een parkeerplaats vrijgehouden te worden voor deze gebruiker, of betreft dit enkel het vooraf aankopen van een parkeerticket, zonder dat deze plaats ook vrijgehouden wordt?	Zie het antwoord op referentienummer 33.

1^e Nota van Inlichtingen

Vervangen Parkeermanagementsysteem Sporthallen Zuid

91.	Programma van Eisen	Onderdeel Reserveringen / webshop. Vraag: In de verschillende delen van het PVE komen wij de omschrijving Reserveringen, webshop en API tegen. Ons is niet geheel duidelijk of opdrachtnemer een reserveringsmogelijkheid / webshop dient aan te bieden, of enkel de mogelijkheid voor gebruik van een webshop door het aanbieden van een API. Kunt dit nader toelichten?	Beiden maken onderdeel uit van de uitvraag, om onduidelijkheid te voorkomen is de Webshop opgenomen in het aangepaste Prijsformulier.
92.	Programma van Eisen	Eis 36, Kunt u deze eis nader toelichten? Indien stroom uitvalt functioneert betreffende apparatuur toch niet meer?	Het afsluiten van de PA mag niet leiden tot data verlies.
93.	Programma van Eisen	Eis 17, Op welke manier kan intercom gekoppeld worden met de beheerder?	In uw aanbieding moet u uitgaan van een Commend centrale met een Voip verbinding.
94.	Programma van Eisen	Eis 18, U omschrijft intercom en beheerfunctionaliteit in de bedienpost. Apparatuur hiervoor zien wij niet uitgevraagd in het prijzenblad. Mogen wij aannemen dat dit buiten de scope valt?	Zie het antwoord op referentienummer 6.
95.	Schouw, camera's	Tijdens de schouw is aangegeven dat de bestaande camera's behouden blijven en dat het uitgevraagde CCTV systeem en camera's dus een separaat systeem wordt naast het bestaande. Kunt u dit bevestigen?	Zie het antwoord op referentienummer 48.
96.	Schouw, kruipruimte	Tijdens de schouw is aangegeven dat er onder het gehele gebouw kruipruimtes beschikbaar zijn voor het	Er is geen kruipruimte onder Sporthallen Zuid. Sporthallen Zuid is op zand gebouwd, er is naar schatting ongeveer 30 tot 40 cm vrij ruimte vanwege het inklinken. De routing

1^e Nota van Inlichtingen

Vervangen Parkeermanagementsysteem Sporthallen Zuid

		aanbrengen van bekabeling. Kunt u dit bevestigen?	van bekabeling zal ten alle tijde boven plafond e.d. zijn.
97.	Schouw, bekabeling	Zijn er ook tekeningen, kabel- blokschemas etc. beschikbaar van het bestaande parkeersysteem? Zo ja, kunt u deze beschikbaar stellen?	Dit is niet beschikbaar
98.	Schouw, bekabeling	Kunt u aangeven of er ook mantelbuizen aanwezig zijn, en eventuele tekeningen hiervan vestrekken?	enige mantelbuizen liggen buiten onder de bestrating. Hier zijn geen tekeningen van aanwezig.
99.	Schouw, bekabeling	Zijn er bouwkundige tekeningen beschikbaar van de terreinen, en kunt u deze beschikbaar stellen? Dit i.v.m. vaststellen afstanden etc. voor de benodigde bekabeling	Ja deze zijn aanwezig in zowel DWG als PDF.
100.	Schouw, bekabeling	vraag: In de praktijk wordt ook vaak hergebruik van bestaande bekabeling toegepast o.b.v. converters. Is dit toegestaan? Ook gezien de korte periode waar de installatie gebruikt gaat worden.	Opdrachtgever gaat niet akkoord.
101.	Schouw, bekabeling	Vraag: Gezien het feit dat het nieuwe PMS waarschijnlijk maar een korte periode gebruikt gaat worden is wellicht ook een draadloze netwerkverbinding op basis van GSM dekking (4G of 5G) een kosteneffectievere oplossing als het vervangen van de bekabeling. Is dit ook toegestaan?	Opdrachtgever gaat hiermee akkoord mits er gebruik gemaakt wordt van backup voorzieningen (zoals roaming SIM) en er bij de Inschrijving wordt aangetoond dat er voldoende bereik en bandbreedte beschikbaar (ook voor de camera's) is van meerdere providers. De verbindingskosten dienen voor de te berekenen periode van 8 jaar opgenomen te zijn in het Prijnsformulier.
102.	Bijlage 2 Inschrijfstaat	Onderdeel PMS en PA, de "Aansluiting centrale meldkamer" is in onze ogen op dit moment erg ruim omvattend, kunt u dit nader	Zie antwoord met referentienummer 3.

1^e Nota van Inlichtingen

Vervangen Parkeermanagementsysteem Sporthallen Zuid

		specificeren wat uw hiermee verwacht? Dit om een gelijk uitgangspunt te hebben voor alle inschrijvers.	
103.	Bijlage 2 Inschrijfstaat	Onderdeel PMS en Pa, dient er per camera een kantelmast opgenomen te worden, of kan per parkeerplaats volstaan worden met 1 mast?	Per camera dient 1 mast te worden aangeboden, zie het aangepaste Prijsformulier.
104.	Bijlage 2 Inschrijfstaat	Onderdeel PMS en PA, mogen overzichtscamera's aan bestaande kantelmasten gemonteerd worden? Uiteraard geldt dit alleen voor de locaties waar deze aanwezig zijn.	Voor de inschrijving dient u als nieuwe camera's op nieuwe kantelmasten aan te bieden. Zie het aangepaste Prijsformulier. Zie antwoord met referentienummer 55.
105.	Bijlage 2 Inschrijfstaat	Onderdeel totaalblad, u stelt op het voorblad dat het totaal wordt berekend over aanschaf en terugkerende kosten voor 10 jaar. Op het blad "Terugkerende kosten" en elders in het PVE en de leidraad wordt gesproken over een periode van 8 jaar (4 jaar + verlenging van 4 x 1 jaar). Kunt u aangeven wat juist is? En welke prijs telt als beoordelingsprijs?	8 jaar is correct, zie het aangepaste Prijsformulier.
106.	Bijlage 2 Inschrijfstaat	Onderdeel kaartlezers, u vraagt om kaartlezers van de betaalautomaatn, in- en uitrit. Mogen wij indien dit dezelfde unit is dit 1 x aanbieden?	Zie antwoord met referentienummer 55.
107.	Bijlage 2 Inschrijfstaat	Onderdeel Knikarm, u vraagt om een knikarm, mogen wij aannemen dat dit een normale rechte arm dient te zijn?	Zie antwoord met referentienummer 50.
108.	Aanbestedin gsleidraad, par 6.8	"Het Plan van Aanpak Uitvoeringsplan inclusief onderhoudsplan beslaat	Zie het antwoord op referentienummer 67.

1^e Nota van Inlichtingen

Vervangen Parkeermanagementsysteem Sporthallen Zuid

		maximaal 3 pagina's (eenzijdig) A4 met minimale teksthogte 10 pnt." vraag: U wilt een omschrijving van alle benodigde activiteiten, een planning, een omschrijving van de FAT, cameraplan, omschrijving van het onderhoud. Het is onmogelijk om alle punten in max 3 pagina's te beschrijven. Daarom verzoeken wij u voor dit onderdeel het aantal max pagina's te verhogen naar max 6. Gaat u hiermee akkoord?	
109.	Aanbestedingsleidraad, par 5.4	"Voor opdrachtgever is duurzaamheid een speerpunt". Welke duurzaamheid doelstellingen heeft Sporthallen Zuid zich zelf gesteld?	Zie het antwoord op referentienummer 114.
110.	Aanbestedingsleidraad, par 5.3	Aandachtspunten , beoordelingscriterium B. vraag: Als aandachtspunt geeft u aan "is het plan passend en realistisch" Wat bedoelt u hiermee? Of is deze zin wellicht verkeerd gekopieerd uit criterium A: Uitvoeringsplan?	Het aandachtspunt "is het passend en realistisch" komt te vervallen.
111.	Aanbestedingsleidraad, par 5.2	"Beoordelingscriterium A: Uitvoeringsplan inclusief onderhoudsplan" Om een goed uitvoeringsplan en cameraplan op te stellen ontvangt gegadigde graag plattegronden in PDF en DWG formaat. Kunt u deze aanleveren?	Zie het antwoord op referentienummer 99.
112.	Aanbestedingsleidraad, par 5.1	"De beoordelingscommissie bestaat uit 3 of 5 personen van de discipline Sport & Bos." vraag: Wat zijn de functies van de leden van de commissie?	De beoordelingscommissie bestaat uit een afvaardiging van technische specialisten, vertegenwoordigers van de gemeente Amsterdam.

1^e Nota van Inlichtingen

Vervangen Parkeermanagementsysteem Sporthallen Zuid

113.	Aanbestedingsleidraad, par 5.1	"De totale maximale meerwaarde van alle kwaliteitsonderdelen bedraagt €139.695,00,-" Vraag: De maximale meerwaarde per kwaliteitsonderdeel zijn nauwkeurig berekend. Hoe bent u tot deze bedragen van meerwaarde gekomen?	Opdrachtgever ziet de relevantie van deze vraag niet. Wat opdrachtgever wel kan meedelen is dat kwaliteitscriterium A en B van hogere waarde is dan criterium C.
114.	Aanbestedingsleidraad, par 2.2	"Daarnaast is het een wens van opdrachtgever om het nieuw te plaatsen PMS te kunnen verplaatsen wanneer sloopwerkzaamheden starten" vraag: Wat bedoelt u met verplaatsen. Krijgt Sporthallen Zuid een tijdelijk onderkomen als de sloopwerkzaamheden starten en dient het PMS daar naar toe verplaatst worden? Of heeft u andere verwachtingen?	In de concepten die nu voorliggen wordt rekening gehouden met het slopen van delen van de sporthal. Om dit te realiseren kan het noodzakelijk zijn dat de toegang van het parkeerterrein verplaatst wordt. Een verplaatsing van het PMS is dan wenselijk. De tijdelijke verplaatsing van de sporthal naar een totaal andere locatie is ook een optie. Opdrachtgever kan hier op dit moment geen uitsluitel over geven. Van Opdrachtnemer horen wij graag wat de mogelijkheden zijn en hoe flexibel zij hierin zijn. Dit zal meegewogen worden in de duurzaamheidsopgave. Waarbij de nadruk ligt op circulariteit en hergebruik van materialen.
115.	Aanbestedingsleidraad, par 2.1.1	"Het is van belang om een passend systeem te verkrijgen wat ook flexibel is en wat kan voldoen aan mogelijke toekomstige ontwikkelingen." vraag: welke flexibiliteit mist u op dit moment?	Opdrachtgever snapt de relevantie van de vraag niet.
116.	Aanbestedingsleidraad, par 2.1	".... huidige systeem voor veel administratieve lasten, treden er vaker storingen op,... " Vraag 1: welke administratieve lasten heeft u mee te maken? vraag 2: Welke storingen treden er vaak op?	Opdrachtgever ziet niet waarom deze vraag relevant is voor de uitvraag.
117.	prijnsformulier	In de technische ruimte staat een 19" kast, is daar voldoende ruimte in beschikbaar om o.a. de DVMS server te plaatsen?	Ja de 19" kast mag door Opdrachtnemer hergebruikt worden.

1^e Nota van Inlichtingen

Vervangen Parkeermanagementsysteem Sporthallen Zuid

4 Bijlagen

- *Bijlage bij Nvl 1 - prijzenblad 1.o.xlsx 30-11-2020;*
- *Bijlage bij Nvl 1 - Conceptovereenkomst.docx 30-11-2020;*
- *Bijlage bij Nvl 1 - Tekeningen.zip 30-11-2020;*
- *Bijlage bij Nvl 1 - Groepenverklaring.pdf 30-11-2020.*