

GEMEENTE OSS
AFDELING INRICHTING BEHEER OPENBARE RUIMTE (IBOR).
RAADHUISLAAN 2, 5341 GM OSS.
POSTBUS 5, 5340 BA OSS.

BESTEKNR.: IBOR 016-20

MET: - EEN INSCHRIJVINGSBILJET.
- EEN INSCHRIJVINGSSTAAT.
- EEN INSCHRIJVINGSLEIDRAAD.

- BIJLAGE I	UNIFORM EUROPEES AANBESTEDINGSDOCUMENT
- BIJLAGE II.	SOCIAL RETURN
- BIJLAGE II-A	VERKLARING SOCIAL RETURN
- BIJLAGE III.	VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPAN
- BIJLAGE IV.	TEVREDENHEIDSVERKLARING REFERENTIE
- BIJLAGE XI	GEDRAGSCODE BESTENDIG BEHEER EN ONDERHOUD GROENVOORZIENINGEN
- BIJLAGE XIII	AREAAL- EN RESULTAATHOEVEELHEDEN
- BIJLAGE XIV	WERKGEBIED
- BIJLAGE XV	LOCATIES MET STRUIKELSTENEN
- BIJLAGE XX	SPECIFICATIEFORMULIER BIJDRAGEN RAW.

BESTEK EN VOORWAARDEN

* BORSTELEN EN VEGEN VERHARDINGSOPPERVLAKKEN - GEBIED 2
* OSS ZUID EN NOORDWEST
* GEMEENTE OSS 2021-2024

Oss, Telefoon: 14 0412.

Inhoudsopgave

1. Algemeen	3
01 Opdrachtgever	5
02 Directie	5
03 Locatie	5
04 Algemene beschrijving	5
05 Tijdsbepaling	5
06 Onderhoudstermijn	5
07 Kwaliteitsplan	5
2. Beschrijving	7
2.1 Algemene gegevens	7
01 Tekeningen	9
02 Peilen en hoofdafmetingen	9
03 Kwaliteitsborging	9
04 Bijlagen	9
05 Wet Natuurbescherming	9
09 ADRESSEN	9
2.2 Nadere beschrijving	11
1 Borstelen en vegen gesloten verhardingen	15
2 Borstelen en vegen elementen verhardingen	16
3 Vegen gesloten en elementen verhardingen	17
4 Hetelucht onkruidbestrijding halfverhardingen	18
7 Vooraankondiging	19
8 Ter beschikking stellen	20
82 PLAN VAN AANPAK	20
9 Staartposten	21
91 Eenmalige kosten	21
3. Bepalingen	23
01 Algemene en administratieve bepalingen	25
01 01 Algemene bepalingen	25
01 02 Betalingsregelingen: Aannemingssom	25
01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	25
01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES	26
01 07 ZEKERHEIDSTELLING	26

01 08	Bijdragen	26
01 11	VERBAND MET ANDERE WERKEN	27
01 12	MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER	27
01 13	ALGEMEEN TIJDSHEMA, KWALITEITSPLAN EN WERKPLAN	28
01 16	VERZEKERINGEN EN AANSPRAKELIJKHEID	28
01 19	ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	28
01 23	COMMUNICATIE	29
01 24	Vakopleiding en Duurzaamheid	30
01 25	SCHADE AAN WEGMEUBILAIR E.D.	30
50	AFVAL- EN REINIGINGSDIENSTEN	31
50 1	Deelhoofdstuk 50.1	31
50 11	Begrippen	31
50 12	Eisen en uitvoering	31
50 13	Informatie overdracht	31
50 14	Risicoverdeling en garanties	32
50 17	Meet- en verrekenmethode	32
50 2	Deelhoofdstuk 50.2	32
50 22	Materieel	32

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Oss.
Raadhuislaan 2, 5341 GM Oss.
Postbus 5, 5340 BA Oss.

Tel. 14 0412. Fax. 0412-64 26 05

02 Directie

De directie wordt gevoerd door de betreffende gebiedsbeheerder (gebied 2) van de Afdeling Inrichting Beheer Openbare Ruimte van de Gemeente Oss.

03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen in gebied 2. Dit betreft Noordwest, Ruwaard en Zuid.

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- borstelen
- vegen;
- hete lucht methode.

05 Tijdsbepaling

De overeenkomst loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2024 (4 jaar)
Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, ingeval van een rechterlijke procedure of uitspraak met betrekking tot de (aanbestedings-)procedure op basis waarvan de overeenkomst tot stand is gekomen, zonder dat opdrachtgever tot enige vorm van schadevergoeding verplicht is.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

07 Kwaliteitsplan

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.

PAR

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Bij dit bestek zijn de volgende tekeningen toegevoegd:

NOORDWEST

Overzichtstekening:

Gebied_2_NW_Onkruidbestrijding_2021_Overzicht

Detailtekeningen:

Gebied_2_NW_Onkruidbestrijding_2021_1 t/m 2021_31

RUWAARD-ZUID

Overzichtstekening:

Gebied_2_RZ_Onkruidbestrijding_2021_Overzicht

Detailtekeningen:

Gebied_2_RZ_Onkruidbestrijding_2021_1 t/m 2021_49

02 Peilen en hoofdafmetingen

n.v.t.

03 Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, is geen rekening gehouden met stoppunten.

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Bijlage I Uniform Europees Aanbestedingsdocument;
- Bijlage II Social return;
- Bijlage II-A Verklaring Social Return;
- Bijlage III Veiligheids- en gezondheidsplan;
- Bijlage IV Tevredenheidsverklaring referentie;
- Bijlage XI Gedragscode bestendig beheer en onderhoud groenvoorzieningen,
- Bijlage XIII Areaal- en resultaat hoeveelheden;
- Bijlage XIV Werkgebied;
- Bijlage XV Locaties met struikelstenen;
- Bijlage XX Specificatieformulier Bijdragen RAW.

05 Wet Natuurbescherming

Op dit werk is de gedragscode Flora en Faunawet Bestendig beheer en onderhoud groenvoorzieningen (bijlage XI) van toepassing. De opdrachtgever beschikt niet (of onvolledig) over informatie betreffende het voorkomen van vaste rust- en verblijfplaatsen en/of groeiplaatsen van beschermde soorten. Van de aannemer wordt verlangd dat deze in het kader van het bestek voorafgaand aan de werkzaamheden geïnventariseerd worden.

09 ADRESSEN

Hieronder een lijst met locaties waar de veegwagen water kan halen;

- Joost van de Vondellaan hoek Heihoeksingel parkeerplaats, Oss
- Meidoornlaan 10, Oss

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

PAR

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
1		Borstelen en vegen gesloten verhardingen			
100010	501399	Borstelen en vegen rijbanen	m	2.058.036,00	V
		Situering: het verwijderen van onkruid door			
		middel van borstelen en het vervolgens			
		verwijderen van vrijkomend materiaal alsmede			
		veegvuil, fijn zwerfvuil en organisch materiaal			
		door middel van vegen.			
		Betreft: rijbanen inclusief kantopsluiting, goot			
		en rondom obstakels.			
		Hoeveelheidsbepaling volgens artikel 50.17.01 in			
		deel 3.			
		Gerekend is met 3 onderhoudsbeurten per jaar.			
		Areaal: zie bijlage XIII			
		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een			
		inrichting met een door het bevoegd gezag			
		verleende omgevingsvergunning			
		Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
100020	501399	Borstelen en vegen fietspaden en voetpaden	are	21.324,00	V
		Situering: het verwijderen van onkruid door			
		middel van borstelen en het vervolgens			
		verwijderen van vrijkomend materiaal alsmede			
		veegvuil, fijn zwerfvuil en organisch materiaal			
		door middel van vegen.			
		Betreft: fietspaden, voetpaden, overige gesloten			
		verhardingen inclusief kantopsluitingen en			
		rondom obstakels. Hoeveelheidsbepaling volgens			
		artikel 50.17.01 in deel 3.			
		Gerekend is met 3 onderhoudsbeurten per jaar.			
		Areaal: zie bijlage XIII			
		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een			
		inrichting met een door het bevoegd gezag			
		verleende omgevingsvergunning			
		Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
2		Borstelen en vegen elementen verhardingen			
200010	501399	Borstelen en vegen rijbanen	m	2.553.768,00	V
		Situering: het verwijderen van onkruid door			
		middel van borstelen en het vervolgens			
		verwijderen van vrijkomend materiaal alsmede			
		veegvuil, fijn zwerfvuil en organisch materiaal			
		door middel van vegen.			
		Betreft: alle rijbanen in het plangebied			
		inclusief kantopsluiting, goot en rondom			
		obstakels.			
		Hoeveelheidsbepaling volgens artikel 50.17.01 in			
		deel 3.			
		Gerekend is met 3 onderhoudsbeurten per jaar.			
		Areaal: zie bijlage XIII			
		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een			
		inrichting met een door het bevoegd gezag			
		verleende omgevingsvergunning			
		Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
200020	501399	Borstel/vegen fiets-, voetpad en overige elementen	are	90.216,00	V
		Situering: het verwijderen van onkruid door			
		middel van borstelen en het vervolgens			
		verwijderen van vrijkomende materiaal alsmede			
		veegvuil, fijn zwerfvuil en organisch materiaal			
		door middel van vegen.			
		Betreft: alle fietspaden, voetpaden en overige			
		elementen in elementenverhardingen in het			
		plangebied inclusief kantopsluiting, de goot en			
		rondom obstakels.			
		Hoeveelheidsbepaling volgens artikel 50.17.01 in			
		deel 3.			
		Gerekend is met 3 onderhoudsbeurten per jaar.			
		Areaal: zie bijlage XIII			
		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een			
		inrichting met een door het bevoegd gezag			
		verleende omgevingsvergunning			
		Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
3		Vegen gesloten en elementen verhardingen			
300010	501399	Vegen rijbanen	m	3.074.536,00	V
		Situering: betreft het verwijderen van veegvuil,			
		fijn zwerfvuil en organisch materiaal door middel			
		van vegen.			
		Betreft: alle hoofdrijbanen en parallelwegen in			
		het plangebied inclusief de goot en rondom			
		obstakels.			
		Hoeveelheidsbepaling volgens artikel 50.17.01 in			
		deel 3.			
		Areaal: zie bijlage XIII			
		Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar.			
		Veegronde in overleg met directie plannen, ca. 2			
		weken voor uitvoering.			
		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een			
		inrichting met een door het bevoegd gezag			
		verleende omgevingsvergunning			
		Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
300020	501399	Vegen overige verhardingen	are	74.356,00	V
		Situering: betreft het verwijderen van veegvuil,			
		fijn zwerfvuil en organisch materiaal door middel			
		van vegen.			
		Betreft: alle overige gesloten en elementen			
		verhardingen in het plangebied inclusief de goot			
		en rondom obstakels.			
		Hoeveelheidsbepaling volgens artikel 50.17.01 in			
		deel 3.			
		Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar.			
		Areaal: zie bijlage XIII			
		Veegronde in overleg met directie plannen, ca. 2			
		weken voor uitvoering.			
		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een			
		inrichting met een door het bevoegd gezag			
		verleende omgevingsvergunning			
		Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
4		Hetelucht onkruidbestrijding halfverhardingen			
400010	518203	Onkruidvrij maken ongebonden verharding.	are	324,00	V
		Situering: betreft onkruidbestrijding door middel van hetelucht.			
		1.	Betreft: ongebonden verharding / halfverharding.			
		Hoeveelheidsbepaling volgens artikel 50.17.01 in deel 3.			
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4			
		. .4. . . .	Onkruidvrij maken door middel van hete lucht			
		. . .2. . .	Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
		Areaal: zie bijlage XIII			
	1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een			
		inrichting met een door het bevoegd gezag			
		verleende omgevingsvergunning			
		Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
7		Vooraankondiging			
700000	321399	Aanbrengen bebording vooraankondiging.	EUR		N
		Betreft: aanbrengen vooraankondiging			
		werkzaamheden middels bebording, met materialen			
		van de aannemer.			
		Tekst; "Morgen gaan wij uw straat/wijk vegen.			
		Graag uw auto elders parkeren"			
		Werkzaamheden vinden plaats op			
		parkeerplaatsen en kant van de weg."			
		straat/wijk afhankelijk van de situatie.			
		Vooraankondiging 1 dag van tevoren 's ochtends			
		plaatsen.			
		Frequentie; voor elke borstel en/of veegronde en			
		onkruidbestrijding.			
		Bebording aanbrengen op alle toegangswegen naar			
		de straat/wijk waar de werkzaamheden gaan plaats			
		vinden..			
		Bebording aanbrengen op verkeersbordpaal.			
		Retroreflecterend, klasse II			
					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
8		Ter beschikking stellen			
800000	611299	Ter beschikking stel. veegmachine 4m3 + bediening	uur	1.960,00	V
		Situering: op aanwijzing van de directie			
		Voor deze gehele bestekspost dient een "4 m3 er"			
		te worden toegepast t.b.v. ondersteuning			
		"blazers" van IBN.			
		Betreft: veegmachine (4 m3) + bediening			
		Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
800010	611299	Ter beschikking stel. veegmachine 2m3 + bediening	uur	200,00	V
		Situering: op aanwijzing van de directie			
		Voor deze gehele bestekspost dient een "2 m3 er"			
		te worden toegepast t.b.v. ondersteuning			
		"blazers" van IBN.			
		Betreft: veegmachine (4 m3) + bediening			
		Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
800020	611299	T.b.s. methode hetelucht onkruidbestrijding	uur	64,00	V
		Situering: op aanwijzing van de directie			
		Betreft: heteluchtmachine + bediening			
800030	611299	Ter beschikking stellen onkruidbrander	uur	96,00	V
		Situering: op aanwijzing van de directie			
		Betreft: hetelucht hand-unit + bediening			
82		PLAN VAN AANPAK			
820010	619999	Maken van een Plan van Aanpak	EUR		N
		Betreft het maken van een plan van aanpak i.v.m.			
		gedragscode Bestendig Beheer van Stadswerk.			
					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
9		Staartposten			
91		. .	Eenmalige kosten			

PESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

01 Algemene en administratieve bepalingen

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk vastgesteld in januari 2015, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website (www.crow.nl).
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.
- 06 De gedragscode FLORA- EN FAUNAWET Bestendig beheer en onderhoud groenvoorzieningen (stadswerk en VHG, oktober 2014) is van toepassing op dit werk.

01 02 Betalingsregelingen: Aannemingssom

01 02 01 Betalingen

- 01 In afwijking van artikel 01.02.01 lid 03 van de RAW standaard 2015, verschijnt de eerste betalingstermijn na opname en goedkeuring van de eerste schoonmaakronde. De tweede en volgende termijnen verschijnen steeds na opname en goedkeuring van de volgende schoonmaakronde.

01 02 02 Opneming

- 01 In afwijking van artikel 01.02.02 lid 02 van de RAW standaard 2015, heeft de opneming plaats voordat de betalingstermijn verschijnt.
- 02 In afwijking van par. 9 lid 07 van de UAV 2012 dienen alle gebreken te worden hersteld voordat goedkeuring wordt verleend.

01 02 05 Boetebepaling

- 01 Indien opdrachtnemer zonder goedkeuring van opdrachtgever afwijkt van de in deel 3 (01.13.06 lid 01 van dit bestek) aangegeven planning, dan kan de opdrachtgever een boete opleggen van € 500,- per dag dat planning wordt overschreden.
- 02 Indien opdrachtnemer zonder goedkeuring van opdrachtgever afwijkt van de in deel 3 (01.13.06 lid 04 van dit bestek) aangegeven werktijden, dan kan de opdrachtgever een boete opleggen van € 250,- per keer dat de werktijden worden overschreden.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

HFD PAR ART LID

01 04 01 ALGEMEEN

- 01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.
- 02 De eenheidsprijzen van de betreffende besteksposten worden voorafgaande aan een nieuw jaar bijgesteld op basis van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde 'prijsindexcijfer Grond- weg- en waterbouw (GWW TOTAAL)' en telkens door beide partijen vastgesteld voor het betreffende onderhoudsjaar.
Peildatum wordt 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het jaar waar de opdracht voor wordt verstrekt.
Voorbeeld: in december 2021 wordt de opdracht verstrekt voor het jaar 2022. Er wordt dan gekeken naar de index van oktober 2021 en deze wordt afgezet tegen de index van oktober 2020. Het verschil tussen deze 2 indexen is het percentage waarmee het betreffende bestanddeel wordt aangepast voor het jaar 2022. De gezamenlijke stijging/daling t.o.v. de aanneemsom van de aanneemsom 2022 vormt het percentage waarmee de eenheidsprijzen worden aangepast voor het komende jaar.
Prijswijzigingen in het lopende jaar komen niet voor verrekening in aanmerking.

01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 05 01 Indienen declaratie(s)

- 01 De declaratie(s) als bedoeld in bepaling 01.05.01 lid 02 van de Standaard richten aan de opdrachtgever.

De declaratie(s) uitschrijven ten name van:
Gemeente Oss
Afdeling Inrichting Beheer Openbare Ruimte
t.a.v. "Gebiedsbeheerder Gebied 2"

Mailadres: crediteuren@oss.nl
Postadres: Postbus 5, 5340 BA Oss

Op alle declaraties moet het nummer en de naam van het bestek zijn vermeld.

- 02 Verwerkte hoeveelheden die na keuring door de opzichter zijn goedgekeurd komen in aanmerking voor declaratie.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING

- 03 De zekerheidstelling, als bedoeld in paragraaf 43a van de UAV 2012, is niet van toepassing.

01 08 Bijdragen

HFD PAR ART LID

01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de opdrachtnemer erop gewezen dat in het werk zowel door de gemeente als door derden werkzaamheden of activiteiten uitgevoerd kunnen worden.
- onderhoudswerkzaamheden in de openbare ruimte;
 - het leggen c.q. verleggen, vernieuwen of verwijderen van kabels en leidingen;
 - herinrichting en/of reconstructie werkzaamheden van de openbare ruimte;
 - enz.
- 02 Er zijn verscheidene percelen waar zelfbeheer door bewoners / bedrijven van toepassing is. Dit betekent dat de opdrachtnemer aan deze percelen geen onderhoud hoeft te plegen. De percelen kunnen gedurende de contractperiode wijzigen, eventuele wijzigingen worden door de opzichter tijdens het werkoverleg medegedeeld.
- 03 Bovengenoemde werken kunnen geheel of gedeeltelijk gelijktijdig met het werk worden uitgevoerd.
- 04 In verband met de door derden uit te voeren werken is de directie bevoegd, voor de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk een termijn te stellen of deze te doen uitstellen zonder dat dit de opdrachtnemer aanspraak geeft op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 Algemeen

- 01 Uitdrukkelijk wordt erop gewezen, dat niet met de werkzaamheden mag worden begonnen alvorens de directie en/of wegbeheerder de te treffen verkeersmaatregelen heeft goedgekeurd.
- 02 In aanvulling op paragraaf 30 van de U.A.V. 2012 treft de aannemer alle maatregelen welke nodig zijn voor de veiligheid van het werk en het verkeer, e.e.a. in overleg met en op aanwijzing van politie, directie en/of wegbeheerder. Verkeersmaatregelen moeten voldoen aan het gestelde in paragraaf 01.12 en hoofdstuk 62 van de Standaard, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en publicatie 96a/b van de CROW. De kosten hiervoor worden geacht in de inschrijfprijs te zijn opgenomen.
- 03 De aannemer is zowel tijdens als buiten werktijden verantwoordelijk voor de verkeersmaatregelen. Gebreken aan verkeersborden, afzettingen en bebakeningen op eerste aanzegging van de directie, de politie of de wegbeheerder herstellen en/of aanvullen.

HFD PAR ART LID

01 12 02 Overlast

- 01 De aannemer dient er voor te zorgen dat er tijdens de werken geen hinder ontstaat door stof of wegspringend materiaal.

01 13 ALGEMEEN TIJDSHEMA, KWALITEITSPLAN EN WERKPLAN

01 13 06 ALGEMEEN

- 01 De eerste borstel en veegronde dient plaats te vinden in de weken 16 tot en met 21, de tweede borstel en veegronde dient plaats te vinden in de weken 25 tot en met 30 en de derde borstel en veegronde dient plaats te vinden in de weken 38 tot en met 44. De nadere invulling van de planning dient ten alle tijde door de opdrachtgever te worden goedgekeurd.
1e veegronde in januari in overleg met opzichters en de 2e veegronde op regiebasis.
- 02 De opdrachtnemer meldt minimaal een dag van tevoren alle werkzaamheden aan bij de opdrachtgever.
- 03 De opdrachtnemer dient alle uitgevoerde werkzaamheden bij de opdrachtgever gereed te melden. Dit geschiedt door per gewerkte dag de dagrapporten inclusief de uitgevoerde werkzaamheden en locaties te overleggen.
- 04 De werkzaamheden van de opdrachtnemer mogen de bereikbaarheid van het gebied waarin gewerkt wordt niet nadelig beïnvloeden.

01 13 07 Werktijden

- 01 De volgende werkdagen en werktijden moeten in acht genomen worden en verwerkt zijn in het gedetailleerd werkplan:
Werkdagen zijn alle dagen van de week met uitzondering van zaterdag, zondag en feestdagen. Werktijden zijn van 07:00 tot 19:00 uur.
Buiten deze dagen en tijden mogen geen werkzaamheden worden uitgevoerd zonder toestemming van de directie.
- 02 Vakantieperioden mag de voortgang van het werk niet nadelig beïnvloeden.

01 16 VERZEKERINGEN EN AANSPRAKELIJKHEID

01 16 04 VERZEKERINGEN DOOR DE AANNEMER

- 01 Bij de uitvoering van het werk mag de opdrachtnemer alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerlijke aansprakelijkheid gedekt is door een WAM verzekering. Hierbij mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten en dienen de aansprakelijkheid van de opdrachtgever en de huurder te zijn meeverzekerd.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

HFD PAR ART LID

01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie

- 01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.

01 23 COMMUNICATIE

01 23 01 Voertaal op het werk

- 01 De voertaal op en met betrekking tot het werk is de Nederlandse taal.
- 02 De dagelijkse leiding op het werk dient het gebruik van de Nederlandse taal in woord en geschrift te beheersen.

01 23 02 Bouwvergadering

- 01 Indien de aard van het werk hiertoe aanleiding geeft wordt minimaal één keer per halfjaar een bouwvergadering gehouden met inachtneming van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.
- 02 Van de bouwvergadering wordt door de directie een verslag opgemaakt. Dit verslag worden binnen vijf werkdagen aan de opdrachtnemer verstuurd. Opdrachtgever en opdrachtnemer dienen de verslagen te ondertekenen ter akkoord.

01 23 03 Past Performance

- 01 Op dit werk is de systematiek 'CROW Past Performance' van toepassing (zie www.past-performance.nl). Het gebruik en de werking van de systematiek is vastgelegd in diverse documenten op de website: 'www.crow.nl/past-performance/over-past-performance/ondersteuning'.
- 02 Tijdens de uitvoering van het werk beoordelen de opdrachtgever en aannemer elkaar op 'present performance'.
- 03 De directie houdt vóór de aanvang van het werk een start overleg met de aannemer over CROW Past Performance.
- 04 Een tussentijdse beoordeling op 'present performance' vindt minimaal 2 keer per jaar plaats en maakt onderdeel uit van de bouwvergadering.
- 05 Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 15 werkdagen nadat het werk is opgeleverd, geven de opdrachtgever en de aannemer elkaar een eindbeoordeling door het volgen van de procedure 'vaststelling beoordeling' conform de 'Handreiking Past Performance'.
- 06 De eindbeoordeling wordt opgenomen in een besloten landelijke database.

01 23 10 Evaluatiegesprek

- 01 Er wordt één keer per kalenderjaar een evaluatiegesprek gehouden tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever.

HFD PAR ART LID

01 24 Vakopleiding en Duurzaamheid

01 24 03 Social Return

- 01 De Inschrijver(s) conformeert zich aan de Social Return zoals opgenomen in bijlage II van dit bestek.
- 02 Bij invulling van Social Return bij deze opdracht wordt voor de uitvoering aangesloten bij het convenant "De bouw werkt in NoordoostBrabant" zie www.debouwwerkt-nob.nl. Dit is een nadere invulling van de Social Return paragraaf Gemeente Oss in bijlage II. en richt zich specifiek op de invulling van social return met leerlingen en zij-instromers en volgt de werkwijze zoals beschreven op www.debouwwerkt-nob.nl
- 03 Ondernemer besteed ten minste:
2% van de waarde van de opdracht aan de creatie van kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, in de vorm van werkgelegenheid en/of stageplaatsen.
- 04 Uiterlijk 7 dagen na de dag waarop de opdracht gegund is, treedt de opdrachtnemer in overleg met de Projectcoördinator Social Return. In dit overleg worden afspraken gemaakt over hoe de opdrachtnemer invulling gaat geven aan Social Return ten einde te komen tot een plan van aanpak.
- 05 Indien de Ondernemer de in de Verklaring Social Return in bijlage II onder 1 en 2 genoemde verplichtingen niet nakomt, zal een boete van de niet uitgevoerde kosten voor social return worden opgelegd + 50%.
Voorbeeld:
€ 5.000, niet uitgevoerd betekend een boete van € 7.500,-.

01 25 SCHADE AAN WEGMEUBILAIR E.D.

01 25 01 ALGEMEEN

- 01 Voor schade die door de uitvoering van dit bestek aan het hierna genoemde wegmeubilair is toegebracht, is de aannemer de volgende vergoedingen verschuldigd:
 - verkeersbord: €. 200,00 per stuk.
 - verkeersbordpaal: €. 100,00 per stuk.
- 02 Voor schade die door de uitvoering van dit bestek aan ander wegmeubilair en overige eigendommen van de opdrachtgever is toegebracht, is de aannemer een vergoeding verschuldigd gelijk aan de nieuwwaarde van het betrokken object verhoogd met een opslag/toeslag van 20%.
- 03 Het bepaalde in de voorgaande leden geldt onverminderd het bepaalde in paragraaf, lid 8 en 9 van de U.A.V. 2012.
- 04 De schadevergoeding(en) wordt/worden verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

HFD PAR ART LID

50 AFVAL- EN REINIGINGSDIENSTEN

50 1 Deelhoofdstuk 50.1

50 11 Begrippen

50 11 01 Algemeen

- 02 Onder verharding wordt onder andere verstaan: bushalte, doorsteek, hoofdrijbaan, in- en uitrit, linksafstrook, molgoot, parallelweg, parkeerterrein, parkeerstrook, parkeervak, plateau/drempel, rabatstrook, rechtsafstrook, rammelstrook, rijwielpad, rijwielstrook, trottoir, verbreding, verkeersdruppel, voetgangersgebied en voetpad.
De verharding is inclusief betonbanden, opsluitbanden, kantopsluitingen, stootbanden, schrikblokken e.d. Verhoogde banden grenzend aan groenvak en/of gras dienen in dezelfde werkgang meegenomen te worden.
- 03 Obstakels zijn onder andere: keermuren, keermuren, schuttingen, afscheidingen, trappen, bomen, boomroosters en alle vrijstaande elementen (zoals afvalbakken, banken, verkeerspalen, lichtmasten) in de openbare ruimte.
- 04 Onder obstakels worden ook de "struikelstenen" verstaan, deze liggen verspreid in het werkgebied en mogen niet geborsteld worden. Voor de locatie van de stenen zie bijlage XV.

50 12 Eisen en uitvoering

50 12 13 Resultaatsbeschrijving

- 01 Het volgende beeld moet als resultaat worden geleverd:
- Er is geen onkruid op de open verharding aanwezig behoudens in de voegen, die mogen voor maximaal 30% van de voeglengte bedekt zijn met onkruid van maximaal 1 cm hoog.
 - Er is geen onkruidresidu, fijn zwerfafval, organisch materiaal of veegvuil meer aanwezig.
- 02 De werk of rijsnelheid van de uitvoering mag geen invloed hebben op het resultaat van de onkruidbestrijding.

50 12 14 Certificaat Barometer duurzaam terrein beheer

- 01 De aannemer dient te voldoen aan de specifieke eisen en werkzaamheden die gesteld worden voor het Certificaat Barometer duurzaam terrein beheer Zilver (SMK).

50 12 15 Obstakels

- 01 Het is de aannemer toegestaan om rond obstakels op een alternatieve wijze het onkruid te verwijderen. Vóór gebruik van de alternatieve methode dient de aannemer schriftelijk toestemming te verkrijgen van de directie. Deze werkzaamheden zullen niet worden gezien als meerwerk, er zal dan ook geen verrekening van deze werkzaamheden plaatsvinden.

50 13 Informatie overdracht

HFD PAR ART LID

50 13 01 Algemeen

- 01 Het aantreffen van onverwachte obstakels op de te behandelen oppervlakten, zoals containers en dergelijke, is geen reden om het terrein niet te onderhouden conform dit bestek.

50 14 Risicoverdeling en garanties

50 14 01 Algemene eisen schoonmaken van verhardingsoppervlak

- 01 Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat hij al het mogelijke doet om beschadigingen aan verharding, wegmarkeringen, begroeiing (anders dan onkruid), obstakels en straatmeubilair, andere materiële zaken of verwondingen van mensen en dieren te voorkomen. De opdrachtnemer dient zijn werkmethode en de inzet van materieel daar op af te stemmen. Indien er toch schade is ontstaan dient de opdrachtnemer dit zo spoedig mogelijk te melden aan de opdrachtgever.

50 17 Meet- en verrekenmethode

50 17 01 Algemeen

- 01 De grootte van een te onderhouden oppervlak van een perceel wordt bepaald met inbegrip van de door bomen, wegmeubilair en andere obstakels ingenomen gedeelten van dat oppervlak.
- 02 De hoeveelheden genoemd in dit bestek zijn bepaald met inachtneming van de volgende uitgangspunten:
- Hoeveelheden gesloten verharding:
 - * Bij te onderhouden elementenverharding en opsluiting langs gesloten verhardingen is gerekend met een werkbreedte van 0,5 meter per wegzijde.
 - * Voor fietspaden en voetpaden uitgevoerd in een gesloten verharding is gerekend met 100% van de oppervlakte.
 - Hoeveelheden elementenverharding:
 - * Bij te onderhouden rijbanen van elementenverhardingen en opsluiting van wegen en goten is gerekend met een werkbreedte van 0,5 meter per wegzijde.
 - * Voor fietspaden uitgevoerd in een elementenverharding is gerekend met 100% van de oppervlakte.
 - * Voor voetpaden en/of trottoirs en overige elementenverhardingen in de openbare ruimte is gerekend met 100% van de oppervlakte.
 - Hoeveelheden halfverharding:
 - * Voor halfverharding in de openbare ruimte is gerekend met 100% van de oppervlakte.

50 2 Deelhoofdstuk 50.2

50 22 Materieel

HFD PAR ART LID

50 22 02 Eisen Materieel

- 01 De toe te passen borstels dienen geschikt te zijn voor doorlatende elementenverharding.
- 02 De toe te passen veegwagens dienen te zijn voorzien van een 3de borstel (onkruidborstel).
- 03 De veegwagen moet een "grote" SHORLING of gelijkwaardig of een "kleine" RAVO 5002 of gelijkwaardig zijn.
- 04 Toetsing op gelijkwaardigheid zal gebeuren op basis van;
 - Eigen transport snelheid van machines
 - De zuigkracht van de machines
 - De werksnelheid van de machines
 - De eigen opslagcapaciteit van de machines
- 05 Hetelucht onkruidbestrijding. Hierbij dient rekening te worden gehouden met o.a. de volgende eisen:
 - Bij circa 400 graden met hetelucht terugwinning.
 - Minimale hergroei door zaaddoding en uitputting wortelstelsel.
 - Geen schade aan bestrating.
- 06 Borstelmaschine
De werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden met de NIMOS en de LM Track (of gelijkbare type) voorzien van een vak ervaren chauffeur.
- 08 4m³'er
een veegwagen met een maximum van 4 m³ laadvermogen.
- 09 Onkruidbrander
 - Werktemperaturen van 900 tot 1000°C
 - Effectieve werking bij zeer laag gasverbruik
 - Geen slijtage aan verhardingsoppervlak en geen opruimwerkzaamheden
 - Minimale hergroei door zaaddoding en uitputting wortelstelsel
 - Door HR-dampfasesysteem 50% reductie gasverbruik en emissie ten opzichte van vloeistofbranders
 - Traploze instelbare werkdruk voor optimale vermogensregeling
- 10 Ingezet materieel dient geschikt te zijn voor het type verharding en voorzien zijn van beschermingsmiddelen zodat het geen schade kan veroorzaken aan de verharding, wegmeubilair en overige objecten in de omgeving.

.....

.....

.....

.....

Behoort bij: IBOR 016-20

.....

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: IBOR 016-20

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de

bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2012. (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op	(datum), te	(plaats).
De inschrijver(s)		
A)		(handtekening)
		(naam)
		(functie)
B)		(handtekening)
		(naam)
		(functie)
C)		(handtekening)
		(naam)
		(functie)

Behoort bij: IBOR 016-20

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	Borstelen en vegen gesloten verhardingen				
100010	Borstelen en vegen rijbanen	m	2.058.036,00V		
100020	Borstelen en vegen fietspaden en voetpaden	are	21.324,00V		
2	Borstelen en vegen elementen verhardingen				
200010	Borstelen en vegen rijbanen	m	2.553.768,00V		
200020	Borstel/vegen fiets-, voetpad en overige elementen	are	90.216,00V		
3	Vegen gesloten en elementen verhardingen				
300010	Vegen rijbanen	m	3.074.536,00V		
300020	Vegen overige verhardingen	are	74.356,00V		
4	Hetelucht onkruidbestrijding halfverhardingen				
400010	Onkruidvrij maken halfverharding dmv hetelucht	are	324,00V		
7	Vooraankondiging				
700000	Aanbrengen bebording vooraankondiging.	EUR		N	
8	Ter beschikking stellen				
800000	Ter beschikking stel. veegmachine 4m3 + bediening	uur	1.960,00V		
800010	Ter beschikking stel. veegmachine 2m3 + bediening	uur	200,00V		
800020	T.b.s. methode hetelucht onkruidbestrijding	uur	64,00V		
800030	Ter beschikking stellen onkruidbrander	uur	96,00V		
82	PLAN VAN AANPAK				
820010	Maken van een Plan van Aanpak	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010 EUR				
910020 EUR				
910030 EUR				
910040 EUR				
910050 EUR				
918870	Korting EUR				
918880	Overige eenmalige kosten EUR				
919990	Totaal eenmalige kosten EUR	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				

Specificatieformulier bijdragen RAW en FCK-CT

Door invulling en verzending van dit specificatieformulier verklaart u dat de verschuldigde RAW en FCK-CT bijdrage(n) is (zijn) overgemaakt aan de desbetreffende stichting(en). Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en Stichting Fonds Collectief Kennis-CT een betalingsbewijs.

Betreft: Opgave van	<input type="radio"/> RAW bijdrage <input type="radio"/> FCK-CT bijdrage
Datum:	

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam		
Postadres		Huis- of postbusnr.
Postcode		
Plaats		
Naam Contactpersoon		Voorletter(s)
Telefoonnummer		
Faxnummer		
E-mailadres		

Informatie bijdrageverplichting

RAW - registratienummer ¹	RAW0161 - 125746
Besteknummer	IBOR 016-20
Korte werksomschrijving
Naam opdrachtgever	
Naam bestekschrijvende instantie	
Aannemingssom exclusief btw	EUR

Afdracht

RAW-bijdrage (excl. BTW) ² (0,15 % van aannemingssom)	EUR
BTW 21%	EUR
Totaal RAW-bijdrage(incl. BTW)	EUR
FCK-CT-bijdrage (excl. BTW) ² (0,15 % van aannemingssom)	EUR

Contactpersoon verklaart dat bovengenoemd RAW en FCK-CT bijdrage(n) is/zijn overgemaakt op de rekening van:
rek. nr. NL39ABNA0539929018 ten name van Stichting CROW – Ede voor bijdrage RAW
rek. nr. NL67ABNA0608280437 ten name van Fonds Collectief Kennis-CT – Ede voor bijdrage FCK-CT
Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en Stichting Fonds Collectief Kennis-CT een betalingsbewijs in tweevoud. Eén exemplaar is bestemd voor de directie van het werk.

¹ Het RAW-registratienummer vindt u op iedere pagina van het bestek aan de linkerbovenzijde. Voorbeeld: RAW0123-00001.

² Zie Standaard RAW bepalingen artikel 01.08 en 01.21

Wij verzoeken u het ingevulde formulier te faxen aan: 0318-62 23 09 of per e-mail te verzenden aan: rawbijdrage@crow.nl
CROW • Galvanistraat 1, 6716 AE Ede • Postbus 37, 6710 BA Ede
Telefoon: 0318-69 53 00 • Website: www.crow.nl