

Gemeente Goes
Afdeling Openbare Ruimte

Besteknr. GOE9450-0328-1

Onkruidbeheer elementen- en halfverhardingen - 2021 t/m 2023
Gemeente Goes. Perceel 3

CONCEPT

Oosterhout, 05-11-2020

Datum vrijgave	: 5-11-2020
Beschrijving versie 3	: Definitief
Goedkeuring	: J. Koutstaal
Vrijgave	: L. van de Sande

01		1
Deel 1 Algemeen		2
01	OPDRACHTGEVER	3
02	DIRECTIE	3
03	LOCATIE	3
04	ALGEMENE BESCHRIJVING	3
05	TIJDSBEPALING	4
06	ONDERHOUDSTERMIJN	4
07	KWALITEITSBORGING	4
08	GESCHILLEN	4
09	RETENTIERECHT EN OPSCHORTINGSRECHT	4
11	BEOORDELING UITVOERING TEN BEHOEVE VAN PAST PERFORMANCE	5
Deel 2.1 Algemene gegevens		6
01	TEKENINGEN	7
02	PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN	7
03	KWALITEITSBORGING	7
04	BIJLAGEN	7
Deel 2.2 Nadere beschrijving		8
01	VERKLARING VAN DE HIerna VOLGENDE STAAT	9
02	KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING	9
03	HOEVEELHEID TER INLICHTING	9
04	GRENZEN VAN DE SITUERING	9
3	PERCEEL 3	10
31	VERHARDINGEN KWALITEITSNIVEAU A	10
311	ONKRUIDBEHEER VERHARDINGEN	10
3110	ONKRUIDBEHEER VOETPADEN EN TROTTOIR	10
3112	ONKRUIDBEHEER PARKEERGELEGHEHEDEN	11
3116	ONKRUIDBEHEER DIVERSEN	11
3117	ONKRUIDBEHEER RIJBANEN	12
32	VERHARDINGEN KWALITEITSNIVEAU B	12
321	ONKRUIDBEHEER VERHARDINGEN	12
3210	ONKRUIDBEHEER VOETPADEN EN TROTTOIR	12
3211	ONKRUIDBEHEER FIETSPADEN	13
3212	ONKRUIDBEHEER PARKEERGELEGHEHEDEN	13
3213	ONKRUIDBEHEER GOTEN	14
3214	ONKRUIDBEHEER HALFVERHARDING	15
3216	ONKRUIDBEHEER DIVERSEN	15
3217	ONKRUIDBEHEER RIJBANEN	16
33	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN PERCEEL 3	16
331	MUTATIES	16
332	VERKEERSMAATREGELENCROW 96B EN HANDBOEK WEGAFZETTI	16
333	COMMUNICATIE EN COORDINATIE	17
Deel 3 Bepalingen		18
01 01	ALGEMENE BEPALINGEN	19
01 02	BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM	19
01 04	BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	20
01 05	BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES	20
01 07	ZEKERHEIDSTELLING	20
01 08	BIJDRAGEN	21
01 10	VERGUNNINGEN	21
01 11	VERBAND MET ANDERE WERKEN	21
01 12	MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER	22
01 13	KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN	23
01 16	VERZEKERINGEN	23
01 17	VRIJGEKOMEN MATERIALEN	24
01 18	BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE	25
01 19	ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	25
01 22	BESTEKSADMINISTRATIE	26
01 27	INVULLING SOCIAL RETURN	27
51	TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN	27

51 0	GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN	27
51 01	BEGRIPPEN	27
51 02	EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN	28
51 03	INFORMATIE - OVERDRACHT	28
51 05	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GROENVOORZIENINGEN	29
62	VERKEERSMAATREGELEN WERK IN UITVOERING	29
62 0	ALGEMEEN	29
62 02	EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN	29
62 04	RISICOVERDELING VERKEERSMAATREGELEN	29
01		30
01		31

CONCEPT

1. ALGEMEEN

CONCEPT

PAR

1.01 OPDRACHTGEVER

Gemeente Goes
Afdeling Openbare Ruimte
Postbus 2118
4460 MC Goes

1.02 DIRECTIE

Gemeente Goes
Afdeling Openbare Ruimte
Postbus 2118
4460 MC Goes

Bij de definitieve opdrachtverstrekking wordt de betreffende projectleider van de directie en diens vervanger bekend gemaakt.

1.03 LOCATIE

Het uit te voeren onderhoudswerk is gelegen in de gemeente Goes, en beslaat 1 perceel.

PERCEEL 3:

- Goes West
- Abbekinderen
- Lewedorp Noord
- Manneeweg
- Monnikendijk
- Oostmolenpark
- Poelbos
- Terlucht
- Westerschenge
- Wilhelminadorp
- Wilhelminapolder
- Kloetinge
- Kattendijke
- 's-Heer Arendskerke
- Eindewege
- 's-Heer Hendrikskinderen
- Wolphaartsdijk
- Oud Sabbinge

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING

BESTEKNAAM:

Onkruidbeheer elementen- en halfverhardingen, Gemeente Goes - Perceel 3 - 2021 t/m 2023

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Onkruidbeheer elementen- en halfverharding
- b. Bijkomende verplichtingen verkeersmaatregelen
- c. Bijkomende werkzaamheden

PAR

1.05 TIJDSBEPALING

Het werk start op 20 januari 2021 Het werk dient opgeleverd te worden op 31 december 2023. De overeenkomst kan maximaal twee keer, eenzijdig door de opdrachtgever worden verlengd, telkens met één kalenderjaar (2024 en 2025). Indien de opdrachtgever van zijn recht gebruik maakt, zal de opdrachtgever dit 2 maanden voor het verstrijken van het kalenderjaar aan de aannemer schriftelijk kenbaar maken en stemt de aannemer op voorhand reeds in met verlenging van de overeenkomst.

De hoeveelheden in dit bestek betreft de door de gemeente Goes gegenereerde hoeveelheden van 2019.

In 2020 is het onkruidbeheer verhardingen en vegen op een zelfde wijze uitgevoerd als in dit bestek omschreven conform de geldende kwaliteitsniveau's genoemd in deel 2.2. van dit bestek. Het vegen van de verhardingen wordt uitgevoerd door eigen personeel en materieel van de opdrachtgever.

Het bedrag van de korting als bedoeld in par. 42 lid 2 van de U.A.V. 2012 bedraagt € 500,= per dag. De korting is van toepassing op overschrijding van de tijdstippen gezamenlijk overeengekomen in het gedetailleerd werkplan en algemeen tijdschema. De frequentiegestuurde werkzaamheden aanmelden, uitvoeren en opleveren conform de in deel 2.2. en deel 3 genoemde tijdsperiode(n).

In verband met paragraaf 42 lid 4 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat de in de leden 1 en 3 genoemde tijdstippen niet met elkaar in verband staan.

Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015) is niet van toepassing.

De voorgaande bepalingen laten onverlet het recht van de opdrachtgever i.p.v. de korting de werkelijk geleden schade te vorderen.

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, is niet van toepassing.

1.07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.

1.08 GESCHILLEN

1. In afwijking van het bepaalde in hoofdstuk XV, paragraaf 49 (Beslechting van geschillen) van de U.A.V. 2012, artikel 01.15.03 (Bemiddeling) en in artikel 01.15.04 (Arbitrage) van de Standaard 2015 zullen alle geschillen, ook al worden deze slechts door één der partijen als zodanig beschouwd, die naar aanleiding van de overeenkomst of de overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel mochten zijn, ontstaan tussen opdrachtgever en aannemer, met inachtneming van artikel 108 RV worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter van de rechtbank Zeeland - West Brabant, Postbus 90110, 4800 RA Breda.

2. De aanbestedende dienst/ opdrachtgever heeft het recht om in afwijking van het bepaalde in lid 1 hiervoor een geschil te laten beslechten door arbitrage overeenkomstig het arbitragereglement van de raad van Arbitrage voor de Bouw, zoals dit drie maanden voor de dag van aanbesteding luidt.

1.09 RETENTIERECHT EN OPSCHORTINGSRECHT

Aannemer verklaart voor zichzelf en voor aan de aannemer gelieerde ondernemingen en/of onderaannemers onvoorwaardelijk afstand te doen van het recht tot retentie uit hoofde van de overeenkomst die zal worden aangegaan bij gunning van deze opdracht.

Aannemer heeft tevens geen recht op opschorting. Eventuele (financiële) discussies en geschillen tussen opdrachtgever en aannemer kunnen dus nimmer aanleiding zijn het werk (tijdelijk) geheel of gedeeltelijk stil te leggen.

PAR

1.11

BEOORDELING UITVOERING TEN BEHOEVE VAN PAST PERFORMANCE

De opdrachtgever beoordeelt de opdrachtnemer tijdens de uitvoering van deze opdracht op "present performance" om de samenwerking en de kwaliteit te verbeteren. Over de volgende 6 onderwerpen wordt een oordeel gegeven:

1. planmatig werken
2. proactiviteit en samenwerking
3. deskundigheid en kwaliteit
4. veiligheid en gezondheid
5. omgevingsmanagement
6. revisie en oplevering.

Afhankelijk van de looptijd van een project wordt ook tussentijds een beoordeling opgemaakt. Het resultaat daarvan wordt met de opdrachtnemer gecommuniceerd. De eindbeoordeling van het werk leidt tot een "past performance"- waardering van de opdrachtnemer. De resultaten van de past performance-scores worden gebruikt voor de selectie van marktpartijen bij onderhandse aanbestedingen en de mogelijkheid tot verlengen.

CONCEPT

2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS

CONCEPT

PAR

01 TEKENINGEN

Op Geo portaal worden de tekeningen beschikbaar gesteld.

Ga naar dit webadres:

<https://goesweb.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=4349c745d5da48179478e9ec3aa148a1>

Vul dan in:

Gebruiker: Goes_goesweb

Wachtwoord: BedrX27G

Vervolgens kan een keuze gemaakt worden tussen percelen.

Voor dit bestek dient " Perceel 3" geselecteerd te worden.

Wegens mutaties in de openbare ruimte worden jaarlijks, voorafgaand aan de werkzaamheden, de tekeningen bijgewerkt. Indien hierdoor reden ontstaat voor verrekening zal dit dienovereenkomstig worden aangepast.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

n.v.t.

03 KWALITEITSBORGING

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard 2015, rekening houden met de registratie- en bijwoonpunten:

1. Registratie Flora en Fauna conform bepaling 51.05.01 deel 3 van het bestek;
2. Afrekening beeldgestuurde werkzaamheden conform 01.24 deel 3 van het bestek;

Het kwaliteitsplan dient goedgekeurd te zijn binnen 4 weken na indienen. Als het plan niet binnen deze termijn aangepast is conform aanwijzingen van de directie wordt eenmalig een boete opgelegd van € 500,-. Aannemer dient dan alsnog het kwaliteitsplan aan te passen zodat zo spoedig mogelijk een door de directie geaccepteerd kwaliteitsplan aanwezig is.

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- 01 Inschrijvingsbiljet
- 02 Inschrijvingsstaat
- 03 Uniform Europees aanbestedingsdocument.
- 04 Verklaring omtrent rechtmatigheid inschrijving, model K
- 05 V&G Plan (ontwerpfase) incl risico-analyse
- 06 Vragenformulier t.b.v. nota van inlichtingen inschrijvingsfase
- 07 Inkoopvoorwaarden leveringen en diensten Gemeente Goes

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:

- 08 Hoeveelheden bestek (pdf- en Excel-bestand)
- 09 Concept-overeenkomst Gemeente Goes

2.2 NADERE BESCHRIJVING

CONCEPT

PAR

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
3								PERCEEL 3				
								Betreft elementen- en halfverhardingen.				
31								VERHARDINGEN KWALITEITSNIVEAU A				
311								ONKRUIDBEHEER VERHARDINGEN				
3110								<u>Onkruidbeheer voetpaden en trottoir</u>				
311010	518801							Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- schaalbalk: Verharding-open verharding- elementenverharding-onkruid Situering: zie bijlagen Betreft voetpaden en trottoirs Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A	week	156,00	N	
		1						Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		2						Gebiedstype: woon-, werkgebied	are			1,04 I
		3						Kwaliteitsniveau A				
			2					Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning				
			4					Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
311020	518803							Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- schaalbalk: Verharding-onkruid rondom obstakels Situering: op alle voetpaden en trottoirs Te onderhouden aantal Kwaliteitsniveau A	week	156,00	N	
		1						Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		2						Verhardingstype: open verharding	st			2,00 I
		3						Kwaliteitsniveau A				
			9					Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning				
			2					Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
3112								<u>Onkruidbeheer parkeergelegenheden</u>				
311210	518801							Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- schaalbalk: Verharding-open verharding- elementenverharding-onkruid Situering: zie bijlagen Betreft parkeerplaatsen- en stroken Te onderhouden oppervlakte	week	156,00	N	
		1						Kwaliteitsniveau A	are			0,19
		2						Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		3						Gebiedstype: woon-, werkgebied				
		2						Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: kwaliteitsniveau A				
		4						Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
3116								<u>Onkruidbeheer diversen</u>				
311610	518801							Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- schaalbalk: Verharding-open verharding- elementenverharding-onkruid Situering: zie bijlagen Betreft busbanen, inritten en dergelijke Te onderhouden oppervlakte	week	156,00	N	
		1						Kwaliteitsniveau A	are			41,06
		2						Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		3						Gebiedstype: woon-, werkgebied				
		2						Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: kwaliteitsniveau A				
		4						Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
3117								<u>Onkruidbeheer rijbanen</u>				
311710	518801							Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- schaalbalk: Verharding-open verharding- elementenverharding-onkruid Situering: zie bijlagen Betreft rijbanen en parallelwegen Te onderhouden oppervlakte	week	156,00	N	
		1						Kwaliteitsniveau A	are			5,19
		2						Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		3						Gebiedstype: woon-, werkgebied				
		2						Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: kwaliteitsniveau A				
		4						Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
32								VERHARDINGEN KWALITEITSNIVEAU B				
321								ONKRUIDBEHEER VERHARDINGEN				
3210								<u>Onkruidbeheer voetpaden en trottoir</u>				
321010	518801							Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- schaalbalk: Verharding-open verharding- elementenverharding-onkruid Situering: zie bijlagen Betreft voetpaden en trottoirs Te onderhouden oppervlakte	week	156,00	N	
		1						Kwaliteitsniveau B	are			1.484,17
		3						Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		2						Gebiedstype: woon-, werkgebied				
		2						Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: kwaliteitsniveau B.				
		4						Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
321020	518803							Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- schaalbalk: Verharding-onkruid rondom obstakels Situering: op alle voetpaden en trottoirs, gemiddeld 1 stuks/are Te onderhouden aantal	week	156,00	N	
		1						Kwaliteitsniveau B	st			1.484,00
		3						Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		9						Verhardingstype: open verharding				
		2						Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: kwaliteitsniveau B.				
		4						Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
3211								<u>Onkruidbeheer fietspaden</u>				
321110	518801							Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- schaalbalk: Verharding-open verharding- elementenverharding-onkruid Situering: zie bijlagen Betreft fietspaden Te onderhouden oppervlakte	week	156,00	N	
		1						Kwaliteitsniveau B	are			67,90
		3						Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
			3					Gebiedstype: woon-, werkgebied				
			2					Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: kwaliteitsniveau B				
				2				4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
321120	518803							Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- schaalbalk: Verharding-onkruid rondom obstakels Situering: op alle fietspaden Te onderhouden aantal	week	156,00	N	
		1						Kwaliteitsniveau B	st			68,00
		3						Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
			3					Verhardingstype: open verharding				
			9					Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: kwaliteitsniveau B				
			2					4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
3212								<u>Onkruidbeheer parkeergelegenheden</u>				
321210	518801							Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- schaalbalk: Verharding-open verharding- elementenverharding-onkruid Situering: zie bijlagen Betreft parkeerplaatsen- en stroken Te onderhouden oppervlakte	week	156,00	N	
		1						Kwaliteitsniveau B	are			648,24
		3						Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
			3					Gebiedstype: woon-, werkgebied				
			2					Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: kwaliteitsniveau B				
				2				4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
321220	518803							Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- schaalbalk: Verharding-onkruid rondom obstakels Situering: alle parkeerplaatsen- en stroken Te onderhouden aantal Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Verhardingstype: open verharding Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: kwaliteitsniveau B 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	156,00	N		
		1							st			648,00	I
		3											
			3										
				9									
					2								
						4							
3213								<u>Onkruidbeheer goten</u>					
321310	518801							Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- schaalbalk: Verharding-open verharding- elementenverharding-onkruid Situering: zie bijlagen Betreft goten open verhardingen Werkbreedte 1 meter Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woon-, werkgebied Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: kwaliteitsniveau B 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	156,00	N		
		1							are			0,10	I
		3											
			3										
				2									
					2								
						4							
321320	518801							Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- schaalbalk: Verharding-open verharding- elementenverharding-onkruid Situering: zie tekeningen en bijlage 6, tabel 3. Betreft goten gesloten verhardingen Werkbreedte 0,25 meter Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: woon-, werkgebied Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: kwaliteitsniveau B 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	156,00	N		
		1							are			508,18	I
		3											
			3										
				2									
					2								
						4							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFINICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
3214								<u>Onkruidbeheer halfverharding</u>				
321410	518802							Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- schaalbalk: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Situering: zie bijlagen Betreft diverse soorten halfverharding, conform bijlage 6, tabel 2	week	156,00	N	
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		170,11	I
		3						Kwaliteitsniveau B				
			3					Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
				2				Gebiedstype: woon-, werkgebied				
					4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
321420	518803							Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- schaalbalk: Verharding-onkruid rondom obstakels Situering: op alle ongebonden verhardingen Te onderhouden aantal	week	156,00	N	
		1						Kwaliteitsniveau B	st		170,00	I
		3						Verhardingstype: open verharding				
			9					Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
3216								<u>Onkruidbeheer diversen</u>				
321610	518801							Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- schaalbalk: Verharding-open verharding- elementenverharding-onkruid Situering: zie bijlagen Betreft busbanen, inritten en dergelijke Te onderhouden oppervlakte	week	156,00	N	
		1						Kwaliteitsniveau B	are		472,81	I
		3						Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
			3					Gebiedstype: woon-, werkgebied				
				2				Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: kwaliteitsniveau B				
					2			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
3217								<u>Onkruidbeheer rijbanen</u>				
321710	518801							Beheersen onkruid-elementenverharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- schaalbalk: Verharding-open verharding- elementenverharding-onkruid Situering: zie bijlagen Betreft rijbanen en parallelwegen Te onderhouden oppervlakte	week	156,00	N	
		1						Kwaliteitsniveau B	are			2.509,55
			3					Reactietijd na bestekmelding 3 werkdagen				
				3				Gebiedstype: woon-, werkgebied				
					2			Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: kwaliteitsniveau B				
						2		4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
33								BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN PERCEEL 3				
331								MUTATIES				
331010	344001							Verwerken en aanleveren revisiegegevens. Betreft het verwerken van revisiegegevens van: mutaties in de openbare ruimte Te verwerken revisiegegevens: geconstateerde mutaties in de openbare ruimte. Gegevens vastleggen op topografische ondergrond, analoog	EUR		N	
		1										
			1									
				1								
332								VERKEERSMAATREGELEN CROW 96b en handboek wegafzettingen december 2014				
332010	620103							Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: alle werkzaamheden binnen het bestek Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h	EUR		N	
			3					2 Met materiaal van de aannemer				
332020	620104							Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: alle werkzaamheden binnen het bestek	EUR		N	
				2				2 Met materiaal van de aannemer				
332030	620106							Toepassen afz.(en) op kruispunten en rotondes. Ten behoeve van: Betreft in te zetten verkeersmaatregelen ten behoefte van uitvoering.	EUR		N	
				2				2 Met materiaal van de aannemer				
332040	620105							Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: Betreft in te zetten verkeersmaatregelen ten behoefte van uitvoering.	EUR		N	
				2				2 Met materiaal van de aannemer				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
333								COMMUNICATIE EN COORDINATIE				
333010	642599							Coördinatie werkzaamheden met eigen dienst Goes Coördinatie van werkzaamheden uit te voeren binnen dit bestek met werkzaamheden die plaatsvinden in opdrachten voor derden met als opdrachtgever de gemeente Goes. Betreft werkzaamheden tegen verhardingen van de gemeente Goes. Werkzaamheden worden uitgevoerd door de eigen dienst van de gemeente Goes.	EUR		N	
333020	610199							Registratie en aanleveren GPS gegevens Registreren en digitaal aanleveren GPS track gegevens van alle te gebruiken zelfrijdende machines die daadwerkelijk werkzaamheden uitvoeren voor dit bestek. Wekelijks tijdens de uitvoeringsperiode in deel 2.2. aanleveren GPS gegevens in GPX-formaat. Ten behoeve van het digitaal aanleveren van deze gegevens is e-herkenning noodzakelijk.	EUR		N	

CONCEPT

3. BEPALINGEN

CONCEPT

HFD PAR ART LID

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk vastgesteld in januari 2015, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website (www.crow.nl).
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.

01 01 07 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

- 01 Aan artikel 01.01.07 van de Standaard 2015 wordt een nieuw lid toegevoegd:
"07. Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende
bedrijfsschade welke het gevolg zijn van het aantreffen of het opruimen van de in de leden 01 t/m 04 bedoelde voorwerpen, zijn voor rekening van de aannemer."
- 02 De laatste zin van paragraaf 15 lid 01 van de U.A.V. 2012 aanvullen met: "Hij vrijwaart alsdan de opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die tengevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld."

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

01 02 01 BETALING

- 02 Factureren van de werkzaamheden kan slechts na voorafgaande aanmelding van de werkzaamheid en na gereedmelding bij de directie tijdens de bouwvergaderingen.
- 03 Facturen kunnen alleen betaalbaar worden gesteld indien de directie de onderliggende termijnstaten heeft goedgekeurd.
- 04 De laatste betalingstermijn verschijnt nadat het werk is opgeleverd op de laatste vrijdag voor 25 december 2023.

HFD PAR ART LID

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 02 INDEXERING

- 01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04. van de Standaard 2015 is niet van toepassing
- 02 Tijdens de looptijd van het bestek vindt er geen indexering plaats. Bij verlenging geldt een eenmalige indexering per verlengd jaar volgens de index van de CBS Prijsindexcijfers Consumentenprijzen met een maximum van 1,5%.

01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 05 01 INDIENEN DECLARATIES

- 01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.05 van de Standaard 2015 dient de aannemer voor elke betaling een termijnstaat ter controle bij de directie digitaal per email in te dienen, gesteld ten name van de opdrachtgever.
Na goedkeuring door de directie dient de aannemer een definitieve declaratie in bij de directie, gesteld ten name van de opdrachtgever, vermeldende werk en besteknummer, het bedrag met afzonderlijke vermelding van de over dit bedrag verschuldigde omzetbelasting.
Bij iedere declaratie dient een termijnstaat te worden gevoegd.
- 02 In aanvulling op artikel 01.05.01 lid 01 van de standaard 2015 wordt bepaald dat geen betaling aan de aannemer zal geschieden dan nadat deze een declaratie heeft ingediend per email t.n.v. de opdrachtgever genoemd in paragraaf 01 van deel 1 van dit bestek.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING

- 01 Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 02 van de Standaard 2015 is niet van toepassing.
- 02 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard 2015 moet bij de aanbestedder zijn binnengekomen binnen 5 werkdagen na de datum van het daartoe door of vanwege de aanbestedder gedane schriftelijke verzoek.

HFD PAR ART LID

01 08 BIJDRAGEN

01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt niet verlangd.

01 08 02 BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNS-CT

- 01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt niet verlangd.

01 10 VERGUNNINGEN

01 10 01 GEGEGEVENS ONDERAANNEMING

- 01 In geval van onderaanneming dient de aannemer te bedingen, dat de onderaannemer(s) wekelijks aan en ten genoegen van de aannemer gegevens verstrekt/verstrekken, waaruit blijkt:
- a. welke personen in dienst van de onderaannemer(s) op het desbetreffende object werkzaam zijn;
 - b. Dat door de onderaannemer(s) is voldaan aan de wettelijke verplichtingen ten aanzien van inhouding en afdracht van belastingen en sociale verzekeringspremies.

01 10 02 DOOR DE AANNEMER AAN TE VRAGEN VERGUNNINGEN

- 01 De aannemer dient over de onderstaande vergunningen te beschikken of aan te vragen of meldingen te doen:
- alle benodigde vergunningen ten aanzien van het transport van vrijgekomen materialen.
 - alle benodigde vergunningen ten aanzien van het gebruik van materieel en transportmiddelen binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Goes (zie 01.12.07 van deel 3 van dit bestek).

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN DIE IN ELKANDER GRIJPEN

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- Onderhouds-/aanlegwerkzaamheden m.b.t.:
- kabels en leidingen
 - cultuurtechnische werkzaamheden
 - rioolwerkzaamheden
 - civieltechnische werkzaamheden
- 02 Voor de periode van een ander werk wat in elkander grijpt met de in het bestek vermelde onderhoudsbesteksposten worden de betreffende onderhoudsbesteksposten tijdelijk voor het werkgebied van het andere werk opgeschort. Nadat het aanleg/onderhoudswerk gereed is worden de bovenstaande onderhoudswerken weer opgepakt volgens de nieuwe inrichting. Een en ander wordt in het betreffende kalenderjaar niet verrekend.
- 03 Binnen dit bestek zitten ook de verhardingen van begraafplaatsen. Behandeling van betreffende verhardingen alleen na overleg met de directie in verband met mogelijke begrafenissen.

HFD PAR ART LID

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 ALGEMEEN

- 01 De aannemer waarborgt de bereikbaarheid van de belendende panden en percelen.
- 02 Het is niet toegestaan om tijdens de spitsuren, van 07:00 uur tot 09:30 uur en 15:30 uur tot 18:00 uur, werkzaamheden uit te voeren op of in de onmiddellijke nabijheid van verkeerswegen en industriewegen.
- 03 Voor de uitvoering van werkzaamheden buiten kantooruren (07:00 - 18:00 uur) en op zaterdag of zondag dient hiertoe vooraf afstemming plaats te vinden met de directie, met als doel de overlast die hieruit kan ontstaan te minimaliseren.
- 04 De directie zal een sleutel verstrekken voor verzinkbare palen, klappalen en poorten die in de openbare ruimte staan, indien de aannemer hiertoe verzoekt.
- 06 Moeilijk bereikbare locaties, b.v. door geparkeerde auto's, moeten door de aannemer schriftelijk worden gemeld aan de directie. Indien de locatie terecht door de opdrachtnemer zijn gemeld, kan hierop niet worden afgekeurd.

01 12 02 OPSLAG BOUWSTOFFEN, MATERIEEL EN HULPMIDDELEN

- 01 Rekening houdend met de belangen van de in de omgeving van het werk aanwezige woningen, verenigingen en overige bedrijven moeten alle materialen worden opgeruimd en opgeslagen binnen een afrastering dan wel worden afgevoerd. In de overige gevallen dienen de materialen, hulpmaterialen, puin etc. dagelijks na werktijd zodanig te zijn opgestapeld, dat het verkeer hiervan geen hinder ondervindt.

01 12 05 SCHADES EN/OF ONGEVALLEN

- 01 De aannemer is verplicht van alle op of in verband met het werk voorkomende schades en/of ongevallen of bijna ongevallen van welke aard ook, onverwijld kennis te geven aan de directie, met verstrekking van alle door haar gewenste inlichtingen.

01 12 07 PARKEREN BINNEN HET WERKTERREIN

- 01 Parkeren binnen het aan het openbaar verkeer onttrokken gedeelte van het werkterrein c.q. werkvak is niet toegestaan, uitgezonderd de voertuigen met een werk gerelateerde functie.
- 02 Onder het begrip 'voertuigen met een werk gerelateerde functie', hierna genoemd 'werkverkeer', wordt verstaan voertuigen van de aannemer die zijn voorzien van een 'grijs' kenteken en een fysieke functie hebben in het te realiseren werk.
Voertuigen van de aannemer die voorzien zijn van een 'geel' kenteken en een fysieke functie hebben in het te realiseren werk, dienen voor gebruik van het werkterrein c.q. werkvak gemeld te worden bij de directie.
- 03 De aannemer verstrekt aan de directie een lijst van voertuigen met een 'geel' kenteken die gebruik maken van het werkterrein c.q. werkvak.
- 04 De voertuigen die aangemerkt worden als 'werkverkeer' dienen herkenbaar te zijn door middel van een bord dat op de achterzijde zichtbaar is bevestigd en voorzien is van de tekst "werkverkeer". Het bord is uitgevoerd in geel retroreflecterend materiaal met zwarte letters.
- 05 Indien het werkterrein c.q. werkvak is gelegen binnen een zone voor betaald parkeren of een zone voor parkeren voor vergunninghouders blijven deze ingestelde zones van kracht.
- 06 'Werkverkeer' kan vrij gebruik maken van het werkterrein c.q. het werkvak dat is gelegen in een zone. Werkverkeer hoeft hiervoor niet over een betaalbewijs of een ontheffing te beschikken.
- 07 Tegen 'werkverkeer' dat niet voldoet aan de leden 01 t/m 04 en gebruik maakt van het werkterrein c.q. werkvak kan door de gemeentelijk toezichthouder verbaliserend worden opgetreden.

HFD PAR ART LID

- 08 Parkeervergunningen en parkeeronthefingen worden door de opdrachtgever niet verstrekt. Benodigde parkeervergunningen kan de aannemer volgens de gebruikelijke wijze aanvragen.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN

01 13 06 ALGEMEEN

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd.
- 02 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd.

01 13 09 ALGEMENE KEURINGSMETHODE KWALITEITSPLAN GOES

- 01 De keuring naar aanleiding van een gereed gemeld deelresultaat moet gezien worden als een extra controle (toetsing aan de bestekseisen) van de uitgevoerde werkzaamheden van de aannemer door de Gemeente. De Gemeente Goes eist in het bestek een ISO-certificering wat garant moet staan voor de kwaliteit van de geleverde producten en/of diensten. De gemeente Goes gaat ervan uit dat er pas een gereedmelding ingestuurd wordt als de aannemer z'n eigen werk aantoonbaar heeft gecontroleerd. Pas op het moment dat het geleverde product en/of dienst voldoet aan de beschreven bestekseisen mag de aannemer z'n dienst en/of product gereed melden. Indien de aannemer niet voldoet aan de bestekseisen blijft hij in gebreke en wordt dit aangemerkt als een afwijkende oplevering.
- 02 De Gemeente Goes kan indien wenselijk de controleresultaten (iso-systeem) van de aannemer op z'n uitgevoerde werkzaamheden inzien.
- 03 Het kwaliteitsplan gaat uit van deelresultaten. Een deelresultaat wordt goedgekeurd als het gehele deelresultaat (100%) voldoet aan de bestekseisen. De aannemer blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het geleverde product en/of de geleverde dienst.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 03 WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING

- 01 De aannemer is verplicht gedurende de uitvoering van het werk ten genoegen van de opdrachtgever voor eigen rekening te verzekeren:
- zijn aansprakelijkheid;
 - de aansprakelijkheid van de opdrachtgever en de directie ten aanzien van de door de opdrachtgever of de directie te lijden schade door proceskosten en de kosten van juridische bijstand als zij ter zake van het werk door derden worden aangesproken.
 - de aansprakelijkheid van de opdrachtgever en de directie tegen ter zake van het werk door derden ingestelde aanspraken tot schadevergoeding.
- 02 De aannemer is verplicht gedurende de uitvoering van het werk zijn aansprakelijkheid te verzekeren tot een minimum bedrag van EUR 1.200.000,-- per gebeurtenis met een maximum eigen risico van EUR 500,-- per gebeurtenis.
- 03 Bij nalatigheid van de verzekeraar is de aannemer gehouden de schade dadelijk te vergoeden, hetzij rechtstreeks aan degenen die de schade geleden hebben, hetzij aan de opdrachtgever indien zij tot betaling worden aangesproken.
- 04 De aannemer dient het (de) bewijsstuk (ken) van de in lid 01 genoemde verzekering binnen veertien dagen na aanvang van de werkzaamheden ter goedkeuring te overleggen aan de directie.

HFD PAR ART LID

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 04 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING

- 01 De inschrijver dient zelf een afvalstroomnummer bij de verwerker aan te maken.
- 04 Vrijgekomen materialen die naar een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting, als bedoeld in de Wet milieubeheer worden afgevoerd, moeten (minimaal) op elke vrachtbon de volgende gegevens bevatten.
1. Afvalstroomnummer of ander kenmerk van afvoer (verkrijgbaar bij gemeente of verwerker);
 2. Projectgegevens van het werk;
 3. Naam + adres + handtekening vervoerder;
 4. Naam + adres + handtekening erkende verwerker;
 5. Naam + adres + handtekening ontdoener (=gemeente);
 6. vrachthoeveelheid (volume/tonnage/stuks) en soort materiaal;
 7. Kenteken vrachtwagen en datum en transport.

Het verdient de voorkeur om bij afvoer van materiaal gebruik te maken van begeleidingsbrieven (PMV-bonnen/formulieren), uitgevoerd in 5-voud als kettlingformulier, met artikelnummer 5625.

Te bestellen bij Beurtvaartadres BV, Postbus 24023, 2490 AA, Den Haag, Internet: www.beurtvaartadres.nl,

E-mail: info@beurtvaartadres.nl, Telefoon:088-5522100 en Fax:088-55221036.

Link naar artikel: <http://shop.beurtvaartadres.nl/Products/StandaardCatalogus/PID-5625.aspx>

De vrachtbonnen dienen door de aannemer in een lijst te worden geregistreerd met daarop aangegeven (gerangschikt op datum):

- bonnummer
- datum en tijdstip van wegen
- kenteken vrachtwagen
- vrachthoeveelheid per bon
- totale hoeveelheid per termijn van 4 (vier) weken
- cumulatieve vrachthoeveelheid

De lijst wordt (ook) digitaal als excel-document aangeboden aan de opdrachtgever bij de betreffende gereedmelding.

- 06 De kosten voor vervoer naar een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting zijn voor rekening van de opdrachtnemer alsmede de storkosten van deze inrichting en dienen te zijn opgenomen in de prijs per eenheid in elke afzonderlijke bestekspost.
- 07 Voor de tussenopslag van vrijkomende materialen, groen-, zwerf- en veegafval, wordt door de directie een locatie aangewezen binnen het werkgebied van het bestek. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleent.

01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

- 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- alle vrijkomende materialen.

HFD PAR ART LID

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 18 04 SCHADEVERGOEDING I.V.M. TE HANDHAVEN VEGETATIE

- 01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard 2015 bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of grassen en kruiden:
honderd euro (EUR 100,=) per struik of vaste plant;
honderd euro (EUR 100,=) per m2 gras of kruidenvegetatie;
tweehonderdvijftig euro (EUR 250,=) per m2 gras of kruidenvegetatie met bollen en/of bollenloof;
- 02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.05 van de standaard 2015 is het minimum schadebedrag per boom EUR 250,=. Deze schadevergoeding wordt verleend zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

01 18 08 SCHADEVERGOEDING (STRAAT)MEUBILAIR EN VERHARDING

- 01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard 2015 bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan bestrating en straatmeubilair:
honderd euro (€ 100,00) per schadegeval waarna dit bedrag zal worden verrekend met de daadwerkelijk gemaakte herstellkosten;
Deze korting wordt verleend zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOORDINATIE

- 01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
- 02 De in artikel 2.26 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De in lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.26 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 19 05 MATERIEEL

- 01 Alle te gebruiken machines dienen uitgevoerd te zijn met GPS-registratie. Betreffende gegevens dienen digitaal ter beschikking gesteld te worden aan de opdrachtgever. De opdrachtgever gebruikt het systeem van Rietveld (www.rietveld.nl/nl/). De gegevens van de aannemer dienen tijdens de uitvoering wekelijks compatible voor dit systeem aangeleverd te worden.
- 02 Indien het onkruidbeheer op verharding uitgevoerd wordt middels borstelen dient de uitstoot van fijnstof voorkomen te worden door het gebruik van sproei water.

01 19 06 WET ARBEID VREEMDELINGEN (WAV)

- 01 Opdrachtnemer vrijwaart opdrachtgever voor (een) eventuele boete(s) die opdrachtgever krijgt opgelegd op grond van de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV) of daaruit voortvloeiende regelgeving, vanwege door of namens opdrachtnemer en/ of diens onderaannemer(s) te werk gestelde vreemdelingen in de zin van de WAV waarvoor niet een op grond van artikel 2 WAV verplichte tewerkstellingsvergunning is verleend.

HFD PAR ART LID

01 22 BESTEKSADMINISTRATIE

01 22 01 ALGEMEEN

- 03 De aantekeningen betreffende de vordering en de stand van het werk als genoemd in paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 2012 moeten worden weergegeven in productie-opgave-staten. Deze staten moeten alle tekstregels zoals deze voorkomen op de bij het bestek behorende inschrijfstaat bevatten.
De productie-opgave-staten moeten weergeven:
- de tot de betreffende week verwerkte hoeveelheid;
 - de in de betreffende week verwerkte hoeveelheid;
 - de totaal verwerkte hoeveelheid;
 - de financiële consequenties van de verwerkingen.
- 04 De termijnstaten dienen uiterlijk op woensdag na het verstrijken van de periode van de laatste 4 weken aan de directievoerende instantie worden overlegd.
- 05 De kosten van de werkzaamheden als bedoeld in lid 03 worden geacht te zijn begrepen in de post: "Uitvoeringskosten".
- 06 Alle vragen, opmerkingen en besprekingen zullen schriftelijk worden behandeld en afgehandeld.

01 22 02 DE BOUWVERGADERING

- 01 In de eerste bouwvergadering wordt aangegeven wie namens de opdrachtgever de directie voert en wie als plaatsvervanger is aangewezen bij afwezigheid van de directievoerder. Tevens geeft de aannemer aan wie namens de aannemer zijn aangewezen als uitvoerder, diens vervanger en wie namens de aannemer beslissingsbevoegdheid heeft.
- 02 De bouwvergadering heeft tot doel om de gedurende een bepaalde periode gemaakte afspraken vast te leggen en de komende periode te bespreken.
De eerste bouwvergadering is voor aanvang van het werk. De eropvolgende data, als regel eens per kwartaal, worden per vergadering vastgesteld. De vergadering wordt voorgezeten door de directievoerder of diens vervanger en genoteerd door de aannemer.
- 03 De aannemer verstuurt de notulen binnen vijf werkdagen na de vergadering naar alle aan- en afwezigen.

HFD PAR ART LID

01 27 INVULLING SOCIAL RETURN

01 27 01 EISEN SOCIAL RETURN

- 01 De Opdrachtnemer is verplicht 2% van de opdrachtsom naar aanleiding van de Opdracht aan te wenden aan social return inspanningen.
- 05 Gedurende de looptijd van de Overeenkomst levert Opdrachtnemer jaarlijks in de maand januari (beginnend in 2022) een SROI- rapportage aan aan de opdrachtgever.
- 06 De definitieve berekening van 2% van de opdrachtsom geschiedt aan het einde van de looptijd van de Overeenkomst door opdrachtgever.
- 07 Binnen twee maanden na het einde van de looptijd van de Overeenkomst levert de Opdrachtnemer een eindrapportage aan de opdrachtgever conform de rapportage als genoemd in lid 5 van dit artikel.
- 08 De opdrachtnemer heeft de bevoegdheid de rapportages te verifiëren. Opdrachtnemer verleent daartoe zijn volledige medewerking. De eventuele kosten voortvloeiend uit deze medewerking kunnen niet bij de Opdrachtgever verhaald worden.
- 10 Indien in een project Opdrachtnemer na vijf pogingen geen kandidaten kan plaatsen of alternatieve oplossingen kan formuleren, zal in overleg besloten worden tot een andere invulling van het bedrag.
- 11 Indien de Opdrachtnemer werkt met onderaannemers blijft de Opdrachtnemer hoofdelijk aansprakelijk voor deze Social Return-verplichting.

51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN

51 0 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 01 BEGRIPPEN

51 01 01 ALGEMEEN

- 01
 - a. opschot: groeipuntsontwikkeling vanuit de wortel
 - b. zaailing: ongewenste houtige opslag in de verharding
 - c. onkruid: ongewenste kruiden vegetatie waarvan uitgesloten algen begroeiing
 - d. uitbijters: onkruiden waarvan bekend is dat zij een zeer snelle ontwikkeling kennen in een specifieke periode. (o.a. canadese fijnstraal, paardenbloem)
 - e. goot; onderdeel van verharding met een waterafvoerende functie.
 - f. obstakel: boom, straat- en verkeersmeubilair geplaatst in of op de verharding of gazon.
 - g. verkeersgeleider: verharde verkeersgeleidende onderdelen in de verharding om de verschillende wegonderdelen in de verharding te scheiden.
 - h. zachte kanten: graskanten langs beplanting
 - i. harde kanten: (gras)kanten langs een verhard oppervlak, alle vormen van opsluiting en putten.
- 02 Gevels behoren niet tot obstakels zoals benoemd in het bestek onder begrippen, artikel 51 01 01 "Algemeen" De voeglengte langs gevels behoort tot het werkpakket van de aannemer zodat gesproken kan worden van een werkgebied van erfgrans tot erfgrans.
- 03 Bij het bepalen van gootlengtes is uitgegaan van de omtrek van de rijbaan, of verzameling daar van. Deze verduidelijking is noodzakelijk voor die locaties waar één zijde van de weg niet als waterafvoerend is te karakteriseren. Deze zijde behoort echter wel tot het werkgebied van dit bestek.

HFD PAR ART LID

51 01 02 VAKBEKWAAMHEID UITVOEREND PERSONEEL

- 01 Het personeel van de opdrachtnemer dat de werkzaamheden uitvoert dient affiniteit te hebben met de gevraagde werkzaamheden.
- 02 De leidinggevende medewerkers die belast zijn met de daadwerkelijke aansturing van de uitvoering dienen minimaal een middelbare vakgerichte beroepsopleiding te hebben gevolgd en affiniteit te hebben met administratief gericht werk.
- 03 Het leidinggevende personeel dient het Nederlands in spraak te beheersen.

51 02 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN

51 02 01 INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL

- 01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden mag ten hoogste 5 mm bedragen.

51 02 35 EISEN AAN ONKRUIDBEHEERSING OP VERHARDINGEN.

- 01 Het gebruik van bosmaaiers is alleen toegestaan in overleg met en goedkeuring van de directie
- 02 Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen, biologische bestrijdingsmiddelen en open vuur is niet toegestaan.
- 03 Bij de beoordeling van het kwaliteitsniveau wordt al het aanwezige, inclusief het behandelde onkruid, betrokken.
- 04 De bestratingsmaterialen en wegmarkeringen moeten zoveel mogelijk worden ontzien. Het verdwijnen of vervagen van wegmarkeringen ten gevolge van de uitgevoerde werkzaamheden dienen te worden gemeld aan de directie.
- 05 Insporing op verhardingen als gevolg van gebruik van zware voertuigen wordt in rekening gebracht bij de aannemer zonder dat daarvoor een ingebrekestelling daarvoor noodzakelijk is. De hoogte van het schadebedrag wordt bepaald door interne deskundigen van de Gemeente Goes.

51 03 INFORMATIE - OVERDRACHT

51 03 01 GEDRAGSCODE WET NATUURBESCHERMING

- 01 De werkzaamheden uitvoeren naar de:
Gedragscode Wet natuurbescherming voor onderhoud in openbaar groen, voorgedragen aan de Minister van LNV ter goedkeuring. Digitaal verkrijgbaar bij www.minlnv.nl (zoeken bij gedragscode/ terinzagelegging ontwerpbesluiten/De Vereniging Stadswerk Nederland, de Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG), IPC Groene Ruimte en Eco Consult (gedragscode voor beheer- en onderhoud van gemeentelijke groenvoorzieningen);

HFD PAR ART LID

51 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GROENVOORZIENINGEN

51 05 01 KWALITEITSPLAN FLORA EN FAUNA

- 01 In het plan van aanpak door de aannemer in te dienen conform paragraaf 0.04 dient de aannemer aan te geven waar hij mogelijke problemen voorziet met betrekking tot de Wet natuurbescherming.

62 VERKEERSMAATREGELEN WERK IN UITVOERING

62 0 ALGEMEEN

62 02 EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN

62 02 01 EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN

- 01 In afwijking van paragraaf 30, lid 1 van de U.A.V. 2012 treft de opdrachtnemer de nodige voorzieningen ten behoeve van het verkeer en draagt hij tevens zorg voor het beheer en onderhoud daarvan.
Deze verkeersvoorziening dient te voldoen aan de CROW publicatie 96b "Maatregelen bij werken in uitvoering op niet-autosnelwegen en wegen binnen de bebouwde kom"
- 02 De aannemer dient de door hem te treffen verkeersmaatregelen te melden bij de afdeling Openbare Ruimte voor de aanvang van de werkzaamheden.
- 03 De aannemer levert tevens een plan van de te treffen verkeersmaatregelen aan voor aanvang van de werkzaamheden.
- 04 De kosten voor de te nemen verkeersmaatregelen dienen te worden opgenomen bij de uitvoeringskosten

62 04 RISICOVERDELING VERKEERSMAATREGELEN

62 04 01 ALGEMEEN

- 01 De aannemer dient te voldoen aan de CROW publicatie 96b, "maatregelen bij werken in uitvoering op niet-autosnelwegen en wegen binnen de bebouwde kom"
- 02 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van EUR 1000,-- worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

.....
.....

CONCEPT

.....
.....

CONCEPT

Behoort bij: GOE9450-0328-1

Onkruidbeheer verhardingen Goes

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

- A)
gevestigd te:
KVK-nummer:
- B)
gevestigd te:
KVK-nummer:
- C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: GOE9450-0328-1

..... euro

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

.....

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

.....

euro
(bedrag in cijfers)

.....

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

.....

euro
(bedrag in cijfers)

.....

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010).

De inschrijvers wijzen als gemachtigde om hen voor alle zaken het werk betreffende te vertegenwoordigen aan, de hierboven onder A) genoemde inschrijver.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze aanbieding te doen overeenkomstig de bepalingen van Aanbestedingsreglement Werken 2016

Gedaan op

(datum), te

De inschrijver(s)

A)

(handtekening)

.....

(naam)

.....

(functie)

B) (handtekening)

.....

(naam)

.....

(functie)

C) (handtekening)

.....

(naam)

.....

(functie)

CONCEPT

Behoort bij: GOE9450-0328-1

Onkruidbeheer verhardingen Goes

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

CONCEPT

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3	PERCEEL 3				
31	VERHARDINGEN KWALITEITSNIVEAU A				
311	ONKRUIDBEHEER VERHARDINGEN				
3110	<u>Onkruidbeheer voetpaden en trottoir</u>				
311010	Onkruidbeheersing elementenverharding.	week	156,00	N	
311020	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	156,00	N	
3112	<u>Onkruidbeheer parkeergelegenheden</u>				
311210	Onkruidbeheersing elementenverharding.	week	156,00	N	
3116	<u>Onkruidbeheer diversen</u>				
311610	Onkruidbeheersing elementenverharding.	week	156,00	N	
3117	<u>Onkruidbeheer rijbanen</u>				
311710	Onkruidbeheersing elementenverharding.	week	156,00	N	
32	VERHARDINGEN KWALITEITSNIVEAU B				
321	ONKRUIDBEHEER VERHARDINGEN				
3210	<u>Onkruidbeheer voetpaden en trottoir</u>				
321010	Onkruidbeheersing elementenverharding.	week	156,00	N	
321020	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	156,00	N	
3211	<u>Onkruidbeheer fietspaden</u>				
321110	Onkruidbeheersing elementenverharding.	week	156,00	N	
321120	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	156,00	N	
3212	<u>Onkruidbeheer parkeergelegenheden</u>				
321210	Onkruidbeheersing elementenverharding.	week	156,00	N	
321220	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	156,00	N	
3213	<u>Onkruidbeheer goten</u>				
321310	Onkruidbeheersing goten elementverhardingen.	week	156,00	N	
321320	Onkruidbeheersing goten verhardingen.	week	156,00	N	
3214	<u>Onkruidbeheer halfverharding</u>				
321410	Onkruidbeheersing ongebonden verharding.	week	156,00	N	
321420	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	156,00	N	
3216	<u>Onkruidbeheer diversen</u>				
321610	Onkruidbeheersing elementenverharding.	week	156,00	N	
3217	<u>Onkruidbeheer rijbanen</u>				
321710	Onkruidbeheersing elementenverharding.	week	156,00	N	
33	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN PERCEEL 3				
331	MUTATIES				
331010	Verwerken en aanleveren revisiegegevens.	EUR		N	
332	VERKEERSMAATREGELEN				
332010	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	
332020	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	EUR		N	
332030	Toepassen afzetting(en) op kruispunten en rotondes	EUR		N	
332040	Toepassen rijdende afzetting.	EUR		N	
333	COMMUNICATIE EN COORDINATIE				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
333010	Coördinatie werkzaamheden met eigen dienst Goes	EUR		N	
333020	Registratie en aanleveren GPS gegevens	EUR		N	
	SUBTOTAAL				
CONCEPT					

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010	 EUR				
910020	 EUR				
910030	 EUR				
910040	 EUR				
910050	 EUR				
918870	Korting EUR				
918880	Overige eenmalige kosten EUR				
919990	Totaal eenmalige kosten EUR	EUR		N	
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
939990	Algemene kosten	EUR		N	
949990	Winst en risico	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				
CONCEPT					