

Nota van Inlichtingen 1, behorende bij de aanbesteding van: 200117GAD onderhoud gras en onkruidbeheersing

Nummer	Datum	Fase	Categorie	Vraag	Antwoord
1	20-11-2020	Inschrijffase	nvi	Is het mogelijk om de bijlagen die ingevuld dienen te worden voor de inschrijving in een word-bestand aan te leveren?	Bijlage in Word is toegevoegd
2	20-11-2020	Inschrijffase	Bestek	In het bestek wordt gebruik gemaakt van hoofdcodes 611101. Deze hoofdcodes bestaan niet in catalogus 2020. Hierdoor kunnen wij het bijgeleverde RSX-bestand niet inlezen in onze calculatiesoftware. Graag ontvangen wij een nieuw RSX-bestand met daarin de juiste gebruikte hoofdcodes conform catalogus 2020.	Bestekspost 310020 is vervangen waarbij de hoofdcodes conform de standaard RAW bepaling 2020 is gebruikt.
3	20-11-2020	Inschrijffase	Bestek	gazon. kan u een bestekpost toevoegen met handwerkstukken. Deze zijn wel aanwezig	Verwezen wordt naar de tekeningen en deel 2.1 paragraaf 05. "Niet alle locaties zijn goed bereikbaar. Bijvoorbeeld verharding welke alleen bereikbaar is via smalle toegangen, achterpaden, dammen e.d. Inzet van kleiner materieel of handmatige uitvoering is dan vereist om het onderhoud uit te kunnen voeren. " De tekst wordt als volgt gewijzigd: "Niet alle locaties zijn goed bereikbaar. Bijvoorbeeld verhardingen, grassen, gazons en overige terreingedeelten welke alleen bereikbaar zijn via smalle toegangen, achterpaden, dammen e.d. Inzet van kleiner materieel of handmatige uitvoering is dan vereist om het onderhoud uit te kunnen voeren."
4	20-11-2020	Inschrijffase	Inschrijvingsleidraad	Blz. 22 Er wordt een kopie van een VCA Vol certificaat gevraagd. Dit is een persoonlijk certificaat. Bedoelt u hier niet mee VCA * of VCA**.	VCA**
5	20-11-2020	Inschrijffase	Bestek	Welke kwaliteitscatalogus is van toepassing? 2013 of 2018.	De kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018 is van toepassing. In deel 3 hoofdstuk 01.01.01 lid 05 is toegevoegd. Let wel op dat in deel 3 hoofdstuk 51.82 aanvullende eisen zijn gesteld aan de onkruidbeheersing op de verharding.
6	20-11-2020	Inschrijffase	documenten	Kan u de bijlagen in Word versie bijvoegen bij de stukken?	Bijlag in Word is toegevoegd
7	20-11-2020	Inschrijffase	Bestek Afvalbeheersing goten	Bij besteksnummer 501704 wordt er gesproken over de lengte te behandelen goten. Kunt u aangeven welke breedte meegenomen dient te worden in de behandeling door de opdrachtnemer.	U bedoelt waarschijnlijk bestekspost 111110. Rekening dient gehouden te worden met een werkbreedte van 50 cm.
8	20-11-2020	Inschrijffase	Bestek natuurlijk afval	Bij besteksnummer 518702 wordt bij de hoeveelheid gesproken over 104 weken terwijl in de post specifiek wordt aangegeven dat de periode in wk 40 t/m 51 valt. Welke periode en hoeveelheid betreft het nu. Welke is leidend.	U bedoelt waarschijnlijk bestekspost 111120. In de beeldmeetlat 'Verharding-natuurlijk afval in goten en randstroken' is onderscheid gemaakt binnen de bladvalperiode en buiten de bladvalperiode. Binnen de bladvalperiode zijn de eisen lager dan buiten de bladvalperiode. Zowel de hoeveelheidsresultaatsverplichting als de bladvalperiode zijn correct opgenomen in de bestekspost.
9	20-11-2020	Inschrijffase	Bestek ter beschikking stellen van materieel	In het bestek benoemd u bij bestekspostnummer 611299 een machine voor het onkruid vrijmaken van verhardingen door middel van hete lucht met sensortechnologie. Bij heet water is deze machine beschikbaar in de markt. Bij ons weten is deze machine niet in de markt beschikbaar. Wel zonder sensor maar niet met sensor welke onkruid detecteert. Kunt u dit nader verklaren,	U bedoelt waarschijnlijk bestekspost 320040. De tekst 'met sensortechnologie voor gerichte behandeling' vervalt.
10	20-11-2020	Inschrijffase	Bestek dood onkruid	In het bestek bij de bestekspostnummers waarbij wordt gesproken over onkruidbeheersing bv bestekspostnummer 518804 wordt er gesproken over dood onkruid. Kunt u specifiek zijn wat er wordt bedoeld met dood onkruid?	U bedoelt waarschijnlijk bestekspost 101010. Verwezen wordt naar de definitie van de KOR 2018 Dood onkruid is 'Onkruid dat bovengronds is afgestorven'.
11	20-11-2020	Inschrijffase	Beheersen vegetatie gazon 201010	In de praktijk blijkt dat niet alle gazons machinaal gemaaid kunnen worden, dit vanwege percelen die (machinaal) niet of moeilijk te bereiken zijn. Deze percelen dienen handmatig gemaaid te worden. Kan de gemeente hiervoor een aparte bestekspost opnemen en tevens aangeven op tekening?	Verwezen wordt naar het antwoord op vraag 4
12	20-11-2020	Inschrijffase	Bestek deel 2.2 sectie 32	Wijziging	Bestekposten in deel 2.2 sectie 32 van het bestek zijn omgezet naar de juiste hoofdcodes conform de standaard RAW bepalingen 2020.
13	20-11-2020	Inschrijffase	Bestek deel 3 hoofdstuk 51.21	Aanvulling	Deel 3 hoofdstuk 51.21 wordt toegevoegd. "In aanvulling op artikel 51.21.03 lid 01 a komt in gazon onkruid voor."
14	20-11-2020	Inschrijffase	Bestek deel 3, hoofdstuk 51.22.05 lid 14.0	Aanvulling	Deel 3 Hoofdstuk 51.22.05 lid 14 wordt toegevoegd. "Tot het maaien van gazon behoort tevens het slepen/ slechten van molshopen direct voorafgaand aan de maaibeurt. De grond lichtig over de grasmat spreiden en de zogenaamde ritten aantrappen."

15	20-11-2020	inschrijffase	Bestek deel 3 hoofdstuk 01.04.01	Wijziging	De volgende tekst wordt aangepast van "A0 = de index van september 2020 A1 = de index van september 2021." Naar: "A0 = de index van september 2021 A1 = de index van september 2022."
----	------------	---------------	----------------------------------	-----------	---