

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	BOUWRIJP MAKEN MAURICE RAVELLAAN				
11	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
111	Schonen terrein				
111010	Schonen terrein.	m3	10,00V		
12	BOUWRIJP MAKEN				
122	Opbreken kantopsluiting				
1221	<u>Opbreken betonbanden</u>				
122110	Opbr. betonbanden (130/150 mm, afv. inricht.)	m	55,00V		
122120	Opbr. betonbanden (180/200 mm, afv. werf/depot)	m	142,00V		
122130	Opbr. betonbanden (180/200 mm, afv. inricht.)	m	25,00V		
122140	Opbr. betonbanden (280/300 mm, afv. werf/depot)	m	162,00V		
122150	Opbr. betonbanden (60x200 mm, afv. inricht.)	m	19,00V		
122160	Opbr. betonbanden (100x200 mm, afv. inricht.)	m	75,00V		
122170	Opbr. betonbanden (100x200 mm, afv. inricht.)	m	389,00V		
122180	Opbr. betonbanden (150x400 mm, afv. inricht.)	m	59,00V		
1222	<u>Opnemen en vervoeren betonbanden</u>				
122210	Bestratingsmateriaal opnemen uit depot	ton	40,40V		
122220	Vervoeren bestratingsmateriaal	ton	40,40V		
122230	Vervoeren betonbanden naar depot	ton	29,00V		
122260	Vervoeren mortellaag en steunrug	ton	8,00V		
123	Opbreken verharding				
1230	<u>Opbreken asfalt</u>				
123010	Zagen van bitumineuze verharding.	m	45,00V		
123020	Zagen van bitumineuze verharding.	m	14,00V		
123030	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	104,00V		
123040	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	28,00V		
1231	<u>Opbreken straatbakstenen</u>				
123110	Opbreken straatbaksteen (kf, afv. Heining)	m2	572,00V		
123120	Opbreken straatbaksteen (kf, afv. inricht.)	m2	64,00V		
1232	<u>Opbreken betonstraatstenen</u>				
123210	Opbreken betonstraatstenen (kf, afv. inricht.)	m2	65,00V		
123220	Opbreken betonstraatstenen (kf, afv. inricht.)	m2	22,00V		
123230	Opbreken betonstraatstenen (kf, afv. inricht.)	m2	27,50V		
123240	Opbreken betonstraatstenen (kf, afv. inricht.)	m2	33,50V		
123250	Opbreken betonstraatstenen (kf, afv. inricht.)	m2	755,00V		
123260	Opbreken betonstraatstenen.(kf, afv. werf/depot)	m2	889,00V		
123270	Opbreken betonstraatstenen.(kf, afv. werf/depot)	m2	8,00V		
123280	Opbreken betonstraatstenen (kf, afv. inricht.)	m2	848,00V		
1233	<u>Opbreken betontegels</u>				
123310	Opbreken betontegels.	m2	74,00V		
123320	Opbreken betontegels.	m2	25,00V		
123330	Opbreken betontegels.	m2	368,00V		
123340	Opbreken betontegels.	m2	161,00V		
123350	Opbreken betontegels.	m2	74,00V		
123360	Opbreken betontegels.	m2	101,00V		
123370	Opbreken betontegels.	m2	5,50V		
1234	<u>Opbreken betontegels Puccini</u>				
123410	Opbreken betontegels.	m2	130,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
123420	Opbreken betontegels.	m2	162,00V		
123430	Opbreken betontegels.	m2	84,00V		
123440	Opbreken betontegels.	m2	452,00V		
123450	Afvoeren gebroken betontegels	ton	0,20V		
1235	<u>Opbreken prefab betonplaten</u>				
123530	Opnemen verharding van prefab. betonplaten.	m2	72,00V		
123540	Opnemen verharding van prefab. betonplaten.	m2	3,00V		
123560	Opnemen verharding van prefab. betonplaten.	m2	2,00V		
123570	Opnemen verharding van prefab. betonplaten.	m2	772,00V		
1236	<u>Opbreken diversen</u>				
123610	Opbreken rubbertegels (afv. werf/depot)	m2	35,00V		
123620	Opnemen betondrempel (uit werf/depot)	st	14,00V		
1237	<u>Straatlaag</u>				
123710	Verwijderen straatlaag	m2	6.175,00V		
123720	Grond vervoeren. (afvoeren, Grondbank)	m3	310,00V		
1238	<u>Zandcunet</u>				
123810	Grond ontgraven uit cunet	m3	280,00V		
123820	Grond vervoeren. (afvoeren, Grondbank)	m3	280,00V		
1239	<u>Hydraulisch menggranulaat (fundering)</u>				
123910	Verwijderen steenmengselfundering (d. 300 mm)	m2	2.450,00V		
123930	Verwijderen steenmengselfundering (d. 300 mm)	m2	2.730,00V		
123950	Verwijderen steenmengselfundering (d. 300 mm)	m2	115,00V		
123960	Verwijderen steenmengselfundering (d. 200 mm)	m2	240,00V		
123970	Verwijderen steenmengselfundering (d. 200 mm)	m2	25,00V		
123980	Verwijderen steenmengselfundering (d. 200 mm)	m2	125,00V		
124	Opbreken riolering				
1241	<u>Opbreken drainage (sportterrein)</u>				
124110	Verwijderen drainagebuis (63 mm)	m	4.611,00V		
124120	Verwijderen afsluiter drainagebuis	st	51,00V		
124130	Verwijderen putrand met deksel.	st	5,00V		
124140	Verwijderen doorspuitput	st	48,00V		
124150	Rioolslib vervoeren.	ton	2,00V		
1242	<u>Opbreken HWA riool (sportterrein)</u>				
124210	Verwijderen kunststofbuis (125 mm)	m	90,00V		
124220	Verwijderen kunststofbuis (160 mm)	m	214,00V		
124240	Verwijderen putrand met deksel.	st	2,00V		
124250	Verwijderen doorspuitput	st	3,00V		
124260	Rioolslib vervoeren.	ton	0,20V		
1243	<u>Opbreken kabelbeschermbuis (sportterrein)</u>				
124310	Verwijderen mantelbuis (160 mm)	m	52,00V		
124320	Verwijderen ontstopingsput	st	2,00V		
124330	Rioolslib vervoeren.	ton	0,20V		
1244	<u>Opbreken kolken (sportterrein)</u>				
124410	Verwijderen straatkolk (300x300)	st	17,00V		
124420	Verwijderen straatkolk (450x300)	st	1,00V		
124430	Verwijderen vetafscheiders	st	2,00V		
1245	<u>Opbreken kolken (openbaar terrein)</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
124510	Verwijderen straatkolk (450x200)	st	5,00V		
124520	Verwijderen straatkolk (450x200)	st	3,00V		
124530	Verwijderen straatkolk (450x300)	st	2,00V		
124540	Verwijderen trottoirkolk (450x350)	st	10,00V		
1246	<u>Verwijderen kolklozingen</u>				
124610	Verwijderen kolklozing	m	57,00V		
125	Opbreken overige				
1251	<u>Meubilair</u>				
125110	Verwijderen afvalbak (afv. inrichting)	st	12,00V		
125120	Verwijderen afvalbak (afv. werf/depot)	st	1,00V		
125130	Verwijderen verkeersborden (afv. werf/depot)	st	15,00V		
125140	Verwijderen verkeersbordpalen (afv. werf/depot)	st	8,00V		
125150	Verwijderen speeltoestel (afv. werf/depot)	st	1,00V		
125160	Verwijderen vlaggenmast (afv. inrichting)	st	13,00V		
1252	<u>Afzettingen</u>				
125210	Verwijderen bouwhekken	m	147,00V		
125220	Verwijderen schutting	m	19,00V		
125230	Verwijderen afrastering (afv. inricht.)	m	14,00V		
125240	Verwijderen hekwerk (laag, afv. werf/depot)	m	26,00V		
125250	Verwijderen hekwerk (afv. inricht.)	m	79,00V		
125260	Verwijderen afrastering (afv. inricht.)	m	104,00V		
1253	<u>Parkeervoorzieningen / -maatregelen</u>				
125310	Verwijderen betonpaal (afv. werf/depot)	st	2,00V		
125320	Verw. stalen paal (uitneembaar, afv. werf/depot)	st	2,00V		
125330	Verw. betonnen parkeerbollen (afv. werf/depot)	st	9,00V		
125340	Verwijderen stootbanden (afv. werf/depot)	st	2,00V		
1254	<u>Verlichting</u>				
125410	Verwijderen verlichtingsobject.	st	1,00V		
125420	Verwijderen verlichtingsobject.	st	1,00V		
125430	Verwijderen verlichtingsobject.	st	5,00V		
125440	Verwijderen verlichtingsobject.	st	3,00V		
126	BUNDELING RAVEL				
1261	<u>Grond ontgraven</u>				
126110	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (1-zijdig)	m	145,00V		
126120	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (2-zijdig)	m	145,00V		
126130	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m3	6.600,00V		
126140	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m3	7.555,00V		
1262	<u>Grond vervoeren</u>				
126210	Grond vervoeren (afvoeren, Grondbank)	m3	6.615,00V		
126220	Grond vervoeren (afvoeren, Grondbank)	m3	6.600,00V		
126230	Grond vervoeren (aanvoeren, Grondbank)	m3	13.215,00V		
1263	<u>Grond verwerken</u>				
126310	Grond verwerken in aanvulling (drainzand)	m3	1.205,00V		
126320	Aanvullen sleuf.	m3	13.215,00V		
1264	<u>Kabelwerk / bundeling</u>				
126410	Treffen voorzieningen opvangen kabels en leidingen	m	30,00V		
126440	Aanleveren revisiegegevens kabelbuizen	EUR	N		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1265	<u>Bundeling 160 mm</u>				
126510	Aanbrengen PE-kabelbeschermhuis.	m	16.520,00V		
126520	Aanbrengen lasverbinding in PE-kabelbeschermhuis.	st	826,00V		
126530	Schoonmaken kabelbeschermhuis	m	16.520,00V		
126540	Kalibreren kabelbeschermhuis.	m	16.250,00V		
126550	Beproeven kabelbeschermhuis op dichtheid.	st	52,00V		
126560	Afwerken kabelbeschermhuis.	st	104,00V		
126570	Zagen mantelbuizen PE 160 mm	st	40,00V		
1266	<u>Bundeling 200 mm</u>				
126610	Aanbrengen PE-kabelbeschermhuis.	m	5.040,00V		
126620	Aanbrengen lasverbinding in PE-kabelbeschermhuis.	st	252,00V		
126630	Schoonmaken kabelbeschermhuis	m	5.040,00V		
126640	Kalibreren kabelbeschermhuis.	m	5.040,00V		
126650	Beproeven kabelbeschermhuis op dichtheid.	st	16,00V		
126660	Afwerken kabelbeschermhuis.	st	32,00V		
126670	Zagen mantelbuizen PE 200 mm	st	88,00V		
1267	<u>Ducts t.b.v. glasvezelkabel</u>				
126710	Aanbrengen kabelbuis voor signaalkabel	m	16.520,00V		
126720	Aanbrengen deksel / eindkap HDPE	st	112,00V		
126730	Afwerken kabelbeschermhuis.	st	112,00V		
126740	Aanbrengen trekvast waterdichte koppeling HDPE	st	112,00V		
1268	<u>Kopschotten</u>				
126810	Maken en samenstellen staalconstructies.	st	2,00V		
126820	Engineering kopschotconstructie	EUR	N		
13	Wegconstructie- en inrichting				
131	Vorbereidende werkzaamheden				
131010	Afwerken zandbed.	m2	2.900,00V		
131020	Aanbrengen straatlaag.	m2	2.976,00V		
132	Funderingen				
1321	<u>Funderingen van steenmengsel</u>				
132110	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	626,00V		
132120	Aanbr. hydraul. gebonden steenmengsel.	m2	2.350,00V		
133	Asfalt- / cementbetonverharding				
1331	<u>Cementbetonverharding</u>				
133110	Aanbrengen Verkeers- / Plateau-drempel	m2	17,00V		
133120	Vervoeren bestratingsmateriaal.	m2	17,00V		
134	Kantopsluiting				
1341	<u>Aanbrengen banden</u>				
134110	Aanbr. trottoirb. van beton.(280/300 in c+s. op f)	m	73,00V		
134120	Aanbr. trottoirb. van beton.(280/300 in c. op f.)	m	89,00V		
134130	Aanbr. trottoirb. van beton.(180/200 in c+s. op f)	m	36,00V		
134140	Aanbr. trottoirb. van beton.(180/200 in c. op f.)	m	106,00V		
134150	Aanbr. opsluitb. van beton.(100x200 mm in c.op f)	m	37,00V		
134160	Aanbr. opsluitb. van beton.(100x200 mm op z.)	m	38,00V		
1342	<u>Pasmaken banden</u>				
134210	Pasmaken van betonbanden.(280/300, visbek)	st	7,00V		
134220	Pasmaken van betonbanden.(180/200, visbek)	st	15,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
134230	Pasmaken van betonbanden.(100x200, visbek)	st	10,00V		
1343	<u>Leveren banden (280/300x240mm)</u>				
134310	Leveren rechte trottoirband 280/300x240 mm	st	13,00V		
134320	Leveren gebogen trottoirband van beton.	st	3,00V		
1344	<u>Leveren banden (180/200x250mm)</u>				
134410	Leveren rechte trottoirband 180/200x250 mm	st	5,00V		
134420	Leveren gebogen trottoirband van beton.	st	3,00V		
134430	Opnemen en vervoeren betonbanden	m	162,00V		
134440	Opnemen en vervoeren betonbanden	m	131,00V		
1345	<u>Leveren opsluitbanden (100/200 mm)</u>				
134510	Opnemen en vervoeren betonbanden	m	75,00V		
1346	<u>Aanbrengen gootlagen/streklagen</u>				
134610	Aanbrengen molgoot v. betonstr..(3 str. in c.)	m	28,00V		
135	Bestracting straatbaksteen en betonstraatsteen				
1351	<u>Aanbrengen straatbakstenen</u>				
135110	Aanbr. straatbakst.(keif. k.v. goed oud op strl.)	m2	454,00V		
135120	Aanbr. straatbakst.(keif. el.v. goed oud op strl.)	m2	117,00V		
1352	<u>Aanbrengen betonstraatstenen</u>				
135210	Aanbr. betonstraatstenen(keiform. k.verb. op str.)	m2	828,00V		
135220	Aanbr. betonstraatstenen(keiform. el.verb. op str)	m2	61,00V		
1353	<u>Vervoeren betonstraatstenen</u>				
135310	Vervoeren bestratingsmateriaal.	m2	8,50V		
135320	Vervoeren bestratingsmateriaal.	m2	889,00V		
136	Tegelverharding				
1361	<u>Aanbrengen tegels</u>				
136110	Aanbrengen betontegels(150x300x80 el. verb.)	m2	84,00V		
136120	Aanbrengen betontegels(150x300x80 el. verb.)	m2	295,00V		
136130	Aanbrengen betontegels(300x300x45 halfst. verb.)	m2	82,00V		
136140	Aanbrengen betontegels(300x300x45 halfst. verb.)	m2	363,00V		
136150	Aanbrengen rubbertegels	m2	35,00V		
1362	<u>Vervoeren tegels</u>				
136210	Vervoeren bestratingsmateriaal.	m2	379,00V		
136220	Vervoeren bestratingsmateriaal.	m2	82,00V		
136230	Vervoeren bestratingsmateriaal.	m2	35,00V		
137	Kolken, putten en putafdekkingen				
1371	<u>Vrijmaken putten</u>				
137110	Vrijmaken put in bestr. t.b.v. opmettelen derden	st	14,00V		
1372	<u>Aanbrengen kolken</u>				
137210	Aanbr. trottoirkolk (eendelig, Type AQW T4530)	st	9,00V		
137220	Aanbr. trottoirkolk (eendelig, Type AQW T4530)	st	1,00V		
137230	Aanbr. straatkolk (tweedelig, Type S2045 recht)	st	5,00V		
137240	Aanbr. straatkolk (tweedelig, Type S2045 schuin)	st	3,00V		
137250	Aanbr. straatkolk (eendelig, Type AQW RS 1300)	st	2,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
137260	Aanbrengen PVC-buis.	m	38,00V		
1373	<u>Hulpstukken Ø125 mm</u>				
137310	Aanbrengen kolklozing PVC 125 mm 0,5 - 1,0 m	m	57,00V		
137320	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	228,00V		
1374	<u>Vervoeren kolken</u>				
137410	Vervoeren kolken	st	19,00V		
14	Terreinvoorzieningen				
141	Wegbebakening				
1411	<u>Anti-parkeermaatregelen</u>				
141110	Aanbr. anti-parkeerband(200x150x900 mm)	st	2,00V		
141120	Aanbrengen anti-parkeerbollen	st	9,00V		
1412	<u>Prefab betonplaten</u>				
141210	Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten.	st	90,00V		
1413	<u>Aanbrengen verkeersborden</u>				
141310	Aanbr. verkeersbord met verkeersbordpaal (hergebr)	st	9,00V		
1414	<u>Vervoeren wegbebakening</u>				
141410	Vervoeren anti-parkeerbanden	st	2,00V		
141420	Vervoeren prefab betonplaten	st	90,00V		
141430	Vervoeren anti-parkeerbollen	st	9,00V		
141440	Vervoeren verkeersborden	st	9,00V		
142	Wegmeubilair				
1421	<u>Aanbrengen wegmeubilair</u>				
142110	Aanbrengen afvalbak. (Type Puccini, 100 liter)	st	1,00V		
142120	Aanbrengen speeltoestel	st	1,00V		
1422	<u>Aanbrengen afzettingen</u>				
142210	Aanbrengen poort/hek	st	1,00V		
142220	Aanbrengen hek	st	1,00V		
1424	<u>Vervoeren wegmeubilair</u>				
142410	Vervoeren afvalbak Puccini 100 liter	st	1,00V		
142420	Vervoeren speeltoestel	st	1,00V		
142430	Vervoeren parkeerautomaat	st	1,00V		
1425	<u>Vervoeren afzettingen</u>				
142510	Vervoeren poort/hek	st	1,00V		
142520	Vervoeren hek	m	26,00V		
2	Bouwput				
21	HULPDAMWAND				
2110	<u>Vervoeren damplanken</u>				
211010	Vervoeren 2-voudige damplanken	st	50,00V		
2120	<u>Aanbrengen en verwijderen hulpdamwand</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
212010	Aanbrengen hulpdamwand	st	50,00V		
212020	Verwijderen hulpdamwand	st	50,00V		
22	OPEN BEMALING T.B.V. AANBRENGEN RIOLERING				
220010	Aanbrengen bemalingssysteem	EUR	N		
220020	Instandhouden open bemaling.	dag	210,00V		
220030	Toepassen zandvang met olieafscheider	EUR	N		
220040	Verwijderen open bemaling.	EUR	N		
220050	Aanbrengen open bemaling.	EUR	N		
3	RIOLERING				
321	RIOOLLEIDING VAN PVC				
3213	<u>Aanbrengen rioolleiding van PVC 250 mm</u>				
321330	Aanbrengen rioolleiding PVC 250 mm	m	20,00V		
3214	<u>Aanbrengen rioolleiding van PVC 315 mm</u>				
321430	Aanbrengen rioolleiding PVC 315 mm	m	434,00V		
3216	<u>Aanbrengen rioolleiding van PVC 500 mm</u>				
321650	Aanbrengen rioolleiding PVC 500 mm	m	5,00V		
33	GIETIJZER RIOOL				
330	RIOOLLEIDING GIETIJZER / VOORBEREID. WERKZA				
3301	<u>Aanbrengen palen</u>				
330110	Aanbrengen paal van naaldhout.	st	336,00V		
330120	Verwijderen houten paalkop.	st	336,00V		
3302	<u>Aanbrengen kessen</u>				
330210	Aanbrengen kesp.	st	144,00V		
330220	Aanbrengen kesp.	st	4,00V		
331	RIOOLLEIDING GIETIJZER ONDERHEID				
3312	<u>Aanbrengen transportriool van gietijzer 300 mm</u>				
331210	Aanbrengen gietijzeren buis 300 mm.	m	437,00V		
334	RIOOLLEIDING VAN GIETIJZER				
3344	<u>Aanbrengen rioolleiding van gietijzer 500 mm</u>				
334430	Aanbrengen rioolleiding gietijzer 500 mm	m	11,00V		
34	PUTTEN EN PUTRANDEN				
343	AANBRENGEN PREFAB PUTTEN TOT 10 CM ONDER				
3432	<u>Aanbrengen prefab betonput met stroomprofiel</u>				
343210	Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	3,00V		
343220	Aanbrengen stelingen 1000 x 1000 mm	st	3,00V		
343230	Aanbrengen putrand met deksel.	st	3,00V		
3433	<u>Aanbrengen prefab betonput met zonk</u>				
343310	Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	4,00V		
343320	Aanbrengen stelingen 800 x 800 mm	st	4,00V		
343330	Aanbrengen putrand met deksel.	st	4,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
345	AANBRENGEN PREFAB PUTTEN IN ASFALT 30 MM O				
3452	<u>Aanbrengen prefab betonput met stroomprofiel</u>				
345210	Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	1,00V		
345220	Aanbrengen stelingen 800 x 800 mm	st	1,00V		
345230	Aanbrengen putrand met deksel.	st	1,00V		
345240	Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	7,00V		
345250	Aanbrengen stelingen 1000 x 1000 mm	st	7,00V		
345260	Aanbrengen putrand met deksel.	st	7,00V		
3453	<u>Aanbrengen prefab betonput met zonk</u>				
345310	Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	6,00V		
345320	Aanbrengen stelingen 800 x 800 mm	st	6,00V		
345330	Aanbrengen putrand met deksel.	st	6,00V		
345340	Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	4,00V		
345350	Aanbrengen stelingen 800 x 800 mm	st	4,00V		
345360	Aanbrengen putrand met deksel.	st	4,00V		
346	AANBRENGEN PUTRANDEN OP DEFINITIEVE HOOG				
3464	<u>Aanbrengen putranden op definitieve hoogte</u>				
346410	Aanbrengen putrand met deksel.	st	4,00V		
346420	Aanbrengen stelingen 800 x 800 mm	st	4,00V		
346430	Aanbrengen putrand met deksel.	st	3,00V		
346440	Aanbrengen stelingen 1000 x 1000 mm	st	3,00V		
347	REGENWATERUITLAAT				
3471	<u>Aanbrengen regenwateruitlaat (afvoer door damwand)</u>				
347120	Maken doorvoer door damwand	st	3,00V		
348	VOORZIENINGEN T.P.V. AANSLUITINGEN OP PUTTEN				
3482	<u>Aansluitingen op putten</u>				
348220	Maken aansluiting op rioolput.	st	16,00V		
3500	<u>Afvoeren rioleringsmaterialen</u>				
350010	Afvoeren rioleringsmaterialen	ton	500,00V		
350020	Afvoeren funderingsmaterialen	ton	250,00V		
350030	Afvoeren rioleringsmaterialen (hout)	ton	200,00V		
4	Funderingswerk				
41	DAMWANDCONSTRUCTIE				
4110	<u>Vervoeren damplanken</u>				
411010	Vervoeren tweevoudige damplanken	st	289,00V		
4120	<u>Aanbrengen damplanken</u>				
412010	Aanbrengen stalen damplank, merk 1A en 1B	st	176,00V		
412020	Aanbrengen stalen damplank, merk 2 en 3A	st	54,00V		
412030	Aanbrengen stalen damplank, merk 3B.	st	12,00V		
412040	Aanbrengen stalen damplank, merk 4A	st	12,00V		
412050	Aanbrengen stalen damplank, merk 4B	st	12,00V		
412060	Aanbrengen stalen damplank, merk 4C	st	12,00V		
412070	Aanbrengen stalen damplank, merk 6	st	9,00V		
412080	Aanbrengen stalen damplank (enkelvoudig, valley)	st	1,00V		
412090	Aanbrengen stalen damplank (enkelvoudig, oost)	st	1,00V		
4130	<u>Gording</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
413010	Aanbrengen gording.	m	144,00V		
4140	<u>Verankering</u>				
414010	Aanbrengen afspanconstructie	st	51,00V		
414020	Aanbrengen verankering.	st	51,00V		
414040	Inmeten verankering	EUR	N		
42	COMBIWAND				
4210	<u>Vervoeren combiwand</u>				
421010	Vervoeren tweevoudige damplanken	st	6,00V		
421020	Vervoeren buispalen	st	7,00V		
424010	Aanbrengen naderingsschakelaars	st	4,00V		
4250	<u>Aanbrengen combiwand</u>				
425010	Aanbrengen stalen paal.	st	7,00V		
425020	Aanbrengen tussenplanken merk 5	st	6,00V		
4260	<u>Bewerken combiwand</u>				
426010	Verwijderen bovenkant stalen damwand, merk 5	m	11,00V		
426020	Verwijderen stalen paalkop.	st	7,00V		
426030	Grond ontgraven uit / in buispalen	EUR	N		
426040	Grond aanvullen uit / in buispalen	EUR	N		
426050	Aanbrengen werkvloer.	m2	3,00V		
426060	Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 16 mm.	kg	300,00V		
426070	Aanbrengen betonstaal met kenmiddellijn 20 mm.	kg	300,00V		
426080	Aanbrengen beton in buispalen	m3	3,00V		
4270	<u>Verankering</u>				
427010	Aanbrengen afspanconstructie	st	7,00V		
427020	Aanbrengen verankering.	st	7,00V		
427030	Beproeven verankering	EUR	N		
427040	Inmeten verankering	EUR	N		
43	Aansluiting				
430010	Aanbrengen groutprop t.b.v. aansluiting	st	2,00V		
44	PALEN T.B.V. DUIKER				
4401	<u>Aanbrengen palen</u>				
440110	Aanbrengen paal van naaldhout.	st	10,00V		
5	Grondwerk				
51	AAN WESTZIJDE VAN TOEKOMSTIGE BRUG				
510110	Grond ontgraven uit cunet	m3	690,00V		
510120	Grond ontgraven uit cunet	m3	170,00V		
510130	Grond ontgraven uit cunet	m3	1.230,00V		
510140	Grond vervoeren.	m3	2.090,00V		
510150	Grond vervoeren.	m3	940,00V		
510160	Grond verwerken in terreinophoging	m3	940,00V		
52	AAN OOSTZIJDE VAN TOEKOMSTIGE BRUG				
520110	Grond ontgraven uit cunet	m3	550,00V		
520120	Grond ontgraven uit cunet	m3	135,00V		
520130	Grond ontgraven uit cunet	m3	985,00V		
520140	Grond vervoeren.	m3	1.670,00V		
520150	Grond vervoeren.	m3	760,00V		
520160	Grond verwerken in terreinophoging	m3	760,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
53	Aanleg tijdelijk looppad				
530110	Aanbrengen straatlaag.	m2	300,00V		
530120	Aanbrengen betontegels.	m2	300,00V		
55	GRONDWERK RIOLERING				
5501	<u>Grond ontgraven</u>				
550110	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering)	m	145,00V		
550120	Grond ontgraven uit sleuf	m3	2.060,00V		
550130	Grond ontgraven uit sleuf	m3	390,00V		
5502	<u>Grond vervoeren</u>				
550210	Grond vervoeren (afvoeren, Grondbank)	m3	2.060,00V		
550220	Grond vervoeren (afvoeren, Grondbank)	m3	390,00V		
5503	<u>Grond verwerken</u>				
550310	Grond verwerk. (l ophoogmat.,kleikorrels gr. zand)	m3	1.570,00V		
550320	Verdichten grond.	m2	1.570,00V		
56	BRONBEMALING T.B.V. AANBRENGEN BUNDELING				
560010	Aanbrengen bronbemaling	st	1,00V		
560020	Instandhouden bronbemaling	dag	210,00V		
560030	Verwijderen bronbemaling	st	1,00V		
8	BIJKOMENDE VERPLICHTINGEN				
801	OPLEVERINGSINSPECTIE				
8010	<u>Opleveringsinspectie</u>				
801010	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	938,00V		
802	PROEFSLEUVEN				
8020	<u>Proefsleuven</u>				
802010	Graven proefsleuf	m	50,00V		
804	REVISIEGEGEVENS				
8040	<u>Leveren revisiegegevens</u>				
804010	Inmeten en verwerken revisiegegevens	EUR		N	
805	COÖRDINATIEOVERLEG				
805010	Deelname overleggen met Diensten en Bedrijven	keer	15,00V		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910040	 EUR				
910050	 EUR				
918870	Korting EUR				
918880	Overige eenmalige kosten EUR				
919990	Totaal eenmalige kosten EUR	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				