

01 Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek met kenmerk: 37218P03-BE-VB-422726-D-6

Vragen/opmerkingen van de aannemers:

1. Betreft: Deel 1.5 Tijdsbepaling (gewijzigd)
Vraag/opmerking: Tijdsbepaling par 05; oplevering binnen 6 weken is niet mogelijk, volgens post 221010 minimaal 8 wkn nodig is. Wat is juist?

Antwoord: 8 weken is juist. Dit wordt aangepast.
2. Betreft: Besteksposten 113020, 113030 en 211010 (gewijzigd)
Vraag/opmerking: Staat de komma van de hoeveelheid resultaatsverplichting goed of staat er in de regel van deficode 3 een nul te veel of omgekeerd?

Antwoord: De hoeveelheid resultaatsverplichting van deze posten wordt aangepast naar 175 are.
3. Betreft: Tijdsbepaling
Vraag/opmerking: Kan ik aannemen dat u in het algemene deel van het bestek, par 05 tijdsbepaling, over meerdere kennisgevingen heeft?

Antwoord: Het betreft een kennisgeving voor start werkzaamheden en een kennisgeving voor de oplevering van de werkzaamheden
4. Betreft: onderaanneming
Vraag/opmerking: Conform 4.10 van de Aanbestedingsleidraad verlangt u de namen van de eventuele onderaannemers. Is het mogelijk om deze namen na gunning op te geven.

Antwoord: Ja, het is mogelijk om de namen van de eventuele onderaannemers na gunning en inkoop op te geven, met in achtname van paragraaf 6 lid 26 van de UAV.
5. Betreft: Zekerheidsstelling
Vraag/opmerking: In 5.4.1. van de Aanbestedingsleidraad verlangt u de zekerheidsstelling voorafgaand aan de opdrachtverstrekking. Graag het artikel aanpassen zodat de zekerheidsstelling kan worden aangevraagd na de opdrachtverstrekking.

Antwoord: Ongewijzigd. Zekerheidsstelling wordt verlangd voorafgaand aan de opdrachtverstrekking.
6. Betreft: Deel 1.5 tijdbepaling (gewijzigd)
Vraag/opmerking: In het bestek, deel 1-05, wordt een korting omschreven van € 1.000,- per dag. Wat niet wordt omschreven is, hoe de opleverdatum wordt vastgesteld t.o.v. de startdatum. Het werk is namelijk in 3 periodes op te delen: 1 Aanbrengen voorbelasting, 2 Monitoring, 3 Verwijderen deel voorbelasting. Kunt u uw zienswijze nader omschrijven betreffende de tijdsbesteding, rekening houdende met de 3 periodes?

Antwoord: De opleverdatum verklaren aan de hand van de startdatum is niet mogelijk.
Voor fase 1, voorbelasting geldt een uitvoeringstermijn termijn van 14 weken na start werk. De looptijd van de totale voorbelastingsperiode is niet op voorhand te bepalen maar afhankelijk van de monitoring. Op aanwijzen van de directie kan periode 3 zoals genoemd in uw vraag van start gaan. De opdrachtnemer krijgt vanaf dat moment 8 weken de tijd om het werk op te leveren. De korting is alleen op deze datum van toepassing op de door u onderscheiden periodes 1 en 3
7. Betreft: Bestekspost 131240 (bestekspost toegevoegd)
Vraag/opmerking: In bestekspost 131230 moeten werkzaamheden worden uitgevoerd op de openbare weg. In welke bestekspost moeten de verkeersmaatregelen worden gerekend?

Antwoord: De aannemer is enkel verantwoordelijk voor het afzetten van zijn werk. De omleidingen pakt de gemeente zelf op. Zie deel 3, hoofdstuk 62. Hiervoor dient de aannemer een tekening aan te leveren met zijn eigen afzettingen en de periode van uitvoering.
8. Betreft: Bestekspost 810030(bestekspost toegevoegd)
Vraag/opmerking: Op bestekstekening "Situatie te maken werk" wordt een "te plaatsen bouwhek" vermeld. Kunt u hiervoor een bestekspost toevoegen en kunt u aangeven welke periode dit hekwerk gehandhaafd moet worden (1 aanbrengen voorbelasting, 2 monitoring voorbelasting, 3 verwijderen deel voorbelasting)?

Antwoord: Het hekwerk is al aanwezig. dit dient gedurende het hele werk in stand te worden gehouden.
9. Betreft: NUTS werkzaamheden
Vraag/opmerking: Volgens artikel 01 11 01 dient de aannemer de nuts-werkzaamheden te coördineren en dient de aannemer rekening te houden met de door derden benodigde uitvoeringstijd. Kunt u deze werkzaamheden (nuts/derden) omschrijven incl. de benodigde uitvoeringstijd?

Antwoord: Tijdens de voorbelastingsperiode hoeft de aannemer geen rekening te houden met nutswerkzaamheden. Artikel vervalt. In geval de nutsbedrijven gedurende de werkzaamheden volgens bestek toch werkzaamheden uitvoeren treden partijen hierover in overleg.

-
10. **Betreft:** Bijdrage
Vraag/opmerking: Het laatste blad van het bestek betreft het Specificatieformulier bijdragen RAW en FCK-CT. In het bestek zijn hiervoor geen besteksposten opgenomen. Dienen wij wel of geen bijdragen RAW en FCK-CT te rekenen?
- Antwoord:** Afdracht RAW en FCK-CT kan buiten beschouwing worden gelaten. Gemeente Gouda betaalt zelf de RAW-bijdrage direct aan de CROW. De overige bijdragen zijn niet van toepassing
11. **Betreft:** BLVC plan (bestekposten 820210-40 toegevoegd)
Vraag/opmerking: In het BLVC-plan in de kolom 'Door ON te treffen maatregelen om aan de eisen te voldoen staat niets ingevuld. Moet ON maatregelen treffen om aan de eisen van het BLVC-plan te voldoen? Zo ja, welke?
- Antwoord:** Het staat de aannemer vrij om de eisen uit het BLVC plan naar eigen inzicht in te vullen, mits aan de eisen uit de kolom 'omschrijving van de specifieke eis' wordt voldaan. Kosten voor het treffen van deze maatregelen komen ten laste van bestekpost 8202 e.v. 4 posten toevoegen, 8202 e.v. Voor elk van de 4 BLVC-aspecten 1.
12. **Betreft:** Bestekspost 221010
Vraag/opmerking: In BP221010 staat "Periode tussen de afzonderlijke ophoogslagen minimaal 2 weken". Bedoelt u hier niet maximaal 2 weken?
- Antwoord:** Periode tussen de afzonderlijke ophoogslagen bedraagt 2 weken.

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever

02 Directie

03 Locatie

04 Algemene beschrijving

05 Tijdsbepaling

Wijziging:

van:

In afwijking van de UAV 2012 paragraaf 7, het werk starten binnen 4 weken na kennisgeving van de directie. Het werk opleveren 6 weken na kennisgeving van de directie, afhankelijk van de snelheid waarmee de gewenste zetting wordt bereikt.

Naar:

In afwijking van de UAV 2012 paragraaf 7, het werk starten binnen 4 weken na kennisgeving van de directie. De werkzaamheden betreffende het aanbrengen van de voorbelasting en de horizontale en verticale drainage in 1 keer opleveren 14 weken na start van de werkzaamheden. Het werk opleveren 8 weken na kennisgeving van de directie. Het moment van kennisgeving is afhankelijk van de snelheid waarmee de gewenste zetting wordt bereikt.

06 Onderhoudstermijn

07 Kwaliteitsborging

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
113020			Bestekpost 113020 gewijzigd. Wijziging van hoeveelheid resultaatsverplichting van 17,50 are 175,00 are.			
113020	510103		Maaien gewas. Betreft het maaien en afvoeren van bestaande begroeiing binnen het projectgebied. 3. Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2 .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. Hoogte na het maaien ten hoogste 70 mm .9 Vrijgekomen materiaal afvoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerker. Acceptatiekosten worden verrekend volgens stelpostnr. 950030	are	175,00	V
113030			Bestekpost 113030 gewijzigd. Wijziging van hoeveelheid resultaatsverplichting van 17,50 naar 175,00 are.			
113030	222107		Frezen. Betreft: bestaande maaiveld doorfrozen binnen het projectgebied. 3. Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2 .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .3. Bewerkingsdiepte: 0,20 m .1 Frezen met de rijrichting mee	are	175,00	V
131240			Bestekspost 131240 toegevoegd. Maken tekening t.b.v. verkeersmaatregelen.			
131240	623001		Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en). Betreft: tekeningen aanleveren van eigen afzettingen met periode van uitvoering aan de opdrachtgever.	EUR		N
211010			Bestekspost 211010 gewijzigd. Wijziging van hoeveelheid resultaatsverplichting van 17,50 naar 175,00 are.			
211010	221131		Egaliseren. Betreft: het egaliseren van het terrein binnen de projectgrens. Terrein is doorgefreesd conform bestekpost 113030 Het terrein landmeetkundig vastleggen conform bestekpost 500310 3. Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2 .3. Middelzware egalisatie: grondverzet gemiddeld 1000 m3/ha .2. Egaliseren volgens natuurlijk verhang .2. Toegestane positieve afwijking 0,03 m .2 Toegestane negatieve afwijking 0,03 m	are	175,00	V
810030			Bestekpost 810030 toegevoegd. Instandhouden tijdelijke afrastering.			
810030	610335		Instandhouden tijdelijke afrastering. Betreft het instandhouden van het reeds aanwezige bouwhek. volgens bestekstekening "Situatie te maken werk". Deze dient gedurende het hele werk in stand te worden gehouden.	EUR		N
8202			Bestekspost 8202, 820210-40 toegevoegd Betreft het uitvoeren van de maatregelen zoals omschreven in het BLVC-plan (bijlage 2 van dit bestek).			
820210	610899		Uitvoeren maatregelen bereikbaarheid Betreft het uitvoeren van maatregelen ten behoeve van het waarborgen van de bereikbaarheid van woningen, instanties en bedrijven binnen het werkkerrein.	EUR		N

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
820220	610899	Uitvoeren maatregelen Leefbaarheid Betreft het uitvoeren van maatregelen ten behoeve van het waarborgen van de Leefbaarheid van het werkterrein en de omgeving binnen de invloedsfeer van het werk voor bewoners en ondernemers.	EUR			N
820230	610899	Uitvoeren maatregelen veiligheid Betreft het uitvoeren van maatregelen ten behoeve van het waarborgen van de veiligheid van het werkterrein en de omgeving binnen de invloedsseer voor bewoners en ondernemers.	EUR			N
820240	610899	Uitvoeren maatregelen communicatie. Betreft het uitvoeren van maatregelen ten behoeve van communicatie met bewoners, ondernemers en overige personen over de uitvoering van de werkzaamheden en de gevolgen daarvan voor deze personen.	EUR			N

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

01 **Algemeen en administratief**

01 11 **Verband met andere werken**

01 11 01 **Werken, die in elkander grijpen (dit artikel komt te vervallen)**

01 -