



BUITENLUCHTROOSTERS, fabr. SOLID AIR.

CA	BMNNGO	1025x1025	luchtafblaas LBK kantoren
CB	BMNNGO	625x325	luchtaanzuig compressorruimte
CC	BMNNGO	625x325	luchtafvoer compressorruimte
CD	BMNNGO	625x325	beluchting ketelhuis

APPARATENLIJST 22 PUNTS WERKPLAATS.

CODE	FABRIKAAT/LEVERANCIER	TYPE	OPMERKING	aantal	capaciteit / vermogen
1					
2	ECO HEATING SYSTEMS	A150	cv ketel	3	132,3 kW
3	GEA HAPPEL	GEA CAIR PLUS SX 096.0641VBV	luchtbehandelingskast kantoren	1	5500 m ³ /h
4	GEA HAPPEL	GEA CAIR PLUS SX 064.064AVBV	luchtbehandelingskast werkplaats	6	3200 m ³ /h
5	LEBON & GIMBRAIR	ESTIC 30/15	uitlaatgas afzuigventilator	4	2000 m ³ /h
5a	LEBON & GIMBRAIR	Estic 24/5	uitlaatgas afzuigventilator	2	1000 m ³ /h
6	INATHERM	CK-200	afzuigventilator compressorruimte	1	800 m ³ /h
7			dakkap afzuiging milieukast	4	125mm
8			deflektorcap	1	150mm
9			trekverhogende kap	1	300mm
9a			deflektorcap	1	200mm
9b			deflektorcap	1	250mm
10	GEA HAPPEL	HN11.UWARAP.ESD, bouwgrootte 1	luchtwarmmer magazijn	1	2190 m ³ /h
10a	GEA HAPPEL	HN31.MWARAP.DKD, bouwgrootte 3	luchtwarmmer KDT station	1	2280 m ³ /h
11	AO SMITH	BFC 30	gasgestookte boiler	1	31,8 kW
12	GEA HAPPEL	RJVVX.5056.6B10	afzuigventilator werkkuil	1	2500 m ³ /h

Wijz.	Datum	naam	Aard van de wijziging

Vervangende nieuwbouw werkplaatsen
op de Johannes Postkazerne te Havelte

Specificatie:
WERKTUIGBOUWKUNDIGE INSTALLATIE
22 PUNTS WERKPLAATS
Indeling technische ruimte

Objecnummer:	16G02	Eigenaar:	Dienst Vastgoed Defensie
Gebouwnummer:	210	Directie:	Noord
Besteknummer:	3100887-P-010-39	Auteur:	Caenen, E.
Projectnummer:	3100887	Gecontroleerd:	Leemhuis, F
Fase:	Bestek	Datum:	24-05-2013
Versie:	A	Schaal:	1:50
Blad:	W08	Formaat:	A2
Tekeningnummer:	16G02- Bestek -3100887-W/08-A-00		