



**BUITENLUCHTROOSTERS, fabr. SOLID AIR.**

CA	BMVNGO	1025x1025	luchtafblaas LBK kantoren
CB	BMVNGO	625x325	luchtaanzuig compressorruimte
CC	BMVNGO	625x325	luchtvoer compressorruimte
CD	BMVNGO	625x325	beluchting ketelhuis

**APPARATENLIJST 14 PUNTS WERKPLAATS.**

CODE	FABRIKAAT/LEVERANCIER	TYPE	OPMERKING	aantal	capaciteit / vermogen
1	ECO HEATING SYSTEMS	A100	cv ketel	1	88,2 kW
2	ECO HEATING SYSTEMS	A80	cv ketel	2	71,0 kW
3	GEA HAPPEL	GEA CAIR PLUS SX 096,0641VBV	luchtbehandelingskast kantoren	1	5500 m <sup>3</sup> /h
4	GEA HAPPEL	GEA CAIR PLUS SX 096,096AVBV	luchtbehandelingskast werkplaats	2	6100 m <sup>3</sup> /h
5	LEBON & GIMBRAIR	ESTIC 30/15	uitlaagas afzuigventilator	4	2000 m <sup>3</sup> /h
6	INATHERM	CK-200	afzuigventilator compressorruimte	1	800 m <sup>3</sup> /h
7		deflektorkap	afzuigventilator milieukast	4	125mm
8		deflektorkap	dakkap afzuiging pantry	1	150mm
9		trekverhogende kap	dakkap ontluchting ketelhuis	1	300mm
10	GEA HAPPEL	HN11. UWARAP. ESD, bouwgroote 1	luchtwarmmer magazijn	1	2190 m <sup>3</sup> /h
11	AO SMITH	BFC 30	gasgestookte boiler	1	31,8 kW

Wijz.	Datum	naam	Aard van de wijziging

Vervangende nieuwbouw werkplaatsen  
op de Johannes Postkazerne te Havelte

**Specificatie:**  
**WERKTUIGBOUWKUNDIGE INSTALLATIE**  
**14 PUNTS WERKPLAATS**  
**Indeling techniekruimte**

Objecnummer:	16302	Eigenaar:	Dienst Vastgoed Defensie
Gebouwnummer:	212	Directie:	Noord
Besteknummer:	3100887-P-010-39	Auteur:	Caenen, E.
Projectnummer:	3100887	Gecontroleerd:	Leemhuis, F.
Fase:	Bestek	Datum:	24-05-2013
Versie:	A	Schaal:	1:50
Blad:	W16	Formaat:	A2
Tekeningnummer:	16G02--Bestek-3100887-W/16-A-00		