

RAW0024

GEMEENTE ROTTERDAM Bijlage werkbeschrijving
 Fair Oaksbaan WNRM tussen Bovendijk en Gilze-Rijenstraat
 Projectcode: 55P16H-V203 Bestek nr. 1 - 043 - 13

Bladnr. 1
 Afdrukdatum:
 06-09-2013

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
253123		Hoeveelheid ter inlichting toegevoegd.				
253123	230121	Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage.				
		9.	Aanvullen met lava 4/32	m3			157,50 L
		Lavabed omhullen met Geolon pp40 of gelijkwaardig	m2			1.386,00 L
		Verbinden met een overlap van minimaal 0,20 m in				
		langsrichting en een overlap van minimaal 0,50 m				
		in dwarsrichting				
		. .5. . . .	Tot ten minste 0,5 m boven de onderkant van de				
		buis en verder aanvullen met grond				
		. . .3. . .	Gemiddelde diepte sleuf t.o.v. maaiveld bij ople-				
		vering 1,30 m				
	4. .	Gemiddelde lengte per drain 175 m				
	9. .	Overtollig grond in het werk gebruiken				
45		TEKST TOEGEVOEGD.				
		TEKST TOEGEVOEGD.				
45		OPENBARE VERLICHTING				
		Er dient rekening gehouden te worden dat				
		materialen t.b.v. de Openbare Verlichting op				
		gehaald moeten worden aan de Melanchtonweg en				
		tijdelijk bij de directiekeet aan de				
		Woensdrechtstraat in depot worden gezet.				
451110		Omschrijving deficode 3 gewijzigd.				
451110	340102	Verwijderen verlichtingsobject.	st	2,00	V	
		1.	Verlichtingsobject:				
		Nominale masthoogte: 4,00 m				
		.3.	De volgende onderdelen demonteren:				
		armatuur, lamp en bekabeling				
		. .9. . . .	Verlichtingselement langs het rijwielpad van de				
		Fairoaksbaan wat vervalt verwerken volgens				
		bestekspost nr. 453110				
		Overige verlichtingsobjecten worden geacht voor				
		de opdrachtgever geen waarde te hebben				
	2. .	Aanleveren revisiegegevens volgens bestekspost-				
		nummer 459110				
452110		Post vervalt.				
452110	340303	Vervangen verlichtingsarmatuur.	st		V	
		Situering: langs het fietspad en het trottoir				
		van de Fair Oaksbaan tussen de Bovendijk en het				
		metrostation Meijersplein				
		1.	Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde				
		voorschakelapparatuur, inclusief lampen				
		.1.	Aanbrengen verlichtingsarmatuur met ingebouwde				
		voorschakelapparatuur				
		SCHREDER				
		SAFIER-1 1963 1X PLT 32W EVSA gewelfd glas				
		Aanbrengen lamp				
		PHILIPS				
		PLT 32W 4P KL.830 UNIQUE-T/E				
		ONGLIFE FEBR.AURA				
		ART.495353				
		. .1. . . .	Montagewijze: Opzet				
		. . .1. . .	Lichtpunthoogte: 4,00 m				
	1. .	Verwijderde armatuur demonteren en vrijgekomen				
		materialen vervoeren naar GW terrein aan de				
		Melanchtonweg				
453110		Hoeveelheid resultaatsverplichting wijzigd.				
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
453110	340101	Aanbrengen verlichtingsobject.	st	15,00	A	
		1 verlichtingsobject komt vrij volgens				
		bestekspost nr. 451110				
		1.	Lichtmast:	st			14,00 T
		VALMONT				
		MAST 4M LPH 4M VERZ CON PT D60 PC				
		VALMONT ART.80002				
		Staal, conisch inclusief laden, transporteren en				
		op locatie lossen van de mast				
		Afhalen van af opslag magazijn aan de				
		Melanchtonweg				
		Nominale masthoogte: 4,00 m				
		.1.	Aan te brengen onderdelen:	st			14,00 T
		Verlichtingsarmatuur:				
		SCHREDER				
		SAFIER-1 1963 1X PLT 32W EVSA gewelfd glas	st			14,00 T
		Lamp:				
		PHILIPS				
		PLT 32W 4P KL.830 UNIQUE-T/E				
		LONGLIFE FEBR.AURA				
		ART.495353				
		Montagevoorziening:				
		betreft aansluitstrook/kastje te leveren door de				
		netbeheerder				
		Coördinatie m.b.t. tijdstip aansluiten door de				
		aannemer				
		Aansluitvoorziening:				
		Aansluitvoorziening wordt verzorgd door de				
		netbeheerder				
		Coördinatie m.b.t. tijdstip aansluiten door de				
		aannemer				
		Aansluitsnoer:	st			14,00 L
		QWPK 3 x 1 mm2 lengte 4 m				
		Objectnummer:				
		Geen				
		. .1. . . .	Grondstuk vullen met:				
		zand vrijgekomen bij het ontgraven				
		. . .1. . .	Uit te voeren grondwerk t.b.v. mastgat:				
		Gat t.b.v. mast ontgraven, aanvullen en verdichten				
	1. .	Uit te voeren kabelwerk t.b.v. aansluitkabel:				
		Aansluiting op het laagspanningsnet wordt				
		verzorgd door de netbeheerder				
	2	Aanleveren revisiegegevens volgens bestekspost-				
		nummer 459110				
455110		Hoeveelheid resultaatsverplichting wijzigd.				
455110	343002	Inspecteren verlichtingsobject.	st	40,00	V	
		1.	Verlichtingsobjecten:				
		nieuw geplaatse masten en de vervangen armaturen				
		.9.	Lichtpunthoogte 4,00 en 12,00 m				
		. .1. . . .	Inspecteren omvat het volgende:				
		Betreft het functioneel brandend / werkend				
		inspecteren van de openbare verlichting				
		Inspecteren in bijzijn van de directie				
		. . .1. . .	Frequentie van inspecteren:				
	1. .	Tijdstip van inspecteren:				
		Na gereedkoming van de werkzaamheden per fase				
		Exact tijdstip in overleg met de directie en de				
		netbeheerder				
		Inschakelen installatie:				
		In coördinatie met de netbeheerder en de directie				
	1	Rapporteren inspectiegegevens:				
		Aanleveren inspectiegegevens in VISI				
						
						