



NORMBLAD: LEVERANTIE EISEN VALDEMPEND GRIND RIJKSVASTGOEDBEDRIJF

Versie: 2019-01 / OKTOBER 2019

1.	Naam materiaal RVB	Valdempend grind
2.	Toepassingsgebied	Grind voor toepassing als valdempende ondergrond
3.	Aanduiding grind	(gekalibreerd) grind met een Uc waarde $\leq 1,6$
4.	Fractie	8 - 12 mm
5.	Afwerkingsniveau	Gewassen
6.	Fysische eigenschappen	Normverwijzingen
	Uniformiteitscoëfficiënt (Uc) d_{60}/d_{10}	$\leq 1,6$ NEN-EN 933-1/2
	Vorm	> 80% bol niet hoekig
	Hardheid	7 Mohs (<i>kwarts</i>)
	Deeltjes dichtheid	ca. 1600 kg/m ³ NEN-EN 12620
	Deeltjes dichtheid verdicht	ca. 1700 kg/m ³ NEN-EN 12621
	Structuur	Gesloten
	Vreemde bestanddelen	Geen Visueel
7.	Zeefanalyse	Zeefanalyse dient zowel een tabulaire- als grafische weergave van de korrelgrootte verdelingen te presenteren. Verder dient gespecificeerd te worden: d_{10} - d_{50} - d_{60} - d_{90} ISO 565:1990 NEN-EN 12620 NEN-EN 933-1/2
8.	Chemische samenstelling	Analyse aan te leveren conform norm NEN-EN 12904