



opbouw (bu-bil)
 - waterkerende laag
 - HP isolatieplaat, 50 mm
 - isolatieplaat, 230 mm
 - CLS 38 x 235 mm
 - dampremmende laag
 Rc totale wandconstructie > 5,5 m2K/W

Algemeen

Alle maten in het werk controleren en / of te bepalen
 Constructie gegevens volgens opgaaf constructeur
 Installatie gegevens volgens opgaaf installatieadviseur
 Electra volgens NEN 1010
 Gevelelementen dienen te voldoen aan inbraakwerendheid met weerstandsklasse 2
 Kleuren conform goedgekeurd en definitief kleurenschema

Bouwkundig

- ruimtereservering buitengevel
- in het werk gestort beton
- prefab beton
- staalconstructie
- isolatie materiaal
- lichte, niet dragende scheidingswand
- kalkzandsteen wand
- vloerluis en sparing diameter 500mm

Specifieke eisen

Brandwerende beglazing volgens rapportage van Bravea
 Geluidswering beglazing volgens rapportage maatregelpakket geluidswering, opgesteld door Greten d.d. 6 november 2020
 Sluitplan, toegangscontrole terug te vinden in de elektrotekeningen

Revisies	
9	Kozijn h82 toegevoegd 17-12-2020
5	Kozijn vervallen of gespiegeld 9-12-2020
2	Trappen aangepast 9-12-2020
1	E-schacht vergroot 9-12-2020



ARCHITECTEN STEDENBOUWKUNDIGEN



project: JRCZ Middelburg
 onderdeel: Begane grond
 datum: 26-10-2020 status: UO formaat: A1 info niveau: 300
 schaal: 1:100 getekend: hdc/ mte
 contact: www.rothuizen.eu projectnummer: PR19-03 document: U10-00