



opbouw lbu-bil  
 - waterkerende laag  
 - HP isolatieplaat, 50 mm  
 - isolatiedeken, 230 mm  
 - CLS 38 x 235 mm  
 - dampremmende laag  
 Rc totale wandconstructie > 5,5 m<sup>2</sup>/KW

### Algemeen

Alle maten in het werk controleren en / of te bepalen  
 Constructie gegevens volgens opgaaf constructeur  
 Installatie gegevens volgens opgaaf installatieadviseur  
 Electra volgens NEN 1010  
 Gevelelementen dienen te voldoen aan inbraakwerendheid met weerstandsklasse 2  
 Kleuren conform goedgekeurd en definitief kleurenschema

### Bouwkundig

- ruimtereservering buitengevel
- in het werk gestort beton
- prefab beton
- staalconstructie
- isolatie materiaal
- lichte, niet dragende scheidingswand
- kalkzandsteen wand
- vloerluis en sparring diameter 500mm

### Specifieke eisen

Brandwerende beglazing volgens rapportage van Bravea  
 Geluidswering beglazing volgens rapportage maatregelpakket geluidswering, opgesteld door Greten d.d. 6 november 2020  
 Sluitplan, toegangscontrole terug te vinden in de electrotekeningen

Revisies	
4	Deuren toegevoegd 9-12-2020
2	Trappen aangepast 9-12-2020
1	E-schacht vergroot 9-12-2020



ARCHITECTEN STEDENBOUWKUNDIGEN



project: JRCZ Middelburg  
 onderdeel: Eerste verdieping  
 datum: 26-10-2020 status: UO formaat: A1 info niveau: 300  
 schaal: 1:100 getekend: hdc/mte  
 contact: www.rothuizen.eu projectnummer: PR19-03 document: U10-01