

**Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:**

BESTEKNUMMER 27, DIENSTJAAR 2020

"Herinrichting Schildersbuurt te Zaandam, gemeente Zaanstad."

DATUM: 18/12/2020.

Voor de aannemers is geen aanleiding tot aanwijzing op het werk. Een proces-verbaal van aanwijzing wordt dan ook niet opgemaakt.

De geanonimiseerde vragen en antwoorden zijn vermeld op bijgevoegde Nota van Inlichtingen  
De gewijzigde besteksposten staan hieronder omschreven.

01. Tekeningen:

De bij dit bestek behorende tekening met nummer WEWA 8218-1 wordt vervangen door WEWA 8218-1 wijz A.

De bij dit bestek behorende tekening met nummer WEWA 8218-2 wordt vervangen door WEWA 8218-2 wijz A.

De bij dit bestek behorende tekening met nummer WEWA 8220-1 wordt vervangen door WEWA 8220-1 wijz A.

De bij dit bestek behorende tekening met nummer WEWA 8220-3 wordt vervangen door WEWA 8220-3 wijz A.

De nieuwe tekeningen zijn bijgevoegd bij deze Nota.

## 2.2 Nadere beschrijving

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                     | EEN-<br>HEID | HOEEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|---------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                  |              |                                           |                                 |
| 113010                      |                 | . . . . .                         | Aanvulling omschrijving met verwijzingen naar<br>plaats van ontgraving                                           |              |                                           |                                 |
| 113010                      | 220201          | . . . . .                         | Grond vervoeren.                                                                                                 | m3           | 2.000,00                                  | V                               |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: het vervoeren van herbruikbaar schoon<br>zand naar depot.                                               |              |                                           |                                 |
|                             |                 | . . . . .                         | Vrijgekomen bij ontgraving cunet en groeiplaatsen<br>volgens bestekpostnrs. 110010 en 411010                     |              |                                           |                                 |
|                             |                 | . . . . .                         | Grondsoort: zand / zandige grond                                                                                 |              |                                           |                                 |
|                             |                 | . . . . .                         | Hoeveelheidsbepaling: door middel van theoretisch<br>profiel van ontgraving                                      |              |                                           |                                 |
|                             |                 | 1. . . . .                        | Vervoeren naar de plaats van verwerking                                                                          |              |                                           |                                 |
| 113020                      |                 | . . . . .                         | Aanvulling omschrijving met verwijzingen naar<br>plaats van verwerking                                           |              |                                           |                                 |
| 113020                      | 220201          | . . . . .                         | Grond vervoeren.                                                                                                 | m3           | 1.520,00                                  | V                               |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: het vervoeren van zand vrijgekomen<br>volgens 110080                                                    |              |                                           |                                 |
|                             |                 | . . . . .                         | naar plaats van verwerking volgens                                                                               |              |                                           |                                 |
|                             |                 | . . . . .                         | bestekspostnrs. 211000, 318030, 318090 en 413020                                                                 |              |                                           |                                 |
|                             |                 | . . . . .                         | Grondsoort: herbruikbaar schoon zand                                                                             |              |                                           |                                 |
|                             |                 | . . . . .                         | Hoeveelheidsbepaling: door middel van theoretisch<br>profiel van verwerken                                       |              |                                           |                                 |
|                             |                 | 1. . . . .                        | Vervoeren naar de plaats van verwerking                                                                          |              |                                           |                                 |
| 113030                      |                 | . . . . .                         | Aanvulling omschrijving met verwijzingen naar<br>plaats van ontgraving                                           |              |                                           |                                 |
| 113030                      | 220201          | . . . . .                         | Grond vervoeren.                                                                                                 | m3           | 1.015,00                                  | V                               |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: het vervoeren van schone herbruikbare<br>grond naar depot.                                              |              |                                           |                                 |
|                             |                 | . . . . .                         | vrijgekomen bij ontgraving cunet en groeiplaatsen<br>volgens bestekspostnrs. 411010, 411020, 411030 en<br>413120 |              |                                           |                                 |
|                             |                 | . . . . .                         | Grondsoort: grond                                                                                                |              |                                           |                                 |
|                             |                 | . . . . .                         | Hoeveelheidsbepaling: door middel van theoretisch<br>profiel van ontgraving                                      |              |                                           |                                 |
|                             |                 | 1. . . . .                        | Vervoeren naar de plaats van verwerking                                                                          |              |                                           |                                 |
| 113040                      |                 | . . . . .                         | Aanvulling omschrijving met verwijzingen naar<br>plaats van verwerking                                           |              |                                           |                                 |
| 113040                      | 220201          | . . . . .                         | Grond vervoeren.                                                                                                 | m3           | 810,00                                    | V                               |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: het vervoeren van grond vrijgekomen<br>volgens 110090                                                   |              |                                           |                                 |
|                             |                 | . . . . .                         | naar plaats van verwerking volgens bestekspostnr.<br>413060                                                      |              |                                           |                                 |
|                             |                 | . . . . .                         | Grondsoort: zandige schone grond                                                                                 |              |                                           |                                 |
|                             |                 | . . . . .                         | Hoeveelheidsbepaling: door middel van theoretisch<br>profiel van verwerking.                                     |              |                                           |                                 |
|                             |                 | 1. . . . .                        | Vervoeren naar de plaats van verwerking                                                                          |              |                                           |                                 |
| 113070                      |                 | . . . . .                         | Aanvulling omschrijving met verwerken in depot                                                                   |              |                                           |                                 |
| 113070                      | 220299          | . . . . .                         | Vervoeren grond naar en van depot.                                                                               | EUR          |                                           | N                               |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: Grond die niet naast de rioolsleuf<br>gedeponeerd kan worden, grond opgenomen volgens<br>221            |              |                                           |                                 |
|                             |                 | . . . . .                         | Vervoeren naar en van depot, inclusief laden.                                                                    |              |                                           |                                 |
|                             |                 | . . . . .                         | Inclusief het verwerken in depot.                                                                                |              |                                           |                                 |
|                             |                 | . . . . .                         | Depot aangebracht volgens 803                                                                                    |              |                                           |                                 |
| 302030                      |                 | . . . . .                         | Wijziging hoeveelheid resultaatverplichting en<br>wijziging omschrijving t.b.v. herbruikbare kolken              |              |                                           |                                 |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                       | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| 302030                      | 251122                            | . . . . .                         | Verwijderen kolk.                                  | st           | 50,00                                       | V                                 |
|                             |                                   | . . . . .                         | Situering: herbruikbare kolken                     |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | over het gehele werk                               |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | volgens tekening WEWA 8218                         |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Inclusief benodigde grondwerk                      |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | 2. . . . .                        | Kolk van beton/gietijzer combinatie                |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .1. . . . .                       | Straatkolk 25 st                                   |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . .1. . . .                       | Trottoirkolk 25 st                                 |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .1.                       | Constructie: eendelig                              |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .1                        | Vrijgekomen materialen verwerken volgens           |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | bestekspostnr(s). 322110, dit betreft de           |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | niet-beschadigde kolken                            |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | (ca. 25 straatkolken en ca. 25 trottoirkolken).    |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | inclusief eventueel vervoer naar en van depot.     |              |                                             |                                   |
| 302040                      |                                   | . . . . .                         | Afvoeren niet herbruikbare kolken                  |              |                                             |                                   |
| 302040                      | 251122                            | . . . . .                         | Verwijderen kolk.                                  | st           | 281,00                                      | V                                 |
|                             |                                   | . . . . .                         | Situering: kolken over het gehele werk             |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | volgens tekening WEWA 8218                         |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Inclusief benodigde grondwerk                      |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | 2. . . . .                        | Kolk van beton/gietijzer combinatie                |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .1. . . . .                       | Straatkolk 65 st                                   |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . .1. . . .                       | Trottoirkolk 216 st                                |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .1.                       | Constructie: eendelig                              |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .3                        | Vrijgekomen materialen vervoeren naar een          |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | inrichting met een door bevoegd gezag verleende    |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | omgevingsvergunning                                |              |                                             |                                   |
| 305310                      |                                   | . . . . .                         | Wijziging hoeveelheid resultaatsverplichting       |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | i.v.m. opnemen tijdelijk dichtgeblokte rijwegen    |              |                                             |                                   |
| 305310                      | 831702                            | . . . . .                         | Opbreken betonstraatstenen.                        | m2           | 23.500,00                                   | V                                 |
|                             |                                   | . . . . .                         | Situering: rijwegen en parkeerplaatsen             |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | volgens tekening WEWA 8218                         |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .3. . . . .                       | Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80   |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | mm                                                 |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | kleur divers                                       |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .2                        | De volgende vrijgekomen materialen verwerken       |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | volgens 336510, betreft hele niet beschadigde      |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | stenen (ca. 500 m2) t.b.v. parkeerplaats Zaanpoint |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | inclusief eventueel vervoer naar en van depot.     |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een  |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | inrichting met een door bevoegd gezag verleende    |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | omgevingsvergunning                                |              |                                             |                                   |
| 333310                      |                                   | . . . . .                         | wijziging hoeveelheid ter informatie tegels        |              |                                             |                                   |
| 333310                      | 831113                            | . . . . .                         | Aanbrengen betontegels.                            | m2           | 100,00                                      | V                                 |
|                             |                                   | . . . . .                         | Situering: volgens tekening WEWA 8220              |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft: fietspad parallelweg Provinciale weg      |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .1. . . . .                       | In halfsteensverband                               |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . .1. . . .                       | Op straatlaag                                      |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . .3. . .                       | Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse     | st           |                                             | 1.000,00 I                        |
|                             |                                   | . . . . .                         | (NEN-EN 1339) 70                                   |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | kleur rood                                         |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Vrijgekomen volgens 304420                         |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Tekort komende materialen leveren volgens 333380   |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Duurzaam beton, conform Deel 3 art. 01 14 06       |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .3.                       | Betontegels 150 x 300 x 60 mm kleur rood           | st           |                                             | 100,00 L                          |
|                             |                                   | . . . . .5                        | Intrillen na afstrooien en invegen met zand        | m3           |                                             | 0,25 L                            |
| 336030                      |                                   | . . . . .                         | Tijdelijk dichtblokken rioolsleuf                  |              |                                             |                                   |
| 336030                      | 831112                            | . . . . .                         | Aanbrengen betonstraatstenen.                      | m2           | 1.500,00                                    | V                                 |
|                             |                                   | . . . . .                         | Situering: t.p.v. aan gebracht riool               |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft: tijdelijk dichtblokken rijweg na          |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | rioolwerkzaamheden                                 |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Instandhouding t.b.v. zetting i.o.m. de directie   |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .7. . . . .                       | In blokverband                                     |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . .2. . . .                       | Op zandbed                                         |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .4.                       | Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80  | st           |                                             | 67.500,00 L                       |
|                             |                                   | . . . . .                         | mm kleur                                           |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft bij 305310 vrijgekomen materialen          |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .5                        | Intrillen na afstrooien en invegen met             | m3           |                                             | 15,00 L                           |
|                             |                                   | . . . . .                         | zand, aangepast aan de voeggrootte                 |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         |                                                    |              |                                             |                                   |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                             |              |                                            |                                  |  |
| 9                           |                 | . . . . .                         | <b>Staartposten</b>                         |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         |                                             |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         |                                             |              |                                            |                                  |  |
| 91                          |                 | . . . . .                         | <b>Eenmalige kosten</b>                     |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         |                                             |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         |                                             |              |                                            |                                  |  |
| 910040                      |                 | . . . . .                         |                                             | EUR          |                                            | N                                |  |
|                             |                 | . . . . .                         |                                             |              |                                            |                                  |  |
| 910040                      | 620199          | . . . . .                         | Verkeersmaatregelen.                        | EUR          |                                            | N                                |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft het aanbrengen, gedurende het werk  |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | onderhouden en verwijderen van              |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | verkeersmaatregelen, excl. omleidingroutes, |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | conform CROW-publicatie 96b.                |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         |                                             |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         |                                             |              |                                            |                                  |  |