Aanvraag ten behoeve van Raamovereenkomst speelplekken gemeente Schagen

Alle voorwaarden uit de aanbestedingsleidraad zijn op deze aanvraag van toepassing. Voor deze speelplek perceel 1 vragen we de inschrijvers om een ontwerp/inrichtingsplan te maken.

Betreft speelplekje
41 - Maarten Mooystraat Callantsoog

Perceel 2:
Natuurlijk hout / Robinia / Natuurlijk spelen, Speelplekken met speeltoestellen die voor minimaal 60% bestaan uit natuurlijk hout en/ of natuurlijk spelen.

Voorbespreking
Niet van toepassing

Aan te leveren presentatietekening
- Papierformaat: A2,
- Digitaal aanleveren in pdf-formaat.
- Op de presentatietekening moet duidelijk zichtbaar zijn waar de speeltoestellen komen te staan ten opzichte van de omgeving/omliggende bebouwing.
- Bij voorkeur foto's van de speeltoestellen waarop ook kinderen staan opnemen.
- Een plattegrond schaal 1:200 aanleveren. Dit mag apart van de presentatietekening.
- Overige visualisaties
- Omschrijving/ toelichting ontwerp

Planning
Inschrijving volgens planning Tenderned

Financieel
- Alle bedragen zijn exclusief btw.
- Voor alle speelplekken dient u een gespecificeerde prijsopgave verstrekken met daarbij de informatie over de te plaatsen speeltoestellen
- Voor de genoemde budgetten geldt: Dit is het totaalbudget voor alle uitvoeringskosten zoals;
- afvoeren en storten vrijkomende materialen m.u.v. grond. Vrijkomende grond in de directe omgeving van de speelplek verwerken. Als dit niet mogelijk de grond afvoeren naar een erkende verwerker. De stortkosten direct bij de gemeente Schagen in rekening brengen.
- opnemen herbruikbare speeltoestellen zonder ze te beschadigen en ze vervoeren naar de gemeentewerf, Zijperweg 12 te Schagen.
- Voor alle speelplekken geldt dat de bestaande banken en afvalbakken blijven staan. ze mogen wel worden verplaatst.
- leveren, monteren en plaatsen van speeltoestellen en valdempende ondergronden,
- onder kunstgras ribbeldrain aanbrengen, aan te sluiten op bestaande kolk
- alle voor uitvoering benodigde voorzieningen zoals bouwhekken en rijplaten,
- herstellen van eventueel veroorzaakte schade zoals wielsporen.
- afwerken en opruimen van de locaties. De speelplekken netjes achterlaten.
- aanleveren logboekgegevens

- aanleveren revisiegegevens zoals eventuele wijzigingen t.o.v. het ontwerp en gegevens over de ligging van ondergrondse drainage e.d.

41 - Maarten Mooystraat Callantsoog
Buurtspeelplek voor kinderen van 0 tot 12 jaar.

Uitvoeringbudget: circa € 50.000,= (excl. btw, inclusief alle bijkomende kosten)

Bestaande situatie
Ruime speelplek met verschillende ondergronden.

Nieuwe inrichting
Vervangen totale speelplek inclusief valondergrond.
- doelgroep: kinderen tot 12 jaar
- nieuwe speeltoestel(len) : ter keuze aannemer
- nieuwe ondergrond: kunstgras.

Bijlage:
- ondergrond als tekenbestand