

**Eerste Nota van Inlichtingen d.d. 25-09-2020 in het kader van de aanbesteding
"Schoorstraat, laanherstel" met projectnummer 93505076**

Nr.:	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Contract	Kern-competenties	De ervaringseisen m.b.t. de kerncompetentie A en B omvat naast een minimaal aantal stuks respectievelijk te rooien en te planten bomen ook minimale aannemingsommen. De aannemingsommen staan onzes inziens niet in een reële verhouding tot het aantal bomen. Onzes inziens zijn deze bedragen veel te hoog. Kan opdrachtgever de ervaringseisen van kerncompetentie A en B herzien?	Beide staan in een proportionele relatie tot de omvang van het werk. De ervaringseisen ten aanzien van de kerncompetenties A en B worden dan ook niet gewijzigd.
2	Contract	deel 2.2 post 794110 vervoeren divers afval	Vervoeren en storten divers afval: Graag definiëren welke afvalstromen met welke hoeveelheden!	Dit betreft de afvalstromen waar in de verschillende besteksposten in deel 2.2. naar deze bestekspost wordt doorverwezen.
3	Contract	deel 2.2 post 791180 Grond vervoeren	Grond vervoeren incl. stortkosten. Grond wordt bemonsterd in post 791160. Hoe moeten wij de stortkosten van de grond inschatten als we de uitslag van de bemonstering nog niet weten?	U dient hierbij uit te gaan van klasse industrie zoals omschreven in bijlage 2. Indien blijkt vanuit de nog uit te voeren keuringen dat het resultaat anders is, worden hier tijdens het werk afspraken over gemaakt.
4	Contract	deel 2.2 post 5155 Verwijderen stobben	Verwijderen stobben totaal (3 posten) 111 stuks. Verwijderen bomen (4 posten onder 5154) totaal 122 stuks. Is dit correct?	Dit is correct. Een aantal stobben blijven zitten omdat deze vallen binnen het gebied met bodemkwaliteit > interventiewaarde.
5	Contract	deel 2.2 post 515430 Verwijderen bomen	Verwijderen 88 st bomen incl. stobbe frezen. In andere rooiposten (515410 en 515430 rooien bomen ZONDER frezen stobbe. Is dit correct?	Zie het antwoord op vraag 4.
6	Contract	deel 2.2 post 510540 Grond verbeteren tbv te planten bomen	Vraag: grondverbetering tbv 66 bomen. In posten tbv respectievelijk 510510 24 stuks en 510530 19 stuks. Totaal 109 stuks. Aanplant totaal 86 stuks bomen. Wat is correct?	Zoals in bijlage 16 inzichtelijk zijn er bomen waar zowel bomenzand en/of bomengrond wordt toegepast. Daarnaast zijn er bomen waar alleen grondverbetering plaatsvindt.
7	Contract	deel 2.2 post 220440 Leveren grond	Grond ophalen bij leverancier. Vraag: Welke leverancier en welke plaats?	Uitgangspunt is dat de leverancier het laden verzorgd. De leverancier is nog niet definitief vastgelegd, daarom is de transportafstand opgenomen.

**Eerste Nota van Inlichtingen d.d. 25-09-2020 in het kader van de aanbesteding
"Schoorstraat, laanherstel" met projectnummer 93505076**

Nr.:	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
A	Contract	depotlocatie	Aanvullende opmerking vanuit de Aanbestedende Dienst	Opdrachtgever heeft afspraken gemaakt over het gebruik van een perceel van derden voor een tijdelijk depot. Dit depot kan door de aannemer worden gebruikt onder voorwaarden dat alle benodigde voorzieningen t.b.v. de inrichting (bouwhekken, rijplaten e.d.) door de aannemer worden verzorgd. Na afloop van de werkzaamheden dient het terrein in oorspronkelijke toestand te worden hersteld. Belangrijk aandachtspunt is het scheiden van de vrijkomende gronden ten opzichte van de ondergrond i.v.m. de bodemkwaliteit.
B	Contract	bomen	Aanvullende opmerking vanuit de Aanbestedende Dienst	Van 3 bomen is opgenomen dat bomenzand dient te worden verwerkt onder het fietspad. Dit is onjuist. Deze hoeveelheid bomenzand dient te worden vervangen door gronduitwisseling. Het betreft de volgende boomnummers: 3-122, 3-075 en 3-020.
C	Bestek		Aanvullende opmerking vanuit de Aanbestedende Dienst	Bij een volgende Nota van Inlichtingen zal een nieuw werkbestek worden geleverd waarin wijzigingen zijn verwerkt.