

Besteknummer 2020-BU-AV

Maaien Gras-kruidachtigen in de gemeente Buren
RAW raamovereenkomst

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	3
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
03 Bijlagen	5
2.2 Nadere beschrijving	6
2 Grasvelden	8
211 Incidenteel maaien	8
212 Maaien grasvelden op beeldkwaliteit	8
222 Maaien grasvelden op frequentie	9
86 Ter beschikking stellen	12
88 Afvoer en acceptatiekosten	13
8820 <u>Afvoer en acceptatiekosten materialen bij t.b.s.</u>	13
9 Staartposten	14
3. Bepalingen	15
01 Algemeen en administratief	16
01 01 Algemene bepalingen	16
01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom	17
01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling	20
01 05 Betalingsregelingen: declaraties	20
01 08 Bijdragen	21
01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer	21
01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn	22
01 15 Geschillen	23
01 16 Verzekeringen	23
01 17 Vrijgekomen materialen	24
01 18 Bescherming te handhaven vegetatie	25
01 19 Arbeidsomstandigheden	26
51 Groenvoorzieningen	28
51 0 Groenvoorzieningen, algemeen	28

51 02	Eisen en uitvoering	28
51 03	Informatie-overdracht	28
51 2	Gras en kruidachtigen	29
51 23	Informatie-overdracht	29

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever

Avri
Meersteeg 15
4191 NK Geldermalsen
Postbus 290
4190 CG Geldermalsen

02 Directie

De directie UAV wordt gevoerd door Avri of door haar te machtigen personen. In de opdrachtbrief worden één of meerdere personen aangewezen om als directie op te treden.

03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen verspreid binnen de gemeente Buren.

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Maaien gras-kruidachtigen

05 Tijdsbepaling

De raamovereenkomst wordt aangegaan voor de periode van 01 april 2021 tot en met 31 maart 2022.

De overeenkomst kan maximaal drie keer met één kalenderjaar, eenzijdig door de opdrachtgever worden verlengd, telkens met één kalenderjaar. Indien de opdrachtgever van zijn recht gebruik maakt, zal de opdrachtgever dit 2 maanden voor het verstrijken van het kalenderjaar aan de aannemer schriftelijk kenbaar maken en stemt de aannemer op voorhand reeds in met verlenging van de overeenkomst. Indien de verlengingsoptie door opdrachtgever niet wordt uitgeoefend eindigt de raamovereenkomst van rechtswege na het verstrijken van de in de eerste zin van dit artikel bedoelde termijn.

Het bedrag van de korting in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V.2012 wordt bepaald op 0,05% van de waarde van de deelopdracht, met een minimum van EUR 500,00 per dag.

Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015) is niet van toepassing.

06 Onderhoudstermijn

Een onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, is niet van toepassing.

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

Van de opdrachtnemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

De bijbehorende tekeningen zijn te verkrijgen via de Viewer van Avri:
URL viewer wordt nader bepaald

02 Peilen en hoofdafmetingen

NVT

03 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- BLVC-plan
- Inschrijvingsleidraad

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
2			Grasvelden				
							
							
211			Incidenteel maaaien				
							
211010	514499		Maaaien loof van bolgewassen	are	20,00	F	
			Inclusief bijmaaaien rondom bomen en obstakels.				
			Maaisel verzamelen en afvoeren naar een vergunde				
			bewerkings-, verwerkings- of				
			eindverwerkingsinrichting				
			Acceptatiekosten voor rekening aannemer				
							
212			Maaaien grasvelden op beeldkwaliteit				
							
212010	512899		Beheersen grashoogte-grasveld	are	248,00	F	
			Betreft het beheersen van grashoogte				
			overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en				
			kruidachtigen-grashoogte				
			Situering: conform viewer				
			Kwaliteitsniveau A+				
			Grondsoort: klei				
			Horizontaal of met een talud tot 1:3				
			Inclusief beheersen grashoogte rondom bomen en				
			obstakels				
			Het bepaalde in art. 51.24.01 lid 2 en 3 van de				
			Standaard is niet van toepassing				
							
212020	512899		Beheersen grashoogte-grasveld	are	0,60	F	
			Betreft het beheersen van grashoogte				
			overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en				
			kruidachtigen-grashoogte				
			Situering: conform viewer				
			Kwaliteitsniveau A+				
			Grondsoort: klei				
			Talud 1:3 of steiler				
			Inclusief beheersen grashoogte rondom bomen en				
			obstakels				
			Het bepaalde in art. 51.24.01 lid 2 en 3 van de				
			Standaard is niet van toepassing				
							
212030	512899		Beheersen grashoogte-grasveld	are	248,00	F	
			Betreft het beheersen van grashoogte				
			overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en				
			kruidachtigen-grashoogte				
			Situering: conform viewer				
			Kwaliteitsniveau A				
			Grondsoort: klei				
			Horizontaal of met een talud tot 1:3				
			Inclusief beheersen grashoogte rondom bomen en				
			obstakels				
			Het bepaalde in art. 51.24.01 lid 2 en 3 van de				
			Standaard is niet van toepassing				
							
212040	512899		Beheersen grashoogte-grasveld	are	0,60	F	
			Betreft het beheersen van grashoogte				
			overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en				
			kruidachtigen-grashoogte				
			Situering: conform viewer				
			Kwaliteitsniveau A				
			Grondsoort: klei				
			Talud 1:3 of steiler				
			Inclusief beheersen grashoogte rondom bomen en				
			obstakels				
			Het bepaalde in art. 51.24.01 lid 2 en 3 van de				
			Standaard is niet van toepassing				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
212050	512899		Beheersen grashoogte-grasveld	are	3.026,00	F	
			Betreft het beheersen van grashoogte				
			overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en				
			kruidachtigen-grashoogte				
			Situering: conform viewer				
			Kwaliteitsniveau B				
			Grondsoort: klei				
			Horizontaal of met een talud tot 1:3				
			Inclusief beheersen grashoogte rondom bomen en				
			obstakels				
			Het bepaalde in art. 51.24.01 lid 2 en 3 van de				
			Standaard is niet van toepassing				
212060	512899		Beheersen grashoogte-grasveld	are	94,10	F	
			Betreft het beheersen van grashoogte				
			overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en				
			kruidachtigen-grashoogte				
			Situering: conform viewer				
			Kwaliteitsniveau B				
			Grondsoort: klei				
			Talud 1:3 of steiler				
			Inclusief beheersen grashoogte rondom bomen en				
			obstakels				
			Het bepaalde in art. 51.24.01 lid 2 en 3 van de				
			Standaard is niet van toepassing				
212070	512899		Beheersen grashoogte-grasveld	are	3.026,00	F	
			Betreft het beheersen van grashoogte				
			overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en				
			kruidachtigen-grashoogte				
			Situering: conform viewer				
			Kwaliteitsniveau C				
			Grondsoort: klei				
			Horizontaal of met een talud tot 1:3				
			Inclusief beheersen grashoogte rondom bomen en				
			obstakels				
			Het bepaalde in art. 51.24.01 lid 2 en 3 van de				
			Standaard is niet van toepassing				
212080	512899		Beheersen grashoogte-grasveld	are	94,10	F	
			Betreft het beheersen van grashoogte				
			overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en				
			kruidachtigen-grashoogte				
			Situering: conform viewer				
			Kwaliteitsniveau C				
			Grondsoort: klei				
			Talud 1:3 of steiler				
			Inclusief beheersen grashoogte rondom bomen en				
			obstakels				
			Het bepaalde in art. 51.24.01 lid 2 en 3 van de				
			Standaard is niet van toepassing				
222			Maaien grasvelden op frequentie				
							
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
222010	512503	.	.	Maaien grasveld.	are	5.950,00	F
		.	.	Betreft maaien 24x			
		.	.	Aantal percelen: conform viewer.			
		2.	.	Standaard beheer			
		.1.	.	Grasveldtype: recreatief grasveld			
		.	.	Situering conform viewer			
		.	.	Uitvoeringsperiodes: gelijkmatig verdeeld tussen			
		.	.	15 april en 15 november			
		.1.	.	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		.9.	.	Gerekend is met 24 maaibeurte(en) per jaar en met			
		.	.	12 maaibeurten rondom bomen en obstakels.			
		.	.	Bijmaaien uitvoeren tot max. 3 dagen na het			
		.	.	maaieren van de grasvelden.			
		.	.	Het bepaalde in art. 51.24.01 lid 2 en 3 van de			
		.	.	Standaard is niet van toepassing			
		.1	.	Maaisel kneuzen en laten liggen			
222020	512503	.	.	Maaien grasveld.	are	14,40	F
		.	.	Betreft maaien 24x			
		.	.	Aantal percelen: conform viewer.			
		2.	.	Standaard beheer			
		.1.	.	Grasveldtype: recreatief grasveld			
		.	.	Situering conform viewer			
		.	.	Uitvoeringsperiodes: gelijkmatig verdeeld tussen			
		.	.	15 april en 15 november			
		.2.	.	Talud 1 : 3 of steiler			
		.9.	.	Gerekend is met 24 maaibeurte(en) per jaar en met			
		.	.	12 maaibeurten rondom bomen en obstakels.			
		.	.	Bijmaaien uitvoeren tot max. 3 dagen na het			
		.	.	maaieren van de grasvelden.			
		.	.	Het bepaalde in art. 51.24.01 lid 2 en 3 van de			
		.	.	Standaard is niet van toepassing			
		.1	.	Maaisel kneuzen en laten liggen			
222030	512503	.	.	Maaien grasveld.	are	4.465,00	F
		.	.	Betreft maaien 18x			
		.	.	Aantal percelen: conform viewer.			
		2.	.	Standaard beheer			
		.1.	.	Grasveldtype: recreatief grasveld			
		.	.	Situering conform viewer			
		.	.	Uitvoeringsperiodes: gelijkmatig verdeeld tussen			
		.	.	15 april en 15 november			
		.1.	.	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		.9.	.	Gerekend is met 18 maaibeurte(en) per jaar en met			
		.	.	9 maaibeurten rondom bomen en obstakels.			
		.	.	Bijmaaien uitvoeren tot max. 3 dagen na het			
		.	.	maaieren van de grasvelden.			
		.	.	Het bepaalde in art. 51.24.01 lid 2 en 3 van de			
		.	.	Standaard is niet van toepassing			
		.1	.	Maaisel kneuzen en laten liggen			
222040	512503	.	.	Maaien grasveld.	are	10,80	F
		.	.	Betreft maaien 18x			
		.	.	Aantal percelen: conform viewer.			
		2.	.	Standaard beheer			
		.1.	.	Grasveldtype: recreatief grasveld			
		.	.	Situering conform viewer			
		.	.	Uitvoeringsperiodes: gelijkmatig verdeeld tussen			
		.	.	15 april en 15 november			
		.2.	.	Talud 1 : 3 of steiler			
		.9.	.	Gerekend is met 18 maaibeurte(en) per jaar en met			
		.	.	9 maaibeurten rondom bomen en obstakels.			
		.	.	Bijmaaien uitvoeren tot max. 3 dagen na het			
		.	.	maaieren van de grasvelden.			
		.	.	Het bepaalde in art. 51.24.01 lid 2 en 3 van de			
		.	.	Standaard is niet van toepassing			
		.1	.	Maaisel kneuzen en laten liggen			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2 : 3 : 4 : 5 : 6				
222050	512503	.	.	Maaien grasveld.	are	66.742,00	F
		.	.	Betreft maaien 14x			
		.	.	Aantal percelen: conform viewer.			
		2.	.	Standaard beheer			
		.1.	.	Grasveldtype: recreatief grasveld			
		.	.	Situering conform viewer			
		.	.	Uitvoeringsperiodes: gelijkmatig verdeeld tussen			
		.	.	15 april en 15 november			
		.1.	.	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		.9.	.	Gerekend is met 14 maaibeurte(en) per jaar en met			
		.	.	7 maaibeurten rondom bomen en obstakels.			
		.	.	Bijmaaien uitvoeren tot max. 3 dagen na het			
		.	.	maaieren van de grasvelden.			
		.	.	Het bepaalde in art. 51.24.01 lid 2 en 3 van de			
		.	.	Standaard is niet van toepassing			
		.1	.	Maaisel kneuzen en laten liggen			
222060	512503	.	.	Maaien grasveld.	are	2.990,00	F
		.	.	Betreft maaien 14x			
		.	.	Aantal percelen: conform viewer.			
		2.	.	Standaard beheer			
		.1.	.	Grasveldtype: recreatief grasveld			
		.	.	Situering conform viewer			
		.	.	Uitvoeringsperiodes: gelijkmatig verdeeld tussen			
		.	.	15 april en 15 november			
		.2.	.	Talud 1 : 3 of steiler			
		.9.	.	Gerekend is met 14 maaibeurte(en) per jaar en met			
		.	.	7 maaibeurten rondom bomen en obstakels.			
		.	.	Bijmaaien uitvoeren tot max. 3 dagen na het			
		.	.	maaieren van de grasvelden.			
		.	.	Het bepaalde in art. 51.24.01 lid 2 en 3 van de			
		.	.	Standaard is niet van toepassing			
		.1	.	Maaisel kneuzen en laten liggen			
222070	512503	.	.	Maaien grasveld.	are	15.905,00	F
		.	.	Betreft maaien 8x			
		.	.	Aantal percelen: conform viewer.			
		2.	.	Standaard beheer			
		.1.	.	Grasveldtype: recreatief grasveld			
		.	.	Situering conform viewer			
		.	.	Uitvoeringsperiodes: gelijkmatig verdeeld tussen			
		.	.	15 april en 15 november			
		.1.	.	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		.9.	.	Gerekend is met 8 maaibeurte(en) per jaar en met			
		.	.	4 maaibeurten rondom bomen en obstakels.			
		.	.	Bijmaaien uitvoeren tot max. 3 dagen na het			
		.	.	maaieren van de grasvelden.			
		.	.	Het bepaalde in art. 51.24.01 lid 2 en 3 van de			
		.	.	Standaard is niet van toepassing			
		.1	.	Maaisel kneuzen en laten liggen			
222080	512503	.	.	Maaien grasveld.	are	960,50	F
		.	.	Betreft maaien 8x			
		.	.	Aantal percelen: conform viewer.			
		2.	.	Standaard beheer			
		.1.	.	Grasveldtype: recreatief grasveld			
		.	.	Situering conform viewer			
		.	.	Uitvoeringsperiodes: gelijkmatig verdeeld tussen			
		.	.	15 april en 15 november			
		.2.	.	Talud 1 : 3 of steiler			
		.9.	.	Gerekend is met 8 maaibeurte(en) per jaar en met			
		.	.	4 maaibeurten rondom bomen en obstakels.			
		.	.	Bijmaaien uitvoeren tot max. 3 dagen na het			
		.	.	maaieren van de grasvelden.			
		.	.	Het bepaalde in art. 51.24.01 lid 2 en 3 van de			
		.	.	Standaard is niet van toepassing			
		.1	.	Maaisel kneuzen en laten liggen			

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
222090	512503	 2.3.1.9. .1	Maaien grasveld. Betreft maaien 6x Aantal percelen: conform viewer. Standaard beheer Grasveldtype: schraal grasveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 6 maaibeurte(en) per jaar en met 3 maaibeurten rondom bomen en obstakels. Bijmaaaien uitvoeren tot max. 3 dagen na het maaien van de grasvelden. Het bepaalde in art. 51.24.01 lid 2 en 3 van de Standaard is niet van toepassing Maaisel kneuzen en laten liggen	are	11.928,75	F
222100	512503	 2.3.2.9. .1	Maaien grasveld. Betreft maaien 6x Aantal percelen: conform viewer. Standaard beheer Grasveldtype: schraal grasveld Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 6 maaibeurte(en) per jaar en met 3 maaibeurten rondom bomen en obstakels. Bijmaaaien uitvoeren tot max. 3 dagen na het maaien van de grasvelden. Het bepaalde in art. 51.24.01 lid 2 en 3 van de Standaard is niet van toepassing Maaisel kneuzen en laten liggen	are	720,35	F
222110	512503	 2.1. .1.9. .1	Maaien grasveld. Betreft maaien 1x (extra ronde) Aantal percelen: conform viewer. Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld Situering conform viewer Uitvoering op aanwijzing directie Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Inclusief maaien rondom bomen en obstakels Bijmaaaien uitvoeren tot max. 3 dagen na het maaien van de grasvelden. Het bepaalde in art. 51.24.01 lid 2 en 3 van de Standaard is niet van toepassing Maaisel kneuzen en laten liggen	are	5.015,00	F
222120	512503	 2.1. .2.9. .1	Maaien grasveld. Betreft maaien 1x (extra ronde) Aantal percelen: conform viewer. Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld Situering conform viewer Uitvoering op aanwijzing directie Talud 1 : 3 of steiler Inclusief maaien rondom bomen en obstakels Bijmaaaien uitvoeren tot max. 3 dagen na het maaien van de grasvelden. Het bepaalde in art. 51.24.01 lid 2 en 3 van de Standaard is niet van toepassing Maaisel kneuzen en laten liggen	are	214,00	F
86			Ter beschikking stellen			
860010	512599	. .1	Ploeg t.b.v. verwijderen van takken, zwerfafval en puin op grasvelden Ploeg bestaande uit: - auto met laadbak - 2 medewerkers inclusief handgereedschap - inclusief materiaal voor verwijderen van takken, zwerfvuil en puin. Specificaties auto:	uur	40,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
88		. .	- zitplaatsen voor minimaal 3 personen - oppervlak laadbak minimaal 5 m2 - laadvermogen minimaal 900 kg Afvoer en acceptatiekosten				
8820			<u>Afvoer en acceptatiekosten materialen bij t.b.s.</u>				
882010	512599	. .	Vervoeren en storten groenafval/takken Betreft: takken afkomstig uit bestekspost 860010 Materialen vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting. Transport- en acceptatiekosten worden geacht bij de eenheidsprijs te zijn inbegrepen.	ton	10,00	F	
882020	512599	. .	Vervoeren en storten zwerfvuil Betreft: zwerfvuil afkomstig uit bestekspost 860010 Materialen vervoeren naar een erkende verwerkingsinrichting. Transport- en acceptatiekosten worden geacht bij de eenheidsprijs te zijn inbegrepen.	ton	10,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
9			Staartposten			

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 01 Algemene bepalingen****01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

- 01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 03 Als in de Standaard wordt gesproken over 'het bestek', moet hiervoor worden gelezen 'de RAW-raamovereenkomst' respectievelijk 'de deelopdracht'.

01 01 03 Inschrijvingsstaat

- 01 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.01.06 van de Standaard mogen geen negatieve bedragen opgenomen worden na het sub totaal.

01 01 10 Overige algemene bepalingen

- 01 Paragraaf 6 lid 30 van de U.A.V. 2012 wordt aangevuld met: De voertaal (zowel in woord als geschrift) tussen de opdrachtgever/directie en de leidinggevenden van de opdrachtnemer moet Nederlands zijn.
- 02 Contactpersonen opdrachtnemer:
De opdrachtnemer dient voor de duur van de uitvoering van de opdracht één contactpersoon aan te wijzen die volledig bevoegd is de opdrachtnemer te vertegenwoordigen.
- 03 De directie houdt eens per 6 weken een bouwbespreking met de opdrachtnemer, omtrent de voortgang van het werk. De opdrachtnemer maakt verslag van de bouwbespreking. Indien de directie deze bouwbespreking niet houdt, kan de opdrachtnemer om het houden van de bespreking verzoeken. De directie zal aan dit verzoek vervolg geven.
- 05 Tijdens de uitvoering van het werk moet de uitvoerder permanent (ook in avonden en weekenden) bereikbaar zijn voor de directie door middel van een telecommunicatie-middel.
- 06 In aanvulling van het bepaalde in artikel 01.01.13 lid 05 van de Standaard behoort het tot de verplichting van de opdrachtnemer dat hij wanneer hij bij de uitvoering van

HFD PAR ART LID

het werk, vaste rust- en verblijfplaatsen van beschermde planten- en diersoorten aantreft waarvoor voortkomend uit de Wet natuurbescherming een ontheffingsplicht geldt en waarvan de aanwezigheid van deze soorten niet op die plaatsen in dit bestek of op de bij dit bestek behorende documenten staat aangegeven, hij dit onmiddellijk ter kennis van de directie brengt.

In voorkomende gevallen markeert de opdrachtnemer deze plaatsen.

De aan het treffen van deze (beschermings)maatregelen verbonden kosten alsmede de hieruit voortvloeiende kosten voor stagnatie van het werk, worden de opdrachtnemer als meerwerk vergoed, indien de beschermingsmaatregelen meer omvatten dan het markeren van de te beschermen locatie(s) met behulp van palen Ø 7-8 cm lengte 1,20 meter die aan de kopse kant zijn voorzien van een gele markering die circa 20 cm breed is.

De kosten voor levering en markering van deze palen worden geacht in de aanneemsom te zijn inbegrepen.

01 01 16 Algemeen uitvoering werkzaamheden

- 01 Op het werk dient ten alle tijden minimaal een medewerker, per ploeg (ook als de ploeg uit één medewerker bestaat), aanwezig te zijn die de Nederlandse taal beheerst in woord en geschrift. Deze medewerker is het aanspreekpunt voor de overige aanwezige medewerkers.
- 02 De aannemer draagt zorg dat zijn medewerkers een correcte werkhouding(klantvriendelijk en service gericht) naar derden (bewoners) hebben.
- 03 Indien werknemers zich niet houden aan het dragen van de juiste veiligheidskleding, -schoeisel, veilig werken of het gebruik van een radio wordt dit door de directie gezien als een onbekwaam / ongeschikt persoon volgens par. 6 lid 17 van de UAV 2012.
Bij constatering door de directie wordt (en) de betreffende persoon (personen) op last van de directie van het werk verwijderd en kan per geval en per dag een korting van vijfhonderd euro (€ 500,--) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder een schriftelijke ingebrekestelling en wordt verrekend op de eerstvolgende termijn.
- 04 Opdrachtnemer dient er rekening mee te houden dat bij het werken op een begraafplaats er een onderbreking van de werkzaamheden noodzakelijk is op het moment van een uitvaart. De totale onderbreking kan ongeveer twee uur duren, een half uur voor aanvang van de uitvaart, tijdens de gehele uitvaart en ongeveer een half uur na het eindigen van de uitvaart.

01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom

HFD PAR ART LID

01 02 01 Betaling

- 01 In overeenstemming met het bepaalde in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard verschijnt de eerste betalingstermijn op de vierde maandag na de datum van aanvang van het werk. De tweede en volgende termijnen verschijnen steeds vier weken later.
- 02 Termijnen welke niet per deelopdracht worden aangereikt aan de directie zullen niet in behandeling worden genomen.
- 03 In aanvulling op artikel 01.02.01 lid 01 van de Standaard geschiedt de betaling voor de reguliere werkzaamheden, zie jaarlijkse deelopdracht, in dertien termijnen (per 4 weken) naar rato.
- 04 Na goedkeuring van de termijn kan er per 4 weken een factuur naar de opdrachtgever worden gezonden. In elke betalingsperiode zal de opdrachtnemer een termijn (termijnstaat) opstellen. De termijnstaat moet ter goedkeuring naar opdrachtgever worden gestuurd in de door de opdrachtgever beschikbaar gestelde lay-out. Na goedkeuring van de opdrachtgever moet de termijnstaat gebruikt worden als bijlage bij de factuur.
- 05 Na de laatste termijn van het desbetreffende jaar zal de opdrachtgever een staat van rekening opstellen, die ter verwerking naar de opdrachtnemer wordt gestuurd. Deze staat van afrekening zal gebruikt worden als bijlage bij de jaarafrekening.
- 06 De algemene kosten, winst en risico, uitvoeringskosten en een eventuele korting door de opdrachtnemer worden per termijn naar rato berekend en in de termijnstaat opgevoerd.
- 07 In aanvulling op lid 01 geldt dat de betaling voor incidentele werkzaamheden geschiedt na gereedkomen van de deelopdracht en goedkeuring op de uit te voeren werkzaamheden door de opdrachtgever.

HFD PAR ART LID

01 02 04 Kortingsregeling

- 01 In afwijking van het gestelde in paragraaf 42 van de U.A.V. 2012 wordt er een korting opgelegd als blijkt dat de opdrachtnemer niet voldoet aan de bestekverplichtingen in dit bestek. De opdrachtgever zal het opleggen van een korting schriftelijk mededelen aan de opdrachtnemer volgens lid 02 van artikel 01.02.02.
- 02 Na constatering van het niet voldoen aan de bestekverplichtingen heeft de opdrachtnemer 3 werkdagen om er voor zorgen dat aan de bestekverplichting wordt voldaan. De opdrachtnemer deelt zowel schriftelijk als mondeling aan de opdrachtgever mee wanneer de opdrachtnemer van mening is dat aan de bestekverplichting wordt voldaan. Meldingen worden door de opdrachtgever in de viewer gezet. De opdrachtnemer zal na het afhandelen van elke melding dit in de viewer vermelden. Tevens draagt de opdrachtnemer zorg voor het wekelijks aanreiken van de weekrapporten waarin de meldingen, voorzien van het meldingsnummer, worden genoteerd.
- 03 Wanneer na de drie werkdagen zoals omschreven in lid 02 de opdrachtnemer geen melding heeft gedaan en/of het geconstateerde nog niet of onvoldoende hersteld is, zal de korting worden opgelegd. De ingangsdatum van de korting is de datum van de eerste constatering van het niet voldoen aan de bestekverplichtingen. Voor de hoogte van de korting wordt per bestekspost een korting berekend bij het niet voldoen aan de bestekverplichtingen voor de betreffende volledige post. Het bedrag van korting wordt berekend aan de hand van de formules in lid 04, lid 05 en lid 06 van dit artikel. De korting wordt ingehouden op de eerstvolgende termijn.
- 04 Bij het berekenen van de korting, voor de besteksposten die betrekking hebben op kwaliteitsniveaus (reguliere werkzaamheden), worden de volgende formules bij elkaar opgeteld:
- Standaardkorting per bestekspost (éénmalige korting bij constatering)
Formule: $\text{korting} = (5\% * \text{prijs per eenheid inschrijving}) * \text{te onderhouden bestekshoeveelheid conform deelopdracht}$.
 - Korting per dag
Formule: $\text{korting} = (1\% * \text{prijs per eenheid inschrijving}) * \text{te onderhouden bestekshoeveelheid conform deelopdracht} * \text{aantal dagen dat de opdrachtnemer niet voldoet aan de bestekverplichtingen}$.
 - Door opdrachtnemer niet uitgevoerde werkzaamheden
Formule: $\text{korting} = (\text{prijs per eenheid inschrijving} / 365) * \text{aantal dagen dat de opdrachtnemer niet voldoet aan de bestekverplichtingen} * \text{te onderhouden bestekshoeveelheid conform deelopdracht}$.
- 05 Bij het berekenen van de korting, voor de besteksposten die betrekking hebben op frequenties, worden de volgende formules bij elkaar opgeteld:
- Standaardkorting per bestekspost (éénmalige korting bij constatering)
Formule: $\text{korting} = (10\% * \text{prijs per eenheid inschrijving}) * \text{te onderhouden bestekshoeveelheid conform deelopdracht}$.
 - Korting per dag
Formule: $\text{korting} = (5\% * \text{prijs per eenheid inschrijving}) * \text{te onderhouden bestekshoeveelheid conform deelopdracht} * \text{aantal dagen dat de opdrachtnemer niet voldoet aan de bestekverplichtingen}$.

HFD PAR ART LID

06 Bij het berekenen van de korting, bij separate deelopdrachten (niet voor regulier onderhoud), worden de volgende formules bij elkaar opgeteld:

- Standaardkorting per deelopdracht (éénmalige korting bij overschrijding uitvoeringstermijn)

Formule: korting = 5% * som deelopdracht

Korting met een minimum van €1000,-- per deelopdracht

- Korting per dag

Formule: korting = (1% * som deelopdracht) * aantal dagen overschrijding uitvoeringstermijn.

01 02 05 Beëindiging contract

01 Als per kalenderjaar twee keer een korting wordt opgelegd, kan de opdrachtgever overgaan tot het gestelde zoals omschreven in lid 02

02 Het contract wordt door de opdrachtgever tussentijds buitengerechtelijk ontbonden. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten van de opdrachtnemer en van de opdrachtgever zijn voor rekening van de opdrachtnemer. Het gestelde in par. 35 lid 5 van de U.A.V. 2012 is niet van toepassing.

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling

01 04 01 Algemeen

01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

01 04 02 Loonkosten- en brandstoffenbestanddelen

01 Op wijzigingen van de loonkostenbestanddelen, brandstoffenbestanddelen en bouwstofgroepen als bedoeld in artikel 01.04 van de Standaard, geschiedt geen verrekening.
Het bepaalde in artikel 01.04.02 van de Standaard is niet van toepassing.

02 Het onderhavige bestek heeft een looptijd van een jaar met de optie om drie keer te kunnen verlengen. Vanaf het moment van gunning dient de opdrachtnemer de eenheidsprijzen één jaar gestand te doen, daarna zal elk jaar indexering plaatsvinden, de gunningsdatum is hierbij het uitgangspunt. De berekening van de nieuwe eenheidsprijzen zal gebeuren conform artikel 01.04.03 van de Standaard. Hierbij wordt er van uitgegaan dat het loonkostenbestanddeel 65% is van de aanneemsom en het brandstoffenbestanddeel 25%. Uitgegaan wordt van de brandstofgroep gasolie met hoog accijnstarief.
De verrekening van de eenheidsprijzen voor de verlenging wordt berekend over de index periode van augustus 2021 tot en met juli 2022.

01 05 Betalingsregelingen: declaraties

HFD PAR ART LID

01 05 02 Meer- en minderwerk

- 01 In aanvulling op paragraaf 35 van de U.A.V. 2012 meer- en minderwerk alleen gespecificeerd en schriftelijk indienen bij de directie. Dit dient gespecificeerd te zijn naar hoeveelheden en eenheidsprijzen onderverdeeld naar arbeid, materieel en materiaal.
- 02 Indien meerwerk niet is gespecificeerd als aangegeven in lid 01 zal de directie dit niet in behandeling nemen.
- 03 Alleen door de directie goedgekeurd meer- en minderwerk zal worden verrekend. Indien de opdrachtnemer start met de uitvoering van werkzaamheden voordat hij schriftelijke toestemming heeft ontvangen van de directie, komt het risico geheel voor rekening van de opdrachtnemer.

01 08 Bijdragen**01 08 03 Bijdrage RAW-systematiek**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 04 Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT

- 01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT' als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt verlangd.

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer**01 12 01 Algemeen**

- 01 De directie zal een sleutel verstrekken voor verzinkbare palen, klappalen en poorten die in de openbare ruimte staan, indien de opdrachtnemer hiertoe verzoekt.
- 02 Moeilijk bereikbare locaties, b.v. door geparkeerde auto's, moeten door de opdrachtnemer schriftelijk worden gemeld aan de directie. Indien de locaties terecht door de opdrachtnemer zijn gemeld, wordt hierop niet afgekeurd.

HFD PAR ART LID

01 12 03 Verwijderen verontreiniging op wegen

- 01 In aanvulling op artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard wordt de opdrachtnemer erop gewezen dat hij ervoor dient te zorgen dat de wielen van alle machines schoon zijn, c.q. worden schoon gemaakt en ontdaan van gras, modder en andere ongerechtigheden voordat ze het werkterrein verlaten en op de (openbare) weg(en) komen. Dit geldt ook voor alle voertuigen waarmee het transport van af te voeren materialen plaatsvindt. Wanneer er ondanks de hiervoor genoemde preventieve maatregelen toch nog vervuiling op de (openbare) weg(en) ontstaat, is het bepaalde in artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard onverkort van toepassing.
- 02 Wanneer de directie verontreinigingen op verhardingen constateert afkomstig van maa- of opruimwerkzaamheden kan er per locatie en per dag een korting worden toegepast van € 250,- (tweehonderdvijftig euro). Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn**01 13 01 Kwaliteitsplan**

- 01 Van de opdrachtnemer wordt een kwaliteitsplan, als bedoeld in artikel 01.13.02 t.m. 01.13.05 en artikel 01.20 van de Standaard, verlangd.

01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan

- 01 Naast een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd.

01 13 07 Tijdsplanning

- 01 Werkzaamheden binnen de gemeente Buren alleen binnen de normale werktijden uitvoeren (maandag t/m vrijdag tussen 07:00 uur en 18:00 uur)
Voor de uitvoering van werkzaamheden buiten kantooruren (07:00 uur en 18:00 uur) en op zaterdag dient hiertoe vooraf afstemming plaats te vinden met de directie, met als doel de overlast die hieruit kan ontstaan te minimaliseren.
- 02 Indien de termijnen die worden aangegeven in het, door de directie geaccordeerde, algemeen tijdschema, werkplan, als bedoeld in lid 06 van Artikel 01.13.06, niet worden gehaald zal een boete worden opgelegd van € 250,- per werkdag zonder dat daarvoor een schriftelijke ingebrekestelling nodig is. De boete zal worden ingehouden op de eerstvolgende termijn.
- 03 Uitvoering tijdschema maaiperiode. In afwijking van het bepaalde in paragraaf 26 van de UAV 2012 is een aan de aard van het werk aangepast algemeen tijdschema opgesteld, dat aangeeft in welke maaiperiodes moet worden gemaaid.
- 04 Voor deze maaiperiodes wordt verwezen naar de betreffende besteksposten. De directie is bevoegd om de aanvang van de maaiperiode met maximaal 10 werkdagen te vervroegen of te verlaten. De oplevering wordt in voorkomend geval

HFD PAR ART LID

eveneens met maximaal 10 werkdagen vervroegd c.q. verlaat.

Het voornemen een periode te vervroegen of te verlaten wordt tenminste 5 werkdagen voor aanvang van de periode door de directie schriftelijk aan de opdrachtnemer meegedeeld. Een dergelijke aanpassing van de maaiperiode heeft geen gevolgen voor de prijzen per eenheid zoals vastgelegd bij de inschrijving.

05 De maaierwerkzaamheden moeten altijd in dezelfde volgorde (route) worden uitgevoerd zoals beschreven in het gedetailleerd werkplan, als bedoeld in lid 1 van artikel 01.13.06.

06 In aanvulling op het gestelde in lid 05, kan de opdrachtnemer een verzoek indienen voor het wijzigen van de route. De route mag alleen gewijzigd worden na goedkeuring van de opdrachtgever.

01 15 Geschillen

01 15 01 Bemiddeling

01 In afwijking op het gestelde in de leden 01 t/m 06 van artikel 01.15.03 in de Standaard zal er geen bemiddeling door de Raad van Arbitrage voor de Bouw worden ingeroepen.

Ieder geschil tussen partijen ter zake van het werk zal bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Arnhem, tenzij partijen alsnog een andere vorm van geschillenbeslechting zullen overeenkomen.

02 De opdrachtnemer die een geschil ter beslechting voorlegt, nadat de opdrachtgever zijn definitieve beslissing omtrent de eindafrekening schriftelijk ter kennis aan de opdrachtnemer heeft gebracht, is niet ontvankelijk in hetgeen hij meer of anders vordert dan die eindafrekening inhoudt, indien hij het geschil aanhangig maakt later dan twee maanden nadat de opdrachtgever zijn definitieve beslissing kenbaar heeft gemaakt.

03 Paragraaf 49 Lid 1 tot en met 5 van de U.A.V 2012 vervallen.

01 16 Verzekeringen

HFD PAR ART LID

01 16 03 Verzekeringen door de opdrachtnemer

- 01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de opdrachtnemer dient deze primair te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van ten minste EUR 1.250.000,- per gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste EUR 5.000,- per gebeurtenis bedragen.
- 02 De opdrachtnemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.
- 03 Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.
- 04 De opdrachtnemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen veertien dagen na aanvang van het werk, aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring over te leggen.

01 17 Vrijgekomen materialen**01 17 06 Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting**

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.17.06 van de Standaard, zijn acceptatiekosten van onderstaande vrijgekomen materialen voor rekening van de opdrachtgever:
- puin
 - takken
 - zwerfvuil
- 02 In aanvulling op het genoemde in lid 01 en in overeenstemming met artikel 50.11.01 lid 01 e) van de Standaard, wordt bepaald dat van een illegale storting sprake is als de opdrachtnemer achtergelaten grofvuil in concentraties van meer dan circa 10 kg of een totaal volume van circa 25 liter of groter aantreft. Op illegale stortingen is het bepaalde in lid 05 van dit artikel van toepassing.
- 03 Indien de opdrachtnemer een illegale storting van grofvuil aantreft dient hij dit terstond bij de directie te melden.
- 04 De opdrachtnemer kan op geen enkele wijze rechten ontleen aan de in het bestek genoemde vrijkomende materialen. Afwijkingen in hoeveelheid van de genoemde materialen of het tijdstip van vrijkomen, door welke oorzaak dan ook, vormen géén reden voor verrekening.

HFD PAR ART LID

- 05 Indien de directie de aannemer opdraagt de illegale storting op te ruimen zal dit tegen verrekening van meerwerk, aan de hand van de in dit bestek genoemde T.b.s.-tarieven, geschieden.

01 18 Bescherming te handhaven vegetatie

01 18 02 Schadevergoeding

- 01 Het gestelde in artikel 01.18.04 van de Standaard komt te vervallen. Hiervoor in de plaats moet lid 02 in deze bepaling worden gelezen.
- 02 Voor beschadiging toegebracht aan te handhaven vegetatie wordt, onverminderd het bepaalde in paragraaf 6 de leden 8 en 9 van de UAV 2012, de schadevergoeding bepaald overeenkomstig de onderstaande leden.
- 03 De schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan groenvoorzieningen, in het bijzonder aan struiken, (sier)heesters, bodembedekkers etc., grassen, ecologische bermen en aan de bodem inclusief de vegetatie zoals omschreven in artikel 01.22.01 lid 01 van de Standaard 2020 bedraagt:
- vijftig euro (€ 50,-) per struik of bodembedekker;
 - honderd euro (€ 100,-) per m1 haag;
 - honderd euro (€ 100,-) per m2 vaste planten;
 - tien euro (€ 10,-) per m2 grasveld/gras;
 - vijftig euro (€ 50,-) per m2 bodem inclusief de vegetatie zoals omschreven in artikel 01.22.01 lid 01 van de Standaard.
- 04 Bij schade aan niet met name genoemde groenelementen wordt een schadebedrag bepaald, gerelateerd aan de schadebedragen genoemd in lid 03.
- 05 Schade aan elementen- en halfverhardingen wordt verrekend tegen de daadwerkelijke herstelkosten met een minimum tarief van € 50,- per m2. Indien de aannemer zelf zorgt voor herstel zullen de oppervlakten die tot genoegen van de directie hersteld zijn niet in rekening gebracht worden.
- 06 Schade aan asfaltverhardingen wordt verrekend tegen de daadwerkelijke herstelkosten met een minimum tarief van € 200,- per m2. Deze schade wordt door of vanwege de opdrachtgever hersteld.
- 07 Insporingen op verhardingen zijn niet toegestaan en zullen als schades worden gezien en afgehandeld.
- 08 Indien de beschadiging vervanging noodzakelijk maakt en aan de vervanging gekoppelde nazorg en of verzorging van de desbetreffende vegetatie verbonden is, worden deze kosten bepaald volgens artikelen 01.18.06 lid 02 en 01.18.07 lid 02 en 03 van de Standaard. Ook deze kosten komen ten laste van de opdrachtnemer.
- 09 Bij schade aan bomen tot 30% van de gemeten stamomtrek, wordt voor het

HFD PAR ART LID

bepalen van het schadebedrag, de volgende formule gehanteerd:

- Schade is groter dan 10% en minder dan 30% van de gemeten stamomtrek op 1,00 m

korting = aantal cm beschadigde stamomtrek x € 20,-

Ongeacht de uitkomst van bovenstaande formules, bedraagt het minimum bedrag bij beschadiging van een boom tweehonderdvijftig euro (€ 250,-).

- 10 Voor elke keer dat de directie constateert dat door de opdrachtnemer, zijn personeel of zijn onderaannemers schades, aan stam groter dan 30% van de stamomtrek, aan de wortels, stam of de kroon van de bomen is veroorzaakt, wordt er een officieel geregistreerd taxateur ingeschakeld om de schade te beoordelen. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de opdrachtnemer.
- 11 In aanvulling op het gestelde in lid 7 zal er een korting worden toegepast, onverminderd het bepaalde in paragraaf 6 leden 8 en 9 van de U.A.V. 2012, berekend volgens 'Rekenmodel Boomwaarde'(laatste versie). De taxateur maakt de berekening. De hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de opdrachtnemer.
- 12 De uiteindelijke bedragen voor schadevergoedingen, extra kortingen en eventuele nazorg worden verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 19 Arbeidsomstandigheden

01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie

- 01 De in artikel 2.33 en 2.34 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase wordt door de aannemer aangesteld.
- 03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.
Het V&G-plan dient ten minste te voldoen aan artikel 2.27 van het Arbeidsomstandighedenbesluit en omvat minimaal de volgende onderdelen:
De naam van de coördinator voor het ontwerp en de uitvoering.
 - Een beschrijving van de wijze waarop wordt voldaan aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, normen en overige eisen op het gebied van veiligheid en gezondheid;
 - Beschrijving van de organisatie met betrekking tot V&G;
 - Beschrijving van de wijze voor melding, rapportage en afhandeling van incidenten en (bijna) ongevallen;
 - Beschrijving van de wijze waarop het V&G-dossier actueel gehouden wordt;
 - Beschrijving van het proces van risico-inventarisatie en evaluatie met betrekking tot V&G-risico's;
 - Het risicodossier (RI&E-rapportages) op het gebied van V&G;
 - Beschrijving van de wijze waarop voorlichting op het gebied van V&G wordt verzorgd.
 - Beschrijving van de organisatie met betrekking tot beheersing van de veiligheid voor de omgeving;
 - Bevat een analyse van de risico's voor de omgeving t.g.v. de realisatie van het

HFD PAR ART LID

Werk en de maatregelen die getroffen worden voor het beheersen van deze maatregelen.

- Instructies over hoe te handelen bij calamiteiten

HFD PAR ART LID

51 Groenvoorzieningen**51 0 Groenvoorzieningen, algemeen****51 02 Eisen en uitvoering****51 02 02 Aziatische duizendknoop**

- 01 Groeilocaties van Aziatische duizendknoop niet maaien binnen de zichtbare markering, dan wel binnen de digitaal vastgelegde begrenzingen. Maaien is alleen toegestaan als hiervoor afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen of op aanwijzing van de directie.
- 02 Maaien op aanwijzing van de directie wordt aan de aannemer als meer werk vergoed, voor zover hiervoor geen afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.
- 03 Maaiwerkzaamheden en het afvoeren van vrijgekomen maaisel uitvoeren overeenkomstig het 'Landelijk protocol Aziatische duizendknoop' gepubliceerd op www.bestrijdingduizendknoop.nl.
- 04 Materieel dat is ingezet op een groeilocaties of een verdachte groeilocatie, reinigen voordat deze de locatie verlaat. Vrijkomende resten verzamelen en afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen.

51 02 11 In te zetten materieel

- 01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het maaien, mag ten hoogste 20 mm bedragen.
- 02 In te zetten materieel voor het maaien dient afgestemd te worden op de beschikbare verhardingsbreedte. Het is niet toegestaan om met 1 of meerdere banden van het in te zetten materieel langs de verharding te rijden. Spoorvorming dient voorkomen te worden.
- 03 Het herstel van diepere insporingsdiepte zal voor rekening komen van de aannemer, tot genoegen van de directie en binnen een door haar in billijkheid te stellen termijn.
- 04 Het maaien van recreatief grasveld van kwaliteitsniveau A, B en C en het maaien op frequentie van alle grastypes, met uitzondering van bermen, uitvoeren met een mulchmaaier. Het gebruik van klepelmaaiers is niet toegestaan.
- 05 Voertuigen ten behoeve van onderhoud grasvegetaties dienen allen uitgerust te zijn met gazonbanden.
- 06 Bij gebruik van kleine machines (bosmaaier, bladblazer, etc) is de aannemer verplicht om electrisch aangedreven machines te gebruiken.

51 03 Informatie-overdracht

HFD PAR ART LID

51 03 01 Aziatische duizendknoop

- 01 Indien bij de uitvoering van het werk op enigerlei wijze rekening moet worden gehouden met de aanwezigheid van Aziatische duizendknoop, houdt de directie zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden een bespreking met de aannemer. Indien de directie deze bespreking niet houdt, zal de aannemer voor aanvang van de werkzaamheden om het houden van die bespreking verzoeken. De directie zal aan dit verzoek gevolg geven. Van de bespreking wordt door de directie aan de deelnemers schriftelijk verslag gedaan.
- 02 Wanneer voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van werkzaamheden nog niet bekende groeilocaties of verdachte groeilocaties van Aziatische duizendknoop worden aangetroffen, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie.
- 03 Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen, geeft de aannemer aan de hand van het verslag van de bespreking als bedoeld in lid 01 en aan de hand van het 'Infoblad A Herkenning duizendknoop' instructies aan zijn uitvoerend en machinebedienend personeel, onderaannemers inbegrepen.
Het 'Infoblad A Herkenning duizendknoop' is te downloaden via de website www.bestrijdingduizendknoop.nl.

51 2 Gras en kruidachtigen**51 23 Informatie-overdracht****51 23 01 Volgorde te maaïen percelen**

- 01 De aannemer deelt de directie ten minste één week voor aanvang van het maaiseizoen de volgorde van de te maaïen percelen mee.

.....
.....

.....
.....

Behoort bij: 2020-BU-AV maaien gras-kruidachtigen

.....

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2020-BU-AV maaien gras-kruidachtigen

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2005. (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: 2020-BU-AV maaien gras-kruidachtigen

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:

B)

gevestigd te:

C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2	Grasvelden				
211	Incidenteel maaien				
211010	Maaien loof van bolgewassen	are	20,00F		
212	Maaien grasvelden op beeldkwaliteit				
212010	Beheersen grashoogte-grasveld, niveau A+	are	248,00F		
212020	Beheersen grashoogte-grasveld, talud niveau A+	are	0,60F		
212030	Beheersen grashoogte-grasveld, niveau A	are	248,00F		
212040	Beheersen grashoogte-grasveld, talud niveau A	are	0,60F		
212050	Beheersen grashoogte-grasveld, niveau B	are	3.026,00F		
212060	Beheersen grashoogte-grasveld, talud niveau B	are	94,10F		
212070	Beheersen grashoogte-grasveld, niveau C	are	3.026,00F		
212080	Beheersen grashoogte-grasveld, talud niveau C	are	94,10F		
222	Maaien grasvelden op frequentie				
222010	Maaien grasveld, 24x	are	5.950,00F		
222020	Maaien grasveld, talud 24x.	are	14,40F		
222030	Maaien grasveld, 18x.	are	4.465,00F		
222040	Maaien grasveld, talud 18x.	are	10,80F		
222050	Maaien grasveld, 14x.	are	66.742,00F		
222060	Maaien grasveld, talud 14x.	are	2.990,00F		
222070	Maaien grasveld, 8x.	are	15.905,00F		
222080	Maaien grasveld, talud 8x.	are	960,50F		
222090	Maaien grasveld 6x.	are	11.928,75F		
222100	Maaien grasveld, talud 6x.	are	720,35F		
222110	Maaien grasveld, 1x (extra ronde).	are	5.015,00F		
222120	Maaien grasveld, talud 1x (extra ronde).	are	214,00F		
86	Ter beschikking stellen				
860010	Ploeg t.b.v. verwijderen van takken, zwerfafval en puin op grasvelden	uur	40,00F		
88	Afvoer en acceptatiekosten				
8820	<u>Afvoer en acceptatiekosten materialen bij t.b.s.</u>				
882010	Vervoeren en storten groenafval/takken	ton	10,00F		
882020	Vervoeren en storten zwerfvuil	ton	10,00F		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%	0,15		
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	%	0,15		
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				