

## Programma van Eisen

### 'GFT+e afval Regio de Vallei'

#### Inhoudsopgave

- 1.1 Eisen aan de opdracht
- 1.2 Eisen van algemene aard
- 1.3 Eisen aan ten aanzien van het personeel van de Opdrachtnemer
- 1.4 Eisen aan de rapportage & verwerking
- 1.5 Eisen inzake aanleverplicht Opdrachtgever en acceptatie Opdrachtnemer
- 1.6 Eisen met betrekking tot de verwerkingslocatie, overslag en transport
- 1.7 Eisen aan weging en registratie van afvalstoffen
- 1.8 Eisen aan de verwerking GFT+e afval
- 1.9 Eisen aan de samenstelling en kwaliteit van het aangeleverde GFT+e afval
- 1.10 Eisen aan Social Return on Investment

#### Inleiding

In dit document zijn de eisen opgenomen die aan de gevraagde opdracht 'GFT+e afval Regio de Vallei' worden gesteld. Door het indienen van uw inschrijving voor deze opdracht verklaart u onvoorwaardelijk akkoord te gaan met ALLE eisen aan de opdracht.

#### 1.1 Eisen aan de Opdracht

---

**Eis 1** Opdrachtnemer handelt bij de uitvoering van deze overeenkomst conform vigerende wetten, regelgeving, verordeningen, besluiten, maatregelen en voorschriften die door de rijksoverheid, de provinciale en gemeentelijke overheid dan wel door andere daartoe wettelijk aangewezen organen zijn vastgesteld ten aanzien van de afvalverwerking in het bijzonder. Voor zover een activiteit (nog) niet valt onder een wettelijke regeling handelt de Opdrachtnemer met inachtneming van de vereiste zorg voor het milieu.

**Eis 2** De aangeboden verwerking dient gedurende de gehele looptijd van het contract te voldoen aan de geldende eisen en regelgeving zoals deze zijn beschreven in LAP 3, dan wel een nieuwe versie van het LAP zodra deze van kracht wordt.

**Eis 3** Bij wijzigingen in de vigerende wet- en regelgeving, conformeert Opdrachtnemer zich aan de nieuwe wet- en regelgeving. Eventuele meerkosten in verband hiermee worden gemotiveerd en besproken met Opdrachtgever, en kunnen doorbelast worden na schriftelijke instemming van Opdrachtgever.

#### 1.2 Eisen van algemene aard

---

**Eis 4** Opdrachtnemer heeft een verwerkings- en afnameplicht voor alle aangeboden GFT+e afval afkomstig van Opdrachtgever. GFT+e staat voor groente-, fruit- en tuinafval + etensresten. Het betreft afval van huishoudelijke afkomst uit de deelnemende gemeenten in Regio de Vallei: Barneveld, Ede, Nijkerk,

Scherpenzeel en Wageningen. De gemeenten worden in dit Programma van Eisen gezamenlijk aangeduid als Opdrachtgever. Informatie betreffende het GFT+e aanbod is terug te vinden in bijlage A.

- Eis 5** Opdrachtgever is niet gehouden een minimale hoeveelheid GFT+e aan te bieden, het aanbod kan gedurende het jaar en gedurende de contractperiode fluctueren. Ook zijn er geen garanties inzake de samenstelling van het GFT+e.
- Eis 6** Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om maximaal 10% van het GFT+e (op gewichtsbasis) per jaar te bestemmen voor alternatieve (innovatieve) verwerkingswijzen. Deze hoeveelheid GFT+e wordt dan niet verwerkt door Opdrachtnemer en er zal geen vergoeding voor van toepassing zijn. Indien Opdrachtgever gebruik wil maken van deze optie zal hierover vooraf overleg plaatsvinden met Opdrachtnemer.
- Eis 7** Het aangeboden GFT+e afval dient door Opdrachtnemer te worden verwerkt conform de methode en in de verwerkingslocatie die bij Inschrijving worden opgegeven.
- Eis 8** Uiterlijk 1 maand voor aanvang van de werkzaamheden dient de Opdrachtnemer minimaal voor de geldende contractduur een adequate omgevingsvergunning voor de verwerkingsinrichting waar de verwerking plaatsvindt te overleggen aan Opdrachtgever. Uit de omgevingsvergunning moet eenduidig blijken dat de te verwerken hoeveelheid GFT+e afval past binnen de vigerende vergunning.

### 1.3 Eisen ten aanzien van het personeel van de Opdrachtnemer

---

- Eis 9** Opdrachtnemer dient een contactpersoon en plaatsvervanger aan te wijzen, die bevoegd zijn om hem in zake de dienstverlening en het contractbeheer te vertegenwoordigen.
- Eis 10** De contactpersoon of plaatsvervanger is op werkdagen en inhaaldagen telefonisch bereikbaar voor Opdrachtgever tijdens de gangbare kantooruren (8.00 tot 17.00 uur).
- Eis 11** Opdrachtnemer is verplicht voor het verrichten van de werkzaamheden goed geïnstrueerd personeel in te zetten dat is opgeleid overeenkomstig en kennis draagt van de ter zake gestelde wettelijke eisen en beschikt over de nodige vakkennis.
- Eis 12** In het kader van Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) houdt Opdrachtnemer zich bij de uitvoering van de Opdracht aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die voor zijn medewerkers van toepassing zijn. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor alle aanspraken van derden die zij op grond van de Wet Aanpak Schijnconstructies heeft ingesteld.

### 1.4 Eisen aan de rapportage

---

- Eis 13** Opdrachtgever wijst een contactpersoon en plaatsvervanger aan, die bevoegd zijn haar te vertegenwoordigen. Alle correspondentie dient schriftelijk plaats te vinden met deze contactpersoon of plaatsvervanger. Rapportages worden ingediend bij de contactpersoon of plaatsvervanger.
- Eis 14** Eens per kalendermaand binnen 2 weken na de betreffende maand dient aan Opdrachtgever een digitaal overzicht verstrekt te worden van de tonnages aangeleverd GFT+e afval, uitgesplitst per gemeente, per dag en per aangeleverde vracht.
- Eis 15** Eens per kalendermaand binnen 2 weken na de betreffende maand dient aan Opdrachtgever een digitaal overzicht verstrekt te worden van de tonnages afgekeurd afval, conform de criteria zoals genoemd bij de eisen over 'samenstelling en kwaliteit van het aangeleverde GFT+e-afval', uitgesplitst per gemeente, per dag en per aangeleverde vracht.
- Eis 16** Binnen één maand na afloop van elk contractjaar, dient de jaaropgave van het afgelopen jaar aangeleverde tonnages plaats te vinden, uitgesplitst per gemeente, en per maand en verwerkingswijze.

- Eis 17** Minimaal twee maal per jaar vindt overleg plaats tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Het secretariaat van dit overleg ligt bij Opdrachtnemer.
- Eis 18** Op de Inschrijvingstabel heeft Opdrachtnemer de wijze van verwerking en het aandeel afgezet compost in potgrond- en opzaksector en de glastuinbouw (hoogwaardige afzet) of anderszins opgegeven. Dit zijn garantiewaarden op basis waarvan de te behalen milieuwinst is bepaald. Opdrachtnemer dient binnen één maand na afloop van elk contractjaar milieutechnisch verslag te doen van haar prestaties in deze. Op verzoek van Opdrachtgever, bij twijfel over de juistheid van de rapportage, dient Opdrachtnemer een accountantsverklaring of rapport van een onafhankelijke derde te kunnen overleggen, uiterlijk binnen een maand na dit verzoek.
- Eis 19** In het milieutechnisch verslag dient Opdrachtnemer ook duurzaamheidsprestaties inzichtelijk te maken evenals de effecten van de kwaliteit van het GFT+e afval op het proces en de daarmee gepaarde contractkosten en duurzaamheids-aspecten.
- Eis 20** Rapportages worden aangeleverd in een door Opdrachtgever gewenst format (PDF, Word, Excel, e.d.).
- Eis 21** In overleg tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer kan de vorm en inhoud nader worden afgestemd.

#### 1.5 Eisen inzake aanleverplicht Opdrachtgever en acceptatie Opdrachtnemer

---

- Eis 22** Opdrachtgever verplicht zich tot levering van al het ingezamelde huishoudelijke GFT+e afval aan Opdrachtnemer, met uitzondering van de in eis 6 genoemde optie. De hoeveelheden van de afgelopen jaren zijn gegeven in bijlage A.
- Eis 23** Opgegeven hoeveelheden zijn indicatief. Er worden geen aanleverquota gesteld.
- Eis 24** Opdrachtnemer verplicht zich al het GFT+e afval aangeboden door of namens Opdrachtgever te accepteren voor verwerking in haar installatie en dit op de bij inschrijving opgegeven wijze te verwerken.
- Eis 25** Opdrachtgever verplicht zich haar transportvoertuigen zodanig te (doen) beladen dat het lossen op locatie van de Opdrachtnemer ongestoord en vlot kan verlopen.
- Eis 26** Ingeval het totale afvalaanbod aan Opdrachtnemer de beschikbare verwerkingscapaciteit overschrijdt, verplicht de Opdrachtnemer zich voor zijn rekening en in overleg met Opdrachtgever zorg te dragen voor alternatieve verwerking op milieuverantwoorde wijze. Eventuele meerkosten hiervoor en voor het transport van Opdrachtgever zijn tevens voor rekening van de Opdrachtnemer.
- Eis 27** Het eigendom van het aangeleverde afval gaat over op Opdrachtnemer op moment van storten/lossen en acceptatie (zie eis 51 t/m 53) van het afval op de verwerkingslocatie van de Opdrachtnemer.
- Eis 28** Na eigendomsoverdracht van het afval is Opdrachtgever door de Opdrachtnemer gevrijwaard voor wettelijke aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het opslaan en verwerken van het door de Opdrachtnemer geaccepteerde afval.

#### 1.6 Eisen met betrekking tot de verwerkingslocatie, overslag en transport

---

- Eis 29** Het is Opdrachtnemer niet toegestaan gebruik te maken van een overslagstation.
- Eis 30** Opdrachtgever verzorgt het transport van het GFT+e afval, vanuit de gemeenten afzonderlijk, naar de verwerkingslocatie van Opdrachtnemer. Zij kan hierbij gebruik maken van een overslagstation. Er is geen maximum afstand aan gebonden. De kosten van Opdrachtgever voor het transport zijn echter mede een gunningscriterium. Voor de beoordeling wordt gerekend met de afstand vanaf postcode 6711DD Ede tot de verwerkingslocatie.
- Eis 31** De door Opdrachtgever ingeschakelde inzameldiensten dienen allen toegang te krijgen tot de verwerkingslocatie voor het afleveren van het GFT+e afval. Bij aanvang van de werkzaamheden zal

bekend worden gemaakt welke inzameldiensten bij welke gemeente horen en op welke dagen zij met welke voertuigen het transport naar de verwerkingsinstallatie zullen verzorgen. Het GFT+e afval dat wordt aangeleverd dient geregistreerd te worden op naam van de betreffende gemeente of Afvalcombinatie de Vallei (voor gemeente Ede en Wageningen).

- Eis 32** De verwerkingslocatie is voor een reguliere inzamelwagen of containercombinatie of combinatie met walking floor zonder bijzondere hulpmiddelen goed bereikbaar.
- Eis 33** Het lossen van het GFT+e afval op een daarvoor bestemde plek vanuit een reguliere inzamelwagen of combinatie met walking floor moet zonder obstakels en op veilige wijze mogelijk zijn.
- Eis 34** De verwerkingslocatie dient geopend te zijn op maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 18.00 uur en incidenteel tot 19.00 uur. Als Opdrachtgever later dan 18.00 uur afval brengt (bijvoorbeeld door vertraging of verlating als gevolg van wegwerkzaamheden, verkeer/files of weersomstandigheden), meldt Opdrachtgever dit vóór sluiting aan de Opdrachtnemer, waarbij wordt aangegeven wat de verwachte aflevertijd wordt. Opdrachtnemer verleent zijn medewerking aan incidenteel verruimde openingstijden. Er kunnen geen extra kosten in rekening worden gebracht voor de hierboven genoemde verlengde openstelling.
- Eis 35** Op inhaaldagen, bijvoorbeeld wanneer feestdagen op doordeweekse dagen vallen, is de verwerkingsinrichting op zaterdag en eventueel buiten de genoemde tijden geopend. Opdrachtgever stelt jaarlijks de inhaaldagen vast (maximaal 5 dagen per jaar per gemeente) en zal Opdrachtnemer hiervan op de hoogte stellen. Indien in enig jaar meer dan 10 inhaaldagen nodig zijn voor de gemeenten gezamenlijk, worden hierover separaat afspraken gemaakt.
- Eis 36** De lostijd per vracht voor het aanleveren van afval door Opdrachtgever op de verwerkingslocatie mag niet meer bedragen dan 15 minuten, gerekend vanaf het moment van melden aan de poort tot en met het moment dat de poort weer uitgereden is. Dit is exclusief eventuele wachttijd buiten de poort. Indien het gaat om een containercombinatie met 2 of 3 containers bedraagt genoemde maximale lostijd 30 respectievelijk 45 minuten.
- Eis 37** Indien sprake is van wachttijd buiten de poort, zal Opdrachtgever dit direct telefonisch en/of per mail melden aan de Opdrachtnemer, dit ter bepaling van de duur van de wachttijd. Er geldt een maximale wachttijd van 15 minuten.
- Eis 38** De genoemde maximale wachttijd c.q. lostijd per vracht mag in maximaal 5% van het aantal vrachten per jaar worden overschreden en dan maximaal 30 minuten wachttijd en/of 30 minuten lostijd (respectievelijk 45 en 60 minuten lostijd met 2 of 3 containers) bedragen.
- Eis 39** De genoemde maximale wachttijd c.q. lostijd per vracht geldt niet in geval van aantoonbare overmacht. Indien sprake is van een overschrijding van de maximale tijd behoudt Opdrachtgever zich het recht voor bij de Opdrachtnemer wachturen (tarief 80 €/uur) in rekening te brengen. Als de voorziene lostijd inclusief wachttijd langer dan 1 uur bedraagt dan dient Opdrachtgever een alternatieve loslocatie aan te wijzen. Alle extra kosten hiervoor zijn voor rekening van de Opdrachtnemer.

#### 1.7 Eisen aan weging en registratie van afvalstoffen

---

- Eis 40** Op de locatie van de Opdrachtnemer dient het gewicht van het door Opdrachtgever aangeleverde afval gewogen te worden door middel van weging van het voertuig voor en na het storten van het afval, met behulp van de daartoe op de locatie aanwezige middelen, zijnde minimaal een weegbrug en een geldig geijkt registratiesysteem. Bij elke weging zal een (digitale) kopie van de weegbon worden verstrekt. De aldus vastgestelde gewichten zullen worden gehanteerd ter berekening van de door Opdrachtgever te betalen vergoeding.

**Eis 41** De weegbonnen dienen op de dag van aanleveren digitaal aan Opdrachtgever verzonden te worden en tevens meegezonden te worden met de factuur voor Opdrachtgever. De weegbonnen zijn leidend en bepalend bij de controle van de facturatie.

**Eis 42** Opdrachtnemer bewaart alle weegbon gegevens digitaal gedurende de contractperiode. Deze gegevens zijn door Opdrachtgever op te vragen in een gewenst format (PDF, Excel). Bij einde contract wordt het bestand met weegbon gegevens overgedragen.

#### 1.8 Eisen aan de verwerking van GFT+e afval

---

**Eis 43** De wijze of methode van verwerking van het GFT+e-afval moet voldoen aan de standaardbepalingen uit het meest recente LAP (Landelijk Afvalbeheer Plan).

**Eis 44** Er vindt minimaal compostering met het oog op recycling of vergisting met het gebruik van het gevormde biogas als brandstof, gevolgd door narijping (nacompostering of een andere vorm van aerobe droging) met het oog op recycling van het digestaat plaats.

**Eis 45** Storten van residu is niet toegestaan. Residu wordt in plaats daarvan afgezet als bouw materiaal (inert) of gaat naar een (biomassa)-verbrandingsinstallatie.

**Eis 46** De verwerkingslocatie dient Keurcompost gecertificeerd te zijn gedurende de duur van de overeenkomst.

#### 1.9 Eisen aan de samenstelling en kwaliteit van het aangeleverde GFT+e afval

---

**Eis 47** Opdrachtgever heeft een inspanningsverplichting om het aangeleverde GFT+e-afval te laten voldoen aan onderstaande kwaliteitseisen:

- Minimaal 95% (gewichtsprocenten) is organisch en composteerbaar materiaal.
- Maximaal 5% (gewichtsprocenten) is niet organisch of niet composteerbaar materiaal.

De wel/niet lijst voor GFT van VANG huishoudelijk afval is bepalend bij de vaststelling van deze percentages. In het bijzonder geldt dat composteerbare gft inzamelzakken (voorzien van Kiemplantlogo, OK Compost keurmerk of soortgelijk) en papier dat gebruikt wordt om organisch afval op te vegen als hulpmiddelen bij het afvalscheiden zijn toegestaan, ook volgens deze wel/niet lijst.

**Eis 48** Opdrachtgever en Opdrachtnemer streven gezamenlijk naar een betere kwaliteit met maximaal 2% (gewichtsprocenten) niet organisch of slecht composteerbaar materiaal. Bij inschrijving dient Opdrachtnemer een plan van aanpak in, dat hiervoor leidend is.

**Eis 49** Opdrachtgever draagt zorg voor een vastgesteld standaard bemonsteringsprotocol waarmee jaarlijks achteraf de kwaliteit van het aangeleverde afval (het gewichtspercentage vervuiling volgens de wel/niet lijst van VANG) wordt vastgesteld. De monsternamen zijn random en naar rato (op basis van ingezamelde gewichten) verdeeld over de gemeenten en de hoogbouw (verzamelcontainers) en laagbouw (minicontainers). Het voorstel hiertoe is opgenomen in bijlage B. Opdrachtnemer kan dit voorstel naar wens uitbouwen in haar plan van aanpak als bedoeld in het vorige lid.

**Eis 50** Bij inschrijving heeft Opdrachtnemer een verwerkingsprijs opgegeven voor zowel het maximale (5%) als minimale (2%) vervuilingpercentage. Het tarief wordt jaarlijks gebaseerd op het tarief bij 5% vervuilingpercentage. Na elk kalenderjaar zal er een eindafrekening plaatsvinden op basis van het vastgestelde vervuilingpercentage, waarbij eventueel teveel betaalde verwerkingskosten worden verrekend. Een voorbeeld berekening is opgenomen in bijlage B.

**Eis 51** Indien bij controle door de Opdrachtnemer vastgesteld wordt dat het aangeleverde GFT+e-afval niet voldoet aan de omschreven kwaliteitseisen, heeft de Opdrachtnemer het recht het GFT+e-afval voor

verwerking op de reguliere wijze te weigeren. De Opdrachtnemer dient Opdrachtgever terstond hiervan in kennis te stellen, met het overleggen van bewijsmateriaal van de vervuiling en herkomst van de vracht. Opdrachtgever krijgt tot maximaal 24 uur na melding de gelegenheid de gehele vracht afgekeurde GFT+e-afval ter plaatse te controleren. De Opdrachtnemer dient bij instemming zorg te dragen voor het alsnog op een milieu hygiënisch verantwoorde wijze (laten) afvoeren en (laten) verwerken van het afgekeurde GFT+e-afval. De kosten hiervoor zijn voor rekening van Opdrachtgever, volgens een bij inschrijving opgegeven tarief.

**Eis 52** Opdrachtnemer kan een vracht weigeren binnen 4 uur na ontvangst, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

- Het GFT+e is niet vermengd met andere vrachten, maar apart gehouden;
- De vracht is te herleiden tot de aangeleverde vracht;
- De vervuiling is daadwerkelijk vervuiling volgens de wel/niet lijst van VANG en zichtbaar meer dan 5% op gewichtsbasis van de gehele vracht;
- De vervuiling is niet eenvoudig weg te nemen uit de vracht.

**Eis 53** Opdrachtgever is bevoegd afgekeurd GFT+e afval retour te nemen en elders te laten verwerken.

#### 1.10 Eisen aan Social Return on Investment

---

**Eis 54** Deze opdracht biedt mogelijkheden om SROI toe te passen. Er geldt voor deze opdracht een eis van minimaal 2% van de verwerkingskosten, die moet leiden tot arbeid(participatie) voor de SROI doelgroep.

**Eis 55** De kosten voor de invulling SROI zijn verwerkt in de prijsstelling voor de verwerkingskosten. Voor deze overeenkomst kan de Social Return eis op geen enkel wijze tot meerwerk of hogere (eenheids)prijzen leiden. De SROI eis mag doorgelegd worden aan onderaannemers. De opdrachtnemer blijft eindverantwoordelijk.

**Eis 56** Elk jaar wordt de voortgang m.b.t. de invulling van SROI besproken. Indien de opdrachtnemer niet voldoet aan de minimale eis, te weten 2% van de verwerkingskosten, is de opdrachtgever gerechtigd een direct opeisbare boete op te leggen van 2 maal de waarde van de openstaande SROI-eis. Opdrachtgever zal dit bedrag gebruiken voor de vormgeving van initiatieven die direct bijdragen aan de ontwikkeling of inzet van instrumenten om werkzoekenden of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te ondersteunen in de begeleiding naar werk.

**Eis 57** Na definitieve gunning dient de opdrachtnemer binnen 5 werkdagen contact op te nemen met de SROI-contactpersoon. In dit gesprek moeten concrete afspraken worden gemaakt. De uitvoering wordt door de SROI-contactpersoon gemonitord. De contactgegevens van de SROI-contactpersoon worden in de definitieve gunningsbrief kenbaar gemaakt.

## Bijlage A: Informatie van het te verwerken GFT+e

De geleverde tonnages aan huidige verwerker:

Gemeente	2015	2016	2017	2018	2019	2020	toelichting 2020
Barneveld	6.537	6.695	7.205	7.848	8.108	8.459	prognose
Ede	11.670	11.550	12.880	15.068	15.314	16.387	(Q1+Q2)*2
Nijkerk	3.805	4.102	4.045	4.160	3.941	4.550	(Q1+Q2)*2
Scherpenzeel	1.286	1.296	1.277	1.281	1.481	1.508	prognose
Wageningen	2.617	2.725	2.934	2.860	2.882	3.196	(Q1+Q2)*2
Totaal	25.915	26.368	28.341	31.217	31.726	34.100	prognose

Enkele opmerkingen hierbij:

- het aandeel GFT+e uit de hoogbouw wordt deels geregistreerd. Dat deel bedraagt 664 ton in 2019;
- het scheidingspercentage voor GFT+e bedraagt gemiddeld 77%. Dat betekent dat de gegeven tonnages 77% van het potentiële aanbod van GFT+e betreffen. Het overige deel betreft het aandeel GFT+e in het restafval. Als meer inwoners het GFT+e beter gaan scheiden zullen de tonnages de komende jaren geleidelijk aan stijgen;
- de huidige verwerker heeft slechts een keer GFT+e aanbod afgekeurd in de afgelopen jaren.

## Bijlage B: Protocol voor de vaststelling van de kwaliteit van het aangeleverde GFT+e

De gemeenten zullen een onafhankelijke derde opdracht geven regelmatig monsters te nemen van het in te zamelen GFT+e. Het aantal monsters op jaarbasis is verdeeld over de gemeenten naar rato van de ingezamelde gewichten, en als volgt verdeeld:

	2020 [ton/j]	analyse aantal
Barneveld	8.459	6
Ede	16.387	11
Nijkerk	4.550	3
Scherpenzeel	1.508	1
Wageningen	3.196	2
<b>Totaal</b>	<b>34.100</b>	<b>23</b>

Er wordt 1 monster voorzien op 1.500 ton GFT+e afval. Hiervoor gelden de volgende uitgangspunten:

- De inzameling en analyse wordt verzorgd door een onafhankelijke derde;
- De monsters worden verspreid in de tijd genomen (ca. 2 monsters per maand);
- De monsters worden gerouleerd over verschillende inzamelroutes in de loop van de tijd en naar rato van gewicht ook verdeeld over minicontainers (laagbouw) en verzamel-containers (hoogbouw);
- Rapportage van de analyse zal plaatsvinden aan zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer;
- De monsters worden geanalyseerd op vervuiling volgens de wel/niet lijst van VANG voor GFT.

Op basis van de analyses wordt jaarlijks het vervuilingpercentage van het aangeleverde GFT+e afval bepaald als volgt:

- Het gemiddelde vervuilingpercentage wordt berekend als het gemiddelde van de 23 waarnemingen in het betreffende jaar (of zoveel meer of minder waarnemingen als daadwerkelijk is genomen en is overeengekomen tussen partijen).

Het aldus vastgestelde vervuilingpercentage is de basis voor verrekening van de verwerkingsprijs, als volgt:

- De vergoeding voor de verwerking van het GFT+e afval wordt bij aanvang van ieder kalenderjaar gebaseerd op de verwerkingsprijs bij 5% vervuiling, zoals opgegeven op de inschrijvingstabel. Gedurende het jaar wordt de vervuiling gemeten door meerdere monsternames. Uit deze monsternames volgt de gemiddelde vervuiling. Mindere vervuiling dan 5% wordt door Opdrachtnemer vergoed aan Opdrachtgever naar rato van de mindere vervuiling, de verwerkte tonnages gedurende het jaar en conform de prijsstelling volgens de inschrijvingstabel. Er zijn verwerkingsprijzen opgegeven voor 2% en 5% vervuiling. De verrekening is als volgt:
  - Bij 5% of meer vervuiling wordt de verwerkingsprijs zoals opgegeven voor 5% vervuiling gebruikt;
  - Bij 2% of minder vervuiling wordt de verwerkingsprijs zoals opgegeven voor 2% vervuiling gebruikt;
  - Bij een vervuilingpercentage tussen beide waarden in wordt de berekening van het verwerkingstarief naar rato van het vervuilingpercentage gemaakt. Dit verwerkingstarief zal tussen de beide uiterste waarden liggen.

- Opdrachtnemer zal het tarief onderbouwen met een berekening en deze ter goedkeuring aan Opdrachtgever voorleggen voordat deze toegepast kan worden. Indien het achteraf vastgestelde percentage lager is dan 5% dienen de baten hiervoor achteraf verrekend te worden.  
**Bijvoorbeeld:** als 2% is vastgesteld als het gemiddelde vervuilingspercentage voor het 1<sup>e</sup> jaar, en er 32.000 ton GFT+e is verwerkt, dan bedraagt het te verrekenen tarief het verschil van het gestelde tarief bij aanvang (5%) en het tarief bij 2% gemiddelde vervuiling \* de verwerkte tonnages van het betreffende jaar (32.000 ton). Het verschil wordt uitbetaald per gemeente (op basis van aangeleverde tonnages).
- Opdrachtnemer maakt op basis van de gerapporteerde vervuilingspercentages jaarlijks, binnen drie maanden na afloop van het kalenderjaar, een verrekenvoorstel. Na schriftelijke goedkeuring door Opdrachtgever is het voorstel definitief vastgesteld en dient verrekening plaats te vinden.