

**GEMEENTE HORST AAN DE MAAS**  
Team Openbare Werken

Concept bestek 2021  
BESTEKNR. 2021-01

Onderhouden sportvelden 2021  
Gemeente Horst aan de Maas

## Inhoudsopgave

<b>1. Algemeen</b>	<b>2</b>
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 KWALITEITSBORGING	3
<b>2. Beschrijving</b>	<b>4</b>
<b>2.1 Algemene gegevens</b>	<b>4</b>
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
04 BIJLAGEN	5
<b>2.2 Nadere beschrijving</b>	<b>6</b>
<b>1 AMERICA SPORTPARK ERICA</b>	<b>8</b>
101 MAAIWERK	8
102 VEGEN	8
103 BEMESTEN SPORTVELDEN	9
104 ROLLEN	9
105 DRESSEN	9
106 SLEPEN	10
107 VERTICUTEREN	10
108 DOORZAAIEN	10
109 VERTIDRAIN	11
110 SCHUDFRAIS	11
111 VERTIKNIFE	11
112 GROOT ONDERHOUD	11
113 SNOEIEN	12
<b>2 GRUBBENVORST SPORTPARK D'N HASPEL</b>	<b>13</b>
201 MAAIWERK	13
202 VEGEN	13
203 BEMESTEN SPORTVELDEN	14
204 ROLLEN	15
205 DRESSEN	15
206 SLEPEN	15
207 VERTICUTEREN	15
208 DOORZAAIEN	15
209 VERTIDRAIN	16
210 SCHUDFRAIS	16
211 VERTIKNIFE	17
212 GROOT ONDERHOUD	17
213 SNOEIEN	17

<b>3</b>	<b>HEGELSOM SPORTPARK WIENUS</b>	<b>18</b>
301	MAAIWERK	18
302	VEGEN	18
303	BEMESTEN SPORTVELDEN	19
304	ROLLEN	20
305	DRESSEN	20
306	SLEPEN	20
307	VERTICUTEREN	20
308	DOORZAAIEN	20
309	VERTIDRAIN	21
310	SCHUDFRAIS	21
311	VERTIKNIFE	22
312	GROOT ONDERHOUD	22
313	SNOEIEN	22
<b>4</b>	<b>LOTTUM SPORTPARK OUD AAST</b>	<b>24</b>
401	MAAIWERK	24
402	VEGEN	24
403	BEMESTEN SPORTVELDEN	25
404	ROLLEN	25
405	DRESSEN	25
406	SLEPEN	26
407	VERTICUTEREN	26
408	DOORZAAIEN	26
409	VERTIDRAIN	27
410	SCHUDFRAIS	27
411	VERTIKNIFE	27
412	GROOT ONDERHOUD	27
413	SNOEIEN	28
<b>5</b>	<b>MELDERSLO SPORTPARK DE MEREL</b>	<b>29</b>
501	MAAIWERK	29
502	VEGEN	29
503	BEMESTEN SPORTVELDEN	30
504	ROLLEN	30
505	DRESSEN	30
506	SLEPEN	31
507	VERTICUTEREN	31
508	DOORZAAIEN	31
509	VERTIDRAIN	32
510	SCHUDFRAIS	32
511	VERTIKNIFE	32
512	GROOT ONDERHOUD	32
513	SNOEIEN	33
<b>6</b>	<b>METERIK SPORTPARK DE VONCKEL</b>	<b>34</b>
601	MAAIWERK	34
602	VEGEN	34
603	BEMESTEN SPORTVELDEN	35
604	ROLLEN	35
605	DRESSEN	35
606	SLEPEN	36
607	VERTICUTEREN	36
608	DOORZAAIEN	36
609	VERTIDRAIN	37
610	SCHUDFRAIS	37
611	VERTIKNIFE	37
612	GROOT ONDERHOUD	37

613	<b>SNOEIEN</b>	38
7	<b>SWOLGEN SPORTPARK KERKEBOS</b>	39
701	<b>MAAIWERK</b>	39
702	<b>VEGEN</b>	39
703	<b>BEMESTEN SPORTVELDEN</b>	40
704	<b>ROLLEN</b>	40
705	<b>DRESSEN</b>	40
706	<b>SLEPEN</b>	41
707	<b>VERTICUTEREN</b>	41
708	<b>DOORZAAIEN</b>	41
709	<b>VERTIDRAIN</b>	42
710	<b>SCHUDFRAIS</b>	42
711	<b>VERTIKNIFE</b>	42
712	<b>GROOT ONDERHOUD</b>	42
713	<b>SNOEIEN</b>	43
9	<b>Staatposten</b>	44
91	<b>Eenmalige kosten</b>	44
<b>3.</b>	<b>B e p a l i n g e n</b>	<b>45</b>
01	Algemeen en administratief	46
01 01	Algemene bepalingen	46
01 02	BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM	46
01 04	BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	47
01 05	BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES	47
01 08	BIJDRAGEN	48
01 09	KABELS EN LEIDINGEN	48
01 11	VERBAND MET ANDERE WERKEN	49
01 12	MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER	49
01 13	ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN EN DERGELIJKE	49
01 14	BOUWSTOFFEN	50
01 16	VERZEKERINGEN	50
01 17	VRIJGEKOMEN MATERIALEN	51
01 18	BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE	51
01 19	ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	52
01 21	OVERLAST VOOR DERDEN	52
01 23	COMMUNICATIE	53
51	TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN	54
51 0	GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN	54
51 02	EISEN EN UITVOERING	54
51 03	INFORMATIEOVERDRACHT	54
51 04	RISICOVERDELING EN GARANTIES GROENVOORZIENINGEN	54
51 3	SPORTVELDEN	55
51 32	EISEN EN UITVOERING SPORTVELDEN	55

## **1. Algemeen**

PAR

**01 Opdrachtgever**

Namens het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Horst aan de Maas, de teammanager van Team Openbare Werken.

Postadres: Postbus 6005  
5960 AA Horst

Bezoekadres: Americaanseweg 43  
5961 PC Horst

Tel: 077-3999555

Fax: 077-3982770

**02 Directie**

De directie zal worden gevoerd door Team Openbare Werken.

**03 Locatie**

7 sportparken binnen de gemeente Horst aan de Maas.

**04 Algemene beschrijving**

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Onderhouden sportvelden (maaïen, rollen, slepen, drossen, verticuteren etc.)
- b. Knippen van hagen en beplantingsranden

**05 Tijdsbepaling**

De periode van de werkzaamheden loopt van 01-01-2021 t/m 31-12-2021, met een optie op een verlenging van vier keer met één jaar.

**06 Onderhoudstermijn**

Geen

**07 KWALITEITSBORGING**

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.

## **2. Beschrijving**

### **2.1 Algemene gegevens**

**01 Tekeningen**

Zie bijlagen 1 t/m 3.

Bijlage 1: Benaming velden met oppervlakteberekening

Bijlage 2: Te knippen hagen

Bijlage 3: Te knippen beplantingsranden (bosrand)

**02 Peilen en hoofdafmetingen**

Niet van toepassing

**04 BIJLAGEN**

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- UEA (Uniform Europees Aanbestedingsdocument)

Bijlage 1: Benaming velden met oppervlakteberekening

Bijlage 2: Te knippen hagen

Bijlage 3: Te knippen beplantingsranden (bosrand)

Bijlage 4: Overzicht uitgevoerde cyclische werkzaamheden 2017 t/m 2020

Bijlage 5: Rapportages Kwaliteitszorg sportvelden van KIWA ISA Sport oktober 2018, mei 2019 en oktober 2020.

## **2.2 Nadere beschrijving**

PAR

#### **01 Verklaring van de hierna volgende staat**

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

#### **02 Kenmerk resultaatsverplichting**

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

#### **03 Hoeveelheid ter inlichting**

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

#### **04 Grenzen van de situering**

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
1			<p><b>AMERICA SPORTPARK ERICA</b></p> <p>Adres</p> <p>Gerard Smuldersstraat 95</p> <p>5966 NS America</p> <p>Situering velden: Zie bijlage 1</p> <p>Wedstrijdvelden:</p> <p>Hoofdveld 88,80 are</p> <p>Bijveld 1 75,11 are</p> <p>Bijveld 2 37,36 are</p> <p>Totaal: 201,27 are</p> <p>Trainingsvelden:</p> <p>Trainingsveld 45,77 are</p> <p>Oefenhoek 22,38 are</p> <p>Totaal: 68,15 are</p> <p>Overig gras 35,70 are</p> <p>Totaal wedstrijd- en trainingsvelden: 269,42 are</p> <p>Totaal gras: 305,12 are</p> <p>Grondsoort: zwak humeus, zwak lemig fijn zand.</p>			
101			<p><b>MAAIWERK</b></p>			
101010	513401		<p>Maaien sportveld.</p> <p>Alle velden incl. overig gras.</p> <p>Volgens tekeningen bijlage 1 Sportpark Erica</p> <p>Aantal percelen: 6</p> <p>1. Grasveldtype: grassportveld</p> <p>1.1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3</p> <p>3. Gerekend is met ca 50 maaibeurt(en) en met ca 25 maaibeurt(en) rondom obstakels</p>	are	15.256,00 V	
102			<p><b>VEGEN</b></p> <p>Situering: al naar gelang de toestand van de grassportvelden.</p>			
102010	513403		<p>Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien sportveld.</p> <p>Alle velden m.u.v. overig gras.</p> <p>1. Standaard beheer</p> <p>1.1. Grasveldtype: grassportveld</p> <p>2. Grootte per perceel: 2000 m2 of meer</p> <p>1.1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3</p> <p>9. Gerekend is met 5 beurten per jaar: 2 beurten t.b.v. vrijgekomen maaisel volgens bestekspost <a href="#">101010</a> en 3 beurten volgens bestekspost <a href="#">102020</a></p> <p>2. Maaisel direct verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten worden geacht te zijn inbegrepen</p>	are	1.347,10 V	
102020	513417		<p>Wiedeggen sportveld.</p> <p>Alle velden m.u.v. overig gras</p> <p>Aantal percelen: 5</p> <p>2. Gerekend is met 3 beurt(en) per jaar maart / april, jun / jul en okt / nov</p> <p>1. Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars op de rijrichting: 0,06 m</p> <p>1.1. Aantal werkgangen: 1</p> <p>9. Werkzaamheden uitvoeren in combinatie met werkzaamheden volgens bestekspost <a href="#">102010</a></p> <p>1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar door een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten worden geacht te zijn inbegrepen</p>	are	808,26 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
102030	513451		Grasveld ontdoen van blad. Alle velden incl. overig gras  Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en)  2 Vrijgekomen materiaal naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten worden geacht te zijn inbegrepen	are	915,36 V	
103			<b>BEMESTEN SPORTVELDEN</b>			
103010	510206		Bemesten grasveld. Alle velden m.u.v. overig gras In de maanden feb / mrt Aantal giften: 1 Aantal percelen: 5 1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 1. Grasveldtype: grassportveld 2. Korrelachtige meststof (korrel) kalk Mg o.g. 1. Hoeveelheid: gemiddeld 3 kg per 100 m2	are	269,42 V	
103020	510206		Bemesten grasveld. Alle velden m.u.v. overig gras. In de maanden mrt / apr en aug / sep Aantal giften: 2 Aantal percelen: 5 1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 1. Grasveldtype: grassportveld 2. Korrelachtige meststof NovaTec Nmax (24-5-5+2MgO) o.g. 9. Hoeveelheid: gemiddeld 2,5 kg per 100 m2 per gift	are	538,84 V	
103030	510206		Bemesten grasveld. Alle velden m.u.v. overig gras In de maanden mei / jun Aantal giften: 1 Aantal percelen: 5 1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 1. Grasveldtype: grassportveld 2. Korrelachtige meststof NovaTec Suprem (21-5-10+3MgO) o.g. 1. Hoeveelheid: gemiddeld 2,5 kg per 100 m2	are	269,42 V	
103040	510206		Bemesten grasveld. Alle velden m.u.v. overig gras. In de maand oktober Aantal giften: 1 Aantal percelen: 5 1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 1. Grasveldtype: grassportveld 2. Korrelachtige meststof NovaTec Premium (15-3-20+3MgO) o.g. 1. Hoeveelheid: gemiddeld 2 kg per 100 m2	are	269,42 V	
104			<b>ROLLEN</b>			
104010	513411		Rollen sportveld. Alle velden m.u.v. overig gras. 2. Grootte per perceel: 2000 m2 of meer 1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 9. Gerekend is met 2 beurten per jaar. In de winterperiode na opvriezen van de bodem	are	538,84 V	
105			<b>DRESSEN</b>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
105010	513420	. . . . .	Dressen/bezanden sportveld. . . . . . . . . . . Alle velden m.u.v. overig gras . . . . . Gerekend is met 1 beurt per jaar .4. . . . . Dresgrond volgens de Standaard . .9. . . . . Hoeveelheid: gemiddeld 0,8 m3 per 100 m2 . . .2. . . . . Direct voorafgaande aan het aanbrengen van het . . . . . zand het gras maaien op een maaihoogte van 35 mm . . . . . en vegen . . . .2. . . . . Gehele veld dressen . . . . .1 . . . . . Slepen in één gang . . . . .	are	269,42 V		
106		. . . . .	<b>SLEPEN</b> . . . . . . . . . .				215,54 L
106010	513412	. . . . .	Slepen sportveld. . . . . . Trainingsveld en oefenhoek . . . . . Aantal percelen: 2 .2. . . . . Slepen met sleepraam . .1. . . . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 . . .9. . . . . Gerekend is met 6 beurten per jaar, in de . . . . . winterperiode . . . . .	are	408,90 V		
107		. . . . .	<b>VERTICUTEREN</b> . . . . . Al naar gelang de toestand van de velden. . . . . . Aan het einde van het seizoen wordt bekeken welke . . . . . velden behandeld moeten worden . . . . .				
107010	513415	. . . . .	Verticuteren sportveld. . . . . . Alle velden m.u.v. overig gras. . . . . . Aantal percelen: n.v.t. .2. . . . . Diepte: 20 mm . .2. . . . . Direct na het maaien volgens bestekspostnr. <a href="#">101010</a> . . .1. . . . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 . . . .2. . . . . Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar . . . . .	are	538,84 V		
108		. . . . .	<b>DOORZAAIEN</b> . . . . . . . . . .				
108010	513104	. . . . .	Doorzaaien sportveld. . . . . . Betreft wedstrijd velden . . . . . Periode: apr . . . . . Terrein kruislings bewerken 1. . . . . Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld SV7 o.g. . . . . . Hoeveelheid: 1,0 kg/100 m2 .3. . . . . Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 70 mm . .2. . . . . Aantal werkgangen: 2 . . . . .	are	201,27 V		
108020	513104	. . . . .	Doorzaaien sportveld. . . . . . Betreft wedstrijd velden . . . . . Periode: okt . . . . . Terrein kruislings bewerken 1. . . . . Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld S.O.S. . . . . . o.g. . . . . . Hoeveelheid: 1,0 kg/100 m2 .3. . . . . Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 70 mm . .2. . . . . Aantal werkgangen: 2 . . . . .	are	201,27 V		
		. . . . .		kg			201,27 L
		. . . . .		kg			201,27 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
108030	513104	. . . . .	Doorzaaien sportveld. Betreft trainingvelden Periode mei / jun Terrein kruislings bewerken	are	68,15 V		
		1. . . . .	Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld SV7 o.g. Hoeveelheid: 1,0 kg/100 m2	kg		68,15	L
		.3. . . .	Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 70 mm				
		.2. . . .	Aantal werkgangen: 2				
108040	513104	. . . . .	Doorzaaien sportveld. Betreft trainingvelden Periode: okt Terrein kruislings bewerken	are	68,15 V		
		1. . . . .	Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld S.O.S. o.g. Hoeveelheid: 1,0 kg/100 m2	kg		68,15	L
		.3. . . .	Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 70 mm				
		.2. . . .	Aantal werkgangen: 2				
109		. . . . .	<b>VERTIDRAIN</b> Al naar gelang de toestand van de velden. Aan het einde van het seizoen wordt bekeken welke velden behandeld moeten worden				
109010	513414	. . . . .	Diepbeluchten sportveld. Alle velden m.u.v. overig gras Aantal percelen: nvt	are	269,42 V		
		.9. . . .	Beluchten zonder breken grond, met vaste pennen 80 tot 100 gaten per m2				
		.2. . . .	Diepte: 250 mm				
		.9. . . .	Gerekend is met 1 beurt per 3 jaar, Na de competitie, in overleg met de verenigingen. Diepbeluchten in een werkgang met rollen grasveld volgens bestekspost <a href="#">104010</a>				
110		. . . . .	<b>SCHUDFRAIS</b> Al naar gelang de toestand van de velden. Aan het einde van het seizoen wordt bekeken welke velden behandeld moeten worden				
110010	513414	. . . . .	Diepbeluchten sportveld. Alle velden m.u.v. overig gras Aantal percelen: nvt	are	269,42 V		
		.3. . . .	Beluchten en breken van de grond met behulp van roterende messen . Afstand tussen de messen 0,25 m Breedte van de messen >= 25 mm				
		.2. . . .	Diepte: 250 mm				
		.9. . . .	Gerekend is met 1 beurt per 3 jaar, Na de competitie, in overleg met de verenigingen. Diepbeluchten in een werkgang met rollen grasveld volgens bestekspost <a href="#">104010</a>				
111		. . . . .	<b>VERTIKNIFE</b>				
111010	513413	. . . . .	Beluchten sportveld. Alle velden m.u.v. overig gras Betreft beluchten met Vertiknife / Rotoknife o.g.	are	538,84 V		
		1. . . . .	Grasveldtype: grassportveld				
		.2. . . .	Grootte per perceel: ca 2000 m2 of meer				
		.9. . . .	Diepverluchten door het snijden van de toplaag met 0,02 m1 brede messen tot een diepte van 0,10m1 Afstand tussen de sleuven 0,05m1				
		.2. . . .	Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar				
112		. . . . .	<b>GROOT ONDERHOUD</b>				



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
2			<p><b>GRUBBENVORST SPORTPARK D'N HASPEL</b></p> <p>Adres: Ericaplein 50 5971 GC Grubbenvorst</p> <p>Situering velden: Zie bijlage 1</p> <p>Wedstrijdvelden: Hoofdveld 88,01 are Bijveld 2 79,87 are Bijveld 3 89,04 are Totaal: 256,92 are</p> <p>Trainingsvelden: Trainingsveld 1 66,57 are Trainingsveld 2 31,05 are Totaal: 97,620 are</p> <p>Overig gras 67,32 are</p> <p>Totaal wedstrijd- en trainingsvelden: 354,54 are Totaal gras: 421,86 are</p> <p>Grondsoort: matig humeus, zwak lemig, fijn zand</p>			
201			<p><b>MAAIWERK</b></p>			
201010	513401		<p>Maaien sportveld. Alle velden incl. overig gras. Volgens tekeningen bijlage 1 Sportpark D'n Haspel Aantal percelen: 6 1. Grasveldtype: grassportveld 1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 3. Gerekend is met ca 50 maaibeurt(en) en met ca 25 maaibeurt(en) rondom obstakels</p>	are	21.093,00 V	
202			<p><b>VEGEN</b></p> <p>Situering: al naar gelang de toestand van de grassportvelden op aanwijzing van de directie.</p>			
202010	513403		<p>Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien sportveld. Alle velden m.u.v. overig gras. 1. Standaard beheer 1. Grasveldtype: grassportveld 2. Grootte per perceel: 2000 m2 of meer 1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 9. Gerekend is met 5 beurten per jaar: 2 beurten t.b.v. vrijgekomen maaisel volgens bestekspost <a href="#">201010</a> en 3 beurten volgens bestekspostnr. <a href="#">202020</a> 2. Maaisel direct verzamelen en vervoeren naar door een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten worden geacht te zijn inbegrepen</p>	are	1.772,70 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
202020	513417		Wiedeggen sportveld. Alle velden m.u.v. overig gras Aantal percelen: 5 2. Gerekend is met 3 beurt(en) per jaar maart / april, jun / jul en okt / nov .1. Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars op de rijrichting: 0,06 m .1. Aantal werkgangen: 1 .9. Werkzaamheden uitvoeren in combinatie met werkzaamheden volgens bestekspost <a href="#">202010</a> .1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar door een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten worden geacht te zijn inbegrepen	are	1.063,62	V
202030	513451		Grasveld ontdoen van blad. Alle velden incl. overig gras .1. Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) .2. Vrijgekomen materiaal afvoeren naar door een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten worden geacht te zijn inbegrepen	are	1.265,58	V
203			<b>BEMESTEN SPORTVELDEN</b>			
203010	510206		Bemesten grasveld. Alle velden m.u.v. overig gras In de maanden feb / mrt Aantal giften: 1 Aantal percelen: 5 .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. Grasveldtype: grassportveld .2. Korrelachtige meststof (korrel) kalk Mg o.g. .1. Hoeveelheid: gemiddeld 3 kg per 100 m2	are	354,54	V
203020	510206		Bemesten grasveld. Alle velden m.u.v. overig gras. In de maanden mrt / apr en aug / sep Aantal giften: 2 Aantal percelen: 5 .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. Grasveldtype: grassportveld .2. Korrelachtige meststof NovaTec Nmax (24-5-5+2MgO) o.g. .9. Hoeveelheid: gemiddeld 2,5 kg per 100 m2 per gift	are	709,08	V
203030	510206		Bemesten grasveld. Alle velden m.u.v. overig gras In de maanden mei / jun Aantal giften: 1 Aantal percelen: 5 .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. Grasveldtype: grassportveld .2. Korrelachtige meststof NovaTec Suprem (21-5-10+3MgO) o.g. .1. Hoeveelheid: gemiddeld 2,5 kg per 100 m2	are	354,54	V
				kg		1.063,62 L
				kg		3.545,40 L
				kg		886,35 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
203040	510206		Bemesten grasveld. Alle velden m.u.v. overig gras. In de maand oktober Aantal giften: 1 Aantal percelen: 5 .1. . . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. . . . . Grasveldtype: grassportveld . . . . .2. Korrelachtige meststof NovaTec Premium (15-3-20+3MgO) o.g. . . . . .1. Hoeveelheid: gemiddeld 2 kg per 100 m2	are	354,54 V	
204			<b>ROLLEN</b>			
204010	513411		Rollen sportveld. Alle velden m.u.v. overig gras. .2. . . . . Grootte per perceel: 2000 m2 of meer .1. . . . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 . . . . .9. Gerekend is met 2 beurten per jaar. In de winterperiode na opvriezen van de bodem	are	709,08 V	
205			<b>DRESSEN</b>			
205010	513420		Dressen/bezanden sportveld. Alle velden m.u.v. overig gras. Gerekend is met 1 beurt per jaar .4. . . . . Dresgrond volgens de Standaard .9. . . . . Hoeveelheid: gemiddeld 0,8 m3 per 100 m2 . . . . .2. Direct voorafgaande aan het aanbrengen van het zand het gras maaien op een maaihoogte van 35 mm en vegen . . . . .2. Gehele veld dressen . . . . .1 Slepen in één gang	are	354,54 V	
206			<b>SLEPEN</b>			
206010	513412		Slepen sportveld. Trainingsvelden 1 en 2. Aantal percelen: 2 .2. . . . . Slepen met sleepraam .1. . . . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 . . . . .9. Gerekend is met 6 beurten per jaar, in de winterperiode	are	585,72 V	
207			<b>VERTICUTEREN</b> Al naar gelang de toestand van de velden. Aan het einde van het seizoen wordt bekeken welke velden behandeld moeten worden			
207010	513415		Verticuteren sportveld. Alle velden m.u.v. overig gras. Aantal percelen: nvt .2. . . . . Direct na het maaien volgens bestekspostnr. <a href="#">201010</a> . . . . .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 . . . . .2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar . . . . .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten worden geacht te zijn inbegrepen	are	709,08 V	
208			<b>DOORZAAIEN</b>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
208010	513104	. . . . .	Doorzaaien sportveld. Betreft wedstrijdvelden Periode: apr Terrein kruislings bewerken	are	256,92 V		
		1. . . . .	Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld SV7 o.g. Hoeveelheid: 1,0 kg/100 m2	kg		256,92 L	
		.3. . . .	Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 70 mm				
		.2. . . .	Aantal werkgangen: 2				
208020	513104	. . . . .	Doorzaaien sportveld. Betreft wedstrijdvelden Periode: okt Terrein kruislings bewerken	are	256,92 V		
		1. . . . .	Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld S.O.S. o.g. Hoeveelheid: 1,0 kg/100 m2	kg		256,92 L	
		.3. . . .	Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 70 mm				
		.2. . . .	Aantal werkgangen: 2				
208030	513104	. . . . .	Doorzaaien sportveld. Betreft trainingsvelden Periode: mei / jun Terrein kruislings bewerken	are	97,62 V		
		1. . . . .	Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld SV7 o.g. Hoeveelheid: 1,0 kg/100 m2	kg		97,62 L	
		.3. . . .	Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 70 mm				
		.2. . . .	Aantal werkgangen: 2				
208040	513104	. . . . .	Doorzaaien sportveld. Betreft trainingsvelden Periode: okt Terrein kruislings bewerken	are	97,62 V		
		1. . . . .	Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld S.O.S. o.g. Hoeveelheid: 1,0 kg/100 m2	kg		97,62 L	
		.3. . . .	Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 70 mm				
		.2. . . .	Aantal werkgangen: 2				
209		. . . . .	<b>VERTIDRAIN</b> Al naar gelang de toestand van de velden. Aan het einde van het seizoen wordt bekeken welke velden behandeld moeten worden				
209010	513414	. . . . .	Diepbeluchten sportveld. Alle velden m.u.v. overig gras. Aantal percelen: nvt	are	354,54 V		
		.9. . . .	Beluchten zonder breken grond, met vaste pennen 80 tot 100 gaten per m2				
		.2. . . .	Diepte: 250 mm				
		.9. . . .	Gerekend is met 1 beurt per 3 jaar, Na de competitie, in overleg met verenigingen. Diepbeluchten in een werkgang met rollen grasveld volgens bestekspost <a href="#">204010</a>				
210		. . . . .	<b>SCHUDFRAIS</b> Al naar gelang de toestand van de velden. Aan het einde van het seizoen wordt bekeken welke velden behandeld moeten worden				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
210010	513414		Diepbeluchten sportveld. Alle velden m.u.v. overig gras. Aantal percelen: nvt .3. Beluchten en breken van de grond met behulp van roterende messen . Afstand tussen de messen 0,25 m Breedte van de messen >= 25 mm .2. Diepte: 250 mm .9. Gerekend ismet 1 beurt per 3 jaar, Na de competitie, in overleg met verenigingen Diepbeluchten in een werkgang met rollen grasveld volgens bestekspost <a href="#">204010</a>	are	354,54	V
211			<b>VERTIKNIFE</b>			
211010	513413		Beluchten sportveld. Alle velden m.u.v. overig gras Betreft beluchten met Vertiknife / Rotoknife o.g. 1. Grassveldtype: grassportveld .2. Grootte per perceel: ca 2000 m2 of meer .9. Diepverluchten door het snijden van de top laag met 0,02 m1 brede messen tot een diepte van 0,10m1 Afstand tussen de sleuven 0,05m1 .2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar	are	709,08	V
212			<b>GROOT ONDERHOUD</b>			
212010	513442		Plaatselijk herstel grasmat. Alle velden m.u.v. overig gras Periode: Na de competitie, in overleg met de verenigingen 1. Gemiddelde oppervlakte van het herstellen gebied: tot ca 50 m2. Betreft met name de doelgebieden. Gerekend is met 200 m2 per veld. .3. Zaaiklaar maken door middel van losmaken ondergrond, egaliseren en aandrukken Losmaken tot 25 cm diepte .1. Inclusief egaliseren grondruggen kleiner dan 20 mm .1. Zaaien met zaadmengsel gelijk aan mengsel welk omschreven in besteksposten <a href="#">208010</a> en <a href="#">208040</a> Hoeveelheid 1 kg/100 m2 .4. Het zaad 0 tot 15 mm onderwerken en de grond aandrukken	m2	1.000,00	V
213			<b>SNOEIEN</b>			
213010	514425		Snoeien rand beplantingsvak. Situering: zie bijlage 3 Hoogte beplanting: ca 4,00 m, een zijde snoeien 1. Betreft: gesloten opgaande beplanting .2. Takken verwijderen tot 0,50 m uit de kant van de verharding of gebruikersstrook 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten worden geacht te zijn inbegrepen	m	669,00	V
				kg		10,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
3			<p><b>HEGELSOM SPORTPARK WIENUS</b></p> <p>Adres: Hagelkruisweg 50 5963 AS Hegelsom</p> <p>Situering velden: Zie bijlage 1</p> <p>Wedstrijdvelden: Hoofdveld 86,32 are Bijveld 71,69 are Totaal: 158,01 are</p> <p>Trainingsvelden: Trainingsveld 1 69,13 are Trainingsveld 2 34,33 are Totaal: 103,46 are</p> <p>Overig gras 39,46 are</p> <p>Totaal wedstrijd- en trainingsvelden: 261,47 are Totaal gras: 300,93 are</p> <p>Grondsoort: matig humeus tot zeer humeus, zwak lemig fijn zand.</p>			
301			<p><b>MAAIWERK</b></p>			
301010	513401		<p>Maaien sportveld. Alle velden incl overig gras. Volgens tekeningen bijlage 1 Sportpark Wienus Aantal percelen: 5 1. Grasveldtype: grassportveld 1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 3. Gerekend is met ca 50 maaibeurt(en) en met ca 25 maaibeurt(en) rondom obstakels</p>	are	15.046,50 V	
302			<p><b>VEGEN</b></p> <p>Situering: al naar gelang de toestand van de grassportvelden.</p>			
302010	513403		<p>Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien sportveld. Alle velden m.u.v. overig gras. 1. Standaard beheer 1. Grasveldtype: grassportveld 2. Grootte per perceel: 2000 m2 of meer 1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 9. Gerekend is met 5 beurten per jaar: 2 beurten t.b.v. vrijgekomen maaisel volgens bestekspost <a href="#">301010</a> en 3 beurten volgens bestekspost <a href="#">302020</a>. 2. Maaisel direct verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten worden geacht te zijn inbegrepen</p>	are	1.307,35 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
302020	513417		Wiedeggen sportveld. Alle velden m.u.v. overig gras Aantal percelen: 4 2. Gerekend is met 3 beurt(en) per jaar maart / april, jun / jul en okt / nov .1. Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars op de rijrichting: 0,06 m .1. Aantal werkgangen: 1 .9. Werkzaamheden uitvoeren in combinatie met werkzaamheden volgens bestekspost <a href="#">302010</a> .1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar door een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten worden geacht te zijn inbegrepen	are	784,41 V	
302030	513451		Grasveld ontdoen van blad. Alle velden incl. overig gras. .1. Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en) .2 Vrijgekomen materiaal naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten worden geacht te zijn inbegrepen	are	902,79 V	
303			<b>BEMESTEN SPORTVELDEN</b>			
303010	510206		Bemesten grasveld. Alle velden m.u.v. overig gras In de maanden feb / mrt Aantal giften: 1 Aantal percelen: 4 .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. Grasveldtype: grassportveld .2. Korrelachtige meststof (korrel) kalk Mg o.g. .1. Hoeveelheid: gemiddeld 3 kg per 100 m2	are	261,47 V	784,41 L
303020	510206		Bemesten grasveld. Alle velden m.u.v. overig gras. In de maanden mrt / apr en aug / sep Aantal giften: 2 Aantal percelen: 4 .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. Grasveldtype: grassportveld .2. Korrelachtige meststof NovaTec Nmax (24-5-5+2MgO) o.g. .9. Hoeveelheid: gemiddeld 2,5 kg per 100 m2 per gift	are	522,94 V	2.614,70 L
303030	510206		Bemesten grasveld. Alle velden m.u.v. overig gras In de maanden mei / jun Aantal giften: 1 Aantal percelen: 4 .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. Grasveldtype: grassportveld .2. Korrelachtige meststof NovaTec Suprem (21-5-10+3MgO) o.g. .1. Hoeveelheid: gemiddeld 2,5 kg per 100 m2	are	261,47 V	653,68 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
303040	510206		Bemesten grasveld. Alle velden m.u.v. overig gras. In de maand oktober Aantal giften: 1 Aantal percelen: 4 .1. . . . . Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. . . . . Grasveldtype: grassportveld . . . . .2. Korrelachtige meststof NovaTec Premium (15-3-20+3MgO) o.g. . . . . .1. Hoeveelheid: gemiddeld 2 kg per 100 m2	are	261,47 V	
304			<b>ROLLEN</b>			
304010	513411		Rollen sportveld. Alle velden m.u.v. overig gras. .2. . . . . Grootte per perceel: 2000 m2 of meer .1. . . . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 . . . . .9. Gerekend is met 2 beurten per jaar. In de winterperiode na opvriezen van de bodem	are	522,94 V	
305			<b>DRESSEN</b>			
305010	513420		Dressen/bezanden sportveld. Alle velden m.u.v. overig gras. Gerekend is met 1 beurt per jaar .4. . . . . Dresgrond volgens de Standaard .9. . . . . Hoeveelheid: gemiddeld 0,8 m3 per 100 m2 . . . . .2. Direct voorafgaande aan het aanbrengen van het zand het gras maaien op een maaihoogte van 35 mm en vegen . . . . .2. Gehele veld dressen . . . . .1 Slepen in één gang	are m3	261,47 V	209,18 L
306			<b>SLEPEN</b>			
306010	513412		Slepen sportveld. Trainingsveld 1 en 2 Aantal percelen: 2 .2. . . . . Slepen met sleepraam .1. . . . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 . . . . .9. Gerekend is met 6 beurten per jaar, in de winterperiode	are	620,76 V	
307			<b>VERTICUTEREN</b> Al naar gelang de toestand van de velden. Aan het einde van het seizoen wordt bekeken welke velden behandeld moeten worden			
307010	513415		Verticuteren sportveld. Alle velden m.u.v. overig gras. Aantal percelen: nvt .2. . . . . Diepte: 20 mm . . . . .2. Direct na het maaien volgens bestekspostnr. <a href="#">301010</a> . . . . .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 . . . . .2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar . . . . .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten worden geacht te zijn inbegrepen	are	522,94 V	
308			<b>DOORZAAIEN</b>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
308010	513104	. . . . .	Doorzaaien sportveld. Betreft wedstrijdvelden Periode: apr Terrein kruislings bewerken	are	158,01 V		
		1. . . . .	Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld SV7 o.g. Hoeveelheid: 1,0 kg/100 m2 .3. . . . . Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 70 mm .2. . . . . Aantal werkgangen: 2	kg		158,01 L	
308020	513104	. . . . .	Doorzaaien sportveld. Betreft wedstrijdvelden Periode: okt Terrein kruislings bewerken	are	158,01 V		
		1. . . . .	Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld S.O.S. o.g. Hoeveelheid: 1,0 kg/100 m2 .3. . . . . Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 70 mm .2. . . . . Aantal werkgangen: 2	kg		158,01 L	
308030	513104	. . . . .	Doorzaaien sportveld. Betreft trainingsvelden Periode: mei / jun Terrein kruislings bewerken	are	103,46 V		
		1. . . . .	Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld SV7 o.g. Hoeveelheid: 1,0 kg/100 m2 .3. . . . . Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 70 mm .2. . . . . Aantal werkgangen: 2	kg		103,46 L	
308040	513104	. . . . .	Doorzaaien sportveld. Betreft trainingsvelden Periode: okt Terrein kruislings bewerken	are	103,46 V		
		1. . . . .	Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld S.O.S. o.g. Hoeveelheid: 1,0 kg/100 m2 .3. . . . . Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 70 mm .2. . . . . Aantal werkgangen: 2	kg		103,46 L	
309		. . . . .	<b>VERTIDRAIN</b> Al naar gelang de toestand van de velden. Aan het einde van het seizoen wordt bekeken welke velden behandeld moeten worden				
309010	513414	. . . . .	Diepbeluchten sportveld. Alle velden m.u.v. overig gras. Aantal percelen: nvt .9. . . . . Beluchten zonder breken grond, met vaste pennen 80 tot 100 gaten per m2 .2. . . . . Diepte: 250 mm .9. . . . . Gerekend is met 1 beurt per 3 jaar. Na de competitie, in overleg met de verenigingen. Diepbeluchten in een werkgang met rollen grasveld volgens bestekspost <a href="#">304010</a>	are	261,47 V		
310		. . . . .	<b>SCHUDFRAIS</b> Al naar gelang de toestand van de velden. Aan het einde van het seizoen wordt bekeken welke velden behandeld moeten worden				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
310010	513414		Diepbeluchten sportveld. Alle velden m.u.v. overig gras. Aantal percelen: nvt .3. Beluchten en breken van de grond met behulp van roterende messen . Afstand tussen de messen 0,25 m Breedte van de messen >= 25 mm .2. Diepte: 250 mm .9. Gerekend is met 1 beurt per 3 jaar. Na de competitie, in overleg met de verenigingen Diepbeluchten in een werkgang met rollen grasveld volgens bestekspost <a href="#">304010</a>	are	261,47 V	
311			<b>VERTIKNIFE</b>			
311010	513413		Beluchten sportveld. Alle velden m.u.v. overig gras. Betreft beluchten met Vertiknife / Rotoknife o.g. 1. Grasveldtype: grassportveld .2. Grootte per perceel: ca 2000 m2 of meer .9. Diepverluchten door het snijden van de toplaag met 0,02 m1 brede messen tot een diepte van 0,10m1 Afstand tussen de sleuven 0,05m1 .2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar	are	522,94 V	
312			<b>GROOT ONDERHOUD</b>			
312010	513442		Plaatselijk herstel grasmat. Alle velden m.u.v. overig gras. Periode: Na de competitie, in overleg met de verenigingen. 1. Gemiddelde oppervlakte van het herstellen gebied: tot ca 50 m2. Betreft met name de doelgebieden. Gerekend is met 200 m2 per veld. .3. Zaaiklaar maken door middel van losmaken ondergrond, egaliseren en aandrukken Losmaken tot 25 cm diepte .1. Inclusief egaliseren grondruggen kleiner dan 20 mm .1. Zaaien met zaadmengsel gelijk aan mengsel welk omschreven in besteksposten <a href="#">308010</a> en <a href="#">308020</a> Hoeveelheid 1 kg/100 m2 .4. Het zaad 0 tot 15 mm onderwerken en de grond aandrukken	m2	800,00 V	
313			<b>SNOEIEN</b>			
313010	514427		Knippen van (blok)hagen. Situering: zie bijlage 2 Plantsoort van de haag: Beuk 4. De zijkanten en de bovenkant van de haag incl kopse kanten .1. Betreft: blokhaag .9. Breedte van de haag tot ca 2,20 m .9. Hoogte van de haag tot ca 1,90 m .1. Aantal beurten: 1 in juni .1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten worden geacht te zijn inbegrepen	m2	1.518,00 V	8,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
313060	514425	. . . . .	Snoeien rand beplantingsvak. Situering: zie bijlage 3 Hoogte beplanting: ca 4,00 m, een zijde snoeien .1. . . . . Betreft: gesloten opgaande beplanting .2. . . . . Takken verwijderen tot 0,50 m uit de kant van de verharding of gebruikersstrook . . . . .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten worden geacht te zijn inbegrepen . . . . . . . . . .	m	489,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
4			<p><b>LOTTUM SPORTPARK OUD AAST</b></p> <p>Adres: Broekhuizerweg 47 5973 NW Lottum</p> <p>Situering velden: Zie bijlage 1</p> <p>Wedstrijdsvelden: Hoofdveld 81,88 are Bijveld 73,28 are Totaal: 155,16 are</p> <p>Trainingsveld 65,77 are</p> <p>Overig gras 47,94 are</p> <p>Totaal wedstrijd- en trainingsvelden: 220,93 are Totaal gras: 268,87 are</p> <p>Grondsoort: matig humeus tot zeer humeus, zwak lemig fijn zand.</p>			
401			<p><b>MAAIWERK</b></p>			
401010	513401		<p>Maaien sportveld. Alle velden incl. overig gras. Volgens tekening bijlage 1 Sportpark Oud Aast. Aantal percelen: 4 .1. Grasveldtype: grassportveld .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .3. Gerekend is met ca 50 maaibeurt(en) en met ca 25 maaibeurt(en) rondom obstakels</p>	are	13.443,50	V
402			<p><b>VEGEN</b></p> <p>Situering: al naar gelang de toestand van de grassportvelden.</p>			
402010	513403		<p>Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien sportveld. Alle velden m.u.v. overig gras. 1. Standaard beheer .1. Grasveldtype: grassportveld .2. Grootte per perceel: 2000 m2 of meer .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .9. Gerekend is met 5 beurten per jaar: 2 beurten t.b.v. vrijgekomen maaisel volgens bestekspost <a href="#">401010</a> en 3 beurten volgens bestekspost <a href="#">402020</a> .2. Maaisel direct verzamelen en vervoeren naar door een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten worden geacht te zijn inbegrepen</p>	are	1.104,65	V
402020	513417		<p>Wiedeggen sportveld. Alle velden mu.v. overig gras. Aantal percelen: 3 2. Gerekend is met 3 beurt(en) per jaar maart / april, jun / jul en okt / nov .1. Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars op de rijrichting: 0,06 m .1. Aantal werkgangen: 1 .9. Werkzaamheden uitvoeren in combinatie met werkzaamheden volgens bestekspost <a href="#">402010</a> .1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar door een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten worden geacht te zijn inbegrepen</p>	are	662,79	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
402030	513451		Grasveld ontdoen van blad. Alle velden incl. overig gras.  Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en)  2 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten worden geacht te zijn inbegrepen	are	806,61 V	
403			<b>BEMESTEN SPORTVELDEN</b>			
403010	510206		Bemesten grasveld. Alle velden m.u.v. overig gras In de maanden feb / mrt Aantal giften: 1 Aantal percelen: 3 1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 1. Grasveldtype: grassportveld 2. Korrelachtige meststof (korrel) kalk Mg o.g. 1. Hoeveelheid: gemiddeld 3 kg per 100 m2	are	220,93 V	662,79 L
403020	510206		Bemesten grasveld. Alle velden m.u.v. overig gras. In de maanden mrt / apr en aug / sep Aantal giften: 2 Aantal percelen: 3 1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 1. Grasveldtype: grassportveld 2. Korrelachtige meststof NovaTec Nmax (24-5-5+2MgO) o.g. 9. Hoeveelheid: gemiddeld 2,5 kg per 100 m2 per gift	are	441,86 V	2.209,30 L
403030	510206		Bemesten grasveld. Alle velden m.u.v. overig gras In de maanden mei / jun Aantal giften: 1 Aantal percelen: 3 1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 1. Grasveldtype: grassportveld 2. Korrelachtige meststof NovaTec Suprem (21-5-10+3MgO) o.g. 1. Hoeveelheid: gemiddeld 2,5 kg per 100 m2	are	220,93 V	552,33 L
403040	510206		Bemesten grasveld. Alle velden m.u.v. overig gras. In de maand oktober Aantal giften: 1 Aantal percelen: 3 1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 1. Grasveldtype: grassportveld 2. Korrelachtige meststof NovaTec Premium (15-3-20+3MgO) o.g. 1. Hoeveelheid: gemiddeld 2 kg per 100 m2	are	220,93 V	441,86 L
404			<b>ROLLEN</b>			
404010	513411		Rollen sportveld. Alle velden m.u.v. overig gras. 2. Grootte per perceel: 2000 m2 of meer 1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 9. Gerekend is met 2 beurten per jaar. In de winterperiode na opvriezen van de bodem	are	441,86 V	
405			<b>DRESSEN</b>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
405010	513420		Dressen/bezanden sportveld. Alle velden m.u.v. overig gras. Gerekend is met 1 beurt per jaar .4. . . . . Dresgrond volgens de Standaard .9. . . . . Hoeveelheid: gemiddeld 0,8 m3 per 100 m2 .2. . . . . Direct voorafgaande aan het aanbrengen van het zand het gras maaien op een maaihoogte van 35 mm en vegen .2. . . . . Gehele veld dressen .1. . . . . Slepen in één gang	are	220,93 V		
406			<b>SLEPEN</b>				
406010	513412		Slepen sportveld. Trainingsveld. Aantal percelen: 1 .2. . . . . Slepen met sleepraam .1. . . . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .9. . . . . Gerekend is met 6 beurten per jaar, in de winterperiode	are	394,62 V		
407			<b>VERTICUTEREN</b> Al naar gelang de toestand van de velden. Aan het einde van het seizoen wordt bekeken welke velden behandeld moeten worden				
407010	513415		Verticuteren sportveld. Alle velden m.u.v. overig gras Aantal percelen: nvt .2. . . . . Diepte: 20 mm .2. . . . . Direct na het maaien volgens bestekspostnr. <a href="#">401010</a> .1. . . . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. . . . . Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar	are	441,86 V		
408			<b>DOORZAAIEN</b>				
408010	513104		Doorzaaien sportveld. Betreft wedstrijd velden Periode: apr Terrein kruislings bewerken 1. . . . . Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld SV7 o.g. Hoeveelheid: 1,0 kg/100 m2 .3. . . . . Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 70 mm .2. . . . . Aantal werkgangen: 2	are	155,16 V		
408020	513104		Doorzaaien sportveld. Betreft wedstrijd velden Periode: okt Terrein kruislings bewerken 1. . . . . Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld S.O.S. o.g. Hoeveelheid: 1,0 kg/100 m2 .3. . . . . Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 70 mm .2. . . . . Aantal werkgangen: 2	are	155,16 V		
				kg		155,16 L	
				kg		155,16 L	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
408030	513104	. . . . .	Doorzaaien sportveld. Betreft trainingsvelden Periode: mei / jun Terrein kruislings bewerken	are	65,77 V		
		1. . . . .	Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld SV7 o.g. Hoeveelheid: 1,0 kg/100 m2	kg		65,77 L	
		.3. . . .	Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 70 mm				
		.2. . . .	Aantal werkgangen: 2				
408040	513104	. . . . .	Doorzaaien sportveld. Betreft trainingsvelden Periode: okt Terrein kruislings bewerken	are	65,77 V		
		1. . . . .	Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld S.O.S. o.g. Hoeveelheid: 1,0 kg/100 m2	kg		65,77 L	
		.3. . . .	Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 70 mm				
		.2. . . .	Aantal werkgangen: 2				
409		. . . . .	<b>VERTIDRAIN</b> Al naar gelang de toestand van de velden. Aan het einde van het seizoen wordt bekeken welke velden behandeld moeten worden				
409010	513414	. . . . .	Diepbeluchten sportveld. Alle velden m.u.v. overig gras. Aantal percelen: nvt	are	220,93 V		
		.9. . . .	Beluchten zonder breken grond, met vaste pennen 80 tot 100 gaten per m2				
		.2. . . .	Diepte: 250 mm				
		.9. . . .	Gerekend is met 1 beurt per 3 jaar. Na de competitie, in overleg met de verenigingen. Diepbeluchten in een werkgang met rollen grasveld volgens bestekspost <a href="#">404010</a>				
410		. . . . .	<b>SCHUDFRAIS</b> Al naar gelang de toestand van de velden. Aan het einde van het seizoen wordt bekeken welke velden behandeld moeten worden				
410010	513414	. . . . .	Diepbeluchten sportveld. Alle velden m.u.v. overig gras. Aantal percelen: nvt	are	220,93 V		
		.3. . . .	Beluchten en breken van de grond met behulp van roterende messen . Afstand tussen de messen 0,25 m Breedte van de messen >= 25 mm				
		.2. . . .	Diepte: 250 mm				
		.9. . . .	Gerekend is met 1 beurt per 3 jaar. Na de competitie, in overleg met de verenigingen. Diepbeluchten in een werkgang met rollen grasveld volgens bestekspost <a href="#">404010</a>				
411		. . . . .	<b>VERTIKNIFE</b>				
411010	513413	. . . . .	Beluchten sportveld. Alle velden m.u.v. overig gras. Betreft beluchten met Vertiknife / Rotoknife o.g.	are	441,86 V		
		1. . . . .	Grasveldtype: grassportveld				
		.2. . . .	Grootte per perceel: ca 2000 m2 of meer				
		.9. . . .	Diepverluchten door het snijden van de toplaag met 0,02 m1 brede messen tot een diepte van 0,10m1 Afstand tussen de sleuven 0,05m1				
		.2. . . .	Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar				
412		. . . . .	<b>GROOT ONDERHOUD</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
412010	513442	. . . . .	Plaatselijk herstel grasmat. Alle velden m.u.v. overig gras. Periode: Na de competitie, in overleg met de verenigingen.	m2	600,00	V	
		1. . . . .	Gemiddelde oppervlakte van het herstellen gebied: tot ca 50 m2. Betreft met name de doelgebieden. Gerekend is met 200 m2 per veld.				
		.3. . . . .	Zaaiklaar maken door middel van losmaken ondergrond, egaliseren en aandrukken Losmaken tot 25 cm diepte				
		.1. . . . .	Inclusief egaliseren grondruggen kleiner dan 20 mm				
		.1. . . . .	Zaaien met zaadmengsel gelijk aan mengsel welk omschreven in besteksposten <a href="#">408010</a> en <a href="#">408020</a> Hoeveelheid 1 kg/100 m2	kg			6,00 L
		.4. . . . .	Het zaad 0 tot 15 mm onderwerken en de grond aandrukken				
413		. . . . .	<b>SNOEIEN</b>				
413010	514427	. . . . .	Knippen van (blok)hagen. Situering: zie bijlage 2 Plantsoort van de haag: Beuk.	m2	1.664,00	V	
		4. . . . .	De zijkanten en de bovenkant van de haag incl kopse kanten				
		.1. . . . .	Betreft: blokhaag				
		.9. . . . .	Breedte van de haag tot ca 1,10 m				
		.9. . . . .	Hoogte van de haag tot ca 2,60 m				
		.1. . . . .	Aantal beurten: 1 in juni				
		.1. . . . .	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten worden geacht te zijn inbegrepen				
413060	514425	. . . . .	Snoeien rand beplantingsvak. Situering: zie bijlage 3 Hoogte beplanting: ca 4,00 m, een zijde snoeien	m	544,00	V	
		.1. . . . .	Betreft: gesloten opgaande beplanting				
		.2. . . . .	Takken verwijderen tot 0,50 m uit de kant van de verharding of gebruikersstrook				
		.1. . . . .	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten worden geacht te zijn inbegrepen				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
5			<p><b>MELDERSLO SPORTPARK DE MEREL</b></p> <p>Adres: Eikelenbosserdijk 6a 5962 NV Melderslo</p> <p>Situering velden: Zie bijlage 1</p> <p>Wedstrijdvelden: Hoofdveld 89,80 are Bijveld 75,62 are Totaal: 165,42 are</p> <p>Trainingsveld 130,00 are</p> <p>Overig gras 25,27 are</p> <p>Totaal velden: 295,42 are Totaal gras: 320,69 are</p> <p>Grondsoort: matig humeus, zwak lemig, fijn zand.</p>			
501			<p><b>MAAIWERK</b></p>			
501010	513401		<p>Maaien sportveld. Alle velden incl overig gras. Volgens tekeningen bijlage 1 Sportpark De Merel Aantal percelen: 4 1. Grasveldtype: grassportveld 1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 3. Gerekend is met ca 50 maaibeurt(en) en met ca 25 maaibeurt(en) rondom obstakels</p>	are	16.034,50	V
502			<p><b>VEGEN</b></p> <p>Situering: al naar gelang de toestand van de grassportvelden</p>			
502010	513403		<p>Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien sportveld. Alle velden m.u.v. overig gras. 1. Standaard beheer 1. Grasveldtype: grassportveld 2. Grootte per perceel: 2000 m2 of meer 1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 9. Gerekend is met 5 beurten per jaar: 2 beurten t.b.v. vrijgekomen maaisel volgens bestekspost <a href="#">501010</a> en 3 beurten volgens bestekspostnr. <a href="#">502020</a> 2. Maaisel direct verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten worden geacht te zijn inbegrepen</p>	are	1.477,10	V
502020	513417		<p>Wiedeggen sportveld. Alle velden m.u.v. overig gras. Aantal percelen: 3 2. Gerekend is met 3 beurt(en) per jaar maart / april, jun / jul en okt / nov 1. Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars op de rijrichting: 0,06 m 1. Aantal werkgangen: 1 9. Werkzaamheden uitvoeren in combinatie met werkzaamheden volgens bestekspost <a href="#">502010</a> 1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar door een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten worden geacht te zijn inbegrepen</p>	are	886,26	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
502030	513451		Grasveld ontdoen van blad. Alle velden incl. overig gras.  Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en)  2 Vrijgekomen materiaal afvoeren naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten worden geacht te zijn inbegrepen	are	962,07 V	
503			<b>BEMESTEN SPORTVELDEN</b>			
503010	510206		Bemesten grasveld. Alle velden m.u.v. overig gras In de maanden feb / mrt Aantal giften: 1 Aantal percelen: 3 1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 1. Grasveldtype: grassportveld 2. Korrelachtige meststof (korrel) kalk Mg o.g. 1. Hoeveelheid: gemiddeld 3 kg per 100 m2	are      kg	295,42 V	886,26 L
503020	510206		Bemesten grasveld. Alle velden m.u.v. overig gras. In de maanden mrt / apr en aug / sep Aantal giften: 2 Aantal percelen: 3 1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 1. Grasveldtype: grassportveld 2. Korrelachtige meststof NovaTec Nmax (24-5-5+2MgO) o.g. 9. Hoeveelheid: gemiddeld 2,5 kg per 100 m2 per gift	are      kg	590,84 V	2.954,20 L
503030	510206		Bemesten grasveld. Alle velden m.u.v. overig gras In de maanden mei / jun Aantal giften: 1 Aantal percelen: 3 1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 1. Grasveldtype: grassportveld 2. Korrelachtige meststof NovaTec Suprem (21-5-10+3MgO) o.g. 1. Hoeveelheid: gemiddeld 2,5 kg per 100 m2	are      kg	295,42 V	738,55 L
503040	510206		Bemesten grasveld. Alle velden m.u.v. overig gras. In de maand oktober Aantal giften: 1 Aantal percelen: 3 1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 1. Grasveldtype: grassportveld 2. Korrelachtige meststof NovaTec Premium (15-3-20+3MgO) o.g. 1. Hoeveelheid: gemiddeld 2 kg per 100 m2	are      kg	295,42 V	590,84 L
504			<b>ROLLEN</b>			
504010	513411		Rollen sportveld. Alle velden m.u.v. overig gras 2. Grootte per perceel: 2000 m2 of meer 1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 9. Gerekend is met 2 beurten per jaar. In de winterperiode na opvriezen van de bodem	are	590,85 V	
505			<b>DRESSEN</b>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
505010	513420		Dressen/bezanden sportveld. Alle velden m.u.v. overig gras. Gerekend is met 1 beurt per jaar .4. . . . . Dresgrond volgens de Standaard .9. . . . . Hoeveelheid: gemiddeld 0,8 m3 per 100 m2 .2. . . . . Direct voorafgaande aan het aanbrengen van het zand het gras maaien op een maaihoogte van 35 mm en vegen .2. . . . . Gehele veld dressen .1. . . . . Slepen in één gang	are	295,42 V		
506			<b>SLEPEN</b>				
506010	513412		Slepen sportveld. Trainingsveld Aantal percelen: 1 .2. . . . . Slepen met sleepraam .1. . . . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .9. . . . . Gerekend is met 6 beurten per jaar, in de winterperiode	are	780,00 V		
507			<b>VERTICUTEREN</b> Al naar gelang de toestand van de velden. Aan het einde van het seizoen wordt bekeken welke velden behandeld moeten worden				
507010	513415		Verticuteren sportveld. Alle velden m.u.v. overig gras Aantal percelen: nvt .2. . . . . Diepte: 20 mm .2. . . . . Direct na het maaien volgens bestekspostnr. <a href="#">501010</a> .1. . . . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. . . . . Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar	are	590,84 V		
508			<b>DOORZAAIEN</b>				
508010	513104		Doorzaaien sportveld. Betreft wedstrijd velden Periode: apr Terrein kruislings bewerken 1. . . . . Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld SV7 o.g. Hoeveelheid: 1,0 kg/100 m2 .3. . . . . Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 70 mm .2. . . . . Aantal werkgangen: 2	are	165,42 V		
508020	513104		Doorzaaien sportveld. Betreft wedstrijd velden Periode: okt Terrein kruislings bewerken 1. . . . . Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld S.O.S. o.g. Hoeveelheid: 1,0 kg/100 m2 .3. . . . . Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 70 mm .2. . . . . Aantal werkgangen: 2	are	165,42 V		
				kg			165,42 L
				kg			165,42 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
508030	513104	. . . . .	Doorzaaien sportveld. Betreft trainingsvelden Periode: mei / jun Terrein kruislings bewerken	are	130,00	V	
		1. . . . .	Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld SV7 o.g. Hoeveelheid: 1,0 kg/100 m2	kg			130,00 L
		.3. . . .	Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 70 mm				
		.2. . . .	Aantal werkgangen: 2				
508040	513104	. . . . .	Doorzaaien sportveld. Betreft trainingsvelden Periode: okt Terrein kruislings bewerken	are	130,00	V	
		1. . . . .	Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld S.O.S. o.g. Hoeveelheid: 1,0 kg/100 m2	kg			130,00 L
		.3. . . .	Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 70 mm				
		.2. . . .	Aantal werkgangen: 2				
509		. . . . .	<b>VERTIDRAIN</b> Al naar gelang de toestand van de velden. Aan het einde van het seizoen wordt bekeken welke velden behandeld moeten worden				
509010	513414	. . . . .	Diepbeluchten sportveld. Alle velden m.u.v. overig gras. Aantal percelen: nvt	are	295,42	V	
		.9. . . .	Beluchten zonder breken grond, met vaste pennen 80 tot 100 gaten per m2				
		.2. . . .	Diepte: 250 mm				
		.9. . . .	Gerekend is met 1 beurt per 3 jaar, Na de competitie, in overleg met de verenigingen. Diepbeluchten in een werkgang met rollen grasveld volgens bestekspost <a href="#">504010</a>				
510		. . . . .	<b>SCHUDFRAIS</b> Al naar gelang de toestand van de velden. Aan het einde van het seizoen wordt bekeken welke velden behandeld moeten worden				
510010	513414	. . . . .	Diepbeluchten sportveld. Alle velden m.u.v. overig gras. Aantal percelen: nvt	are	295,42	V	
		.3. . . .	Beluchten en breken van de grond met behulp van roterende messen . Afstand tussen de messen 0,25 m Breedte van de messen >= 25 mm				
		.2. . . .	Diepte: 250 mm				
		.9. . . .	Gerekend is met 1 beurt per 3 jaar, Na de competitie, in overleg met de verenigingen. Diepbeluchten in een werkgang met rollen grasveld volgens bestekspost <a href="#">504010</a>				
511		. . . . .	<b>VERTIKNIFE</b>				
511010	513413	. . . . .	Beluchten sportveld. Alle velden m.u.v. overig gras Betreft beluchten met Vertiknife / Rotoknife o.g.	are	590,85	V	
		1. . . . .	Grasveldtype: grassportveld				
		.2. . . .	Grootte per perceel: ca 2000 m2 of meer				
		.9. . . .	Diepverluchten door het snijden van de toplaag met 0,02 m1 brede messen tot een diepte van 0,10m1 Afstand tussen de sleuven 0,05m1				
		.2. . . .	Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar				
512		. . . . .	<b>GROOT ONDERHOUD</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
512010	513442	. . . . .	Plaatselijk herstel grasmat. Alle velden m.u.v. overig gras Periode: Na de competitie, in overleg met de verenigingen.	m2	600,00	V	
		1. . . . .	Gemiddelde oppervlakte van het herstellen gebied: tot ca 50 m2. Betreft met name de doelgebieden. Gerekend is met 200 m2 per veld.				
		.3. . . . .	Zaaiklaar maken door middel van losmaken ondergrond, egaliseren en aandrukken Losmaken tot 25 cm diepte				
		. .1. . . .	Inclusief egaliseren grondruggen kleiner dan 20 mm				
		. . .1. . .	Zaaien met zaadmengsel gelijk aan mengsel welk omschreven in besteksposten <a href="#">508010</a> en <a href="#">508020</a> Hoeveelheid 1 kg/100 m2	kg			6,00 L
		. . . .4. .	Het zaad 0 tot 15 mm onderwerken en de grond aandrukken				
513		. . . . .	<b>SNOEIEN</b>				
513010	514427	. . . . .	Knippen van (blok)hagen. Situering: zie bijlage 2 Plantsoort van de haag: Beuk	m2	1.528,00	V	
		4. . . . .	De zijkanten en de bovenkant van de haag incl kopse kanten				
		.1. . . . .	Betreft: blokhaag				
		. .9. . . .	Breedte van de haag tot ca. 1,50 m.				
		. . .9. . .	Hoogte van de haag tot ca 2,50 m				
		. . . .1. .	Aantal beurten: 1 in juni				
		. . . . .1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten worden geacht te zijn inbegrepen				
513050	514425	. . . . .	Snoeien rand beplantingsvak. Situering: zie bijlage 3 Hoogte beplanting: ca 4,00 m, een zijde snoeien	m	830,00	V	
		.1. . . . .	Betreft: gesloten opgaande beplanting				
		. .2. . . .	Takken verwijderen tot 0,50 m uit de kant van de verharding of gebruikersstrook				
		. . . . .1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten worden geacht te zijn inbegrepen				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
6			<b>METERIK SPORTPARK DE VONCKEL</b> Adres: Speulhofsbaan 45 5964 NT Meterik Situering velden: Zie bijlage 1 Wedstrijdvelden: Hoofdveld 86,38 are Bijveld 74,61 are Totaal: 160,99 are Trainingsvelden: Trainingsveld 1 49,65 are Trainingsveld 2 55,12 are Totaal: 104,77 are Overig gras 56,94 are Totaal wedstrijd- en trainingsvelden: 265,76 are Totaal gras: 322,70 are Grondsoort: matig humeus, sterk lemig zand.			
601			<b>MAAIWERK</b>			
601010	513401		Maaien sportveld. Alle velden incl. overig gras Volgens tekeningen bijlage 1 Sportpark De Vonkel Aantal percelen: 5 1. Grasveldtype: grassportveld 1.1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 3. Gerekend is met ca 50 maaibeurt(en) en met ca 25 maaibeurt(en) rondom obstakels	are	16.135,00 V	
602			<b>VEGEN</b> Situering: al naar gelang de toestand van de grassportvelden.			
602010	513403		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien sportveld. Alle velden m.u.v. overig gras. 1. Standaard beheer 1.1. Grasveldtype: grassportveld 2. Grootte per perceel: 2000 m2 of meer 1.1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 9. Gerekend is met 5 beurten per jaar: 2 beurten t.b.v. vrijgekomen maaisel volgens bestekspost <a href="#">601010</a> en 3 beurten volgens bestekspostnr. <a href="#">602020</a> 2. Maaisel direct verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten worden geacht te zijn inbegrepen	are	1.328,80 V	
602020	513417		Wiedeggen sportveld. Alle velden m.u.v. overig gras Aantal percelen: 4 2. Gerekend is met 3 beurt(en) per jaar maart / april, jun / jul en okt / nov 1. Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars op de rijrichting: 0,06 m 1. Aantal werkgangen: 1 9. Werkzaamheden uitvoeren in combinatie met werkzaamheden volgens bestekspost <a href="#">602010</a> 1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar door een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten worden geacht te zijn inbegrepen	are	797,28 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
602030	513451		Grasveld ontdoen van blad. Alle velden incl. overig gras.  Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en)  2 Vrijgekomen materiaal afvoeren naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten worden geacht te zijn inbegrepen	are	968,10 V	
603			<b>BEMESTEN SPORTVELDEN</b>			
603010	510206		Bemesten grasveld. Alle velden m.u.v. overig gras In de maanden feb / mrt Aantal giften: 1 Aantal percelen: 4 1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 1. Grasveldtype: grassportveld 2. Korrelachtige meststof (korrel) kalk Mg o.g. 1. Hoeveelheid: gemiddeld 3 kg per 100 m2	are      kg	265,76 V	797,28 L
603020	510206		Bemesten grasveld. Alle velden m.u.v. overig gras. In de maanden mrt / apr en aug / sep Aantal giften: 2 Aantal percelen: 4 1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 1. Grasveldtype: grassportveld 2. Korrelachtige meststof NovaTec Nmax (24-5-5+2MgO) o.g. 9. Hoeveelheid: gemiddeld 2,5 kg per 100 m2 per gift	are      kg	531,52 V	2.657,60 L
603030	510206		Bemesten grasveld. Alle velden m.u.v. overig gras In de maanden mei / jun Aantal giften: 1 Aantal percelen: 4 1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 1. Grasveldtype: grassportveld 2. Korrelachtige meststof NovaTec Suprem (21-5-10+3MgO) o.g. 1. Hoeveelheid: gemiddeld 2,5 kg per 100 m2	are      kg	273,06 V	682,65 L
603040	510206		Bemesten grasveld. Alle velden m.u.v. overig gras. In de maand oktober Aantal giften: 1 Aantal percelen: 4 1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 1. Grasveldtype: grassportveld 2. Korrelachtige meststof NovaTec Premium (15-3-20+3MgO) o.g. 1. Hoeveelheid: gemiddeld 2 kg per 100 m2	are      kg	265,76 V	531,52 L
604			<b>ROLLEN</b>			
604010	513411		Rollen sportveld. Alle velden m.u.v. overig gras. 2. Grootte per perceel: 2000 m2 of meer 1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 9. Gerekend is met 2 beurten per jaar. In de winterperiode na opvriezen van de bodem	are	531,52 V	
605			<b>DRESSEN</b>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
605010	513420		Dressen/bezanden sportveld. Alle velden m.u.v. overig gras. Gerekend is met 1 beurt per jaar .4. . . . . Dresgrond volgens de Standaard .9. . . . . Hoeveelheid: gemiddeld 0,8 m3 per 100 m2 .2. . . . . Direct voorafgaande aan het aanbrengen van het zand het gras maaien op een maaihoogte van 35 mm en vegen .2. . . . . Gehele veld dressen .1. . . . . Slepen in één gang	are	265,76 V		
606			<b>SLEPEN</b>				
606010	513412		Slepen sportveld. Trainingsveld 1 en 2 Aantal percelen: 2 .2. . . . . Slepen met sleepraam .1. . . . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .9. . . . . Gerekend is met 6 beurten per jaar, in de winterperiode	are	628,62 V		
607			<b>VERTICUTEREN</b> Al naar gelang de toestand van de velden. Aan het einde van het seizoen wordt bekeken welke velden behandeld moeten worden				
607010	513415		Verticuteren sportveld. Alle velden m.u.v. overig gras Aantal percelen: nvt .2. . . . . Diepte: 20 mm .2. . . . . Direct na het maaien volgens bestekspostnr. <a href="#">601010</a> .1. . . . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. . . . . Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar	are	531,52 V		
608			<b>DOORZAAIEN</b>				
608010	513104		Doorzaaien sportveld. Betreft wedstrijd velden Periode: apr Terrein kruislings bewerken 1. . . . . Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld SV7 o.g. Hoeveelheid: 1,0 kg/100 m2 .3. . . . . Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 70 mm .2. . . . . Aantal werkgangen: 2	are	160,99 V		
608020	513104		Doorzaaien sportveld. Betreft wedstrijd velden Periode: okt Terrein kruislings bewerken 1. . . . . Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld S.O.S. o.g. Hoeveelheid: 1,0 kg/100 m2 .3. . . . . Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 70 mm .2. . . . . Aantal werkgangen: 2	are	160,99 V		
				kg			160,99 L
				kg			160,99 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
608030	513104	. . . . .	Doorzaaien sportveld. Betreft trainingsvelden Periode: mei / jun Terrein kruislings bewerken	are	104,77 V	
		1. . . . .	Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld SV7 o.g. Hoeveelheid: 1,0 kg/100 m2	kg		104,77 L
		.3. . . .	Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 70 mm			
		.2. . . .	Aantal werkgangen: 2			
608040	513104	. . . . .	Doorzaaien sportveld. Betreft trainingsvelden Periode: okt Terrein kruislings bewerken	are	104,77 V	
		1. . . . .	Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld S.O.S. o.g. Hoeveelheid: 1,0 kg/100 m2	kg		104,77 L
		.3. . . .	Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 70 mm			
		.2. . . .	Aantal werkgangen: 2			
609		. . . . .	<b>VERTIDRAIN</b> Al naar gelang de toestand van de velden. Aan het einde van het seizoen wordt bekeken welke velden behandeld moeten worden			
609010	513414	. . . . .	Diepbeluchten sportveld. Alle velden m.u.v. overig gras. Aantal percelen: nvt	are	265,76 V	
		.9. . . .	Beluchten zonder breken grond, met vaste pennen 80 tot 100 gaten per m2			
		.2. . . .	Diepte: 250 mm			
		.9. . . .	Gerekend is met 1 beurt per 3 jaar, Na de competitie, in overleg met de verenigingen. Diepbeluchten in een werkgang met rollen grasveld volgens bestekspost <a href="#">604010</a>			
610		. . . . .	<b>SCHUDFRAIS</b> Al naar gelang de toestand van de velden. Aan het einde van het seizoen wordt bekeken welke velden behandeld moeten worden			
610010	513414	. . . . .	Diepbeluchten sportveld. Alle velden m.u.v. overig gras. Aantal percelen: nvt	are	265,76 V	
		.3. . . .	Beluchten en breken van de grond met behulp van roterende messen . Afstand tussen de messen 0,25 m Breedte van de messen >= 25 mm			
		.2. . . .	Diepte: 250 mm			
		.9. . . .	Gerekend is met 1 beurt per 3 jaar, Na de competitie, in overleg met de verenigingen. Diepbeluchten in een werkgang met rollen grasveld volgens bestekspost <a href="#">604010</a>			
611		. . . . .	<b>VERTIKNIFE</b>			
611010	513413	. . . . .	Beluchten sportveld. Alle velden m.u.v. overig gras. Betreft beluchten met Vertiknife / Rotoknife o.g.	are	531,52 V	
		1. . . . .	Grasveldtype: grassportveld			
		.2. . . .	Grootte per perceel: ca 2000 m2 of meer			
		.9. . . .	Diepverluchten door het snijden van de toplaag met 0,02 m1 brede messen tot een diepte van 0,10m1 Afstand tussen de sleuven 0,05m1			
		.2. . . .	Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar			
612		. . . . .	<b>GROOT ONDERHOUD</b>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
612010	513442	. . . . .	Plaatselijk herstel grasmat. Alle velden m.u.v. overig gras. Periode: Na de competitie in overleg met de verenigingen.	m2	800,00	V	
		1. . . . .	Gemiddelde oppervlakte van het herstellen gebied: tot ca 50 m2. Betreft met name de doelgebieden. Gerekend is met 200 m2 per veld.				
		.3. . . . .	Zaaiklaar maken door middel van losmaken ondergrond, egaliseren en aandrukken Losmaken tot 25 cm diepte				
		.1. . . . .	Inclusief egaliseren grondruggen kleiner dan 20 mm				
		.1. . . . .	Zaaien met zaadmengsel gelijk aan mengsel welk omschreven in besteksposten <a href="#">608010</a> en <a href="#">608020</a> Hoeveelheid 1 kg/100 m2	kg			8,00 L
		.4. . . . .	Het zaad 0 tot 15 mm onderwerken en de grond aandrukken				
613		. . . . .	<b>SNOEIEN</b>				
613010	514427	. . . . .	Knippen van (blok)hagen. Situering: zie bijlage 2 Plantsoort van de haag: Haagbeuk	m2	3.445,00	V	
		4. . . . .	De zijkanten en de bovenkant van de haag incl kopse kanten				
		.1. . . . .	Betreft: blokhaag				
		.9. . . . .	Breedte van de haag tot ca. 1,20 m.				
		.9. . . . .	Hoogte van de haag tot ca. 2,10 m.				
		.1. . . . .	Aantal beurten: 1 in juni				
		.1. . . . .	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten worden geacht te zijn inbegrepen				
613050	514425	. . . . .	Snoeien rand beplantingsvak. Situering: zie bijlage 3 Hoogte beplanting: ca 4,00 m, een zijde snoeien	m	498,00	V	
		.1. . . . .	Betreft: gesloten opgaande beplanting				
		.2. . . . .	Takken verwijderen tot 0,50 m uit de kant van de verharding of gebruikersstrook				
		.1. . . . .	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten worden geacht te zijn inbegrepen				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING								
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6												
7			<p><b>SWOLGEN SPORTPARK KERKEBOS</b></p> <p>Adres: Molenstraat 37 5866 AA Swolgen</p> <p>Situering velden: Zie tekeningen bijlage 1</p> <p>Wedstrijdvelden:</p> <table> <tr><td>Hoofdveld</td><td>85,87 are</td></tr> <tr><td>Bijveld 2</td><td>86,36 are</td></tr> <tr><td>Bijveld 3</td><td>69,32 are</td></tr> <tr><td>Totaal:</td><td>241,55 are</td></tr> </table> <p>Trainingsveld 54,09 are</p> <p>Overig gras 16,81 are</p> <p>Totaal wedstrijd- en trainingsvelden: 295,64 are Totaal gras: 312,45 are</p> <p>Grondsoort: matig humeus tot zeer humeus, zwak lemig fijn zand.</p>	Hoofdveld	85,87 are	Bijveld 2	86,36 are	Bijveld 3	69,32 are	Totaal:	241,55 are			
Hoofdveld	85,87 are													
Bijveld 2	86,36 are													
Bijveld 3	69,32 are													
Totaal:	241,55 are													
701			<p><b>MAAIWERK</b></p>											
701010	513401		<p>Maaien sportveld. Alle velden incl. overig gras Volgens tekeningen bijlage 1 Sportpark Kerkebos Aantal percelen: 5</p> <p>1. Grasveldtype: grassportveld 1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 3. Gerekend is met ca 50 maaibeurt(en) en met ca 25 maaibeurt(en) rondom obstakels</p>	are	15.622,50 V									
702			<p><b>VEGEN</b></p> <p>Situering: al naar gelang de toestand van de grassportvelden.</p>											
702010	513403		<p>Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien sportveld. Alle velden m.u.v. overig gras.</p> <p>1. Standaard beheer 1. Grasveldtype: grassportveld 2. Grootte per perceel: 2000 m2 of meer 1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 9. Gerekend is met 5 beurten per jaar: 2 beurten t.b.v. vrijgekomen maaisel volgens bestekspost <a href="#">701010</a> en 3 beurten volgens bestekspostnr. <a href="#">702020</a> 2. Maaisel direct verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten worden geacht te zijn inbegrepen</p>	are	1.478,20 V									
702020	513417		<p>Wiedeggen sportveld. Alle velden m.u.v. overig gras. Aantal percelen: 4</p> <p>2. Gerekend is met 3 beurt(en) per jaar maart / april, jun / jul en okt / nov</p> <p>1. Afstand tussen de verende pennen, gemeten dwars op de rijrichting: 0,06 m 1. Aantal werkgangen: 1 9. Werkzaamheden uitvoeren in combinatie met werkzaamheden volgens bestekspost <a href="#">702010</a> 1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar door een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten worden geacht te zijn inbegrepen</p>	are	886,92 V									

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
702030	513451		Grasveld ontdoen van blad. Alle velden inc. overig gras.  Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en)  2 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten worden geacht te zijn inbegrepen	are	964,35 V	
703			<b>BEMESTEN SPORTVELDEN</b>			
703010	510206		Bemesten grasveld. Alle velden m.u.v. overig gras In de maanden feb / mrt Aantal giften: 1 Aantal percelen: 4 1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 1. Grasveldtype: grassportveld 2. Korrelachtige meststof (korrel) kalk Mg o.g. 1. Hoeveelheid: gemiddeld 3 kg per 100 m2	are      kg	295,64 V	886,92 L
703020	510206		Bemesten grasveld. Alle velden m.u.v. overig gras. In de maanden mrt / apr en aug / sep Aantal giften: 2 Aantal percelen: 4 1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 1. Grasveldtype: grassportveld 2. Korrelachtige meststof NovaTec Nmax (24-5-5+2MgO) o.g. 9. Hoeveelheid: gemiddeld 2,5 kg per 100 m2 per gift	are      kg	591,28 V	2.956,40 L
703030	510206		Bemesten grasveld. Alle velden m.u.v. overig gras In de maanden mei / jun Aantal giften: 1 Aantal percelen: 4 1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 1. Grasveldtype: grassportveld 2. Korrelachtige meststof NovaTec Suprem (21-5-10+3MgO) o.g. 1. Hoeveelheid: gemiddeld 2,5 kg per 100 m2	are      kg	295,64 V	739,10 L
703040	510206		Bemesten grasveld. Alle velden m.u.v. overig gras. In de maand oktober Aantal giften: 1 Aantal percelen: 4 1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 1. Grasveldtype: grassportveld 2. Korrelachtige meststof NovaTec Premium (15-3-20+3MgO) o.g. 1. Hoeveelheid: gemiddeld 2 kg per 100 m2	are      kg	295,64 V	591,28 L
704			<b>ROLLEN</b>			
704010	513411		Rollen sportveld. Alle velden m.u.v. overig gras 2. Grootte per perceel: 2000 m2 of meer 1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 9. Gerekend is met 2 beurten per jaar. In de winterperiode na opvriezen van de bodem	are	591,28 V	
705			<b>DRESSEN</b>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
705010	513420		Dressen/bezanden sportveld. Alle velden m.u.v. overig gras. Gerekend is met 1 beurt per jaar .4. . . . . Dresgrond volgens de Standaard .9. . . . . Hoeveelheid: gemiddeld 0,8 m3 per 100 m2 .2. . . . . Direct voorafgaande aan het aanbrengen van het zand het gras maaien op een maaihoogte van 35 mm en vegen .2. . . . . Gehele veld dressen .1. . . . . Slepen in één gang	are	295,64 V		
706			<b>SLEPEN</b>				
706010	513412		Slepen sportveld. Trainingsveld. Aantal percelen: 1 .2. . . . . Slepen met sleepraam .1. . . . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .9. . . . . Gerekend is met 6 beurten per jaar, in de winterperiode	are	324,54 V		
707			<b>VERTICUTEREN</b> Al naar gelang de toestand van de velden. Aan het einde van het seizoen wordt bekeken welke velden behandeld moeten worden				
707010	513415		Verticuteren sportveld. Alle velden m.u.v. overig gras Aantal percelen: nvt .2. . . . . Diepte: 20 mm .2. . . . . Direct na het maaien volgens bestekspostnr. <a href="#">701010</a> .1. . . . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. . . . . Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar	are	59.128,00 V		
708			<b>DOORZAAIEN</b>				
708010	513104		Doorzaaien sportveld. Betreft wedstrijd velden Periode: apr Terrein kruislings bewerken 1. . . . . Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld SV7 o.g. Hoeveelheid: 1,0 kg/100 m2 .3. . . . . Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 70 mm .2. . . . . Aantal werkgangen: 2	are	241,55 V		
708020	513104		Doorzaaien sportveld. Betreft wedstrijd velden Periode: okt Terrein kruislings bewerken 1. . . . . Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld S.O.S. o.g. Hoeveelheid: 1,0 kg/100 m2 .3. . . . . Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 70 mm .2. . . . . Aantal werkgangen: 2	are	241,55 V		
				kg			241,55 L
				kg			241,55 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
708030	513104		Doorzaaien sportveld. Betreft trainingsvelden Periode: mei / jun Terrein kruislings bewerken 1. Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld SV7 o.g. Hoeveelheid: 1,0 kg/100 m2 .3. Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 70 mm .2. Aantal werkgangen: 2	are	54,09 V		
				kg		54,09	L
708040	513104		Doorzaaien sportveld. Betreft trainingsvelden Periode: okt Terrein kruislings bewerken 1. Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld S.O.S. o.g. Hoeveelheid: 1,0 kg/100 m2 .3. Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 70 mm .2. Aantal werkgangen: 2	are	54,09 V		
				kg		54,09	L
709			<b>VERTIDRAIN</b> Al naar gelang de toestand van de velden. Aan het einde van het seizoen wordt bekeken welke velden behandeld moeten worden				
709010	513414		Diepbeluchten sportveld. Alle velden m.u.v. overig gras. Aantal percelen: nvt .9. Beluchten zonder breken grond, met vaste pennen 80 tot 100 gaten per m2 .2. Diepte: 250 mm .9. Gerekend is met 1 beurt per 3 jaar. Na de competitie, in overleg met de verenigingen. Diepbeluchten in een werkgang met rollen grasveld volgens bestekspost <a href="#">704010</a>	are	295,64 V		
710			<b>SCHUDFRAIS</b> Al naar gelang de toestand van de velden. Aan het einde van het seizoen wordt bekeken welke velden behandeld moeten worden				
710010	513414		Diepbeluchten sportveld. Alle velden m.u.v. overig gras. Aantal percelen: nvt .3. Beluchten en breken van de grond met behulp van roterende messen . Afstand tussen de messen 0,25 m Breedte van de messen >= 25 mm .2. Diepte: 250 mm .9. Gerekend is met 1 beurt per 3 jaar. Na de competitie, in overleg met de verenigingen. Diepbeluchten in een werkgang met rollen grasveld volgens bestekspost <a href="#">704010</a>	are	295,64 V		
711			<b>VERTIKNIFE</b>				
711010	513413		Beluchten sportveld. Alle velden m.u.v. overig gras. Betreft beluchten met Vertiknife / Rotoknife o.g. 1. Grasveldtype: grassportveld .2. Grootte per perceel: ca 2000 m2 of meer .9. Diepverluchten door het snijden van de toplaag met 0,02 m1 brede messen tot een diepte van 0,10m1 Afstand tussen de sleuven 0,05m1 .2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar	are	591,28 V		
712			<b>GROOT ONDERHOUD</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
712010	513442	. . . . .	Plaatselijk herstel grasmat. Alle velden m.u.v. overig gras. Periode: Na de competitie, in overleg met de verenigingen.	m2	800,00	V	
		1. . . . .	Gemiddelde oppervlakte van het herstellen gebied: tot ca 50 m2. Betreft met name de doelgebieden. Gerekend is met 200 m2 per veld.				
		.3. . . . .	Zaaiklaar maken door middel van losmaken ondergrond, egaliseren en aandrukken Losmaken tot 25 cm diepte				
		. .1. . . .	Inclusief egaliseren grondruggen kleiner dan 20 mm				
		. . .1. . .	Zaaien met zaadmengsel gelijk aan mengsel welk omschreven in besteksposten <a href="#">708010</a> en <a href="#">708020</a> Hoeveelheid 1 kg/100 m2	kg			8,00 L
		. . . .4. .	Het zaad 0 tot 15 mm onderwerken en de grond aandrukken				
713		. . . . .	<b>SNOEIEN</b>				
713060	514425	. . . . .	Snoeien rand beplantingsvak. Situering: zie bijlage 3 Hoogte beplanting: ca 4,00 m, een zijde snoeien	m	235,00	V	
		.1. . . . .	Betreft: gesloten opgaande beplanting				
		. .2. . . .	Takken verwijderen tot 0,50 m uit de kant van de verharding of gebruikersstrook				
		. . . .1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf. Acceptatiekosten worden geacht te zijn inbegrepen				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
9		. . . . .	<b>Staatposten</b>				
		. . . . .					
		. . . . .					
91		. . . . .	<b>Eenmalige kosten</b>				
		. . . . .					
		. . . . .					

### **3. Bepalingen**

HFD PAR ART LID

**01 Algemeen en administratief**

**01 01 Algemene bepalingen**

**01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.  
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: [www.raw.nl](http://www.raw.nl).  
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website: [www.raw.nl](http://www.raw.nl).

**01 01 10 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN**

- 01 De locatie voor het tijdelijk plaatsen van een schaftkeet en materieel dient in overleg met de directie vastgesteld te worden.
- 02 In aanvulling op het gestelde in paragraaf 46 van de U.A.V. 2012 wordt de in deze paragraaf genoemde termijn op 2 werkdagen gesteld. De aannemer dient mondeling en schriftelijk melding te maken van het gereedkomen van de werkzaamheden.

**01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM**

**01 02 01 BETALING**

- 01 De termijn betalingen geschiedt per 4 weken.

**01 02 02 WEEKRAPPORTEN EN TERMIJNSTATEN**

- 01 In afwijking van paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 2012 maakt de aannemer de dagrapporten op en levert deze maandelijks in bij de directie.

**01 02 04 KORTING**

- 01 In aanvulling op paragraaf 42 van de U.A.V. 2012 wordt er een korting verrekend als blijkt dat de aannemer niet voldoet aan de besteksverplichtingen en kwaliteitsniveaus die in het bestek vermeld zijn. De directie zal dit schriftelijk mededelen aan de aannemer.
- 02 Na constatering van het in gebreke blijven van de aannemer heeft de aannemer 3 werkdagen om er voor zorg te dragen dat aan de besteksverplichting wordt voldaan. De aannemer deelt zowel schriftelijk als mondeling aan de opdrachtgever mee wanneer de aannemer van mening is dat aan de besteksverplichting wordt voldaan.
- 03 Wanneer na de drie werkdagen zoals omschreven in lid 02 de aannemer geen melding heeft gedaan conform lid 02 en/of de geconstateerde gebreken zijn nog niet of onvoldoende hersteld zal een korting worden verleend zoals omschreven in lid 04 en 05. De ingangsdatum van de korting is de datum van de eerste

HFD PAR ART LID

schriftelijke constatering van het in gebreke blijven.

- 05 Voor de besteksposten die betrekking hebben op frequenties geldt: De korting zal gelden vanaf de eerste schriftelijke constatering van in gebreke blijven tot aan het moment waarop schriftelijk gemeld wordt dat er aan de besteksverplichtingen voldaan wordt en dit door de directie kan worden gecontroleerd. Voor de hoogte van de korting wordt per bestekspost een korting van € 1000,00 per week berekend bij het niet voldoen aan de besteksverplichtingen voor de betreffende post. De betaling zal ingehouden worden op de laatste termijn.

#### **01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING**

##### **01 04 01 VERREKENING WIJZIGING KOSTEN VAN LONEN, BOUW- EN BRANDSTOF.**

- 01 Het bepaalde in paragraaf 01.04 van de Standaard met betrekking tot verrekening van wijzigingen in kosten van loonkosten, brandstofgroepen en bouwstofgroepen is niet van toepassing.  
Prijswijzigingen van het werk zullen verrekend worden d.m.v. de CBS Index GWW Wegen met open verharding.
- 02 De prijzen per eenheid ingediend bij de inschrijving mogen in 2022 (bij eventuele verlenging), waarin werkzaamheden uit deze overeenkomst uitgevoerd worden, geïndexeerd worden.  
Indien de opdrachtgever besluit tot verlenging, dan dient de aannemer voor 1 februari van het lopende onderhoudsjaar (2022), een geïndexeerde (fictieve) inschrijfstaat aan te leveren bij de directie.  
Uitgangspunt is het indexniveau van de maand juli voorafgaande aan het nieuwe onderhoudsjaar.

##### **01 04 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDELEN**

- 01 Op wijzigingen in loonkosten en/ of brandstofbestanddelen geschiedt geen verrekening.

##### **01 04 03 VERREKENING VAN WIJZIGINGEN IN LOONKOSTEN.**

- 01 Verrekening van wijzigingen in loonkosten, als bedoeld in artikel 01.04.02 van de Standaard, zal niet worden toegepast.

##### **01 04 04 VERREKENING VAN WIJZIGINGEN IN KOSTEN VAN BRANDSTOFGROEPEN.**

- 01 Verrekening van wijzigingen in kosten van brandstoffenbestanddelen, als bedoeld in artikel 01.04.02 van de Standaard, zal niet worden toegepast.

#### **01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES**

HFD PAR ART LID

## **01 05 01 POSTADRES**

- 01 Alle declaraties onder vermelding van het besteknummer digitaal in PDF- of XML-formaat versturen aan onderstaand emailadres:  
facturen@horstaandemaas.nl  
T.a.v. de heer H. Henzen, budgetbeheernr. 438
- 02 In aanvulling op 01.05.01 lid 01:  
De declaratie in enkelvoud indienen, waarin de verschuldigde omzetbelasting afzonderlijk wordt vermeld.

## **01 05 02 BESTEKADMINISTRATIE**

- 01 De aantekeningen betreffende de vordering en de stand van het werk, genoemd in paragraaf 27, lid 1 van de U.A.V. 2012 moeten worden weergegeven in productie-opgave-staten. De staten moeten alle tekstregels zoals deze voorkomen op de bij het bestek behorende inschrijvingsstaat bevatten.  
De productie-opgave-staten moeten weergeven;
  - de tot de betreffende week verwerkte hoeveelheid;
  - de in de betreffende week verwerkte hoeveelheid;
  - de totaal verwerkte hoeveelheid;
  - de financiële consequenties van de verwerkingen.
- 02 De kosten van de werkzaamheden als bedoeld in lid 02 worden geacht te zijn begrepen in de post: "Uitvoeringskosten".

## **01 05 03 MEER- MINDERWERK**

- 01 In aanvulling op par. 35 van de U.A.V. 2012 meer- en minderwerk alleen gespecificeerd en schriftelijk indienen bij de directie. Dit dient gespecificeerd te zijn naar hoeveelheden en eenheidsprijzen onderverdeeld naar arbeid, materieel en materiaal.
- 02 Indien meerwerk niet is gespecificeerd als aangegeven in lid 01 zal de directie dit niet in behandeling nemen.

## **01 08 BIJDAGEN**

### **01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

### **01 08 02 BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS CT**

- 01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt niet verlangd.

## **01 09 KABELS EN LEIDINGEN**

### **01 09 01 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER**

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.09.02 van de Standaard, dient de aannemer bij grondbewerkingswerkzaamheden met een diepte van meer dan 0,10 m voor de aanvang van de werkzaamheden de ligging van kabels en leidingen op te vragen d.m.v. een Klic melding (kosten voor rekening aannemer).

HFD PAR ART LID

**01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN**

**01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 01 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer op het volgende gewezen: gedurende de looptijd van het bestek kunnen evenementen en aanlegwerkzaamheden door derden, reconstructiewerkzaamheden en werkzaamheden m.b.t. kabels en leidingen in groenvoorzieningen en aangrenzende verhardingen plaatsvinden, binnen de grenzen/ terreinafscheidingen van de sportparken.

**01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER**

**01 12 04 VEILIGHEIDSKLEDING**

- 01 Artikel 01.12.04.01 van de standaard wordt vervangen door: De aannemer is verplicht de door hem te werk gestelde of uitgenodigde personen die zich op of in de directe nabijheid van het werk door of vanwege het werk buiten enig voertuig bevinden veiligheidskleding te doen dragen die voldoet aan het bepaalde in NEN-En 471 'waarschuwingskleding met hoge zichtbaarheid'.

**01 13 ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN EN DERGELIJKE**

**01 13 02 ALGEMEEN TIJDSHEMA**

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd.
- 02 Per werkgebied dient 1 persoon namens de aannemer als aanspreekpersoon op de werken aanwezig te zijn tijdens de werkzaamheden.

**01 13 03 GEDETAILLEERD WERKPLAN**

- 01 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd omvattende:
- een gedetailleerd tijdschema in werkdagen met opgave van de algemene verlofdagen, vakantiedagen en A.T.V. dagen zoals deze door de aannemer binnen zijn bedrijf zijn of worden vastgesteld tijdens de uitvoeringsperiode;
  - per onderdeel de in te zetten arbeiders en materieel incl. aantallen en de hoeveelheid resultaatsverplichting.

**01 13 07 WERKTIJDEN**

- 01 Het is de aannemer zonder toestemming van de directie niet toegestaan werkzaamheden te verrichten tussen 18.00 uur en 7.00 uur. Zonder toestemming van de directie mag er niet gewerkt worden op zaterdag, zondag en feestdagen.

HFD PAR ART LID

## **01 13 08 BOUWVERGADERINGEN**

- 01 Tijdens de uitvoering van het werk zal regelmatig een bouwvergadering worden gehouden met de opdrachtgever, aannemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties.
- 02 Van de bouwvergaderingen zal de directie notulen opstellen. De notulen dienen door de directie en aannemer te worden getekend voor akkoord.
- 03 Indien de aannemer zich niet met de inhoud van de notulen kan verenigen, is hij verplicht te tekenen, doch onder toevoeging van een aantekening, waaruit blijkt tegen welke gedeelte en om welke reden hij bezwaar heeft. De aannemer dient de ondertekende notulen plus de toegevoegde aantekeningen binnen vijf dagen na verzenddatum (door directie) te retourneren.

## **01 14 BOUWSTOFFEN**

### **01 14 02 TE LEVEREN BOUWSTOFFEN DOOR AANNEMER**

- 01 Van alle te leveren bouwstoffen door de aannemer, dient een bewijs te worden overhandigd waaruit minimaal blijkt:
  - het tijdstip van levering
  - welke bouwstof is geleverd
  - hoeveelheid bouwstof is geleverd
  - leverancier van de bouwstof

## **01 16 VERZEKERINGEN**

### **01 16 01 VERZEKERINGEN DOOR DE OPDRACHTGEVER**

- 01 De opdrachtgever zal bij Centraal Beheer Achmea voor zijn rekening en mede ten behoeve van de architect, adviseurs, constructeurs, aannemer(s) en onderaannemer(s), een bouwverzekering (CAR-verzekering) afsluiten.
- 02 De dekking van de bouwverzekering loopt vanaf de datum waarop het werk op het werfterrein een aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode.
- 03 Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men) verhoogd met leveranties van directie en/of opdrachtgever, alsmede honorarium van deskundigen, zoals architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten van toezicht, directiekosten en indien meeverzekerd, de B.T.W.
- 04 De polis ligt bij de opdrachtgever ter inzage. Op verzoek van de aannemer zal de opdrachtgever een kopie van de polis verstrekken. De aannemer wordt geacht met de inhoud van de polis bekend te zijn. De aannemer dient, als verzekerde, de in de polis gestelde verplichtingen na te komen.
- 05 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren.
- 06 Het eigen risico dat op de bouwverzekering van toepassing is, is voor rekening van de aannemer, evenals alle niet door de bouwverzekering gedekte schaden en/of vorderingen, waarvoor de aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is.
- 07 In geval van een schade, respectievelijk ontvangen aansprakelijkheidsstelling, dient

HFD PAR ART LID

de aannemer dit onmiddellijk te melden bij de bouwdirectie.

- 08 De bouwdirectie beslist welke partij namens verzekerden de schade met de verzekeraar regelt.
- 09 De uit hoofde van deze verzekering door de opdrachtgever ontvangen schadeuitkeringen zullen aan de aannemer worden uitbetaald, al naar gelang de aannemer met het herstel van de schade is gevorderd.

## **01 16 02 VERZEKERINGEN DOOR DE AANNEMER**

- 01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze primair te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van ten minste EUR 1.250.000,- per gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste EUR 5.000,- per gebeurtenis bedragen.
- 02 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.
- 03 Schade, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schade zijn.

## **01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN**

### **01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN**

- 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- maaisel
  - blad
  - snoeiafval
  - afval
- Opslag van bovenstaande vrijkomende materialen kan eventueel op de parkeerplaatsen bij de betreffende sportparken plaats vinden. Het materiaal moet echter voor het weekeinde afgevoerd zijn.

## **01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE**

HFD PAR ART LID

## **01 18 05 SCHADEVERGOEDING IVM BESCHADIGING TE HANDHAVEN VEGETATIE**

- 01 In afwijking van het gestelde in artikel 01.18 van de Standaard wordt bij schade aan bomen door de directie en aannemer gezamenlijk de hoogte van het schadebedrag vastgesteld aan de hand van de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen, zoals deze drie maanden voor de dag van de aanbesteding gelden. De richtlijnen zijn verkrijgbaar bij de genoemde vereniging.
- 02 Indien de boom wordt vervangen, worden de aanschafkosten in mindering gebracht op het schadebedrag.
- 03 Indien geen overeenstemming wordt bereikt over de soort schade dan wel de hoogte van het schadebedrag, zal de soort schade en het schadebedrag worden vastgesteld door een beëdigd of geregistreerd taxateur van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB).
- 04 De taxatiekosten zijn voor gezamenlijke rekening van de opdrachtgever (50%) en de aannemer (50%).
- 05 De schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of grassen en kruiden o.a. door insparing bedraagt:  
Vijftig euro (€ 50,00) per struik of vaste plant;  
Tien euro (€ 10,00) per m<sup>2</sup> gras of kruidenvegetatie.
- 06 Schade aan sportvelden of overig gras zal worden verrekend zoals omschreven in lid 05.  
Aangebrachte schade door de opdrachtnemer, wordt door- en op kosten van de opdrachtnemer hersteld.

## **01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN**

### **01 19 01 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE**

- 01 Het aanstellen van de in artikel 11 en 12 van het Bouwprocesbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
- 02 De in artikel 4, lid 1 van het Bouwprocesbesluit bedoelde kennisgeving wordt door de aannemer verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de opdrachtgever een afschrift. De in lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 4 lid 2 van het Bouwprocesbesluit.
- 03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 4 lid 2 van het Bouwprocesbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

## **01 21 OVERLAST VOOR DERDEN**

HFD PAR ART LID

## **01 21 02 MATERIEEL**

- 01 Het te gebruiken materieel ( compressoren, aggregaten, pompen e.d.) moet op ruime afstand van de bestaande bebouwing worden opgesteld en zodanig zijn afgeschermd, dat de geluidssterkte gedurende 07.00 tot 22.00 uur op 7 meter afstand van de geluidsbron niet meer bedraagt dan 80 dB(a) en gedurende 22.00 tot 07.00 uur, aan de gevel gemeten op 1,50 meter hoogte, niet meer bedraagt dan 40 dB(a).
- 02 De aannemer dient er voor zorg te dragen dat geen benzine, oliën of vetten wordt(en) gemorst als gevolg van tanken, doorsmeren of lekkage aan leidingen e.d. van het materieel. Desondanks gemorste benzine, oliën of vetten op eigen kosten verwijderen door het afgraven van het vervuilde gebied ter plaatse, het afvoeren en storten van de vervuilde grond en het aanvullen van schone grond.

## **01 23 COMMUNICATIE**

### **01 23 02 OPLEIDING FLORA EN FAUNA**

- 01 Alle zelfstandig opererende medewerkers dienen in het bezit te zijn van het Certificaat: Zorgvuldig handelen Flora- en Faunadeskundige niveau 1, medewerker / meewerkend voorman, uitgegeven door Vereniging Stadswerk Nederland.

Elke betrokken uitvoerder dient in het bezit te zijn van het Certificaat: Zorgvuldig handelen Flora- en Faunadeskundige niveau 2, opzichter/uitvoerder, uitgegeven door Vereniging Stadswerk Nederland.

Kopieën van de certificaten van de betrokken medewerkers dienen op verzoek van de opdrachtgever binnen 7 dagen overlegd te worden aan de gemeente Horst aan de Maas.

De opsteller van het Plan van aanpak voor dit contract dient in bezit te zijn van het Certificaat Flora- en Faunadeskundige niveau 3, werkvoorbereider/bedrijfsleider, uitgegeven door Vereniging Stadswerk Nederland.

Als alternatief voor dit Certificaat niveau 3 geldt de inzet van deskundige medewerkers die voldoen aan de deskundigheidscriteria zoals gesteld door EZK: onder een ter zake kundige wordt verstaan een persoon die:

- a. Op HBO, dan wel universitair niveau een opleiding heeft genoten met als zwaartepunt (Nederlands) ecologie en/of
- b. als ecooloog werkzaam is voor ecologisch adviesbureau dat is aangesloten bij het netwerk Groene Bureaus.

### **01 23 37 STELPOSTEN**

- 01 Het bepaalde in paragraaf 37 van de U.A.V. 2012 uitbreiden met lid 13, luidende: "Uitgaven ten laste van stelposten worden uitsluitend gedaan nadat de aannemer de prijs heeft gespecificeerd conform artikel 01.05.03 van dit bestek en hij van de directie schriftelijke goedkeuring voor de uitvoering heeft ontvangen".

HFD PAR ART LID

**51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN**

**51 0 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN**

**51 02 EISEN EN UITVOERING**

**51 02 20 MAAIEN GRAS**

04 Na het maaien van gras dient binnen 2 werkdagen de werkzaamheden betreffende het bijmaaien rondom bomen en obstakels te worden uitgevoerd. Wanneer het bijmaaien rondom bomen en obstakels eerder wordt uitgevoerd dan de maaibeurten mag hier tussen de werkzaamheden tevens maximaal 1 werkdag verschil zitten.

**51 02 23 KNIPPEN VAN HAGEN**

07 Het knippen van hagen door middel van een machinale methode kan worden toegestaan. De aannemer dient hiervoor een proefstuk (50 m) te snoeien dat gekeurd wordt door de directie. Alleen wanneer de directie het snoeibeeld acceptabel heeft bevonden en goedkeuring heeft verleend mag de toegepaste snoeimethode gebruikt worden.

08 Machines die worden ingezet voor knippen van hagen dienen specifiek voor dat doel ontwikkeld en/of aangepast te zijn.

09 De directie behoudt het recht om, ongeacht de reden, een machinale knipmethode af te keuren of zijn toestemming in te trekken na tegenvallende resultaten.

**51 02 30 IN TE ZETTEN MATERIEEL**

01 In te zetten materieel dient voor gebruik de goedkeuring van de directie.

02 Bij het rijden over tegelverharding ten behoeve van het onderhoud van de sportvelden, dient dusdanig materieel ingezet te worden zodat er geen beschadigingen aan de verharding ontstaan. Eventuele beschadigingen herstellen op kosten van de aannemer.

**51 03 INFORMATIEOVERDRACHT**

**51 03 02 VERZENDPAPIEREN**

01 Bij levering van onderstaande bouwstoffen dient de aannemer de meegeleverde verzendpapieren aan de directie te overhandigen:  
- geleidebonnen van het graszaad, teelgrond en meststoffen

**51 03 08 NAZORG EN ONDERHOUD**

01 Percelen en/of locaties waarvoor werkzaamheden met een onderhoudsfrequentie van één of meer beurten per jaar zijn voorgeschreven, in een vaste volgorde bewerken.

**51 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES GROENVOORZIENINGEN**

HFD PAR ART LID

**51 04 04 NAZORG OF ONDERHOUD**

- 01 Indien bij het onderhoud van groenvoorzieningen het afvoeren dan wel het verwerken van vrijgekomen materialen is voorgeschreven, is het aantal dagen waarbinnen de afvoer en verwerking dient plaats te vinden bepaald op 2 werkdagen. Vrijgekomen materiaal dient ten alle tijden voor het weekend en nationale en lokale feestdagen afgevoerd dan wel verwerkt te zijn.

**51 3 SPORTVELDEN**

**51 32 EISEN EN UITVOERING SPORTVELDEN**

**51 32 01 INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL**

- 01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van werkzaamheden aan sportvelden mag ten hoogste 5 mm bedragen.

**51 32 02 DRESSEN**

- 01 Dressen dient te worden uitgevoerd alvorens het gebruik van vertidrain en schudfrais.

**51 32 03 MAAIEN**

- 01 Het te maaien oppervlak moet afwisselend in de lengterichting en breedterichting worden gemaaid.
- 02 De werking van de maaimachine dient knippend te zijn.

**51 32 04 ROLLEN**

- 02 De rol moet minimaal een diameter hebben van 0,80 m.  
De gewenste rolbreedte is 2,00 tot 2,50 m.  
De rol dient uit 2 delen te bestaan.





Behoort bij: 2021-01

Onderhoud sportvelden 2021

## I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:  
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:  
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:  
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2021-01  
Onderhoud sportvelden 2021  
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro  
(bedrag in cijfers)

euro  
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro  
(bedrag in cijfers)

euro  
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op	(datum), te	(plaats).
De inschrijver(s)		
A)		(handtekening)  (naam) (functie)
B)		(handtekening)  (naam) (functie)
C)		(handtekening)  (naam) (functie)

Behoort bij: 2021-01

Onderhoud sportvelden 2021

## I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)  
gevestigd te:

B)  
gevestigd te:

C)  
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	<b>AMERICA SPORTPARK ERICA</b>				
101	<b>MAAIWERK</b>				
101010	Maaien sportveld.	are	15.256,00V		
102	<b>VEGEN</b>				
102010	Verwerken maaisel vrijgek. bij maaien sportveld.	are	1.347,10V		
102020	Wiedeggen sportveld.	are	808,26V		
102030	Grasveld ontdoen van blad.	are	915,36V		
103	<b>BEMESTEN SPORTVELDEN</b>				
103010	Bemesten grasveld.	are	269,42V		
103020	Bemesten grasveld.	are	538,84V		
103030	Bemesten grasveld.	are	269,42V		
103040	Bemesten grasveld.	are	269,42V		
104	<b>ROLLEN</b>				
104010	Rollen sportveld.	are	538,84V		
105	<b>DRESSEN</b>				
105010	Dressen/bezanden sportveld.	are	269,42V		
106	<b>SLEPEN</b>				
106010	Slepen sportveld.	are	408,90V		
107	<b>VERTICUTEREN</b>				
107010	Verticuteren sportveld.	are	538,84V		
108	<b>DOORZAAIEN</b>				
108010	Doorzaaien sportveld.	are	201,27V		
108020	Doorzaaien sportveld.	are	201,27V		
108030	Doorzaaien sportveld.	are	68,15V		
108040	Doorzaaien sportveld.	are	68,15V		
109	<b>VERTIDRAIN</b>				
109010	Diepbeluchten sportveld.	are	269,42V		
110	<b>SCHUDFRAIS</b>				
110010	Diepbeluchten sportveld.	are	269,42V		
111	<b>VERTIKNIFE</b>				
111010	Beluchten sportveld.	are	538,84V		
112	<b>GROOT ONDERHOUD</b>				
112010	Plaatselijk herstel grasmat.	m2	1.000,00V		
113	<b>SNOEIEN</b>				
113010	Knippen van (blok)hagen.	m2	463,00V		
113020	Snoeien rand beplantingsvak.	m	699,00V		
2	<b>GRUBBENVORST SPORTPARK D'N HASPEL</b>				
201	<b>MAAIWERK</b>				
201010	Maaien sportveld.	are	21.093,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
202	<b>VEGEN</b>				
202010	Verwerken maaisel vrijgek. bij maaien sportveld.	are		1.772,70V	
202020	Wiedeggen sportveld.	are		1.063,62V	
202030	Grasveld ontdoen van blad.	are		1.265,58V	
203	<b>BEMESTEN SPORTVELDEN</b>				
203010	Bemesten grasveld.	are		354,54V	
203020	Bemesten grasveld.	are		709,08V	
203030	Bemesten grasveld.	are		354,54V	
203040	Bemesten grasveld.	are		354,54V	
204	<b>ROLLEN</b>				
204010	Rollen sportveld.	are		709,08V	
205	<b>DRESSEN</b>				
205010	Dressen/bezanden sportveld.	are		354,54V	
206	<b>SLEPEN</b>				
206010	Slepen sportveld.	are		585,72V	
207	<b>VERTICUTEREN</b>				
207010	Verticuteren sportveld.	are		709,08V	
208	<b>DOORZAAIEN</b>				
208010	Doorzaaien sportveld.	are		256,92V	
208020	Doorzaaien sportveld.	are		256,92V	
208030	Doorzaaien sportveld.	are		97,62V	
208040	Doorzaaien sportveld.	are		97,62V	
209	<b>VERTIDRAIN</b>				
209010	Diepbeluchten sportveld.	are		354,54V	
210	<b>SCHUDFRAIS</b>				
210010	Diepbeluchten sportveld.	are		354,54V	
211	<b>VERTIKNIFE</b>				
211010	Beluchten sportveld.	are		709,08V	
212	<b>GROOT ONDERHOUD</b>				
212010	Plaatselijk herstel grasmat.	m2		1.000,00V	
213	<b>SNOEIEN</b>				
213010	Snoeien rand beplantingsvak.	m		669,00V	
3	<b>HEGELSOM SPORTPARK WIENUS</b>				
301	<b>MAAIWERK</b>				
301010	Maaien sportveld.	are		15.046,50V	
302	<b>VEGEN</b>				
302010	Verwerken maaisel vrijgek. bij maaien sportveld.	are		1.307,35V	
302020	Wiedeggen sportveld.	are		784,41V	
302030	Grasveld ontdoen van blad.	are		902,79V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
303	<b>BEMESTEN SPORTVELDEN</b>				
303010	Bemesten grasveld.	are	261,47V		
303020	Bemesten grasveld.	are	522,94V		
303030	Bemesten grasveld.	are	261,47V		
303040	Bemesten grasveld.	are	261,47V		
304	<b>ROLLEN</b>				
304010	Rollen sportveld.	are	522,94V		
305	<b>DRESSEN</b>				
305010	Dressen/bezanden sportveld.	are	261,47V		
306	<b>SLEPEN</b>				
306010	Slepen sportveld.	are	620,76V		
307	<b>VERTICUTEREN</b>				
307010	Verticuteren sportveld.	are	522,94V		
308	<b>DOORZAAIEN</b>				
308010	Doorzaaien sportveld.	are	158,01V		
308020	Doorzaaien sportveld.	are	158,01V		
308030	Doorzaaien sportveld.	are	103,46V		
308040	Doorzaaien sportveld.	are	103,46V		
309	<b>VERTIDRAIN</b>				
309010	Diepbeluchten sportveld.	are	261,47V		
310	<b>SCHUDFRAIS</b>				
310010	Diepbeluchten sportveld.	are	261,47V		
311	<b>VERTIKNIFE</b>				
311010	Beluchten sportveld.	are	522,94V		
312	<b>GROOT ONDERHOUD</b>				
312010	Plaatselijk herstel grasmat.	m2	800,00V		
313	<b>SNOEIEN</b>				
313010	Knippen van (blok)hagen.	m2	1.518,00V		
313060	Snoeien rand beplantingsvak.	m	489,00V		
4	<b>LOTTUM SPORTPARK OUD AAST</b>				
401	<b>MAAIWERK</b>				
401010	Maaien sportveld.	are	13.443,50V		
402	<b>VEGEN</b>				
402010	Verwerken maaisel vrijgek. bij maaien sportveld.	are	1.104,65V		
402020	Wiedeggen sportveld.	are	662,79V		
402030	Grasveld ontdoen van blad.	are	806,61V		
403	<b>BEMESTEN SPORTVELDEN</b>				
403010	Bemesten grasveld.	are	220,93V		
403020	Bemesten grasveld.	are	441,86V		
403030	Bemesten grasveld.	are	220,93V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
403040	Bemesten grasveld.	are	220,93V		
404	<b>ROLLEN</b>				
404010	Rollen sportveld.	are	441,86V		
405	<b>DRESSEN</b>				
405010	Dressen/bezanden sportveld.	are	220,93V		
406	<b>SLEPEN</b>				
406010	Slepen sportveld.	are	394,62V		
407	<b>VERTICUTEREN</b>				
407010	Verticuteren sportveld.	are	441,86V		
408	<b>DOORZAAIEN</b>				
408010	Doorzaaien sportveld.	are	155,16V		
408020	Doorzaaien sportveld.	are	155,16V		
408030	Doorzaaien sportveld.	are	65,77V		
408040	Doorzaaien sportveld.	are	65,77V		
409	<b>VERTIDRAIN</b>				
409010	Diepbeluchten sportveld.	are	220,93V		
410	<b>SCHUDFRAIS</b>				
410010	Diepbeluchten sportveld.	are	220,93V		
411	<b>VERTIKNIFE</b>				
411010	Beluchten sportveld.	are	441,86V		
412	<b>GROOT ONDERHOUD</b>				
412010	Plaatselijk herstel grasmat.	m2	600,00V		
413	<b>SNOEIEN</b>				
413010	Knippen van (blok)hagen.	m2	1.664,00V		
413060	Snoeien rand beplantingsvak.	m	544,00V		
5	<b>MELDERSLO SPORTPARK DE MEREL</b>				
501	<b>MAAIWERK</b>				
501010	Maaien sportveld.	are	16.034,50V		
502	<b>VEGEN</b>				
502010	Verwerken maaisel vrijgek. bij maaien sportveld.	are	1.477,10V		
502020	Wiedeggen sportveld.	are	886,26V		
502030	Grasveld ontdoen van blad.	are	962,07V		
503	<b>BEMESTEN SPORTVELDEN</b>				
503010	Bemesten grasveld.	are	295,42V		
503020	Bemesten grasveld.	are	590,84V		
503030	Bemesten grasveld.	are	295,42V		
503040	Bemesten grasveld.	are	295,42V		
504	<b>ROLLEN</b>				
504010	Rollen sportveld.	are	590,85V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
505	<b>DRESSEN</b>				
505010	Dressen/bezanden sportveld.	are	295,42V		
506	<b>SLEPEN</b>				
506010	Slepen sportveld.	are	780,00V		
507	<b>VERTICUTEREN</b>				
507010	Verticuteren sportveld.	are	590,84V		
508	<b>DOORZAAIEN</b>				
508010	Doorzaaien sportveld.	are	165,42V		
508020	Doorzaaien sportveld.	are	165,42V		
508030	Doorzaaien sportveld.	are	130,00V		
508040	Doorzaaien sportveld.	are	130,00V		
509	<b>VERTIDRAIN</b>				
509010	Diepbeluchten sportveld.	are	295,42V		
510	<b>SCHUDFRAIS</b>				
510010	Diepbeluchten sportveld.	are	295,42V		
511	<b>VERTIKNIFE</b>				
511010	Beluchten sportveld.	are	590,85V		
512	<b>GROOT ONDERHOUD</b>				
512010	Plaatselijk herstel grasmat.	m2	600,00V		
513	<b>SNOEIEN</b>				
513010	Knippen van (blok)hagen.	m2	1.528,00V		
513050	Snoeien rand beplantingsvak.	m	830,00V		
6	<b>METERIK SPORTPARK DE VONCKEL</b>				
601	<b>MAAIWERK</b>				
601010	Maaien sportveld.	are	16.135,00V		
602	<b>VEGEN</b>				
602010	Verwerken maaisel vrijgek. bij maaien sportveld.	are	1.328,80V		
602020	Wiedeggen sportveld.	are	797,28V		
602030	Grasveld ontdoen van blad.	are	968,10V		
603	<b>BEMESTEN SPORTVELDEN</b>				
603010	Bemesten grasveld.	are	265,76V		
603020	Bemesten grasveld.	are	531,52V		
603030	Bemesten grasveld.	are	273,06V		
603040	Bemesten grasveld.	are	265,76V		
604	<b>ROLLEN</b>				
604010	Rollen sportveld.	are	531,52V		
605	<b>DRESSEN</b>				
605010	Dressen/bezanden sportveld.	are	265,76V		
606	<b>SLEPEN</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
606010	Slepen sportveld.	are	628,62V		
607	<b>VERTICUTEREN</b>				
607010	Verticuteren sportveld.	are	531,52V		
608	<b>DOORZAAIEN</b>				
608010	Doorzaaien sportveld.	are	160,99V		
608020	Doorzaaien sportveld.	are	160,99V		
608030	Doorzaaien sportveld.	are	104,77V		
608040	Doorzaaien sportveld.	are	104,77V		
609	<b>VERTIDRAIN</b>				
609010	Diepbeluchten sportveld.	are	265,76V		
610	<b>SCHUDFRAIS</b>				
610010	Diepbeluchten sportveld.	are	265,76V		
611	<b>VERTIKNIFE</b>				
611010	Beluchten sportveld.	are	531,52V		
612	<b>GROOT ONDERHOUD</b>				
612010	Plaatselijk herstel grasmat.	m2	800,00V		
613	<b>SNOEIEN</b>				
613010	Knippen van (blok)hagen.	m2	3.445,00V		
613050	Snoeien rand beplantingsvak.	m	498,00V		
7	<b>SWOLGEN SPORTPARK KERKEBOS</b>				
701	<b>MAAIWERK</b>				
701010	Maaaien sportveld.	are	15.622,50V		
702	<b>VEGEN</b>				
702010	Verwerken maaisel vrijgek. bij maaaien sportveld.	are	1.478,20V		
702020	Wiedeggen sportveld.	are	886,92V		
702030	Grasveld ontdoen van blad.	are	964,35V		
703	<b>BEMESTEN SPORTVELDEN</b>				
703010	Bemesten grasveld.	are	295,64V		
703020	Bemesten grasveld.	are	591,28V		
703030	Bemesten grasveld.	are	295,64V		
703040	Bemesten grasveld.	are	295,64V		
704	<b>ROLLEN</b>				
704010	Rollen sportveld.	are	591,28V		
705	<b>DRESSEN</b>				
705010	Dressen/bezanden sportveld.	are	295,64V		
706	<b>SLEPEN</b>				
706010	Slepen sportveld.	are	324,54V		
707	<b>VERTICUTEREN</b>				
707010	Verticuteren sportveld.	are	59.128,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
708	<b>DOORZAAIEN</b>				
708010	Doorzaaien sportveld.	are	241,55V		
708020	Doorzaaien sportveld.	are	241,55V		
708030	Doorzaaien sportveld.	are	54,09V		
708040	Doorzaaien sportveld.	are	54,09V		
709	<b>VERTIDRAIN</b>				
709010	Diepbeluchten sportveld.	are	295,64V		
710	<b>SCHUDFRAIS</b>				
710010	Diepbeluchten sportveld.	are	295,64V		
711	<b>VERTIKNIFE</b>				
711010	Beluchten sportveld.	are	591,28V		
712	<b>GROOT ONDERHOUD</b>				
712010	Plaatselijk herstel grasmat.	m2	800,00V		
713	<b>SNOEIEN</b>				
713060	Snoeien rand beplantingsvak.	m	235,00V		
	<b>SUBTOTAAL</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	<b>TRANSPORT SUBTOTAAL</b>				
9	<b>Staatposten</b>				
91	<b>Eenmalige kosten</b>				
910010	.....	EUR		N	
910020	.....	EUR		N	
910030	.....	EUR		N	
910040	.....	EUR		N	
910050	.....	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	<b>Uitvoeringskosten</b>				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	<b>Algemene kosten</b>				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	<b>Winst en risico</b>				
949990	Winst en risico	EUR		N	
96	<b>Bijdragen</b>				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	<b>Aannemingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen</b>	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				